

Programma van Eisen

Perceel 5: Leveren van milieustraten en het ledigen van verzamelcontainers gescheiden reststromen

Versie: 2.3



ALGEMEEN		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 01	Algemeen	Opdrachtnemer is in staat onderstaande dienstverlening te leveren: afvalinzamelingsbakken voor scheiden Bedrijfsafval op de werkvloer; containers, verzamelcontainers; transport en lediging van gesorteerd Bedrijfsafval.
Eis 02	Algemeen	Mutaties in de dienstverlening, bijvoorbeeld in het aantal containers, transport en verwerking van Bedrijfsafval, moeten schriftelijk worden bevestigd door leverancier aan de contactpersoon welke aangegeven staat in de overeenkomst.
AFVAL INZAMELINGSBAKKEN		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 03	Afval inzamelingsbakken	Opdrachtgever huurt voor de afvalscheiding binnen haar kantoorgebouwen, afval inzamelingsbakken van ca. 30 liter. Zie inschrijfstaat voor aantallen en locaties.
Eis 04	Afval inzamelingsbakken	Aantallen, soort afval en locaties staan in bijlage “overzicht interne afvalbakken”.
Eis 05	Afval inzamelingsbakken	De kleur van de bakken moeten standaard zijn voor papier, plastic, restafval en swill (organisch afval).
Eis 06	Afval inzamelingsbakken	KCA: batterijen, koelvloeistof, olieafval, spuitbussen, oplosmiddelen, verfafval en zuren. Deze niche afvalstromen worden niet uitgevraagd in de inschrijfstaat, maar kunnen later aan de opdracht worden toegevoegd.
Eis 07	Afval inzamelingsbakken	De bakken moeten modulair zijn en onbeperkt aan elkaar te koppelen
Eis 08	Afval inzamelingsbakken	De bakken moeten hufferproof zijn in kantoor en productieomgeving lichte industrie
Eis 09	Afval inzamelingsbakken	Bij normaal gebruik een lange levensduur hebben
Eis 10	Afval inzamelingsbakken	Afsluitbaar zijn middels een scharnierende of losse deksel per bak voor GFT en restafval. Plastic en papier mogen open zijn.
Eis 11	Afval inzamelingsbakken	Kleur van de deksel mee-kleurend met de afvalstroom
Eis 12	Afval inzamelingsbakken	Voorzien zijn van losse binnen bakken

Eis 13	Afval inzamelingsbakken	Bevestigingsmogelijkheid voor de afvalzakken aan de binnenbakken
Eis 14	Afval inzamelingsbakken	In kantoor en productieomgeving uitgevoerd in een standaard te overleggen kleur
Eis 15	Afval inzamelingsbakken	De bakken moeten aan de buitenzijde voorzien zijn van aanduiding afvalsoort (Stickers)
Eis 16	Afval inzamelingsbakken	Let op: Het volume van de binnenbakken moet 60 liter per bak zijn. (anders dan de eerder aangegeven 30 liter in het eerste aangeleverde PVE)
ROLCONTAINERS		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 17	Rolcontainers	De Rolcontainers worden door Opdrachtgever gehuurd.
Eis 18	Rolcontainers	Het ledigen van de verzamelcontainers per afvalstroom van alle locaties van opdrachtgever. Zie Inschrijfstaat.
Eis 19	Rolcontainers	Indien Opdrachtgever extra containers wenst in te zetten worden deze binnen 2 werkdagen door Opdrachtnemer geleverd. Indien Opdrachtgever minder containers wenst in te zetten worden deze binnen 2 werkdagen door Opdrachtnemer opgehaald. Op- en afschalen is kosteloos voor Opdrachtgever.
TRANSPORT EN LEDIGING DOOR OPDRACHTNEMER		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 20	Transport en lediging door Opdrachtnemer	Het af te voeren restafval van de perscontainer wordt gewogen op stortlocatie. De weegbon voor en na moet worden toegevoegd aan de factuur.
Eis 21	Transport en lediging door Opdrachtnemer	Opdrachtnemer verzorgt, gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst, het transport en de lediging van het Bedrijfsafval op de locaties van Opdrachtgever.
Eis 22	Transport en lediging door Opdrachtnemer	Maximale lengte pers- en overige containers is 6300 mm. Met Haakarm systeem i.v.m. mogelijkheid eigen transport door opdrachtgever.
Eis 23	Transport en lediging door Opdrachtnemer	Mocht het transport en lediging niet (of vertraging/wijziging) uitgevoerd worden dan wordt Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Opdrachtnemer zorgt binnen 1 werkdag alsnog voor uitvoering.
Eis 24	Transport en lediging door Opdrachtnemer	Het transport en lediging van de container geschiedt volgens een vaste frequentie of op afroep binnen 1 werkdag.
Eis 25	Transport en lediging door Opdrachtnemer	Het aanbieden van afval aan de Opdrachtnemer geschiedt per email of portal van opdrachtnemer.
Eis 26	Transport en lediging door Opdrachtnemer	De containers worden na lediging door de Opdrachtnemer op dezelfde plaats teruggezet.
Eis 27	Transport en lediging door Opdrachtnemer	Ophalen een ledigen van de kleine KCA bakken gebeurd op afroep. Opdrachtgever doet de verzameling van KCA op locaties Burenweg Borne, Asveldweg Hengelo en Wegtersweg Hengelo.
MILIEU		
Nr.	Aspect	

Eis 28	Milieu	Op deze Opdracht is van toepassing de “Regeling bevordering schone wegvoertuigen”, voortvloeiend uit de Europese Richtlijn ter bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (2019/1161/EU), meestal Clean Vehicles Directive (CVD) genoemd. Dit omdat de Opdracht voor een groot deel valt onder “diensten voor het ophalen van vuilnis”. Dit betekent dat tot 31 december 2025 minimaal 10% van de transporten die door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever worden uitgevoerd, moeten worden uitgevoerd door voertuigen die rijden op de alternatieve brandstof HVO100. Van 1 januari 2026 tot 31 december 2030 is dit percentage minimaal 15%
Eis 29	Milieu	Indien de Rijksoverheid, in de voorgenomen actualisatie van de genoemde “Regeling bevordering schone wegvoertuigen”, het percentage dat geldt vanaf 1 januari 2026 wijzigt dient Opdrachtnemer aan dit gewijzigde percentage te voldoen.
Eis 30	Milieu	Opdrachtnemer dient aan te kunnen tonen dat voor de transporten voor Opdrachtgever de gestelde minimum percentages worden gehaald. Opdrachtnemer dient hiervoor een heldere en navolgbare administratie te overleggen. Dit zal onderwerp van gesprek zijn in de periodieke contractbesprekingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
Eis 31	Milieu	Opdrachtgever kan steekproefsgewijs de bewijslast opvragen van voertuigen die door Opdrachtnemer worden ingezet t.b.v. transporten voor Opdrachtgever. Opdrachtnemer dient binnen 5 werkdagen digitaal de bewijslast aan te leveren waaruit blijkt dat het ingezette voertuig rijdt op HVO100 brandstof.