

Programma van eisen Lichtmastreclames



28 februari 2025



Alle rechten voorbehouden. Deze offerteaanvraag is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door de inschrijver. De verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk en mogen niet worden verveelvoudigd, elektronisch opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Concessieverlener.

1 Algemene eisen

- 1.1 De opdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met alle geldende wet- en regelgeving, waaronder (maar niet uitsluitend):
- Wegenverkeerswet;
 - de Omgevingswet
 - de vigerende Verordening fysieke leefomgeving Amersfoort
 - de uitvoeringsvoorschriften van de Concessieverlener of ander bevoegd gezag.
- 1.2 De opdracht wordt uitgevoerd op een wijze die:
- Verkeertechneisch verantwoord is en overeenkomstig is met de CROW-publicatie 'Aanbevelingen voor verkeervoorzieningen binnen de bebouwde kom', de ASVV;
 - Overeenkomstig is met CROW-publicatie (96b) (o.a. afzetting wegen, loopverlichting auto's, etc.);
 - Conform is met de richtlijn uit de CROW-publicatie 233 'Handboek Halteplaatsen' ISBN: 90 6628 480 3;
 - Conform is met Handboek inrichting openbare ruimte HOR:
[Handboek inrichting openbare ruimte | Gemeente Amersfoort Handboek inrichting openbare ruimte | Gemeente Amersfoort](#)
 - Conform is met nota kwaliteit openbare ruimte:
 - [Openbare Ruimte Amersfoort. Nota Kwaliteit. Deel B HOE HET IS EN HOE ER MEE OM TE GAAN NOTA KWALITEIT OPENBARE RUIJTE AMERSFOORT - PDF Gratis download \(docplayer.nl\)](#)
 - [Materialenboek: Nota kwaliteit openbare ruimte \(amersfoort.nl\)](#)
 - Conform is met welstandsnota 2017:
https://amersfoort.notubiz.nl/document/5305290/1/Welstandsnota_2017_Gemeente_Amersfoort_inclusief_bijlagen
- 1.3 De Concessieverlener is bevoegd om wijzigingen (uitbreiding, verplaatsing, opheffing) van lichtmasten door te voeren. Waar mogelijk zal de Concessiehouder in dit traject worden betrokken en zal nadere afstemming plaatsvinden.
- 1.4 Concessiehouder is gerechtigd om een aantal (maximaal 10% van het totaal aantal verhuurde Lichtmastreclames) door haar vast te stellen locaties 'TE HUUR' Lichtmastreclames aan te brengen. Over deze Lichtmastreclames is Concessiehouder vrijgesteld van betaling van de concessieprijs.

2 Reclame

- 2.1 Voor de te voeren reclame geldt dat de reclame:
- voldoet aan de Nederlandse Reclame Code;
 - geen onwettelijke afbeeldingen bevat of de tekst of de voorstelling in strijd zou zijn met de goede zeden of de openbare orde, zulks ter beoordeling van Concessieverlener;
 - Het tonen van reclame van de fossiele industrie en voor fossiele producten en diensten niet is toegestaan. De fossiele reclame is gedefinieerd als reclame door of voor de fossiele industrie (bedrijven en belangenorganisaties in de kolen-, olie- en gasector), de luchtvaartsector en fossiele producten en diensten (fossiele brandstoffen, vliegvakanties inclusief pakketreizen waarvan een vliegticket onderdeel is, vliegtickets, grijze stroomcontracten, gascontracten, cruisereizen en auto's, motors, brommers en scooters met een fossiele of hybride brandstofmotor). Voor de lichtmastreclames betekent dit concreet dat reclame door tankstations niet is toegestaan.
 - geen verkeersonveilige situaties mogen opleveren, zulks ter beoordeling van Concessieverlener;
 - reclame-uitingen mogen geen verwarring geven met verkeerstekens en/ of bewegwijzeringsborden, zulks ter beoordeling van Concessieverlener.
- Bij twijfel wordt toestemming gevraagd aan de Concessieverlener.
- 2.2 Bij twijfel over het accepteren van een reclame-uiting zal de Concessiehouder de reclamecampagne per e-mailbericht ter goedkeuring voorleggen aan de Concessieverlener. De Concessieverlener zal hier binnen vijf (5) werkdagen op reageren. Indien de reclame-uiting wordt afgekeurd door de Concessieverlener heeft dit geen consequenties voor de concessieprijs.
- 2.3 Indien een reclame-uiting is aangebracht in strijd met het bepaalde in dit artikel, dan dient de Concessiehouder de reclame-uiting op eerste aanschrijving van de Concessieverlener en binnen de door de Concessieverlener te stellen termijn, doch uiterlijk binnen ~~72 uur~~ 5 dagen te verwijderen, bij gebreke waarvan de Concessieverlener het recht heeft de reclame-uiting voor rekening van de Concessiehouder te (laten) verwijderen.

3 Vergunning

- 3.1 Lichtmastreclame is vergunningplichtig op grond van de Omgevingswet (zowel voor locaties als voor het voeren van handelsreclame). De gemeente vraagt zelf eenmalig omgevingsvergunning aan voor de duur van minimaal 10 jaar. De kosten hiervan zijn voor rekening van de concessieverlener.
- 3.2 De volgende procedure zal gevolgd moeten worden bij voorgestelde plaatsing van Lichtmastreclames (partijen maken na gunning definitieve afspraken hieromtrent; dit geldt zowel voor lichtmastreclames die blijven hangen als voor nieuwe lichtmastreclames):
- Concessiehouder geeft voorstel voor locatie en reclame-uiting door aan de gemeente;
 - Concessieverlener controleert binnen 2 weken of de locatie en reclame-uiting akkoord is;
 - Concessieverlener bepaalt of de lichtmast eerst vervangen moet worden voordat de Lichtmastreclame kan worden aangebracht. De leeftijd van de lichtmast, zichtbare schade (deuken, gaten in de mast bij de mastvoet) zijn hiervoor criteria. De kosten voor het vervangen van een Lichtmast zijn voor rekening van de concessieverlener. Goedkeuring binnen 10 werkdagen. Het vervangen van een mast is afhankelijk van de levertijd van de Lichtmast. Deze wisselt sterk voor standaardmasten (1 tot 2 maanden) en decoratieve masten (4 maanden).

Voor alle Lichtmasten van 7,5 meter en hoger is bij het ontwerp rekening gehouden met het aanhangen van Lichtmastreclames. Rekening moet worden gehouden met diameters van de Lichtmast variërend van 110 tot 190mm.

De gemeente beheert haar areaal in Geovisia. [De concessiehouder kan via de afdeling databeheer toegang vragen tot Geovisia.](#)

4 Technische eisen Lichtmastreclames

- 4.1 De eisen voor de te plaatsen Lichtmastreclame zijn de volgende:
- Maximaal formaat 1025 x 1025 mm (bxh).
 - Led verlichting.
 - Het gebruik van vergankelijke materialen en producten die intensief onderhoud vergen is niet toegestaan.
 - Als verschillende materialen gecombineerd worden, leidt dit niet tot corrosieproblemen.
 - Materialen zijn gedurende de contractduur voldoende beschermd tegen corrosie en verweren niet visueel.
 - Kleurstelling omkasting overall gelijk en in afstemming met concessieverlener.
- 4.2 Concessiehouder eist één formaat en één type door de hele gemeente. Gedurende het eerste jaar van de concessie is het toegestaan om twee typen te gebruiken. Het is toegestaan dat de lichtmastreclame gecentreerd of aan een zijde van de Lichtmast wordt gemonteerd. Het uiterlijk van de Lichtmastreclame (afmeting en type frame) dient in beide gevallen gelijk te zijn.
- [Indien een inschrijver ervoor kiest om een gecentreerde lichtbak te plaatsen, dienen alle lichtbakken gecentreerd geplaatst te worden. Indien een inschrijver een lichtbak gaat hanteren die aan een zijde van de lichtmast hangt, moeten alle lichtbakken op dezelfde wijze uitgevoerd worden. Het is in dat geval wel toegestaan om met dubbele lichtbakken te werken.](#)
- 4.3 De bevestigingsbeugels moeten van roestvrijstaal zijn en voorzien van een niet poreus isolatiemateriaal ter bescherming van de conservering van de Lichtmast (tussen de Lichtmast en bevestigingsmateriaal moet rubberbeschermband voor beugelmateriaal passend bij het gekozen bevestigingsmateriaal worden aangebracht).
- 4.4 Het kabelinvoergat wordt door de installateur van de Concessiehouder ter plaatse in de Lichtmast geboord, de hoogte van het gat is afhankelijk van de plaatsingshoogte van het reclameobject.
- 4.5 In het kabelinvoer gat moet een ring worden geplaatst van een niet poreus isolatiematerieel (invoer-tule), ter bescherming van de invoerkabel.
- 4.6 De constructie van een Lichtmastreclame dient bestand te zijn tegen zware windbelasting². Het is aan Inschrijver om dit aan te tonen en te bewijzen.
- 4.7 De te plaatsen Lichtmastreclames moeten waterdicht zijn. De Lichtmastreclames moeten voorzien zijn van een afwateringsopening om condens vocht af te voeren. Het is aan Inschrijver om dit aan te tonen en te bewijzen.

- 4.8 De luminantie van de reclamevitrine te houden aan de Algemene richtlijn betreffende lichthinder zoals beschreven in de publicatie reclameverlichting deel 4 van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) (www.nsvv.nl). ISBN: 90-76549-24-9.

5 Plaatsingscriteria

- 5.1 Het maximaantal te plaatsen Lichtmastreclames bedraagt 200.
- 5.2 De locatielijst (zie bijlage G) geeft weer waar Lichtmastreclames geplaatst zijn (maar wijzigingen kunnen optreden tussen moment van aanbesteden en definitieve gunning).
- 5.3 De Lichtmastreclames mogen uitsluitend bevestigd worden aan lichtmasten. Zie kaart (bijlage H) voor de wegen waar Lichtmastreclames toegestaan zijn. De huidige locaties voldoen niet overal aan de nieuwe locatie-eisen. Concessiehouder dient te voldoen aan de nieuwe locatie-eisen.
- 5.4 Het is toegestaan om op een Lichtmast zowel een Lichtmastreclame als een A0-reclamedisplay te monteren.
- 5.5 Op een Lichtmast mogen maximaal twee Lichtmastreclames geplaatst worden.
- 5.6 De volgende specifieke criteria zijn van toepassing
- Lichtmastreclame is niet toegestaan op rotondes (ter beoordeling van Concessieverlener). De eerste lichtmast die niet in de ronding van de rotonde staat, maar duidelijk in een van de aansluitende wegen mag een Lichtmastreclame bevatten, mits deze voldoet aan de overige eisen.
 - Lichtmastreclame is niet toegestaan op kruisingen (ter beoordeling van Concessieverlener). De eerste Lichtmast vanaf de kruising mag een lichtmastreclame bevatten, mits deze voldoet aan de overige eisen. Lichtmasten op een middeleiland op de kruising of op de laatste lichtmast in het puntstuk van de middenberm mogen geen Lichtmastreclame bevatten.
 - Lichtmastreclame is niet toegestaan op lichtmasten die in een tunnelbak staan.
 - Lichtmastreclame is niet toegestaan in de zichtlijn van bewegwijzering.
 - Lichtmastreclame is niet toegestaan als deze de verkeersveiligheid beïnvloed. Dit geldt voor de locatie en voor de reclame-uiting zelf. Denk hierbij aan U-turn direct voor een kruising.

6 Energievoorziening

- 6.1 De verlichting van de Lichtmastreclame wordt aangesloten op het openbare verlichtingsnet en deze valt samen met de brandtijd van de openbare verlichting.
- 6.2 Afhankelijk van de locatie wordt de openbare verlichting gedimd of zal deze binnen 5 jaar gedimd worden. Het dimregime dat wij hanteren op wegen waar ook Lichtmastreclame komt is als volgt:
- Licht aan tot 20:00 100%
 - 20:00 tot 0:00 70%
 - 0:00 tot 06:00 50%
 - 06:00 tot 07:00 70%
 - 07:00 tot licht uit: 100%
- [Lichtmastreclames dienen zelfstandig een dimprotocol te hanteren. Als tijdsreferentie kunnen de in- en uitschakeltijden van de OVL, 15 minuten na zonsondergang aan en 15 minuten voor zonsopgang uit, gebruikt worden. Op die manier werkt het dimprotocol van de OVL ook.](#)
- [De Lichtmastreclames dienen te zijn voorzien van een programmeerbare LED-driver welke protocollen biedt om op zichzelf staand \(autonoom\) te dimmen. Deze drivers bepalen op basis van de in- en uitschakelmomenten van de openbare verlichting zelfstandig de tijd en voeren op basis daarvan het dimprotocol uit.](#)
- 6.3 Aansluiten van de voedingskabel dient te worden gedaan achter de zekering. De Lichtmast en de Lichtmastreclame aan de onderzijde (dicht bij mast) moeten voorzien zijn van een waterdichte wartels kabelinvoer met boring 12 millimeter en een aansluitkabel (QWPK 3x 1,0 mm²) van zodanige lengte, dat deze achter de onderste servicedeur van de Lichtmast kan worden gemonteerd. De aansluitkabel dient met een lus in het zekeringkastje te worden ingevoerd. Dit zodat eventueel aanwezig druiwater niet het zekeringkastje in kan lopen. De beveiliging van de elektrische installatie van de Lichtmastreclame dient selectief te zijn (= 2 ampère) ten opzichte van de lichtmastzekering (bij sluiting eerst de zekering van de Lichtmastreclame). De Concessieverlener heeft een voorkeur voor een dubbele zekering. Indien netbeheerder niet akkoord gaat enkel aansluitblok realiseren.

- 6.4 De Concessiehouder mag aansluiten op het zekeringkastje mits een aparte zekeringhouder beschikbaar is voor de lichtmastreclame. Indien er geen aparte zekeringhouder beschikbaar is kan de Concessiehouder dit melden bij de Concessieverlener. De Concessieverlener draagt zorg voor het vervangen van de aansluitkast en zal dan ook het aansluitsnoer van de Lichtmastreclame aansluiten op de aansluitkast zodat de Concessiehouder niet een tweede keer hoeft terug te komen.

Er staat circa 10 werkdagen voor het vervangen van een zekeringhouder en aansluiting van het aansluitsnoer. Met uitzondering van de bouwvak en de kerstvakantie. Dan is er alleen een calamiteitendienst beschikbaar.

In het geval dat de aansluitkast vervangen moet worden zal de concessiehouder voor haar rekening ook het aansluitsnoer van de reclamebak aansluiten op het te vervangen aansluitkastje, mits het aansluitsnoer al in de mast is doorgevoerd tot bij de aansluitkast en van voldoende lengte zodat het snoer aangepeld kan worden en met een lus aangesloten kan worden zodat eventueel aanwezig druipwater op het aansluitsnoer niet in de aansluitkast loopt.

In de gemeente zijn verschillende slotbouten voor mastluiken in omloop. Voor 95% is dit de standaard driehoek. Op sommige plekken waar te maken is geweest met vandalisme wordt gebruikt gemaakt van het type KAALFIX mast anti-vandalisemesluiting. De KAALFIX deursleutel is bij VDL Mast solutions te bestellen. Incidenteel zijn andere gangbare slotbouten ook toegepast welke met standaard kruissleutels te openen zijn. Concessiehouder dient zelf zorg te dragen voor de beschikbaarheid hiervan.

In het areaal worden de volgende types aansluitkasten gebruikt:
Langmatz EK18 (wordt niet meer nieuw geplaatst of vervangen) Langmatz EK480.

6.5 Om 'onder' het kastje te mogen werken dient de Concessiehouder BEI gecertificeerd te zijn en door Stedin (de netbeheerder) aangewezen te zijn als bevoegd installateur om op het netwerk van Stedin aanpassingen te doen. Daarbij dient een gebiedsgebonden instructie gevolgd te worden. Het is de concessiehouder niet toegestaan werkzaamheden onder het kastje uit te voeren. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de gemeente via het meldformulier openbare ruimte straatverlichting.

6.56.6 Alle kosten voor aansluiting energievoorziening zijn voor rekening van de Concessiehouder. De kosten van het elektriciteitsgebruik inclusief vastrecht en/of abonnementskosten zijn voor rekening van de Concessieverlener. Indien het aansluitblok is voorzien van een vrije zekering kan de Concessiehouder zelf aansluiten. Dit moet gedaan worden door een VOP (voldoende onderricht persoon). Indien de gemeente het aansluitblok moet vervangen zal deze dat voor eigen rekening doen en gelijktijdig het aansluitsnoer van de Lichtmastreclame aansluiten. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Er worden geen aansluitkasten preventief vervangen. De netbeheerder in Amersfoort (Stedin) voert de CAM-module in 2026 in bij nieuwe aansluitingen. Indien de CAM module wel is geplaatst, kan het aansluitsnoer doorgevoerd worden tot aan het aansluitkastje en zal de OVL aannemer in opdracht van de gemeente het fysieke aansluiten verzorgen.

De kosten voor het aansluiten van de CAM-module worden door de concessieverlener betaald.

De responsetijd voor meldingen met een lage prioriteit is 10 werkdagen. Een verzoek tot aansluiten aan de gemeente op bijvoorbeeld de CAM module valt onder deze prioritering. Tijdens de bouwvak en de kerstvakantie draait de OVL-onderhoudsdienst alleen calamiteitendiensten en worden meldingen met een lage prioriteit op basis van beschikbaarheid uitgevoerd.

De procedure voor het aansluiten van een CAM-module is de volgende: U doet een melding openbare ruimte voor straatverlichting op www.amersfoort.nl en stelt hierin concreet de vraag het aansluitsnoer voor de reclamebak op de CAM module aan te sluiten onder vermelding van straatnaam en lichtmastnummer. Het aansluitsnoer moet in de mast zijn doorgevoerd totaan de CAM module.

6.66.7 De Concessiehouder zal geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding wegens schade of winstderving als gevolg van storing in de elektriciteitsvoorziening of verbreken van de aansluiting door de netbeheerder.

6.76.8 Indien de Lichtmastreclame de beschikbaarheid van de openbare verlichting nadelig beïnvloedt door bijvoorbeeld het veroorzaken van storingen ongeacht de oorzaak dan zal de Lichtmastreclame door de netbeheerder worden afgesloten van het voedingsnet.

7 Plaatsing, verplaatsing, wijziging gedurende de looptijd en verwijdering

- 7.1 Bij verwijdering van Lichtmastreclames zal de Concessiehouder zorgdragen voor het in overleg met de Concessieverlener dichten van eventuele gaten en herstel van beschadigingen en schilderwerk van de plaatsen waar de beugels bevestigd waren. Kosten zijn voor rekening van de Concessiehouder.
- 7.2 Alle werkzaamheden (in opdracht van Concessieverlener) verbonden aan de (tijdelijke) verwijdering en/of aan de (tijdelijke) verplaatsing, herplaatsing en opslag van de Lichtmastreclames (met uitzondering van aan- en afsluiting elektriciteit) zullen door en voor rekening van de Concessiehouder worden verricht. De Concessiehouder kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade, kosten, renten en dergelijke uit welke hoofde dan ook, ook niet uit hoofde van winstderving.
- 7.3 Indien de Concessieverlener verplaatsing, vervanging en/of verwijdering van lichtmasten nodig acht, zal zij de Concessiehouder in kennis stellen en aanschrijven dat de betreffende vergunning tijdelijk of definitief wordt ingetrokken. De Concessieverlener moet na het aanschrijven binnen een termijn van 15 werkdagen de Lichtmastreclame verwijderen, tenzij door Concessieverlener anders is aangegeven.
- 7.4 Na vervanging van lichtmasten kan de tijdelijk verwijderde Lichtmastreclame door de Concessiehouder opnieuw worden aangebracht wanneer de nieuwe Lichtmast is herplaatst.
- 7.5 Indien Lichtmastreclames definitief verwijderd dienen te worden wegens herstructurering, of wijziging van bestaande wegen en bebouwing kan de Concessiehouder geen aanspraak maken op vergoeding van schade, kosten, renten en dergelijke uit welke hoofde dan ook, ook niet uit hoofde van winstderving; Wel zal de Concessieverlener zich inspannen om gezamenlijk met de Concessiehouder te zoeken naar vervangende locaties.
- 7.6 Mocht de Concessiehouder niet tijdig zijn overgegaan tot verwijdering, dan zal de Concessieverlener de Lichtmastreclames (laten) verwijderen en worden de kosten doorberekend aan de Concessiehouder. De volgende kosten worden doorberekend: alle kosten die gerelateerd zijn aan het verwijderen en afvoeren van de Lichtmastreclames, zoals het inhuren van een partij die de borden met spoed verwijderd en afvoert en de masten terugbrengt in originele staat. Aangevuld met een reëel percentage aan voorbereidingskosten voor uren van een projectleider van de gemeente.

8 Onderhoud en schadeherstel

- 8.1 Bij verwijdering van Lichtmastreclames gedurende de concessieperiode zal de Concessiehouder zorgdragen voor het in overleg met de Concessieverlener dichten van eventuele gaten en herstel van beschadigingen en schilderwerk van de plaatsen waar de beugels bevestigd waren. Kosten zijn voor rekening van de Concessiehouder.
- 8.2 De Concessiehouder draagt voor haar rekening zorg voor het beheer, onderhoud inclusief schoonhouden, schades, reparaties en vervanging van de Lichtmastreclames.
- 8.3 De Concessiehouder zal zorgdragen voor het nette aanzien van de Lichtmastreclames. Voor de Lichtmastreclame geldt dat deze minimaal eenmaal per jaar grondig worden gereinigd. Bij voorgenomen (centrale) reiniging dient vooraf melding te worden gemaakt bij de Concessieverlener. Indien er zich situaties voordoen van ontoelaatbare vervuiling, dan zal de Concessieverlener dit bij de Concessiehouder melden zodat zij direct actie kan ondernemen.
- 8.4 De Concessiehouder controleert minimaal tweemaal per jaar alle verlichting in de Lichtmastreclames op gebreken en/of defecten conform de in het programma van eisen gestelde normen. Tevens zal de Concessiehouder eventuele lakbeschadigingen bijwerken. De kosten van dit onderhoud worden door de Concessiehouder gedragen.
- 8.5 Wanneer een Lichtmastreclame door klimatologische omstandigheden zoals wind niet meer haaks op de rijrichting van de weg staat dient de Concessiehouder de Lichtmast waaraan die is bevestigd voor haar rekening opnieuw te richten. Dit dient binnen 3 werkdagen na melding te geschieden.
- 8.6 Indien de verlichting in de Lichtmastreclames niet brandt, als gevolg van een storing in de energietoevoer, dan zal de Concessieverlener zich inspannen, zodat voor rekening van de netbeheerder de storing zo spoedig als mogelijk verholpen wordt door de netbeheerder. De Concessiehouder is zich bewust dat de Concessieverlener voor het verhelpen van de storing daarbij afhankelijk is van de netbeheerder. De Concessiehouder zal geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding wegens storing in de elektriciteitsvoorziening of verbreken van de aansluiting door de netbeheerder. Indien de openbare verlichting ook gedoofd is, is er sprake van een netstoring en anders dient de Concessiehouder actie te ondernemen.

- 8.7 Werkzaamheden aan de lichtmasten en stroomwegen dienen binnen de daarvoor bepaalde werktijden plaats te vinden; in de nacht mag er gewerkt worden van 19.00 - 07.00 uur en overdag mag er gewerkt worden na 09.30 uur tot 15.30 uur.
- 8.8 De Concessiehouder vrijwaart Concessieverlener voor alle aanspraken als gevolg van onverhoopte schade door ondeugdelijke montage etc. van de Lichtmastreclames en houdt als eigenaar van de Lichtmastreclames hiervoor een toereikende aansprakelijkheidsverzekering in stand. De verzekering dient alle risico's te dekken die mogelijk de belangen van burgers, bedrijven of de Concessieverlener kunnen schaden inclusief mogelijke schade die ontstaat als gevolg van aanrijding, vandalisme, etc.

9 Duurzaamheid- en Milieuaspecten

9.1 *Voertuigen*

De voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen (zowel zwaarder als lichter dan of gelijk aan 3500 kg) voldoen minimaal aan de Euro-6 norm.

Verificatie

De Concessiehouder kan worden gevraagd om documentatie te overleggen waaruit blijkt dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

10 Communicatie en administratie

- 10.1 Gedurende de Overeenkomst heeft de Concessiehouder de verplichting om minimaal eenmaal (1x) per jaar een schriftelijke managementrapportage te geven (digitaal). In deze managementrapportage dienen de navolgende onderdelen beschreven te worden: actuele locatielijst van de Lichtmastreclames, lichtmastnummer, melding van calamiteiten, (tijdelijke) verplaatsingen, (tijdelijke) verwijderingen.
- 10.2 Concessiehouder dient een digitale plattegrond (inclusief x/y-coördinaten) met de geplaatste Lichtmastreclames ter beschikking te stellen van Concessieverlener.
- 10.3 De nieuwe Concessiehouder dient bij aanvang van de concessie een lijst aan te leveren met alle bestaande en nieuwe locaties, voorzien van straat, lichtmastnummer en coördinaat of geplot op een digitale kaart (GIS, .shp).
- 10.4 Jaarlijks dient in de tweede maand van ieder concessiejaar een contractevaluatie plaats te vinden. Deze evaluatie vindt plaats op basis van een door de Concessiehouder in de eerste maand van ieder concessiejaar aan te leveren managementrapportage inzake de werkzaamheden, behoudens het reguliere onderhoud, die in het afgelopen concessiejaar zijn uitgevoerd.