

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5 6				
3							OP STAM ZETTEN BOMEN			
300040							De hoogte waarop een stam (al dan niet tijdelijk) blijft staan is aangepast naar 6 m.			
300040	515199						Op stam zetten bomen, H. 18 tot 24 m. Betreft het uitkleden van bomen, waarbij de stam tot een hoogte van ca. 6 m. (al dan niet tijdelijk) blijft staan. Situering en boomsoort(en) volgens deelopdracht. Te handhaven stamhoogte in overleg met de directie. Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m. Uitgangspunt: > 75% van de bomen is bereikbaar met hoogwerker. Uitgangspunt: geen vrije takval mogelijk. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	st	10,00	F
6							WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD			
62							MAATREGELEN IN KADER OMGEVINGSWET (WET NATUURBESCHERMING)			
620010							De verwijzing naar deel 3 in het bestek (ecologisch deskundige) is aangepast.			
620010	640199						Opstellen Ecologisch werkprotocol Betreft: opstellen ecologisch werkprotocol incl. werkinstructie met betrekking tot het uitvoeren van de werkzaamheden uit dit bestek, conform de Gedragscode soortbescherming Gemeenten. Betreft een basisdocument voor de gehele uitvoeringsperiode van alle deelopdrachten. Opstellen van dit basisprotocol geschiedt door of onder toezicht van een ecologisch deskundige (volgens art. 01 25 03 in deel 3 van dit bestek). Basisdocument bij aanvang van de raamovereenkomst ter goedkeuring voorleggen aan opdrachtgever. Het ecologisch werkprotocol dient geactualiseerd te worden na ontvangst van elke deelopdracht en aan de directie ter beoordeling te worden voorgelegd voor de start van de werkzaamheden, zie bestekspost 620020.	keer	1,00	F
620020							De verwijzing naar deel 3 in het bestek (ecologisch deskundige) is aangepast.			
620020	640199						Actualiseren Ecologisch werkprotocol Betreft: actualiseren ecologisch werkprotocol incl. werkinstructie met betrekking tot het uitvoeren van de werkzaamheden uit dit bestek, conform de Gedragscode soortbescherming Gemeenten. Betreft de uitwerking van het basisdocument per deelopdracht. Onderdelen van het ecologisch werkprotocol zijn: - veldverkenning; - het verzamelen van project- en soortinformatie; - toetsen aan verbodsbepalingen; - uitwerken van zorgvuldig handelen. Opstellen van dit protocol geschiedt door of onder toezicht van een ecologisch deskundige (volgens art. 01 25 03 in deel 3 van dit bestek). Ecologisch werkprotocol voor start van de deelopdracht ter goedkeuring voorleggen aan opdrachtgever. De hoeveelheid resultaatsverplichting komt overeen met het aantal deelopdrachten.	keer	3,00	F
620030							De verwijzing naar deel 3 in het bestek (ecoloog of ecologisch deskundige) is aangepast.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
620030	640199							Inventarisatie flora en fauna Betreft: verkennende inventarisatie in de omgeving van alle te snoeien bomen volgens dit bestek. Werkzaamheden uit te voeren door een ecooloog of gecertificeerd ecologisch adviseur met de juiste kennis (volgens art. 01 25 03 in deel 3 van dit bestek). Te registreren gegevens: volgens art. 64.13.01 en 64.13.02 van de Standaard. Frequentie: voor aanvang van de werkzaamheden volgens de deelopdrachten. De aannemer dient het aantal benodigde uren voor deze post per deelopdracht vooraf ter goedkeuring op te geven aan de directie. Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage en op tekening. Eventueel te treffen maatregelen uitvoeren en als meerwerk verrekenen in overleg met en na goedkeuring door de directie. Gegevens binnen 5 werkdagen na opname aanleveren bij de directie.	uur	80,00 F	

3. BEPALINGEN

- 01ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
- 01 25VAKOPLEIDING EN OVERIGE EISEN AAN MEDEWERKERS
- 01 25 01EISEN MEDEWERKERS ALGEMEEN

03 Ter info: de tekst is aangevuld.

Bij elke ploeg dient er minimaal 1 medewerker aanwezig te zijn die in het bezit is van het certificaat "Veilig werken langs de weg". Het in bezit zijn van een geldig certificaat BRL 9101 wordt ook toegestaan.