

NIC Groenadvies.

Bestek terreinonderhoud buitengebied
Gemeente Midden-Delfland
Perceel 4, Buitengebied
Besteknummer 7836/BG/In

| | |
|--|-----------|
| Deel 1. Algemeen | 1 |
| 01 OPDRACHTGEVER | 2 |
| 02 DIRECTIE | 2 |
| 03 LOCATIE | 2 |
| 04 ALGEMENE BESCHRIJVING | 2 |
| 05 TIJDSBEPALING | 2 |
| 06 ONDERHOUDSTERMIJN | 2 |
| Deel 2.1. Algemene gegevens | 3 |
| 01 TEKENINGEN | 4 |
| 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN | 4 |
| 04 BIJLAGEN | 4 |
| 05 HOEVEELHEDEN | 4 |
| Deel 2.2. Nadere beschrijving | 5 |
| 1 PERCEEL 4: BUITENGEBIED | 7 |
| 11 ONDERHOUD VERHARDING | 7 |
| 111 GESLOTEN VERHARDING | 7 |
| 112 ELEMENTEN VERHARDING | 7 |
| 113 ONGEBONDEN VERHARDING | 8 |
| 114 OVERIGE WERKZAAMHEDEN | 9 |
| 1140 Overige werkzaamheden | 9 |
| 12 ONDERHOUD GRAZIGE VEGETATIES | 9 |
| 121 MAAIPERIODE 1: WEEK 17 - WEEK 18 | 9 |
| 1211 Maaien bermen: maaien en kneuzen | 9 |
| 122 MAAIPERIODE 2: WEEK 23 - WEEK 24 | 10 |
| 1221 Maaien bermen: maaien en kneuzen | 10 |
| 1222 Maaien bermen: klepelen | 10 |
| 1223 Maaien bermen: maaien, afruimen en afvoeren | 10 |
| 1224 Maaien bermen: maaien en zuigen | 11 |
| 1225 Bijmaaien | 12 |
| 1226 Uitmaaien halve watergang | 12 |
| 123 MAAIPERIODE 3: WEEK 32 - WEEK 33 | 12 |
| 1231 Maaien bermen: maaien en kneuzen | 12 |
| 1232 Maaien bermen: maaien, afruimen en afvoeren | 13 |
| 124 MAAIEN PERIODE 4: WEEK 39 - WEEK 40 | 14 |
| 1241 Maaien bermen: maaien en kneuzen | 14 |
| 1242 Maaien bermen: klepelen | 14 |
| 1243 Maaien bermen: maaien en zuigen | 15 |
| 1244 Bijmaaien | 15 |
| 1245 Uitmaaien halve watergang | 15 |
| 125 OVERIGE MAAIWERKZAAMHEDEN | 16 |
| 1251 Maaien en kneuzen, 8x per jaar | 16 |
| 13 ONDERHOUD WATERGANGEN | 16 |
| 131 UITMAAIEN PERIODE: WEEK 39 - WEEK 43 | 17 |
| 1311 Uitmaaien halve watergang | 17 |
| 1312 Uitmaaien hele watergang | 18 |
| 14 ONDERHOUD BOMEN EN BOS | 18 |
| 141 ONDERHOUD BOMEN | 18 |
| 6 WET NATUURBESCHERMING | 20 |
| 9 STAARTPOSTEN | 21 |
| 95 STELPOSTEN | 21 |
| Deel 3. Bepalingen | 22 |
| 01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF | 23 |
| 01 01 ALGEMENE BEPALINGEN | 23 |

| | | |
|-------|---|----|
| 01 02 | BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM | 24 |
| 01 04 | BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING | 24 |
| 01 06 | bETALINGSREGELING: DECLARATIES | 24 |
| 01 07 | ZEKERHEIDSTELLING | 25 |
| 01 08 | BIJDRAGEN | 25 |
| 01 09 | KABELS EN LEIDINGEN | 25 |
| 01 10 | pUBLIEKSRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN | 25 |
| 01 11 | VERBAND MET ANDERE WERKEN | 25 |
| 01 13 | KWALITEITSPPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN | 26 |
| 01 16 | VERZEKERINGEN | 26 |
| 01 17 | VRIJGEKOMEN MATERIALEN | 26 |
| 01 18 | BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE | 27 |
| 01 19 | ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN | 27 |
| 01 22 | TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN | 28 |
| 01 23 | COMMUNICATIE | 28 |
| 01 24 | BEELDKWALITEIT | 28 |
| 01 25 | VAKOPLEIDING | 28 |
| 01 27 | CALAMITEITEN, GESCHILLEN EN SCHADE | 29 |
| 01 28 | SOCIAL RETURN | 29 |
| 01 29 | wERKTIJDEN | 30 |
| 51 | TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN | 30 |
| 51 0 | GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN | 30 |
| 51 02 | EISEN EN UITVOERING | 30 |
| 51 03 | INFORMATIEOVERDRACHT | 30 |
| 51 05 | bIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN | 30 |
| 51 2 | GRAS EN KRUIDACHTIGEN | 31 |
| 51 22 | eISEN EN UITVOERING | 31 |
| 51 25 | bIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN | 31 |
| 62 | tIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELLEN | 31 |
| 62 14 | RISICOVERDELING EN GARANTIES | 31 |
| 64 | fLORA EN FAUNA MAATREGELLEN (WET NATUURBESCHERMING) | 32 |
| 64 12 | EISEN EN UITVOERING | 32 |
| 64 13 | iNFORMATIEOVERDRACHT | 32 |

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland
Afdeling Openbare Ruimte
Postbus 1
2636 ZG SCHIPLUIDEN

Bezoekadres:
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX SCHIPLUIDEN
(T) 015 380 4111

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door de beleidsmedewerker groen en beleidsmedewerker wegen van de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Midden-Delfland. Het hoofd van de afdeling Openbare Ruimte is hiertoe gemandateerd door het College van Burgemeester en Wethouders.

03 LOCATIE

De locatie(s) van de uit te voeren werkzaamheden liggen verspreid in de gemeente Midden-Delfland, hoofdzakelijk in het buitengebied.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het onderhoud van verhardingen;
- b. het maaien van ruige en natuurlijke bermen langs verharde en halfverharde wegen en paden;
- c. het uitmaaaien (en schonen) van watergangen;
- d. het onderhoud van bomen;
- e. bijkomende en overige werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor twee (2) jaar. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst twee (2) maal te verlengen met drie (3) jaar, (2+3+3) welke verlenging de opdrachtnemer zal aanvaarden voor dezelfde prijzen en bedragen, met indexatie en voor dezelfde percentages startkosten.

De opdrachtgever zal de opdrachtnemer uiterlijk 6 weken voor het verstrijken van de lopende periode in kennis stellen, indien er geen verlenging plaatsvindt. Elke verlenging vindt middels een opdrachtbrief en/of inkooporder plaats.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt als datum van aanvang aangemerkt 1 april 2025. De overeenkomst loopt tot en met 31 maart 2027.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek horen de volgende tekeningen:

Tekeningen buitengebied

Groenbestek 2025 Midden-Delfland - Buitengebied - Overzichtskaart - Oost - definitief
Groenbestek 2025 Midden-Delfland - Buitengebied - Overzichtskaart - West - definitief
Groenbestek 2025 Midden-Delfland - Buitengebied - Knotbomen - Oostveenseweg
Groenbestek 2025 Midden-Delfland - Buitengebied - Knotbomen - Overzichtskaart
Groenbestek 2025 Midden-Delfland - Buitengebied - Knotbomen - Willemsoordseweg-Breeweg
Groenbestek 2025 Midden-Delfland - Buitengebied - Knotbomen - Zouteveenseweg

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1 Gedragscode wet natuurbescherming voor waterschappen (22 januari 2019);
- Bijlage 2 Werkkaart/ werkwijze Wet Natuurbescherming
- Bijlage 3 Inschrijvingsleidraad behorende bij deze RAW Raamovereenkomst

05 HOEVEELHEDEN

De hoeveelheden zijn tot stand gekomen door meting in het terrein en meting van (digitale) tekeningen.

LET OP:

De hoeveelheden ter inlichting betreffen de hoeveelheden die in één jaar uitgevoerd dienen te worden. De ingediende inschrijfprijs volgens het inschrijvingsbiljet en de inschrijfstaat betreft derhalve de aanneemsom per jaar.

Rekenvoorbeeld:

- hoeveelheid resultaatsverplichting : 100 m²
 - oppervlaktepercentage te bewerken : 25 %
 - aantal beurten per jaar : 2
- ==> hoeveelheid ter inlichting = 100 m² x 25 % x 2 beurten per jaar = 50 m²

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|--|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 1 | | | | | | | PERCEEL 4: BUITENGEBIED Situering: zie beheertekeningen | | | |
| 11 | | | | | | | ONDERHOUD VERHARDING | | | |
| 111 | | | | | | | GESLOTEN VERHARDING | | | |
| 111010 | 518899 | | | | | | Onderhoud gesloten verharding | are | 2.753,42 N | |
| 111011 | 518899 | | | | | | Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft: het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding- open verharding- elementverharding- onkruid Betreft het beheersen van onkruid in scheuren en gaten, langs randen, rondom obstakels en tussen gesloten verharding en kantopsluitingen inclusief elementgoten langs gesloten verharding. Inclusief onkruidbeheersing in aansluiting op andere typen verharding. Aantal obstakels: divers Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Beheersen overgroei van gras bij verharding: niet van toepassing Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven mits voldoet aan de eisen van kwaliteitsniveau. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer (s) 111012 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. | week | | 52,00 I |
| 111012 | 501311 | | | | | | Verwijderen veegvuil. Betreft: het verwijderen van veegvuil van gesloten verharding. De werkzaamheden dienen binnen een tijdsbestek van 4 weken te worden uitgevoerd. Betreft: alle gesloten verharding Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar , inclusief het verwijderen van veegvuil rondom obstakels en in de goten langs gesloten verharding. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | are | | 11.013,68 I |
| 112 | | | | | | | ELEMENTEN VERHARDING | | | |
| 112010 | 518899 | | | | | | Onderhoud elementen verharding | are | 201,00 N | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 112011 | 518801 | | | | | | Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 112011 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 112011 Beheersen overgroei van gras bij verharding: niet van toepassing Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven mits voldoet aan de eisen van kwaliteitsniveau. Verhardingstype: alle elementen verharding | week | | 52,00 I |
| | | 1 | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | 201,00 I |
| | | | 3 | | | | Kwaliteitsniveau B | | | |
| | | | | 4 | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | |
| | | | | | 2 | | Gebiedstype: woongebied of werkgebied | | | |
| | | | | | | 1 | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer (s) 112012 | | | |
| | | | | | | 6 | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen | | | |
| 112012 | 501311 | | | | | | Verwijderen veegvuil. Betreft: het verwijderen van veegvuil van elementen verharding. De werkzaamheden dienen binnen een tijdsbestek van 4 weken te worden uitgevoerd. Betreft: alle elementen verharding | are | | 804,00 I |
| | | 9 | | | | | Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar , inclusief het verwijderen van veegvuil rondom obstakels en in de goten langs elementen verharding. | | | |
| | | | | 2 | | | 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | | | |
| 113 | | | | | | | ONGEBONDEN VERHARDING | | | |
| 113010 | 518899 | | | | | | Onderhoud ongebonden verharding | are | 72,43 N | |
| 113011 | 518802 | | | | | | Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 113011 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 113011 Beheersen overgroei van gras bij verharding: indien van toepassing volgens bestekpost 113012 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven mits voldoet aan de eisen van kwaliteitsniveau. Verhardingstype: alle ongebonden verharding | week | | 52,00 I |
| | | 1 | | | | | Te onderhouden oppervlakte | are | | 72,43 I |
| | | | 3 | | | | Kwaliteitsniveau B | | | |
| | | | | 4 | | | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | |
| | | | | | 2 | | Gebiedstype: woongebied of werkgebied | | | |
| | | | | | | 6 | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|--------------|--------------|---|-----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 113012 | 512810 | | | | | | | week | | 52,00 I |
| | | | 1 | | | | | m | | 9.709,00 I |
| | | | 3 | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | | |
| | | | | | 9 | | | | | |
| | | | | | | 4 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 114 | | | | | | | | | | |
| 1140 | | | | | | | | | | |
| 114010 | 512599 | | | | | | | m | 79.317,00 N | |
| | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 121 | | | | | | | | | | |
| 1211 | | | | | | | | | | |
| 121110 | 511501 | | | | | | | are | 8.596,61 N | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | 9 | | | | | |
| | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | 1 | | | |
| 121120 | 501171 | | | | | | | are | 8.596,61 N | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 9 | | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | 9 | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|--------------|--|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 122310 | 511501 | | 1 | | | | | <p>Maaien bermen en taluds. Situering, zie tekening: (omschrijving: maaien en afvoeren 2x per jaar) Buitengebied Midden-Delfland, bermen maaien Type vegetatie: Bloemrijk grasland Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud 1:2 & talud 1:2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 (in periode 2) 9 Vrijgekomen maaisel verwerken volgens bestekpostnummer 122320.</p> | are | 68,03 | N |
| 122320 | 511504 | | 1 | | | | | <p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Verwerken van vrijgekomen maaisel bij bestekpostnummer 122310. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud 1:2 & talud 1:2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 (in periode 2) 9 Maaisel verwerken en vervoeren conform artikel 51.22.05, lid 12 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting inclusief acceptatiekosten.</p> | are | 68,03 | N |
| 122340 | 501171 | | 9 | | 3 | | | <p>Verwijderen zwerfafval. Betreft het verwijderen van grof en fijn zwerfafval voorafgaand aan het uitvoeren van maaierwerkzaamheden conform bovenstaande bestekpost(en). Betreft: Bloemrijk grasland Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in maaiperiode 2 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p> | are | 68,03 | N |
| 1224 | | | | | | | | <p><u>Maaien bermen: maaien en zuigen</u></p> | | | |
| 122410 | 511501 | | 2 | | | | | <p>Maaien bermen en taluds. Situering, zie tekening: (omschrijving: maaien en zuigen 2x per jaar) Buitengebied Midden-Delfland, bermen maaien Type vegetatie: Kruidachtige vegetatie Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud 1:2 & talud 1:2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 (in periode 2) 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting inclusief acceptatiekosten.</p> | are | 565,91 | N |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 122440 | 501171 | | | | | | Verwijderen zwerfafval. Betreft het verwijderen van grof en fijn zwerfafval voorafgaand aan het uitvoeren van maaiwerkzaamheden conform bovenstaande bestekpost(en). Betreft: Bloemrijk grasland Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in maaiperiode 2 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | are | 565,91 N | |
| 1225 | | | 9 | | | | <u>Bijmaaien</u> | | | |
| 122510 | 512505 | | | | | | Bijmaaien rondom bomen. Let op: met bijmaaien geen werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 0,20m uit de stam van een boom. Bomen in berm of talud Gerekend is met 1 beurt in maaiperiode 2 | st | 189,00 N | |
| 1226 | | | 2 | | | | <u>Uitmaaien halve watergang</u> | | | |
| 122610 | 511499 | | | | | 9 | Uitmaaien watergang Situering, zie tekening: (omschrijving: uitmaaien halve watergang, 2x) Buitengebied Midden-Delfland Aantal maibeurten: 1 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken tot ca. 6,00 m Lengte droog talud: tot ca. 2,00 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,50 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan één zijde een werkbreedte van ten minste 3,00 meter beschikbaar. Maaisel op het talud deponeren en verwerken volgens bestekpostnummer 122640. | are | 11,85 N | |
| 122640 | 511499 | | | | | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij uitmaaien watergang Situering, zie tekening: (omschrijving: uitmaaien halve watergang) Buitengebied Midden-Delfland Aantal beurten: 1 Betreft maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 122610. Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het maaien. Een werkbreedte van ten minste 3,00 meter is beschikbaar. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting inclusief acceptatiekosten. | are | 11,85 N | |
| 123 | | | | | | | MAAIPERIODE 3: WEEK 32 - WEEK 33 | | | |
| 1231 | | | | | | | <u>Maaien bermen: maaien en kneuzen</u> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|--------------|--|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 123110 | 511501 | | 2 | | | | | Maaien bermen en taluds. Situering, zie tekening: (omschrijving: maaien en kneuzen 4x per jaar) Buitengebied Midden-Delfland, bermen maaien Type vegetatie: Kruidachtige vegetatie Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud 1:2 & talud 1:2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 (in periode 3) 1 Maaisel kneuzen en laten liggen | are | 8.596,61 | N |
| 123120 | 501171 | | 9 | 3 | | | | Verwijderen zwerfafval. Betreft het verwijderen van grof en fijn zwerfafval voorafgaand aan het uitvoeren van maaierwerkzaamheden conform bovenstaande bestekpost(en). Betreft: Kruidachtige vegetatie Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in maaiperiode 3. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | are | 8.596,61 | N |
| 1232 | | | | | | | | <u>Maaien bermen: maaien, afruimen en afvoeren</u> | | | |
| 123210 | 511501 | | 1 | 2 | | | | Maaien bermen en taluds. Situering, zie tekening: (omschrijving: maaien en afvoeren 2x per jaar) Buitengebied Midden-Delfland, bermen maaien Type vegetatie: Bloemrijk grasland Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud 1:2 & talud 1:2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 (in periode 3) 9 Vrijgekomen maaisel verwerken volgens bestekpostnummer 123230. | are | 68,03 | N |
| 123230 | 511504 | | 1 | 2 | | | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Verwerken van vrijgekomen maaisel bij bestekpostnummer 123210. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud 1:2 & talud 1:2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 (in periode 3) 9 Maaisel verwerken en vervoeren conform artikel 51.22.05, lid 12 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting inclusief acceptatiekosten. | are | 68,03 | N |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|--------------|--|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 124220 | 501171 | | | | | | | Verwijderen zwerfafval. Betreft het verwijderen van grof en fijn zwerfafval voorafgaand aan het uitvoeren van maaiwerkzaamheden conform bovenstaande bestekpost(en). Betreft: Kruidachtige vegetatie Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in maaiperiode 4 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | are | 84,73 N | |
| 1243 | | | 9 | 3 | | | | <u>Maaien bermen: maaien en zuigen</u> | | | |
| 124310 | 511501 | | | | | | | Maaien bermen en taluds. Situering, zie tekening: (omschrijving: maaien en zuigen 2x per jaar) Buitengebied Midden-Delfland, bermen maaien Type vegetatie: Kruidachtige vegetatie Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud 1:2 & talud 1:2 of steiler Aantal maibeurt(en): 1 (in periode 4) 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting inclusief acceptatiekosten. | are | 565,91 N | |
| 124340 | 501171 | | | | | | | Verwijderen zwerfafval. Betreft het verwijderen van grof en fijn zwerfafval voorafgaand aan het uitvoeren van maaiwerkzaamheden conform bovenstaande bestekpost(en). Betreft: Bloemrijk grasland Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in maaiperiode 4 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | are | 565,91 N | |
| 1244 | | | 9 | 3 | | | | <u>Bijmaaien</u> | | | |
| 124410 | 512505 | | | | | | | Bijmaaien rondom bomen. Let op: met bijmaaien geen werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 0,20m uit de stam van een boom. Bomen in berm of talud Gerekend is met 1 beurt in maaiperiode 4 | st | 189,00 N | |
| 1245 | | | 2 | | | | | <u>Uitmaaien halve watergang</u> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|--|--------------|--|----------------------------------|---|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 |
| 124510 | 511499 | | | | | | Uitmaaieren watergang Situering, zie tekening: (omschrijving: uitmaaieren halve watergang, 2x) Buitengebied Midden-Delfland Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken tot ca. 6,00 m Lengte droog talud: tot ca. 2,00 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,50 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan één zijde een werkbreedte van ten minste 3,00 meter beschikbaar. Maaisel op het talud deponeren en verwerken volgens bestekpostnummer 124520. | are | 11,85 | N | |
| 124520 | 511499 | | | | | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij uitmaaieren watergang Situering, zie tekening: (omschrijving: uitmaaieren halve watergang) Buitengebied Midden-Delfland Aantal beurten: 1 Betreft maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 124510. Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het maaieren. Een werkbreedte van ten minste 3,00 meter is beschikbaar. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting inclusief acceptatiekosten. | are | 11,85 | N | |
| 125 | | | | | | | OVERIGE MAAIWERKZAAMHEDEN | | | | |
| 1251 | | | | | | | <u>Maaieren en kneuzen, 8x per jaar</u> Inclusief grastegels en braakliggend terrein | | | | |
| 125110 | 511501 | | | | | | Maaieren bermen en taluds. Situering, zie tekening: (omschrijving: maaieren en kneuzen 8x per jaar) Buitengebied Midden-Delfland, bermen maaieren Type vegetatie: Kruidachtige vegetatie Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud 1:2 & talud 1 : 2 of steiler | are | 1.109,79 | N | |
| | | | 2 | | | | Aantal maaibeurten: 8 x per jaar | are | | 8.878,32 | I |
| | | | | 9 | | | 1 Maaisel kneuzen en laten liggen | | | | |
| 125130 | 501171 | | | | | | Verwijderen zwerfafval. Betreft het verwijderen van grof en fijn zwerfafval voorafgaand aan het uitvoeren van maaierwerkzaamheden conform bovenstaande bestekpost(en). Betreft: Kruidachtige vegetatie Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | are | 1.109,79 | N | |
| | | | 9 | | | | | are | | 8.878,32 | I |
| | | | | 3 | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | | |
| 13 | | | | | | | ONDERHOUD WATERGANGEN | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|--------------|--|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 131 | | | | | | | | UITMAAIEN PERIODE: WEEK 39 - WEEK 43 | | |
| 1311 | | | | | | | | <u>Uitmaaien halve watergang</u> | | |
| 131110 | 511499 | | | | | | | are | 13,90 | N |
| | | | | | | | | Uitmaaien watergang Situering, zie tekening: (omschrijving: uitmaaien halve watergang) Buitengebied Midden-Delfland Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken tot ca. 6,00 m Lengte droog talud: tot ca. 2,00 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,50 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan één zijde een werkbreedte van ten minste 3,00 meter beschikbaar. Maaisel direct afvoeren volgens bestekpostnummer 131120. | | |
| 131120 | 511499 | | | | | | | are | 13,90 | N |
| | | | | | | | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij uitmaaien watergang Situering, zie tekening: (omschrijving: uitmaaien halve watergang) Buitengebied Midden-Delfland Aantal beurten: 1 Betreft maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 131110. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien. Een werkbreedte van ten minste 3,00 meter is beschikbaar. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting inclusief acceptatiekosten. | | |
| 131130 | 511499 | | | | | | | are | 1.096,43 | N |
| | | | | | | | | Uitmaaien watergang Situering, zie tekening: (omschrijving: uitmaaien halve watergang) Buitengebied Midden-Delfland Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken tot ca. 6,00 m Lengte droog talud: tot ca. 2,00 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,50 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan één zijde een werkbreedte van ten minste 3,00 meter beschikbaar. Maaisel op het talud deponeren en verwerken volgens bestekpostnummer 131140. | | |
| 131140 | 511499 | | | | | | | are | 1.096,43 | N |
| | | | | | | | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij uitmaaien watergang Situering, zie tekening: (omschrijving: uitmaaien halve watergang) Buitengebied Midden-Delfland Aantal beurten: 1 Betreft maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer 131130. Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het maaien. Een werkbreedte van ten minste 3,00 meter is beschikbaar. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting inclusief acceptatiekosten. | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|--------------|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1312 | | | | | | | | | | |
| 131210 | 511499 | | | | | | | are | 9,60 | N |
| | | | | | | | | | | |
| 131220 | 511499 | | | | | | | are | 9,60 | N |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 141 | | | | | | | | | | |
| 141010 | 515599 | | | | | | | st | 845,00 | N |
| 141011 | 515599 | | | | | | | st | | 1.690,00 I |
| 141020 | 515599 | | | | | | | st | 845,00 | N |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|--------------|---|---------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 141021 | 515534 | | | | | | | Knotten vormbomen. Betreft het snoeien van knotbomen tot op de oude knot. Snoeiwerkzaamheden jaarlijks 100% uitvoeren. Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot en met 3 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal | st | | 281,67 I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 6 | | | | | | | WET NATUURBESCHERMING | | | |
| 600010 | 640199 | | | | | | <p>Controle en registreren flora en fauna</p> <p>Betreft: het controleren op, vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen flora en fauna in het kader van de Wet Natuurbescherming. Deze controle uitvoeren voorafgaand aan onderstaande werkzaamheden.</p> <p>Locatie: binnen het te onderhouden perceel van dit bestek.</p> <p>Uitvoeren tijdens de volgende werkzaamheden van dit bestek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maaiwerkzaamheden - snoeiwerkzaamheden bomen <p>Alle voorkomende ecologisch waardevolle situaties (flora en fauna) inventariseren en vastleggen.</p> <p>Uitvoeren door een bevoegd persoon, uiterlijk 5 dagen voor de start van de werkzaamheden en de rapportage aanleveren bij de directie uiterlijk 3 dagen voor start werkzaamheden.</p> <p>Gegevens vastleggen conform deel 3 artikel 64.13.01</p> | EUR | | N |

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 07 Op de besteksposten met eenheid 'week' in dit werk zijn tevens van toepassing de schaalbalken van de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023' uitgegeven door de Stichting CROW. De kwaliteitscatalogus is verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede of via de shop op de CROW-website: www.crow.nl
- 08 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 van de CROW gaat de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 voor de Standaard.
- 09 De gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen, goedgekeurd door de Unie van Waterschappen, is van toepassing op de werkzaamheden. Deze is als bijlage toegevoegd aan het bestek.
- 10 Op dit bestek is het Handboek Bomen 2022 van toepassing. Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard RAW Bepalingen 2020 en Handboek Bomen 2022 prevaleert de Standaard RAW Bepalingen 2020 boven Handboek Bomen 2022.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 06 Het bepaalde in paragraaf 49 leden 1, 4 en 5 van de UAV 2012 vervalt. In paragraaf 49 leden 2 en 3, paragraaf 43a lid 4, paragraaf 48 lid 2 en paragraaf 50 lid 1 van de UAV 2012 wordt "de Raad van Arbitrage voor de Bouw" vervangen door "de bevoegde rechter te Den Haag".

Motivering

De gemeente Midden-Delfland geeft de voorkeur aan de behandeling van geschillen door de rechtbank te Den Haag, omdat uit ervaring is gebleken, dat zowel voor de aanbestedder, als voor de aannemer een rechtvaardige en zorgvuldige behandeling binnen een redelijke termijn van het geschil is verzekerd. De gemeente Midden-Delfland wenst derhalve deze lijn consistent voort te zetten.

- 07 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.
- 08 In aanvulling op de laatste zin van paragraaf 15, lid 1 van de U.A.V. 2012: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."
- 09 De aannemer verplicht zich binnen 5 werkdagen na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden die in het bestek staan omschreven als "op afroep".
- 10 De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van het te onderhouden areaal, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het

HFD PAR ART LID

werk.

- 11 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

01 02 BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM

01 02 02 OPNEMING

- 04 In afwijking op artikel 01.02.02, lid 01 van de Standaard 202 geschiedt de opneming door de aannemer in overleg met de directie.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN

- 07 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 80% van de aannemingssom.
- 08 Het brandstoffenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 15% van de aannemingssom.
- 09 Op wijzigingen in de kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard is op deze groepen niet van toepassing. Dit geldt ook bij een eventuele verlenging.
- 10 De verrekening voortkomende uit lid 1 geschiedt jaarlijks per 1 januari conform de CROW-index. Prijswijzigingen in een lopend werkjaar komen niet voor verrekening in aanmerking. De eerste indexering zal plaatsvinden per 1 januari 2026. Het basis getal waarmee gerekend zal worden is het indexcijfer van 1 oktober 2024, waarbij voor de jaarlijkse indexering steeds met het indexcijfer van 1 oktober van het daarop volgende jaar wordt gerekend.
- 11 De eenmalige kosten worden voor het nieuwe jaar zonder prijswijzigingen overgenomen uit de inschrijving. Het eventuele opgenomen bedrag van korting, de Uitvoeringskosten, de Algemene kosten, Winst&Risico en de Bijdrage RAW-Systematiek worden procentueel gewijzigd (afgerond op tienden) conform het percentage van de inschrijving.

01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 04 Betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaatsvinden dan nadat, conform artikel 01.08.01 lid 03 van de Standaard, het originele betalingsbewijs van de Stichting CROW aan de directie is overhandigd.
- 05 De opdrachtnemer stelt een pro forma (termijn)factuur op en stuurt deze ter goedkeuring en ondertekening naar de directie. De ondertekende pro forma (termijn)factuur moet bij de facturatie worden toegevoegd.
- 06 De declaraties moeten per email worden verzonden naar: inkoopfacturen@middendelfland.nl
- Op de declaratie het besteknummer en het door de opdrachtgever te verstrekken 'verplichtingnummer' vermelden en als bijlage een door de directie goedgekeurde termijnstaat toevoegen.
- 07 De declaratie van een termijn, onder vermelding van de in de opdrachtbrief vermelde gegevens, in pdf-formaat mailen naar inkoopfacturen@midden-delfland.nl.
In de mail tevens de volgende gegevens vermelden:
- "naam projectleider"
- Afdeling Openbare Ruimte
- 08 De termijnbetalingen worden aan het einde van iedere maaiperiode ingediend en verrekend. Het betreft de periodes als bepaald in artikel 01.02.02 van deel 3 van dit bestek.
- 09 Betaling van de factuur door de opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand in van haar rechten en vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst.

HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING**

- 05 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de u.a.v. 2012, wordt van de aannemer niet verlangd.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 In aanvulling op par. 01.09 van de Standaard, dient de aannemer ervoor te zorgen dat afsluiters, brandkranen, inspectieputten e.d. tijdens de in het bestek genoemde werkzaamheden vrij blijven van maaisel, vuil e.d. en ten allen tijde zichtbaar blijven voor de leiding- en/of kabelbeheerder.

01 10 PUBLIEKSRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 De aannemer moet zich bij de uitvoering van de werkzaamheden houden aan eventueel benodigde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, vergunningen of ontheffingen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het verrichten van dagelijks verzorgend onderhoud ten behoeve van beheer en onderhoud van de openbare ruimte;
 - Integrale groen onderhoudswerkzaamheden
 - Maaien gazons
 - Snoeien van bomen
 - Onderhoud beplanting
 - Onkruidbeheersing op verharding
 - Onderhoud verhardingen, waaronder vegen
 - Onderhoud watergangen (baggeren of anders dan vermeld in dit bestek)
 - het leggen van riolen, kabels, leidingen en buizen;
 - het plaatsen van definitieve verkeersborden en scheringen;
 - onderhoud aan openbare verlichting
 - nieuwbouw werkzaamheden;
 - het verrichten van ontruimingswerkzaamheden/calamiteiten;
 - het inzamelen van grondstoffen;
 - verrichten van metingen;
 - onderhouden van kunstwerken.

De werkzaamheden liggen verspreid over het werkgebied Midden-Delfland. Binnen de gemeentegrenzen zijn er diverse projecten in uitvoering. Per locatie dient er gekeken te worden of er andere werken in uitvoering zijn welke invloed kunnen hebben.

HFD PAR ART LID

- 02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, aan de aannemer worden bekend gemaakt.
- 03 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door derden onbelemmerd kunnen plaatsvinden.

01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 13 06 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. Dit plan moet uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen ter goedkeuring bij de directie worden ingediend.
- 03 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 moet in het algemeen tijdschema per bestekspost duidelijk worden aangegeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
- 04 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 moet in het algemeen tijdschema rekening worden gehouden met het in te zetten materieel op het fietspad langs de Herenwerf in Maasland. Dit fietspad is niet geschikt voor zwaarder materieel of grove banden. De werkzaamheden aan de berm en de watergang langs dit fietspad moeten vanaf de asfaltverharding worden uitgevoerd, of met aangepast materieel vanaf het fietspad.
- 05 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 06 Onderbreking van de werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.

01 13 08 VERTEGENWOORDIGING AANNEMER

- 01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 verlangd.
- 02 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.
- 03 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 WA-VERZEKERING

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever, de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
- 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:
 - a. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; Onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd;
 - b. materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.
- 03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval te bedragen en minimaal € 2.000.000,- per jaar.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

HFD PAR ART LID

01 17 02 HOEDANIGHEID VAN TE VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.02 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de directie geen milieuhygiënische verklaring van vrijgekomen bouwstoffen die onder dezelfde omstandigheden en condities in het werk worden toegepast.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd. Dit plan moet uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen ter goedkeuring bij de directie worden ingediend.
- 03 Van alle vrijgekomen materialen ten gevolge van dit bestek wordt van de aannemer een bewijs van acceptatie (met vermelding van gewicht of volume) van een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning verlangd.
- 04 De in lid 03 bedoelde bewijsmiddelen dienen tijdens de bouwvergadering aan de directie te worden overhandigd.
- 05 Vrijkomende materialen van invasieve exoten moeten dusdanig verwerkt worden dat verspreiding niet mogelijk is.
- 06 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om vrijgekomen materialen alsnog over te nemen (indien van toepassing).

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 05 In afwijking op lid 01 en 03 bedraagt de schadevergoeding per boom € 250,00 t/m plantmaat 18-20. Vanaf plantmaat 16-18 zal de schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB.
- 06 In afwijking op lid 04 zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer.
- 07 De aannemer is verantwoordelijk voor 3 jaar nazorg en plantgarantie. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN (V&G-PLAN)

- 03 Van de opdrachtnemer wordt een actueel Veiligheids-en Gezondheids plan verlangd. Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's. Dit plan moet uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen ter goedkeuring bij de directie worden ingediend.
- 04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde V&G-plan voor de uitvoeringsfase en het V&G-dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

- 03 Het aanstellen van de in de artikel 2.29 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 04 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in bovenstaand artikel 01.19.02 lid 03 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

HFD PAR ART LID

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 04 INVENTARISATIE EN REGISTRATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 02 In aanvulling op lid 01 dient de inventarisatie te worden uitgevoerd door een ecologisch deskundig persoon die schriftelijk aantoonbare kennis en ervaring heeft met inventariseren en registreren van (beschermde) flora en fauna. Dit conform de eisen van een ecologisch deskundige zoals beschreven op de website van het RVO. De directie kan een verzoek doen om de ecologische deskundigheid schriftelijk te laten aantonen en controleren. Registreren en vastleggen met vakcodering op digitale tekeningen.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Gedurende contractperiode vind er gemiddeld vierwekelijks, op een nader te bepalen tijdstip en locatie, een bouwvergadering plaats tussen de directie, de aannemer, en andere door de directie te bepalen personen of instanties. De bouwvergaderingen vinden plaats onder leiding van de directievoerder. Tijdens dit overleg komen onder andere de werkplanning voor de komende weken, termijnstaat, eventuele klachten, bestekmeldingen en overige bijzonderheden aan de orde.
- 02 De verslagen van de bouwvergadering worden door de directie opgesteld en verspreid.
- 03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van te voren zijn aangekondigd.

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 03 BESTEKPOSTEN DIE NIET ALS EENHEID 'WEEK' HEBBEN

- 03 Indien de werkzaamheden van de frequentie bestekposten niet binnen de uitvoeringsperiode conform het algemeen tijdschema worden uitgevoerd, is de opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een korting. Deze korting bedraagt € 250,00 voor elke werkbare werkdag en is van toepassing vanaf de eerste dag van overschrijding en is van toepassing tot dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en door de directie zijn goedgekeurd.
- 04 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden.

01 24 07 BESTEKSMELDINGEN

- 06 De korting zoals benoemd in lid 05 van de Standaard 2020 (€ 250,00 voor elke werkbare dag na de in het bestek vermelde reactietijd) wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden.
- 07 De aannemer houdt, ten behoeve van de opdrachtgever, een overzicht bij van alle besteksmeldingen. Hierin wordt in ieder geval de volgende informatie vastgelegd:
- locatie;
 - oorzaak van de melding met tijd en datum registratie;
 - uitgevoerde actie met tijd en datum registratie;
 - foto's van voor en na de situatie.
- 08 De bestekmeldingen- en gereedmeldingoverzichten worden als bijlage toegevoegd bij de verslagen van de bouwvergaderingen.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 01 ALGEMENE EISEN PERSONEEL

- 01 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.

HFD PAR ART LID

- 02 Tijdens de uitvoering dient te allen tijde een Nederlandstalige werknemer op het werk aanwezig te zijn.
- 03 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 04 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA-B) te beschikken.
- 05 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

01 25 02 EISEN OPLEIDING BOOMVERZORGING

- 01 De snoeiwerkzaamheden aan bomen dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat of door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker deelnemen. Deze personen dienen tijdens het uitvoeren van de snoeiwerkzaamheden onder directe begeleiding van een boomverzorger te staan die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat.

01 25 03 EISEN PERSONEEL INZET VAN WET NATUURBESCHERMING

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
 - Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
 - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
 - Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- 02 De certificaten voor bestendig beheer wet natuurbescherming zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

01 27 CALAMITEITEN, GESCHILLEN EN SCHADE

01 27 02 SCHADE

- 01 De door de opdrachtnemer veroorzaakte schades aan hekwerken, verhardingen, beplantingen, gazons, terreinmeubilair e.d. dienen binnen 2 dagen te worden gemeld aan de directie. De melding moet zijn voorzien van het adres (locatie), omschrijving van de schade en een overzichtsfoto. Schades aan de omgeving en objecten dienen in de oorspronkelijke staat te worden hersteld. Gebruik van andere materialen is niet toegestaan. Alternatieven dienen eerst aan de directie ter goedkeuring te worden voorgelegd. Na het herstellen van de schade dient er een opleverrapport bij de directie ter goedkeuring worden ingediend voorzien van een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en een foto van de herstelde schade. Wanneer de betreffende schade niet binnen 3 weken is hersteld schakelt de directie derden in om de benodigde werkzaamheden en/of leveranties te laten uitvoeren. Alle gemaakte kosten hiervoor komen voor rekening van de aannemer.
- 02 In aanvulling op lid 2 kunnen veroorzaakte schades door de opdrachtnemer, ook door de directie worden gemeld aan de opdrachtnemer. Voor het afhandelen van schades is hetgeen conform lid 01 van toepassing.

01 28 SOCIAL RETURN

01 28 01 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

- 01 De opdrachtnemer wordt verplicht om minimaal 5% van de inschrijvingsom te besteden aan het inzetten van social return- inspanningen.
- 02 Van de aannemer wordt een plan van aanpak verlangd, waarin wordt beschreven op welke wijze aan de social-returnverplichting wordt voldaan. Indien gewenst kan de aannemer voor het opstellen van het plan van aanpak ondersteuning vragen van de medewerker SROI van de gemeente Midden-Delfland.
- 03 Voor het invullen van de social-returnverplichting wordt verwezen naar de website van de gemeente Den Haag (eisen en voorwaarden); Voor het invullen van de social-returnverplichting wordt verwezen naar de website van de gemeente Den Haag (eisen en voorwaarden); <https://www.denhaag.nl/nl/ondernemen/zaken-doen-met-de->

HFD PAR ART LID

gemeente/social-return-bouwblokken/.

- 04 Per kwartaal verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

01 28 02 KORTING

- 01 Bij niet-naleving van de social-returnverplichtingen kan 5% van de jaarlijkse gefactureerde aanneemsom exclusief btw worden ingehouden.

01 29 WERKTIJDEN

01 29 01 WERKTIJDEN

- 01 Zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie mag uitsluitend gewerkt worden op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur. Na goedkeuring van de directie mag er ook op de zaterdagen gewerkt worden tussen 07.00 tot 18.00 uur.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 11 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden volgens dit bestek mag ten hoogste 30 mm bedragen.
- 02 Indien de (maai)machines door hun gewicht, grootte of constructie schade toebrengen aan terreinen, verhardingen, beplantingen, wegmeubilair en dergelijke kan de directie het gebruik van deze machines verbieden. De aannemer dient in deze situatie gebruik te maken van lichter, op de situatie afgestemd, materieel zonder bijbetaling.

51 02 12 ZIEKTEN EN PLAGEN

- 01 Het is niet toegestaan om invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*) af te maaien mits daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de opdrachtgever.
- 02 Met invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*) vervuild maaisel dient afgevoerd te worden naar een speciaal daarvoor gecertificeerde verwerkingsinrichting. Het is in geen enkel geval toegestaan om invasieve soorten of resten van invasieve soorten af te voeren als groenafval.
- 03 Na het maaien en afvoeren van invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*) dient zowel materieel als kleding volledig vrij gewaard te worden van resten van de invasieve soorten alvorens dit ingezet wordt op andere terreindelen.

51 03 INFORMATIEOVERDRACHT

51 03 01 ZIEKTEN OF PLAGEN

- 02 In aanvulling op lid 01 is de opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (*Faloppia Japonica*) en verwanten zoals Sachalinse, Afgaanse en Boheemse duizendknoop) binnen 1 werkdag na aantreffen schriftelijk te melden bij de opdrachtgever.
- 03 Iedere melding dient voorzien te zijn van een foto, een omschrijving en een locatie-aanduiding.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

HFD PAR ART LID

51 05 06 ZIEKTEN OF PLAGEN

- 01 In geval een invasieve soort zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*) wordt ontdekt dient de locatie waarop de invasieve soort wordt aangetroffen duidelijk zichtbaar afgezet te worden met rood-wit lint.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 05 MAAIEN

- 12 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.04 lid 06 van de Standaard 2020, geldt dat het verwerken van vrijgekomen maaisel dat moet worden verzameld en vervoerd ten minste 2 en ten hoogste 7 dagen na het maaien gereed moet worden gemaakt voor vervoer en ten hoogste 5 dagen na het gereed maken voor vervoer, vervoeren.

Maaisel dat gereed is gemaakt voor vervoer dient voor de eerstvolgende vrijdag om 19:00 uur te zijn vervoerd. Wanneer het maaisel op een vrijdag gereed wordt gemaakt voor vervoer, dient het maaisel op die dag voor 19:00 uur te zijn vervoerd.

- 13 In aanvulling op artikel 51.22.05, lid 10 wordt bij het niet nakomen een korting van € 500,- per geval per werkbare dag opgelegd.
- 14 Het is niet toegestaan vakken met bollen te maaien tot het moment van maaien loof van bolgewassen.

51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER

- 08 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.06 lid 04 van de Standaard 2020, geldt dat het verwerken van vrijgekomen maaisel dat moet worden verzameld en vervoerd ten minste 2 en ten hoogste 7 dagen na het maaien gereed moet worden gemaakt voor vervoer en ten hoogste 5 dagen na het gereed maken voor vervoer, vervoeren.

Maaisel dat gereed is gemaakt voor vervoer dient voor de eerst volgende vrijdag om 19:00 uur te zijn vervoerd. Wanneer het maaisel op een vrijdag gereed wordt gemaakt voor vervoer, dient het maaisel op die dag voor 19:00 uur te zijn vervoerd.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 25 01 MAAIEN

- 03 Tot het verzamelen en afvoeren van maaisel wordt tevens gerekend het verzamelen en afvoeren van in het grasgewas aanwezige materialen, voorwerpen en vuil.
- 04 Grasvegetatie in grasbetontegels / keien en/of kunststof bermplaten dienen te worden beschouwd als onderdeel van de aangrenzende grasvegetatie en dienen derhalve overeenkomstig te worden gemaaid.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de te nemen verkeersmaatregelen conform publicatiereeks Werk in Uitvoering 96b van het CROW niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Schade, ontstaan door het niet of het niet juist toepassen van verkeersmaatregelen conform publicatiereeks Werk in Uitvoering 96b van het CROW, wordt verhaald op de aannemer.
- 03 Alle kosten voor de verkeersmaatregelen die nodig zijn, voor de werkzaamheden zoals beschreven in deel 2.2 van dit bestek, dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

HFD PAR ART LID

64 FLORA EN FAUNA MAATREGELEN (WET NATUURBESCHERMING)

64 12 EISEN EN UITVOERING

64 12 01 ALGEMEEN

- 04 Alle werkzaamheden en werkperiodes in dit bestek zijn zoveel mogelijk afgestemd op de voor deze soorten minst kwetsbare perioden om de werkzaamheden uit te voeren.
- 05 Bij uitvoering van de werkzaamheden beschreven in dit bestek moet rekening worden gehouden met in het werkgebied aanwezige beschermde planten en dieren. De wijze waarop hiermee rekening moet worden gehouden is omschreven op het werkblad: "Werkwijze Wet Natuurbescherming".
- 06 Het werkblad: "Werkwijze Wet Natuurbescherming" moet bij de uitvoering van de werkzaamheden altijd op het werk aanwezig zijn.

64 13 INFORMATIEOVERDRACHT

64 13 04 ALGEMEEN

- 01 In het buitengebied van de gemeente Midden-Delfland komen een aantal door de Wet Natuurbescherming zwaarder beschermde soorten voor. Deze soorten zijn onder andere de Kleine modderkruiper, de bittervoorn en diverse vogelsoorten.

Behoort bij: 7836/BG/In

Terreinonderhoud buitengebied

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 7836/BG/In

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 7836/BG/In

Terreinonderhoud buitengebied

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | PERCEEL 4: BUITENGEBIED | | | | |
| 11 | ONDERHOUD VERHARDING | | | | |
| 111 | GESLOTEN VERHARDING | | | | |
| 111010 | Onderhoud gesloten verharding | are | 2.753,42 | N | |
| 112 | ELEMENTEN VERHARDING | | | | |
| 112010 | Onderhoud elementen verharding | are | 201,00 | N | |
| 113 | ONGEBONDEN VERHARDING | | | | |
| 113010 | Onderhoud ongebonden verharding | are | 72,43 | N | |
| 114 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN | | | | |
| 1140 | <u>Overige werkzaamheden</u> | | | | |
| 114010 | Borstelen randen van verharding langs gras | m | 79.317,00 | N | |
| 12 | ONDERHOUD GRAZIGE VEGETATIES | | | | |
| 121 | MAAIPERIODE 1: WEEK 17 - WEEK 18 | | | | |
| 1211 | <u>Maaien bermen: maaien en kneuzen</u> | | | | |
| 121110 | Maaien bermen en taluds. | are | 8.596,61 | N | |
| 121120 | Verwijderen zwerfafval. | are | 8.596,61 | N | |
| 122 | MAAIPERIODE 2: WEEK 23 - WEEK 24 | | | | |
| 1221 | <u>Maaien bermen: maaien en kneuzen</u> | | | | |
| 122110 | Maaien bermen en taluds. | are | 8.596,61 | N | |
| 122120 | Verwijderen zwerfafval. | are | 8.596,61 | N | |
| 1222 | <u>Maaien bermen: klepelen</u> | | | | |
| 122210 | Maaien bermen en taluds. | are | 84,73 | N | |
| 122220 | Verwijderen zwerfafval. | are | 84,73 | N | |
| 1223 | <u>Maaien bermen: maaien, afruimen en afvoeren</u> | | | | |
| 122310 | Maaien bermen en taluds. | are | 68,03 | N | |
| 122320 | Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds. | are | 68,03 | N | |
| 122340 | Verwijderen zwerfafval. | are | 68,03 | N | |
| 1224 | <u>Maaien bermen: maaien en zuigen</u> | | | | |
| 122410 | Maaien bermen en taluds. | are | 565,91 | N | |
| 122440 | Verwijderen zwerfafval. | are | 565,91 | N | |
| 1225 | <u>Bijmaaien</u> | | | | |
| 122510 | Bijmaaien rondom bomen. | st | 189,00 | N | |
| 1226 | <u>Uitmaaien halve watergang</u> | | | | |
| 122610 | Uitmaaien watergang | are | 11,85 | N | |
| 122640 | Verwerken maaisel vrijgekomen bij uitmaaien watergang | are | 11,85 | N | |
| 123 | MAAIPERIODE 3: WEEK 32 - WEEK 33 | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 1231 | <u>Maaien bermen: maaien en kneuzen</u> | | | | |
| 123110 | Maaien bermen en taluds. | are | 8.596,61 | N | |
| 123120 | Verwijderen zwerfafval. | are | 8.596,61 | N | |
| 1232 | <u>Maaien bermen: maaien, afruimen en afvoeren</u> | | | | |
| 123210 | Maaien bermen en taluds. | are | 68,03 | N | |
| 123230 | Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds. | are | 68,03 | N | |
| 123240 | Verwijderen zwerfafval. | are | 68,03 | N | |
| 124 | MAAIEN PERIODE 4: WEEK 39 - WEEK 40 | | | | |
| 1241 | <u>Maaien bermen: maaien en kneuzen</u> | | | | |
| 124110 | Maaien bermen en taluds. | are | 8.596,61 | N | |
| 124120 | Verwijderen zwerfafval. | are | 8.596,61 | N | |
| 1242 | <u>Maaien bermen: klepelen</u> | | | | |
| 124210 | Maaien bermen en taluds. | are | 84,73 | N | |
| 124220 | Verwijderen zwerfafval. | are | 84,73 | N | |
| 1243 | <u>Maaien bermen: maaien en zuigen</u> | | | | |
| 124310 | Maaien bermen en taluds. | are | 565,91 | N | |
| 124340 | Verwijderen zwerfafval. | are | 565,91 | N | |
| 1244 | <u>Bijmaaieren</u> | | | | |
| 124410 | Bijmaaieren rondom bomen. | st | 189,00 | N | |
| 1245 | <u>Uitmaaieren halve watergang</u> | | | | |
| 124510 | Uitmaaieren watergang | are | 11,85 | N | |
| 124520 | Verwerken maaisel vrijgekomen bij uitmaaieren watergang | are | 11,85 | N | |
| 125 | OVERIGE MAAIWERKZAAMHEDEN | | | | |
| 1251 | <u>Maaien en kneuzen, 8x per jaar</u> | | | | |
| 125110 | Maaien bermen en taluds. | are | 1.109,79 | N | |
| 125130 | Verwijderen zwerfafval. | are | 1.109,79 | N | |
| 13 | ONDERHOUD WATERGANGEN | | | | |
| 131 | UITMAAIEN PERIODE: WEEK 39 - WEEK 43 | | | | |
| 1311 | <u>Uitmaaieren halve watergang</u> | | | | |
| 131110 | Uitmaaieren watergang | are | 13,90 | N | |
| 131120 | Verwerken maaisel vrijgekomen bij uitmaaieren watergang | are | 13,90 | N | |
| 131130 | Uitmaaieren watergang | are | 1.096,43 | N | |
| 131140 | Verwerken maaisel vrijgekomen bij uitmaaieren watergang | are | 1.096,43 | N | |
| 1312 | <u>Uitmaaieren hele watergang</u> | | | | |
| 131210 | Uitmaaieren watergang | are | 9,60 | N | |
| 131220 | Verwerken maaisel vrijgekomen bij uitmaaieren watergang | are | 9,60 | N | |
| 14 | ONDERHOUD BOMEN EN BOS | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 141 | ONDERHOUD BOMEN | | | | |
| 141010 | Controleren van bomen | st | 845,00 | N | |
| 141020 | Snoeien knotbomen 1 keer per 3 jaar | st | 845,00 | N | |
| 6 | WET NATUURBESCHERMING | | | | |
| 600010 | Controle en registreren flora en fauna | EUR | | N | |
| | SUBTOTAAL | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| | TRANSPORT SUBTOTAAL | | | | |
| 9 | STAARTPOSTEN | | | | |
| 91 | EENMALIGE KOSTEN | | | | |
| 910010 | | EUR | | N | |
| 910020 | | EUR | | N | |
| 910030 | | EUR | | N | |
| 910040 | | EUR | | N | |
| 910050 | | EUR | | N | |
| 919980 | Overige eenmalige kosten | EUR | | N | |
| 919990 | Korting | EUR | | N | |
| 92 | UITVOERINGSKOSTEN | | | | |
| 929990 | Uitvoeringskosten | EUR | | N | |
| 93 | ALGEMENE KOSTEN | | | | |
| 939990 | Algemene kosten | EUR | | N | |
| 94 | WINST EN RISICO | | | | |
| 949990 | Winst en risico | EUR | | N | |
| 95 | STELPOSTEN | | | | |
| 950010 | Stelpost. | EUR | 12.500,00 | V | |
| 96 | BIJDRAGEN | | | | |
| 960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) | EUR | | N | |
| | Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen | | | | |
| | Gedaan te | | | | |
| | De | | | | |
| | De inschrijver(s), | | | | |