

Ref. nr.	Fase	Status	Individueel	Motivat	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Perce
41	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		DWG tekeningen	Om de tekeningen beter te kunnen analyseren, zouden we graag de .dwg-bestanden ontvangen. Is het mogelijk deze te verstrekken? We kunnen de lagen in de pdf-bestanden helaas niet over elkaar heen bekijken.	Ja, voorwaarde is dat de tekeningen niet gebruikt mogen worden als revisie tekening.	22-10-2024	Markt en haven
42	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Vergunningen	Zijn de diverse vergunningen beschikbaar bij de gunning van het werk? O.a. de kapvergunning en omgevingsvergunningen.	Ja, de omgevingsvergunning is verleend en de bezwaar- en beroepstermijn loopt nog. De kapvergunning maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning.	22-10-2024	Markt en haven
43	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Algemeen	Zijn er (bouwkundige) tekeningen beschikbaar van het aanliggende (Rabobank) pand?	Ja, de tekeningen die we hebben zijn bijgeleverd.	25-10-2024	Markt en haven
44	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Algemeen	Zijn er sonderingen aanwezig ter plaatse van de aan te brengen damwanden / palen?	Ja, zie geotechnisch rapport bijlage D7.	25-10-2024	Markt en haven
45	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Algemeen	Zijn er (bewerkbare) autocad tekeningen beschikbaar, zo ja, kunt u deze verstrekken?	Ja, zie antwoord vraag 1.	25-10-2024	Markt en haven
46	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Deel 2.2 831, 832, 833010 en	Deze posten zijn niet volledig af te prijzen door de inschrijver. Enkele werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van externe factoren welke op voorhand niet zijn in te schatten. Afstemming is geen probleem maar kunt u voor de andere werkzaamheden een stelpost namaken?	De werkzaamheden die de aannemer moet uitvoeren zijn wel af te prijzen conform de bijlagen. Als er sprake is van stagnatie door externe factoren, bijvoorbeeld vondsten o.i.d. dan zullen de kosten worden verrekend in redelijkheid en billijkheid.	25-10-2024	Markt en haven
47	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Deel 2.2 412040	In de "betreft regel" staat machinaal graven terwijl de post handmatig moet worden uitgevoerd.	Wordt gecorrigeerd	25-10-2024	Markt en haven
48	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Deel 2.2 412030	In de "betreft regel" staat machinaal graven terwijl de post handmatig moet worden uitgevoerd.	Wordt gecorrigeerd	25-10-2024	Markt en haven
49	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Deel 2.2 320070	Is er een tekening (of naam leverancier) beschikbaar van dit steiger? Op basis van de beschikbare gegevens is niet te bepalen hoe het steiger opgebouwd is.	Er is geen tekening van de bestaande steiger beschikbaar. De steiger is van Interboat Marinas. Tekening van soortgelijke steiger is bijgevoegd.	25-10-2024	Markt en haven
50	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Deel 2.2 357030 t/m 357070	en Tekeningen 009 en 010Op de tekeningen staat dat er bij DRSN H-H, J-J en K-K ook metselwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Dit staat niet in de bovengenoemde besteksposten vermeld. Kunt u de besteksposten controleren en aanpassen? oBestekspost 357040; de hoeveelheid klopt niet. Volgens ons moeten doorsnedes worden toegevoegd of de hoeveelheden worden aangepast. oBestekspost 357060; Bij DRSN E-E zou ook een rollaag aangebracht moeten worden. Dit is echter de DRSN van de prefab put. DRSN H-H, J-J en K-K moeten volgens ons hier toegevoegd worden.	Hoeveelheden zijn juist. Bestekspostnr 357030 tekst situering wijzigen in: "Situering: t.p.v. dwarsdoorsnede A-A, B-B, C-C, F-F en G-G." Bestekspostnr 357040 tekst situering wijzigen in: "Situering: t.p.v. doorsnede H-H en J-J" Bestekspostnr 357050 tekst situering wijzigen in: "Situering: t.p.v. doorsnede K-K"	25-10-2024	Markt en haven
51	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Deel 2.2 252	Kunt u bij de vervoersposten aangeven of de stenen uit het werk komen of niet?	Nee, is niet relevant.	25-10-2024	
52	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Deel 2.2 152610	WF geel/rood komt toch niet vrij uit het werk?	Wordt gecorrigeerd. De stenen worden door de opdrachtgever in depot "Wachtum" ter beschikking gesteld	25-10-2024	Markt en haven
53	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Nota Referentie 15	Het antwoord is niet verwerkt in het bestek d.d. 18 oktober.	Wordt gecorrigeerd, uitgaande van 25 st elementen.	25-10-2024	
54	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Nota Referentie 16	Het antwoord voor post 174020 is niet verwerkt in bestek d.d. 18 oktober.	is wel verwerkt in de Nota van Inlichtingen 1 en RSX	25-10-2024	Markt en haven
55	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Nota Referentie 19	Het antwoord is niet verwerkt in het bestek d.d. 18 oktober.	Wordt gecorrigeerd, post 127110, 127120 en 127130 zijn aangepast.	25-10-2024	Markt en haven
56	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Bp. 841010 + 841160	Zijn beide besteksposten niet het zelfde?	Wordt gecorrigeerd, post 841160 vervalt	25-10-2024	Markt en haven
57	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Bp. 841040 + 841140	Zijn beide besteksposten niet het zelfde?	Wordt gecorrigeerd, post 841140 vervalt	25-10-2024	Markt en haven
58	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		K&L	U deelt notulen van een vervolgoeverleg over kabels en leidingen gedateerd 11-12-2023. Kunt u ook de notulen van het vervolgoeverleg van 12-2-2024 delen? (en de notulen van eventuele vervolg overleggen daarvan?)	De meest recente notulen zijn toegevoegd.	25-10-2024	Markt en haven
59	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		K&L	Kunt u de planning die eind maart 2024 gereed zou zijn (van BAM) delen?	Is nog niet beschikbaar. Wij hebben contact opgenomen met BAM.	25-10-2024	
60	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		K&L	Kunt u de VTM's delen?	Nee is niet relevant.	25-10-2024	Markt en haven
61	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		K&L	Er wordt gesproken over een concept ontwerp welke is gedeeld met partijen d.d. 8-12-2023. Is het D-O (februari 2024) inmiddels ook verstrekt aan deze (nuts) partijen en zijn de acties ingepland en bevestigd?	Ja deze zijn aangeleverd en ingepland.	25-10-2024	Markt en haven
62	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		K&L	De werkzaamheden van Enexis zijn nog nader te bepalen a.d.v. een impact analyse op te stellen door Sweco. Kunt deze impact analyse delen?	De werkzaamheden zijn inmiddels bekend en door enexis op het ontwerp verwerkt.	25-10-2024	Markt en haven
63	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Tekening 009 Waterbak - door	Ter plaatse van de stortnaad tussen vloer en wand zijn nu geen waterafdichtende voorzieningen gedacht. Klopt dit? Als de stortnaden waterdicht uitgevoerd dienen te worden kunt u dan aangeven welke voorzieningen wij hiervoor dienen mee te nemen?	De stortnaad dient waterdicht te worden uigevoerd m.b.v. monorub. Hiervoor wordt een bestekspost toegevoegd. Daarnaast dient bij de scheurwijdtecontrole van de wapening te worden getoetst op basis van vloeistofdichtheid. Dit wordt als eis toegevoegd aan bestekspost 841150, met betrekking tot de detailengineering van de wapening.	25-10-2024	Markt en haven

64	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Tekening 009 Waterbak - doo	Op tekening 009 doorsnede A-A staat "constructie bak vrij van damwandconstructie, gedilateerd. 20 mm EPS + bovenzijde afkitten". Klopt het dat er in de aansluiting van het beton op de damwand geen voorzieningen zijn meegenomen om de vloer (al dan niet flexibel) te verbinden met de damwand? Als dit het geval is bent u zich er dan van bewust dat er tussen de damwand en achterzijde betonwand water gaat staan (grondwater wat toetreedt via de naad tussen betonvloer en stalen damwand)? Is er bij het ontwerp van de betonnen bak rekening gehouden met dit (opgesloten) water?	Ja de vloer en damwand zijn bewust vrij van elkaar gehouden. Door het toepassen van EPS als verloren bekisting is de invloed van water aan de achterzijde van de betonconstructie beperkt.	25-10-2024	Markt en haven
65	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		bestek	bpno. 352710: moet de i een L zijn?	De hoeveelheid resultaatsverplichting is 50 m prefab voorhangelement leveren.	25-10-2024	Markt en haven
66	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Tekening 21.0066-21	Op de tekening staat vermeld dat dat er 15 cm bestaande puinverharding moet worden opgeruimd uit de huidige groenstrook.Dit wordt bevestigd in bestekpost 224010. In het bodemrapport bijlage 1D, boring Oost HB07 t/m HB14, wordt geen puin aangegeven. Klopt de arcering op tekening 21.066-21?	Ja. De puinverharding is na de archeologische opgraving in september 2024 aangebracht.	25-10-2024	Markt en haven
67	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Organisatie OG	Hoe wordt de projectorganisatie van OG ingericht tijdens de uitvoering van het project (betrokken rollen)?	Er komt een bouwvergadering waarin OG en ON vertegenwoordigd zijn. Daarnaast komt er een projectteam waarin Centrum management, ondernemers en OG vertegenwoordigd zijn	25-10-2024	Markt en haven
68	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Directieleveranties	Zijn de directieleveranties reeds vastgelegd bij de leverancier en is bekend of deze tijdig geleverd (kunnen) worden?	Gesprekken hiervoor worden voor eind oktober afgerond. De verwachting is dat de leveranties tijdig kunnen worden geleverd.	25-10-2024	Markt en haven
69	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee		Algemeen	Klopt het dat de sleuven voor de nuts bedrijven onder archeologisch toezicht moeten worden ontgraven en geldt dit dan voor het hele traject?	Ja dit geldt voor het gehele traject.	25-10-2024	Markt en haven