

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

HERINRICHTING MARKT EN HAVEN

GEMEENTE COEVORDEN

BESTEK NR.: 24.041
PROJECTNR.: 510129842

Definitief bestek, d.d.	20-09-2024
1e Nota van inlichtingen, d.d.	18-10-2024
2e Nota van inlichtingen d.d.	01-11-2024

Auteur: Robert Brinkhuis

Gecontroleerd door: Martin Hospers



Paraaf

Goedgekeurd door: Peter van Almere



Paraaf

copyright: Sweco Nederland B.V.

INHOUDSOPGAVE

Onderdeel A:

Wijzigingen en aanvullingen van de inschrijvingsleidraad, inclusief bijlagen.

Onderdeel B:

Wijzigingen en aanvullingen van het bestek (per besteksdeel), inclusief tekeningen en bijlagen.

Onderdeel C:

Overzicht van de door ondernemers gestelde vragen en de beantwoording daarvan.

ONDERDEEL A: Wijzigingen en aanvullingen van de inschrijvingsleidraad

De volgende bijlagen behorende bij de inschrijvingsleidraad zijn vervangen:

- De inschrijvingsstaat met bestandsnaam: 24.041 - Inschrijvingsstaat incl. Nvl.pdf
vervalt en wordt vervangen door:
een nieuwe inschrijvingsstaat met bestandsnaam: 24.041 - Inschrijvingsstaat incl. 2e Nvl.pdf
(Toegevoegd aan deze nota)
- Het rsx-bestand met bestandsnaam: 24.041 - Herinrichting Markt en Haven incl. Nvl.rsx
vervalt en wordt vervangen door:
een nieuw rsx-bestand met bestandsnaam: 24.041 - Herinrichting Markt en Haven incl. 2e Nvl.rsx
(Toegevoegd aan deze nota)

ONDERDEEL B: Wijzigingen en aanvullingen van het bestek

In het bestek, inclusief tekeningen en bijlagen, zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:
De wijzigingen en aanvullingen zijn per besteksdeel aangegeven.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
127110			De tekst: "Afmetingen en materiaal steunrug: van beton." wijzigen in: "Afmetingen en materiaal steunrug: Afmetingen: gerekend is met een steunrug van 150 x 200 mm (0,03 m3/m1 band) Materiaal: beton."			
127110	831711		Opbreken betonbanden. Situering: ter plaatse van de Markt Betreft: opbreken trottoirbanden op diverse locaties verspreid over het werk 3. Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: Afmetingen: gerekend is met een steunrug van 150 x 200 mm (0,03 m3/m1 band) Materiaal: beton. .6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	270,00 V	
127120			De tekst: "Afmetingen en materiaal steunrug: van beton." wijzigen in: "Afmetingen en materiaal steunrug: Afmetingen: gerekend is met een steunrug van 150 x 200 mm (0,03 m3/m1 band) Materiaal: beton."			
127120	831711		Opbreken betonbanden. Situering: ter plaatse van de Markt Betreft: opbreken rijwielpadbanden op diverse locaties verspreid over het werk 3. Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: Afmetingen: gerekend is met een steunrug van 150 x 200 mm (0,03 m3/m1 band) Materiaal: beton. .9. Rijwielpadbanden 70/200 x 250 mm .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	135,00 V	
127130			De tekst: "Afmetingen en materiaal steunrug: van beton." wijzigen in: "Afmetingen en materiaal steunrug: Afmetingen: gerekend is met een steunrug van 150 x 200 mm (0,03 m3/m1 band) Materiaal: beton."			
127130	831711		Opbreken betonbanden. Situering: ter plaatse van de Markt Betreft: opbreken gazonbanden rondom bomen, op diverse locaties verspreid over het werk 3. Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: Afmetingen: gerekend is met een steunrug van 150 x 200 mm (0,03 m3/m1 band) Materiaal: beton. .9. Gazonbanden 120 x 250 mm .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	140,00 V	
152610			De tekst: "Straatbakstenen vrijgekomen uit het werk." verwijderen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
152610	831799		Vervoeren straatbakstenen, WF, geel/rood genuanceerd Betreft: vervoeren straatbakstenen uit depot, ten behoefte van bestekspostnr. - 152620 (ca. 430 m2) - 152630 (ca. 100 m2) - 152640 (ca. 2,40 m2) Stenen vervoeren uit depot Wachtum naar plaats van verwerking, reisafstand ca. 10 km enkele reis Inclusief laden in depot en lossen op de plaats van verwerking	m2	532,40 V	
215310			De tekst: "De aannemer dient te rekenen met ca. 25st. elementen." toevoegen			
215310	101399		Beschermen inrichtingselementen Betreft: het toepassen van voorzieningen ten behoeve van het beschermen van te handhaven inrichtingselementen ter plaatse van het plein. Beschermen van onder andere (niet uitputtend benoemd): - lichtmasten; - paaltjes; - prullenbakken; - verkeersborden etc. De aannemer dient te rekenen met ca. 25st. elementen. De inrichtingselementen dienen tijdens de werkzaamheden beschermt te worden tegen aanrijshade en overige beschadigingen, en dienen opvallend gemarkeerd te worden. Type voorziening ter keuze van de aannemer, met materiaal van de aannemer.	EUR	N	
320120			De tekst: "Situering: aan de westkant van de Haven, ter hoogte van doorsnede I-I." wijzig in: "Situering: aan de westkant van de Haven, ter hoogte van doorsnede G-G."			
320120	112299		Slopen bestaand voorhangschot Situering: aan de westkant van de Haven, ter hoogte van doorsnede G-G Betreft slopen bestaande voorhangschot, zie de bestaande tekening. Voorhangschot bestaande uit beton met metselwerk Verlagen waterstand door afdamming en bemaling conform bestekspostnr.: 312010 en 852010 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	25,00 V	
352160			De tekst: "Situering: t.p.v. doorsnede A-A, C-C en E-E" wijzig in: "Situering: t.p.v. doorsnede A-A, C-C en G-G"			
352160	421199		Aanbrengen verloren bekisting, EPS Situering: t.p.v. doorsnede A-A, C-C en G-G Betreft: aanbrengen van verloren bekisting tussen betonwand en stalen damwand / bestaande betonwand. Bekisting met geëxpandeerd polystyreen Detaillering bekisting: volgens berekeningen en tekeningen conform bestekspostnr. 841150	m3 m3	34,00 V	 34,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
352210			De tekst: "Situering: t.p.v. wand ter hoogte van doorsnede E-E en F-F, met uitzondering van achterzijde E-E" wijzigen in: "Situering: t.p.v. wand ter hoogte van doorsnede G-G en F-F, met uitzondering van achterzijde G-G"			
352210	421114		Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. Situering: t.p.v. wand ter hoogte van doorsnede G-G en F-F, met uitzondering van achterzijde G-G Betreft: toepassen van verticale bekisting 1. Met verticale rechte vlakken .1.4. Bekisting met glad plaatmateriaal .1. Betonoppervlakte .1. Standaardklasse A .1. Detaillering bekisting: volgens berekeningen en tekeningen conform bestekspostnr. 841150 .9 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer, echter te goedkeuring van de directie. Met materiaal van de aannemer.	m2	14,00 V	
352220			De tekst: "Situering: t.p.v. wand ter hoogte van doorsnede G-G" wijzigen in: "Situering: t.p.v. wand ter hoogte van doorsnede H-H"			
352220	421114		Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. Situering: t.p.v. wand ter hoogte van doorsnede H-H Betreft: toepassen van verticale bekisting 1. Met verticale rechte vlakken .1.4. Bekisting met glad plaatmateriaal .1. Betonoppervlakte .1. klasse B1, zie projectspecificatie schoonbetonwerk in bijlage F3 .1. Detaillering bekisting: volgens berekeningen en tekeningen conform bestekspostnr. 841150 .9 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer, echter te goedkeuring van de directie. Met materiaal van de aannemer.	m2	40,00 V	
352230			De tekst: "Situering: t.p.v. funderingsstrook onder nieuwe gemetselde wand ter hoogte van doorsnede G-G en I-I" wijzigen in: "Situering: t.p.v. funderingsstrook onder nieuwe gemetselde wand ter hoogte van doorsnede H-H en J-J"			
352230	421121		Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. Situering: t.p.v. funderingsstrook onder nieuwe gemetselde wand ter hoogte van doorsnede H-H en J-J Betreft: toepassen verticale bekisting 1. Op staal .1.1. Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer .1. Betonoppervlakte .1. Standaardklasse A .1. Detaillering bekisting: volgens berekeningen en tekeningen conform bestekspostnr. 841150 .9 Met materiaal van de aannemer.	m2	7,00 V	
352430			De tekst: "Situering: t.p.v. wandvormige onderdelen ter hoogte van doorsnede A-A, B-B, C-C, E-E en F-F" wijzigen in: "Situering: t.p.v. wandvormige onderdelen ter hoogte van doorsnede A-A, B-B, C-C, F-F en G-G"			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
352430	423114		Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. Situering: t.p.v. wandvormige onderdelen ter hoogte van doorsnede A-A, B-B, C-C, F-F en G-G Betreft: leveren en aanbrengen beton t.b.v. wandvormige onderdelen	m3	36,00 V	
		1.	Beton van sterkteklasse C 30/37	m3		36,00 L
		.5.	Milieuklasse: Wisselend nat en droog			
			Carbonatatatie: XC4			
			Dooizouten of chloriden: XD3			
			Zeewater: n.v.t.			
			Vorst: XF4			
			Agressieve omgeving: n.v.t.			
		.1.	Consistentie ter keuze van de aannemer			
		.4.	CEM III/B LH HS 42,5 N			
		.6.	Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm			
		.3	Toe te passen hulpstof en vulstof: ter keuze van de aannemer, echter ter goedkeuring van de directie.			
352440			De tekst in kopregel inschrijftstaat: "Aanbrengen beton t.b.v. wand, doorsnede G-G" wijzigen in: "Aanbrengen beton t.b.v. wand, doorsnede H-H" De tekst: "Situering: t.p.v. wandvormige onderdelen ter hoogte van doorsnede G-G" wijzigen in: "Situering: t.p.v. wandvormige onderdelen ter hoogte van doorsnede H-H"			
352440	423114		Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. Situering: t.p.v. wandvormige onderdelen ter hoogte van doorsnede H-H Betreft: leveren en aanbrengen beton t.b.v. wandvormige onderdelen Betreft: leveren en aanbrengen van beton t.b.v. traptredes Let op: betonwerk uitvoeren conform schoonwerkspecificatie, zie bijlage F3	m3	6,00 V	
		1.	Beton van sterkteklasse C 30/37	m3		6,00 L
		.5.	Milieuklasse: Wisselend nat en droog			
			Carbonatatatie: XC4			
			Dooizouten of chloriden: XD3			
			Zeewater: n.v.t.			
			Vorst: XF4			
			Agressieve omgeving: n.v.t.			
		.1.	Consistentie ter keuze van de aannemer			
		.4.	CEM III/B LH HS 42,5 N			
		.6.	Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm			
		.3	Toe te passen hulpstof en vulstof: ter keuze van de aannemer, echter ter goedkeuring van de directie.			
352640			De tekst: "Situering: bovenzijde traptreden en wand bij doorsnede G-G" wijzigen in: "Situering: bovenzijde traptreden en wand bij doorsnede H-H"			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
352640	425199		Afwerken niet bekiste betonoppervlakken. Situering: bovenzijde trap treden en wand bij doorsnede H-H Betreft de niet bekiste (boven-)vlakken; Let op: werkzaamheden uitvoeren conform schoonwerkspecificatie zie bijlage F3 De beton direct na het storten op de juiste hoogte afrijen en gladschuren met een houten schuurbord. Tijdens het opstijven de oppervlakken nog eenmaal (dicht-)schuren met een houten schuurbord. Beton oppervlakken dusdanig bewerken zodat er een glad oppervlak ontstaat	m2	28,00 V	
352820			De volgende bestekspost wordt toegevoegd			
352820	426701		Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. Situering: t.p.v. dwarsdoorsnede A-A, B-B, C-C, F-F, G-G en H-H Betreft: het aanbrengen van waterdicht voegvullingsmateriaal 5. Voeg tussen: vloer en wand waterbak 1. Voegbreedte 25 mm, voegdiepte 20 mm 8. Materiaal: Groene plastische hydrofiele band, vervaardigd uit natuurlijk natrium bentoniet en synthetisch rubber; afmeting 25 x 20 mm Type: Mono-Rub 25/20 of gelijkwaardig Leverancier: Schrumpf Bouwstoffen 9. Horizontale (of nagenoeg horizontale) vlakken	m	60,00 V	
				m		60,00 L
357020			De tekst: "Situering: t.p.v. doorsnede E-E, F-F G-G en I-I" wijzigen in: "Situering: t.p.v. doorsnede F-F, G-G, H-H en J-J"			
357020	425203		Aanbrengen van korte lijmmankers in verhard beton. Situering: t.p.v. doorsnede F-F, G-G, H-H en J-J Betreft: aanbrengen van kozijnankers t.b.v. koppeling van rollaag en gemetseldewand 9. RVS kozijnankers: ø 5 - 200 (2 st/m) Kwaliteit RVS A4 5. In gewapend beton en metselwerk Wijze van gaten maken ter keuze van de aannemer 2. Diameter boorgat: 7 mm Gemiddelde diepte boorgat: 70 mm Boorgat loodrecht op vertikaal vlak 2. Boorgat schoon- en droogblazen 2. Lijmen met lijm op basis van kunsthars Edilon Dex-R 2K of gelijkwaardig. Aanbrengen conform voorschriften leverancier. 2 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer	st	100,00 V	
				st		100,00 L
				dm3		1,00 L
357030			De tekst: "Situering: t.p.v. dwarsdoorsnede A-A, B-B, C-C, E-E en F-F." wijzigen in: "Situering: t.p.v. dwarsdoorsnede A-A, B-B, C-C, D-D, F-F en G-G."			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
357030	450099		Leveren en aanbrengen voormetseling. Situering: t.p.v. dwarsdoorsnede A-A, B-B, C-C, D-D, F-F en G-G Betreft het leveren en aanbrengen van een voormetseling langs de gehele betonconstructies - Metselwerk uitvoeren in halfsteensverband. - Metselwerk vol en zat uitvoeren - Oppervlaktebeoordeling metselwerk: groep 3 - Stenen, - type: Thorn EF blauwrood genuanceerd leverancier Wienerberger - Formaat: 215 x 102 x 66 mm - Toepassingsgebied: B2 (NEN 2489) - Vorstklasse F2-D - Metselmortel: de aannemer dient een advies voor de metselmortel op te stellen passend bij de geleverde steen en ter goedkeuring van de directie indienen. Toepassingsklasse I (CUR-aanbeveling 61). De voegen in het metselwerk ten behoeve van voegwerken, onmiddellijk na het metselen uitkrabben tot een diepte van 20 mm.	m2	125,00 V		
				st		9.375,00	L
				kg		6.570,00	L
357040			De tekst: "Situering: t.p.v. doorsnede G-G en I-I." wijzigen in: "Situering: t.p.v. doorsnede H-H en J-J."				
357040	450099		Leveren en aanbrengen gemetselde wand Situering: t.p.v. doorsnede H-H en J-J Betreft het leveren en aanbrengen van gemetselde muur Breedte: ca. 0,33 m - Metselwerk uitvoeren in halfsteensverband. - Metselwerk vol en zat uitvoeren - Oppervlaktebeoordeling metselwerk: groep 3 - Stenen, - type: Thorn EF blauwrood genuanceerd leverancier Wienerberger - Formaat: 215 x 102 x 66 mm - Toepassingsgebied: B2 (NEN 2489) - Vorstklasse F2-D - Metselmortel: de aannemer dient een advies voor de metselmortel op te stellen passend bij de geleverde steen en ter goedkeuring van de directie indienen. Toepassingsklasse I (CUR-aanbeveling 61). De voegen in het metselwerk ten behoeve van voegwerken, onmiddellijk na het metselen uitkrabben tot een diepte van 20 mm.	m2	50,00 V		
				st		11.250,00	L
				kg		7.884,00	L
357050			De tekst: "Situering: t.p.v. doorsnede J-J" wijzigen in: "Situering: t.p.v. doorsnede K-K"				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
357050	450099		Leveren en aanbrengen rollaag, bestaande kademuur Situering: t.p.v. doorsnede K-K Betreft leveren en aanbrengen van een horizontale rollaag. - Metselwerk uitvoeren conform bestaand. - Metselwerk vol en zat uitvoeren - Oppervlaktebeoordeling metselwerk: groep 3 - Stenen, - type: Thorn EF blauwrood genuanceerd leverancier Wienerberger - Formaat: 215 x 102 x 66 mm - Toepassingsgebied: B2 (NEN 2489) - Vorstklasse F2-D - Metselmortel: de aannemer dient een advies voor de metselmortel op te stellen passend bij de geleverde steen en ter goedkeuring van de directie indienen. Toepassingsklasse I (CUR-aanbeveling 61). De voegen in het metselwerk ten behoeve van voegwerken, onmiddellijk na het metselen uitkrabben tot een diepte van 20 mm.	m2	8,60 V		
				st		645,00	L
				kg		452,02	L
357060			De tekst: "Situering: doorsnede A-A, C-C, D-D, E-E, F-F. G-G en I-I" wijzigen in: "Situering: doorsnede A-A, C-C, D-D, F-F. G-G, H-H en J-J"				
357060	450099		Leveren en aanbrengen rollaag, nieuwe kademuur Situering: doorsnede A-A, C-C, D-D, F-F. G-G, H-H en J-J Betreft leveren en aanbrengen van een verticale en horizontale rollaag. - Metselwerk uitvoeren in halfsteensverband. - Metselwerk vol en zat uitvoeren - Oppervlaktebeoordeling metselwerk: groep 3 - Stenen, - type: Thorn EF blauwrood genuanceerd leverancier Wienerberger - Formaat: 215 x 102 x 66 mm - Toepassingsgebied: B2 (NEN 2489) - Vorstklasse F2-D - Metselmortel: de aannemer dient een advies voor de metselmortel op te stellen passend bij de geleverde steen en ter goedkeuring van de directie indienen. Toepassingsklasse I (CUR-aanbeveling 61). De voegen in het metselwerk ten behoeve van voegwerken, onmiddellijk na het metselen uitkrabben tot een diepte van 20 mm.	m2	74,00 V		
				st		5.550,00	L
				kg		3.889,44	L
370030			De tekst: "Situering: t.p.v. doorsnede H-H wijzigen in: "Situering: t.p.v. doorsnede I-I"				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
370030	423501		Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st	1,00 V	
			Situering: t.p.v. doorsnede I-I			
			Betreft het leveren en aanbrengen van geprefabriceerde taludtrap			
		2.1.	Type element: taludtrap	st		1,00 L
			4 stuks treden:			
			- optrede: 156 mm			
			- aantrede: 400 mm			
			Lengte: ca. 11,60 m			
		.1.	Toe te passen beton:			
			Beton van sterkteklasse C 45/55			
			Milieuklasse: Wisselend nat en droog			
			Carbonatie: XC4			
			Dooizouten of chloriden: XD3			
			Zeewater: n.v.t.			
			Vorst: XF3			
			Agressieve omgeving: XA1			
			Consistentie ter keuze van de aannemer.			
			CEM III/B LH HS 42.5 N			
			Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm			
			Toe te passen hulpstof en vulstof:			
			Ter keuze van de aannemer, echter ter goedkeuring van de directie.			
			Oppervlak schoonwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse): A,			
			Oppervlak vuilwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse): C.			
		.1.	Toe te passen betonstaal: B500B			
		.9	Aan te brengen, incl. alle bijkomende werkzaamheden en leveranties e.e.a. volgens aanwijzingen en voorschriften van de leverancier.			
412030			De tekst:			
			"Betreft: machinaal graven en aanvullen sleuf nutsleidingen."			
			wijzigen in:			
			"Betreft: handmatig graven en aanvullen sleuf nutsleidingen."			
			De tekst:			
			"Gerekend met 25% van alle nutstracés handmatig graven"			
			verwijderen			
412030	240203		Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan -	m	250,00 V	
			Situering: ter plaatse van de Markt			
			Betreft: handmatig graven en aanvullen sleuf nutsleidingen.			
			Sleuf aanvullen nadat de kabels en leidingen zijn aangelegd (door derden).			
			De werkzaamheden dienen (sterk) gefaseerd uitgevoerd te worden			
			Vrijkomend zand direct laden op middelen van vervoer en vervoeren volgens bestekspostnr. 412110			
			Sleuven aanvullen met zand voor zandbed, te leveren volgens bestekspostnr. 412060 (ca. 205 m3)			
		7.	In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen of boomwortels			
		.8.	Sleufdiepte 0,90 m			
		.7.	Sleufbreedte gemiddeld 0,90 m			
		.1.	Betreft nieuw kabel- of leidingtracé			
		.9	De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,25m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
412040			De tekst: "Betreft: machinaal graven en aanvullen sleuf nutsleidingen." wijzigen in: "Betreft: handmatig graven en aanvullen sleuf nutsleidingen." De tekst: "Gerekend met 25% van alle nutstracés handmatig graven" verwijderen			
412040	240203		Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan - Situering: ter plaatse van de Markt Betreft: handmatig graven en aanvullen sleuf nutsleidingen Sleuf aanvullen nadat de kabels en leidingen zijn aangelegd (door derden). De werkzaamheden dienen (sterk) gefaseerd uitgevoerd te worden Vrijkomend zand direct laden op middelen van vervoer en vervoeren volgens bestekspostnr. 412110 Sleuven aanvullen met zand voor zandbed, te leveren volgens bestekspostnr. 412060 (ca. 180 m3) 7. In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen of boomwortels 8. Sleufdiepte 0,90 m 7. Sleufbreedte 2,00 m 1. Betreft nieuw kabel- of leidingtracé 9 De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,25m	m	100,00 V	
841140			Deze bestekspost vervalt			
841150			De tekst: "berekening benodigde wapening (incl. stekwapening en dookconstructies) van alle betonconstructies incl prefab onderdelen; wijzigen in: "berekening benodigde wapening (incl. stekwapening en dookconstructies) van alle betonconstructies incl prefab onderdelen. De wapening dient te worden berekend conform de regels voor vloeistofdichte verhardingen;"			
841150	420199		Maken berekeningen en tekeningen betonconstructies Betreft het maken van de volgende berekeningen en tekeningen. a. berekeningen en tekeningen van voorgespannen betonpalen en verbindingsmiddelen met overige betonconstructies; b. vormtekeningen van alle betonconstructies; c. berekening benodigde wapening (incl. stekwapening en dookconstructies) van alle betonconstructies incl prefab onderdelen. De wapening dient te worden berekend conform de regels voor vloeistofdichte verhardingen d. wapeningstekeningen van alle gewapende betonconstructies; e. buigstaten met bijbehorende tekeningen waarbij de wapeningsstaven op de wapeningstekeningen, conform sub d, genummerd moeten worden; f. maken berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting en ondersteuningsconstructies; Voor uitgangspunten en procedures inzake het vervaardigen van berekeningen en tekeningen, zie ook het gestelde in deel 3 Als basis dient de ontwerpberekening bijgevoegd in	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
841160			bijlage F2			
			Deze bestekspost vervalt			
						
						
						

ONDERDEEL C: Overzicht van de door ondernemers gestelde vragen en beantwoording daarvan

Voor een overzicht van de door de ondernemers gestelde vragen en de beantwoording daarvan wordt verwezen naar de "Vraag en antwoord" module van TenderNed.