

Asfaltonderhoud Maasdriel 2025-2028

Nota van inlichtingen
behorend bij Overeenkomstnummer 24054
versie D2 d.d. 13 februari 2025

Gemeente Maasdriel

COLOFON

Project
Nota behorend bij

Asfaltonderhoud Maasdriel 2025-2028
Werkovereenkomst 24054

Opdrachtgever

Gemeente Maasdriel
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

Contactpersoon

de heer J.J. Voets

Projectcode

24054

Datum
Status nota van inlichtingen
Versie

13 februari 2025
DEFINITIEF
D2

Opsteller
Kwaliteitscontrole

ing. B.C.W. van Moerkerk
ing. S. Bekker



Corvus Infra B.V.

Postbus 2066

6900 CB Zevenaar

0316 - 820300

info@corvus-infra.nl

www.corvus-infra.nl



**2.2. NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
12							HOOFDSTUK GEWIJZIGD "Opvegen vrijgekomen freesmateriaal volgens bestekspostnr(s). 141010" - "De vervoer en acceptatie kosten van het freesasfalt worden verrekend volgens bestekspostnr(s). 511020, 511030." aan ondertekst toegevoegd "Onder het frezen van asfalt wordt tevens verstaan het opvegen en het laden van het vrijgekomen freesmateriaal in het transportmiddel en reinigen van freesvakken met een wegdekreiniger." uit ondertekst verwijderd			
12							FREZEN ASFALTVERHARDINGEN Prijzen voor het verwijderen van asfalt zijn exclusief aan- en afvoerkosten frees. Aan- en afvoerkosten van het materieelstuk, evenals het verplaatsen van het materieelstuk binnen een deelopdracht worden verrekend volgens hoofdstukken 82 en 83. Opvegen vrijgekomen freesmateriaal volgens bestekspostnr(s). 141010 Vrijkomende materialen, overtollige materialen en andere niet tot het eindresultaat behorende materialen, dienen uiterlijk aan het einde van de werkdag of zoveel eerder als de aannemer de locatie verlaat, verwijderd en opgeruimd te worden. De vervoer en acceptatie kosten van het freesasfalt worden verrekend volgens bestekspostnr(s). 511020, 511030.			
121110							BESTEKSPOST GEWIJZIGD Deficode 6 verwijderd			
121110	810201		7				Frezen van teervrij asfalt. Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 0-50 mm	m2	1.440,00 F	
121120			1							
121120							BESTEKSPOST GEWIJZIGD Deficode 6 verwijderd Romptekst gewijzigd Deficode 2 gewijzigd Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
121120	810201						Frezen van teervrij asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte tot 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 50-75 mm	m2	270,00 F	
121130			7							
121130			1				BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			



RAW1582-150753

Asfaltonderhoud Maasdriel 2025-2028

Nota van inlichtingen, versie D2 d.d. 13-02-2025 behorend bij werkovereenkomst 24054
Gemeente Maasdriel

Bladnr. 2 van 12

13-02-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
121130	810201							Frezen van teervrij asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte tot 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 75-100 mm	m2	90,00	F
		7									
		1									
121210								BESTEKSPOST GEWIJZIGD Deficode 6 verwijderd			
121210	810201							Frezen van teervrij asfalt. Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 0-50 mm	m2	6.200,00	F
		7									
		1									
121220								BESTEKSPOST GEWIJZIGD Deficode 6 verwijderd Romptekst gewijzigd Deficode 2 gewijzigd Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
121220	810201							Frezen van teervrij asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte van 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 50-75 mm	m2	1.162,50	F
		7									
		1									
121230								BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
121230	810201							Frezen van teervrij asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte van 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 75-100 mm	m2	387,50	F
		7									
		1									
121310								BESTEKSPOST GEWIJZIGD Deficode 6 verwijderd Romptekst gewijzigd			
121310	810201							Frezen van teervrij asfalt. Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 0-50 mm	m2	40.000,00	F
		7									
		1									
121320								Bestekspost is vervallen en vervangen door			
121320	810201							Frezen van teervrij asfalt. Totale breedte 3,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 0-50 mm	m2	10.000,00	F
		9									
		1									
121330								BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			



RAW1582-150753

Asfaltonderhoud Maasdriel 2025-2028

Nota van inlichtingen, versie D2 d.d. 13-02-2025 behorend bij werkovereenkomst 24054
Gemeente Maasdriel

Bladnr. 3 van 12

13-02-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
121330	810201						Frezen van teervrij asfalt. Betreft: bakfrezen c.q. overlagen Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 50-75 mm	m2	7.500,00	F
		7								
			1							
121340							BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
121340	810201						Frezen van teervrij asfalt. Betreft: bakfrezen c.q. overlagen Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 75-100 mm	m2	2.500,00	F
		7								
			1							
122110							BESTEKSPOST GEWIJZIGD Deficode 6 verwijderd			
122110	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte tot 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 0-50 mm	m2	1.440,00	F
		7								
			1							
122120							BESTEKSPOST GEWIJZIGD Deficode 6 verwijderd Romptekst gewijzigd Deficode 2 gewijzigd Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
122120	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte tot 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 50-75 mm	m2	270,00	F
		7								
			1							
122130							BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
122130	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte tot 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 75-100 mm	m2	90,00	F
		7								
			1							
122210							BESTEKSPOST GEWIJZIGD Deficode 6 verwijderd			



RAW1582-150753

Asfaltonderhoud Maasdriel 2025-2028

Nota van inlichtingen, versie D2 d.d. 13-02-2025 behorend bij werkovereenkomst 24054
Gemeente Maasdriel

Bladnr. 4 van 12

13-02-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
122210	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte van 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 0-50 mm	m2	6.200,00	F
122220		7	1				BESTEKSPPOST GEWIJZIGD Deficode 6 verwijderd Romptekst gewijzigd Deficode 2 gewijzigd Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
122220	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte van 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 50-75 mm	m2	1.162,50	F
122230		7	1				BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
122230	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte van 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 75-100 mm	m2	387,50	F
122310		7	1				BESTEKSPPOST GEWIJZIGD Deficode 6 verwijderd Romptekst gewijzigd			
122310	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen c.q. overlagen Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 0-50 mm	m2	40.000,00	F
122320		7	1				Bestekspost is vervallen en vervangen door			
122320	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen c.q. overlagen Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 3,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 0-50 mm	m2	10.000,00	F
122330		9	1				BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			



RAW1582-150753

Asfaltonderhoud Maasdriel 2025-2028

Nota van inlichtingen, versie D2 d.d. 13-02-2025 behorend bij werkovereenkomst 24054
Gemeente Maasdriel

Bladnr. 5 van 12

13-02-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5			
122330	810211						m2	7.500,00	F
		7				Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen c.q. overlagen Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 50-75 mm			
122340		1							
122340	810211						m2	2.500,00	F
		7				BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen c.q. overlagen Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 75-100 mm			
		1							
14						HOOFDSTUK GEWIJZIGD "Bij de kosten voor het aanbrengen van asfalt dient tevens het gebruik van een hotbox te zijn inbegrepen." is uit ondertekst verwijderd.			
14						AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN Op locaties waar het asfalt niet aangesloten verwerkt kan worden dient tijdens het aanbrengen een kantijzer te worden toegepast.			
143						HOOFDSTUK GEWIJZIGD "Leveranties van bitumenslem en brekerzand t.b.v. afwerken naden, dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen." is uit ondertekst verwijderd.			
143						MACHINAAL AANBRENGEN DEKLAAG VAN ASFALT Prijzen voor het aanbrengen exclusief aan- en afvoerkosten asfaltset. Aan- en afvoerkosten van het materieelstuk, evenals het verplaatsen van het materieelstuk binnen een deelopdracht worden verrekend volgens hoofdstukken 82 en 83. Leveranties van asfalt worden verrekend volgens hoofdstuk 41.			
143310						BESTEKSPPOST GEWIJZIGD Betreft: het machinaal aanbrengen van asfalt in bakken			
143310	812111					Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het machinaal aanbrengen van asfalt in bakken Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt toegelaten de losliggende steenslag verwijderen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Totaal meer dan 100 m2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte van 0 tot 50 mm	ton	4.500,00	F
		2				Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag			
		1							
143320						BESTEKSPPOST GEWIJZIGD Betreft: het machinaal aanbrengen van overlagen van asfaltverhardingen			



RAW1582-150753

Asfaltonderhoud Maasdriel 2025-2028
Nota van inlichtingen, versie D2 d.d. 13-02-2025 behorend bij werkovereenkomst 24054
Gemeente Maasdriel

Bladnr. 6 van 12
13-02-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
143320	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het machinaal aanbrengen van overlagen van asfaltverhardingen Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt toegelaten de losliggende steenslag verwijderen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Totaal meer dan 100 m2 Totale breedte 2,50 m en groter Laagdikte van 0 tot 50 mm 4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag	ton	13.500,00	F
144							HOOFDSTUK GEWIJZIGD "hiervan dienen de kosten bij de eenheidsprijs inbegrepen te zijn." is in ondertekst toegevoegd.			
144							HANDMATIG AANBRENGEN VAN ASFALT Aan- en afvoerkosten van het materieelstuk, evenals het verplaatsen van het materieelstuk binnen een deelopdracht worden verrekend volgens hoofdstukken 82 en 83. Leveranties van asfalt worden verrekend volgens hoofdstuk 41. Voor handmatig aanbrengen van asfalt dient altijd een hotbox te worden toegepast, hiervan dienen de kosten bij de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.			
145120							BESTEKSPOST GEWIJZIGD Romptest gewijzigd "Laagdikte van 0-70 mm in 1 laag" toegevoegd Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
145120	812199						Aanbr. onder/tussenlaag <25 m2 dik 0-70 mm - breedte 1,00-2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal tot 25 m2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte van 0-70 mm in 1 laag Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	94,00	F
145130							BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
145130	812199						Aanbr. onder/tussenlaag <25 m2 dik 70-100 mm - breedte 1,00- 2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal tot 25 m2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte 70-100 mm in 2 lagen Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	31,00	F
145220							BESTEKSPOST GEWIJZIGD Romptest gewijzigd "Laagdikte van 0-70 mm in 1 laag" toegevoegd Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			



RAW1582-150753

Asfaltonderhoud Maasdriel 2025-2028

Nota van inlichtingen, versie D2 d.d. 13-02-2025 behorend bij werkovereenkomst 24054
Gemeente Maasdriel

Bladnr. 7 van 12

13-02-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
145220	812199							Aanbr. onder/tussenlaag 25-100 m2, 0-70 mm - breedte 1,00-2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal van 25 tot 100 m2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte van 0-70 mm in 1 laag Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	310,00	F
145230								Bestekspost is vervallen en vervangen door			
145230	812199							Aanbr. onder/tussenlaag 25-100 m2, 70-100 mm - breedte 1,00-2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal van 25 tot 100 m2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte 70-100 mm in 2 lagen Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	102,50	F
145240								BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
145240	812199							Aanbr. onder/tussenlaag 25-100 m2, 0-70 mm - breedte > 2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal van 25 tot 100 m2 Totale breedte 2,50 m en groter Laagdikte van 0-70 mm in 1 laag Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	137,50	F
145250								BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
145250	812199							Aanbr. onder/tussenlaag 25-100 m2, 70-100 mm - breedte > 2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal van 25 tot 100 m2 Totale breedte 2,50 m en groter Laagdikte 70-100 mm in 2 lagen Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	137,50	F
145320								BESTEKSPOST GEWIJZIGD Romptest gewijzigd "Laagdikte van 0-70 mm in 1 laag" toegevoegd Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
145320	812199							Aanbr. onder/tussenlaag > 100 m2, 0-70 mm - breedte 1,00-2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal meer dan 100 m2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte van 0-70 mm in 1 laag Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	1.688,00	F
145330								Bestekspost is vervallen en vervangen door			



RAW1582-150753

Asfaltonderhoud Maasdriel 2025-2028

Nota van inlichtingen, versie D2 d.d. 13-02-2025 behorend bij werkovereenkomst 24054
Gemeente Maasdriel

Bladnr. 8 van 12

13-02-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
145330	812199						Aanbr. onder/tussenlaag > 100 m2, 70-100 mm - breedte 1,00-2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal meer dan 100 m2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte 70-100 mm in 2 lagen Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	563,00	F
145340							BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
145340	812199						Aanbr. onder/tussenlaag > 100 m2, 0-70 mm - breedte > 2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal meer dan 100 m2 Totale breedte 2,50 m en groter Laagdikte van 0-70 mm in 1 laag Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	5.062,50	F
145350							BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
145350	812199						Aanbr. onder/tussenlaag > 100 m2, 70-100 mm - breedte > 2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal meer dan 100 m2 Totale breedte 2,50 m en groter Laagdikte 70-100 mm in 2 lagen Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	1.687,50	F
2							HOOFDSTUK GEWIJZIGD			
2							BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
200010							Deze post is vervallen			
200020							Deze post is vervallen			
200030							Deze post is vervallen			
200040							Deze post is vervallen			
200050							Deze post is vervallen			
200060							Deze post is vervallen			
200070							Deze post is vervallen			
200080							Deze post is vervallen			
200090							Deze post is vervallen			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
200100								Deze post is vervallen				
200110								Deze post is vervallen				
200120								Deze post is vervallen				
200130								Deze post is vervallen				
200140								Deze post is vervallen				
200150								Deze post is vervallen				
200160								Deze post is vervallen				
200170								Deze post is vervallen				
200180								Deze post is vervallen				
200190								Deze post is vervallen				
200200								Deze post is vervallen				
21								Deze post is vervallen				
213								Deze post is vervallen				
213010								Deze post is vervallen				
213020								Deze post is vervallen				
214								Deze post is vervallen				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
214010								Deze post is vervallen				
214020								Deze post is vervallen				
214030								Deze post is vervallen				
214040								Deze post is vervallen				
214050								Deze post is vervallen				
214060								Deze post is vervallen				
214070								Deze post is vervallen				
214080								Deze post is vervallen				
214090								Deze post is vervallen				
214100								Deze post is vervallen				
215								Deze post is vervallen				
215010								Deze post is vervallen				
3								HOOFDSTUK GEWIJZIGD "300010 t/m 300030" gewijzigd naar "330340 t/m 330360"				



RAW1582-150753

Asfaltonderhoud Maasdriel 2025-2028

Nota van inlichtingen, versie D2 d.d. 13-02-2025 behorend bij werkovereenkomst 24054
Gemeente Maasdriel

Bladnr. 11 van 12

13-02-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
3								VERKEERSMAATREGELEN Wegafzettingen volgens richtlijnen CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b. Afzettingen moeten van te voren met de directie worden overlegd en akkoord worden bevonden. De borden en de bebakening dient te voldoen aan reflectieklasse 2. De posten 330340 t/m 330360 zijn aanvullend indien de maatregelen in de posten 310310 t/m 310330 niet toereikend zijn.		
300010								Deze post is vervallen		
300020								Deze post is vervallen		
300030								Deze post is vervallen		
300040								Deze post is vervallen		
300050								Deze post is vervallen		
300060								Deze post is vervallen		
330340								BESTEKSPOST GEWIJZIGD Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd		
330340	620399							Aanbrengen omleidingsroutes. Ten behoeve van werkzaamheden aan de openbare weg Betreft: maken omleidingstekeningen, plaatsen, onderhouden en verwijderen van pijl- en tekstborden Omleidingsroute op enkelbaansweg volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b. De route wordt aangegeven door: - 15 stuks pijlborden met letter - 4 stuks verwijzingsborden (tekst) m.b.t. de werkzaamheden Met materiaal van de aannemer	keer	10,00 F
330350								BESTEKSPOST GEWIJZIGD Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd		
330350	620399							Instandhouden omleidingsroutes. Betreft: instandhouden omleidingsroutes volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b aangebracht volgens bestekspostnr(s). 330340	dag	10,00 F
330360								BESTEKSPOST GEWIJZIGD Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd		
330360	620399							Verwijderen omleidingsroutes. Betreft: verwijderen omleidingsroutes volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b aangebracht volgens bestekspostnr(s). 330340	keer	10,00 F
511020								BESTEKSPOST GEWIJZIGD Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd		



RAW1582-150753

Asfaltonderhoud Maasdriel 2025-2028

Nota van inlichtingen, versie D2 d.d. 13-02-2025 behorend bij werkovereenkomst 24054
Gemeente Maasdriel

Bladnr. 12 van 12

13-02-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
511020	810299							Vervoer en acceptatie teerhoudend freesasfalt naar inrichting. Betreft: het vervoer, inclusief acceptatiekosten voor het storten van teerhoudend asfalt voor thermische reiniging bij een inrichting Asfalt teerhoudend PAK > 75 mg/kg d.s. Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten	ton	3.525,00	F
511030								BESTEKSPPOST GEWIJZIGD Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
511030	810299							Vervoer en acceptatie teervrij freesasfalt naar inrichting. Betreft: het vervoer, inclusief acceptatiekosten voor het afvoeren van teervrij asfalt naar een inrichting Asfalt teervrij PAK < 75 mg/kg d.s. Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten	ton	3.525,00	F
812050								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
812050	100599							Inzetten hotbox. Betreft: inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Voor het toepassen van een hotbox waar een vracht niet ineens verwerkt kan worden is toegevoegd Inclusief bediening, brandstof en aan-/afvoerkosten (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) De opdrachtgever zal de werkzaamheden voor de hotbox zoveel als mogelijk proberen te bundelen tot dagproducties van 8 uur.	keer	10,00	F