

Asfaltonderhoud Maasdriel 2025-2028

Nota van inlichtingen
behorend bij Overeenkomstnummer 24054
versie D1 d.d. 12 februari 2025

Gemeente Maasdriel

COLOFON

Project
Nota behorend bij

Asfaltonderhoud Maasdriel 2025-2028
24054

Opdrachtgever

Gemeente Maasdriel
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

Contactpersoon

de heer J.J. Voets

Projectcode

24054

Datum
Status nota van inlichtingen
Versie

12 februari 2025
DEFINITIEF
D1

Opsteller
Kwaliteitscontrole

ing. B.C.W. van Moerkerk
ing. S. Bekker



Corvus Infra B.V.

Postbus 2066

6900 CB Zevenaar

0316 - 820300

info@corvus-infra.nl

www.corvus-infra.nl



**2.2. NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2							HOOFDSTUK GEWIJZIGD "Opvegen vrijgekomen freesmateriaal volgens bestekspostnr(s). 141010" - "De vervoer en acceptatie kosten van het freesasfalt worden verrekend volgens bestekspostnr(s). 511020, 511030." aan ondertekst toegevoegd "Onder het frezen van asfalt wordt tevens verstaan het opvegen en het laden van het vrijgekomen freesmateriaal in het transportmiddel en reinigen van freesvakken met een wegdekreiniger." uit ondertekst verwijderd			
2							FREZEN ASFALTVERHARDINGEN Prijzen voor het verwijderen van asfalt zijn exclusief aan- en afvoerkosten frees. Aan- en afvoerkosten van het materieelstuk, evenals het verplaatsen van het materieelstuk binnen een deelopdracht worden verrekend volgens hoofdstukken 82 en 83. Opvegen vrijgekomen freesmateriaal volgens bestekspostnr(s). 141010 Vrijkomende materialen, overtollige materialen en andere niet tot het eindresultaat behorende materialen, dienen uiterlijk aan het einde van de werkdag of zoveel eerder als de aannemer de locatie verlaat, verwijderd en opgeruimd te worden. De vervoer en acceptatie kosten van het freesasfalt worden verrekend volgens bestekspostnr(s). 300040, 300050.			
200010							BESTEKSPOST GEWIJZIGD Deficode 6 verwijderd			
200010	810201		7				Frezen van teervrij asfalt. Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 0-50 mm	m2	1.440,00 F	
200020			1							
200020							BESTEKSPOST GEWIJZIGD Deficode 6 verwijderd Romptekst gewijzigd Deficode 2 gewijzigd Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
200020	810201						Frezen van teervrij asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte tot 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 50-75 mm	m2	270,00 F	
200030			7							
			1							
200030							BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			



RAW1582-150753

Asfaltonderhoud Maasdriel 2025-2028

Nota van inlichtingen, versie D1 d.d. 12-02-2025 behorend bij raamovereenkomst 24054
Gemeente Maasdriel

Bladnr. 2 van 11

12-02-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
200030	810201							Frezen van teervrij asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte tot 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 75-100 mm	m2	90,00	F
		7									
		1									
200040								BESTEKSPOST GEWIJZIGD Deficode 6 verwijderd			
200040	810201							Frezen van teervrij asfalt. Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 0-50 mm	m2	6.200,00	F
		7									
		1									
200050								BESTEKSPOST GEWIJZIGD Deficode 6 verwijderd Romptekst gewijzigd Deficode 2 gewijzigd Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
200050	810201							Frezen van teervrij asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte van 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 50-75 mm	m2	1.162,50	F
		7									
		1									
200060								BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
200060	810201							Frezen van teervrij asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte van 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 75-100 mm	m2	387,50	F
		7									
		1									
200070								BESTEKSPOST GEWIJZIGD Deficode 6 verwijderd Romptekst gewijzigd			
200070	810201							Frezen van teervrij asfalt. Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 0-50 mm	m2	40.000,00	F
		7									
		1									
200080								BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			



RAW1582-150753

Asfaltonderhoud Maasdriel 2025-2028

Nota van inlichtingen, versie D1 d.d. 12-02-2025 behorend bij raamovereenkomst 24054
Gemeente Maasdriel

Bladnr. 3 van 11

12-02-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
200080	810201						Frezen van teervrij asfalt. Totale breedte 3,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 0-50 mm	m2	10.000,00	F
		9								
		1								
200090							BESTEKSPPOST GEWIJZIGD Deficode 6 verwijderd Romptekst gewijzigd Deficode 2 gewijzigd Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
200090	810201						Frezen van teervrij asfalt. Betreft: bakfrezen c.q. overlagen Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 50-75 mm	m2	7.500,00	F
		7								
		1								
200100							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
200100	810201						Frezen van teervrij asfalt. Betreft: bakfrezen c.q. overlagen Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 75-100 mm	m2	2.500,00	F
		7								
		1								
200110							BESTEKSPPOST GEWIJZIGD Deficode 6 verwijderd			
200110	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte tot 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 0-50 mm	m2	1.440,00	F
		7								
		1								
200120							BESTEKSPPOST GEWIJZIGD Deficode 6 verwijderd Romptekst gewijzigd Deficode 2 gewijzigd Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
200120	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte tot 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 50-75 mm	m2	270,00	F
		7								
		1								
200130							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			



RAW1582-150753

Asfaltonderhoud Maasdriel 2025-2028

Nota van inlichtingen, versie D1 d.d. 12-02-2025 behorend bij raamovereenkomst 24054
Gemeente Maasdriel

Bladnr. 4 van 11

12-02-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
200130	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte tot 25 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 75-100 mm	m2	90,00	F
200140		7	1				BESTEKSPOST GEWIJZIGD Deficode 6 verwijderd			
200140	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte van 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 0-50 mm	m2	6.200,00	F
200150		7	1				BESTEKSPOST GEWIJZIGD Deficode 6 verwijderd Romptekst gewijzigd Deficode 2 gewijzigd Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
200150	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte van 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 50-75 mm	m2	1.162,50	F
200160		7	1				BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
200160	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen Oppervlakte van 25 tot 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 75-100 mm	m2	387,50	F
200170		7	1				BESTEKSPOST GEWIJZIGD Deficode 6 verwijderd Romptekst gewijzigd			
200170	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen c.q. overlagen Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 0-50 mm	m2	40.000,00	F
200180		7	1				BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			



RAW1582-150753

Asfaltonderhoud Maasdriel 2025-2028

Nota van inlichtingen, versie D1 d.d. 12-02-2025 behorend bij raamovereenkomst 24054
Gemeente Maasdriel

Bladnr. 5 van 11

12-02-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
200180	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen c.q. overlagen Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 3,00 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 0-50 mm	m2	10.000,00	F
200190		9	1				BESTEKSPOST GEWIJZIGD Deficode 6 verwijderd Romptekst gewijzigd Deficode 2 gewijzigd Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
200190	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen c.q. overlagen Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 50-75 mm	m2	7.500,00	F
200200		7	1				BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
200200	810211						Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: bakfrezen c.q. overlagen Oppervlakte groter dan 100 m2 Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: niet beschikbaar Totale breedte 1,00 tot 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 75-100 mm	m2	2.500,00	F
21							HOOFDSTUK GEWIJZIGD "Bij de kosten voor het aanbrengen van asfalt dient tevens het gebruik van een hotbox te zijn inbegrepen." is uit ondertekst verwijderd.			
21							AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN Op locaties waar het asfalt niet aangesloten verwerkt kan worden dient tijdens het aanbrengen een kantijzer te worden toegepast.			
213							HOOFDSTUK GEWIJZIGD "Leveranties van bitumenslem en brekerzand t.b.v. afwerken naden, dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen." is uit ondertekst verwijderd.			
213							MACHINAAL AANBRENGEN DEKLAAG VAN ASFALT Prijzen voor het aanbrengen exclusief aan- en afvoerkosten asfaltset. Aan- en afvoerkosten van het materieelstuk, evenals het verplaatsen van het materieelstuk binnen een deelopdracht worden verrekend volgens hoofdstukken 82 en 83. Leveranties van asfalt worden verrekend volgens hoofdstuk 41.			
213010							BESTEKSPOST GEWIJZIGD Betreft: het machinaal aanbrengen van asfalt in bakken			



RAW1582-150753

Asfaltonderhoud Maasdriel 2025-2028

Nota van inlichtingen, versie D1 d.d. 12-02-2025 behorend bij raamovereenkomst 24054
Gemeente Maasdriel

Bladnr. 6 van 11

12-02-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
213010	812111							Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het machinaal aanbrengen van asfalt in bakken Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt toegelaten de losliggende steenslag verwijderen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Totaal meer dan 100 m2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte van 0 tot 50 mm 4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag	ton	4.500,00	F
213020								BESTEKSPPOST GEWIJZIGD Betreft: het machinaal aanbrengen van overlagen van asfaltverhardingen			
213020	812111							Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het machinaal aanbrengen van overlagen van asfaltverhardingen Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt toegelaten de losliggende steenslag verwijderen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Totaal meer dan 100 m2 Totale breedte 2,50 m en groter Laagdikte van 0 tot 50 mm 4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande verhardingslaag	ton	13.500,00	F
214								HOOFDSTUK GEWIJZIGD "hiervan dienen de kosten bij de eenheidsprijs inbegrepen te zijn." is in ondertekst toegevoegd.			
214								HANDMATIG AANBRENGEN VAN ASFALT Aan- en afvoerkosten van het materieelstuk, evenals het verplaatsen van het materieelstuk binnen een deelopdracht worden verrekend volgens hoofdstukken 82 en 83. Leveranties van asfalt worden verrekend volgens hoofdstuk 41. Voor handmatig aanbrengen van asfalt dient altijd een hotbox te worden toegepast, hiervan dienen de kosten bij de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.			
214010								BESTEKSPPOST GEWIJZIGD Romptest gewijzigd "Laagdikte van 0-70 mm in 1 laag" toegevoegd Hoeveelheid resultaatverplichting gewijzigd			
214010	812199							Aanbr. onder/tussenlaag <25 m2 dik 0-70 mm - breedte 1,00-2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal tot 25 m2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte van 0-70 mm in 1 laag Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	94,00	F
214020								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			



RAW1582-150753

Asfaltonderhoud Maasdriel 2025-2028

Nota van inlichtingen, versie D1 d.d. 12-02-2025 behorend bij raamovereenkomst 24054
Gemeente Maasdriel

Bladnr. 7 van 11

12-02-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
214020	812199							Aanbr. onder/tussenlaag <25 m2 dik 70-100 mm - breedte 1,00-2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal tot 25 m2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte 70-100 mm in 2 lagen Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	31,00	F
214030								BESTEKSPPOST GEWIJZIGD Romptest gewijzigd "Laagdikte van 0-70 mm in 1 laag" toegevoegd Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
214030	812199							Aanbr. onder/tussenlaag 25-100 m2, 0-70 mm - breedte 1,00-2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal van 25 tot 100 m2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte van 0-70 mm in 1 laag Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	310,00	F
214040								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
214040	812199							Aanbr. onder/tussenlaag 25-100 m2, 70-100 mm - breedte 1,00-2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal van 25 tot 100 m2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte 70-100 mm in 2 lagen Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	102,50	F
214050								BESTEKSPPOST GEWIJZIGD Romptest gewijzigd "Laagdikte van 0-70 mm in 1 laag" toegevoegd Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
214050	812199							Aanbr. onder/tussenlaag 25-100 m2, 0-70 mm - breedte > 2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal van 25 tot 100 m2 Totale breedte 2,50 m en groter Laagdikte van 0-70 mm in 1 laag Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	137,50	F
214060								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			



RAW1582-150753

Asfaltonderhoud Maasdriel 2025-2028

Nota van inlichtingen, versie D1 d.d. 12-02-2025 behorend bij raamovereenkomst 24054
Gemeente Maasdriel

Bladnr. 8 van 11

12-02-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
214060	812199						Aanbr. onder/tussenlaag 25-100 m2, 70-100 mm - breedte > 2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal van 25 tot 100 m2 Totale breedte 2,50 m en groter Laagdikte 70-100 mm in 2 lagen Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	137,50	F
214070							BESTEKSPPOST GEWIJZIGD Romptest gewijzigd "Laagdikte van 0-70 mm in 1 laag" toegevoegd Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
214070	812199						Aanbr. onder/tussenlaag > 100 m2, 0-70 mm - breedte 1,00-2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal meer dan 100 m2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte van 0-70 mm in 1 laag Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	1.688,00	F
214080							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
214080	812199						Aanbr. onder/tussenlaag > 100 m2, 70-100 mm - breedte 1,00-2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal meer dan 100 m2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Laagdikte 70-100 mm in 2 lagen Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	563,00	F
214090							BESTEKSPPOST GEWIJZIGD Romptest gewijzigd "Laagdikte van 0-70 mm in 1 laag" toegevoegd Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
214090	812199						Aanbr. onder/tussenlaag > 100 m2, 0-70 mm - breedte > 2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal meer dan 100 m2 Totale breedte 2,50 m en groter Laagdikte van 0-70 mm in 1 laag Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	5.062,50	F
214100							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
214100	812199						Aanbr. onder/tussenlaag > 100 m2, 70-100 mm - breedte > 2,50 m. Betreft: het machinaal aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag in bakken Totaal meer dan 100 m2 Totale breedte 2,50 m en groter Laagdikte 70-100 mm in 2 lagen Op een (voorgaande) verhardingslaag, puinfundering of zandbed	ton	1.687,50	F
215							HOOFDSTUK TOEGEVOEGD			



RAW1582-150753

Asfaltonderhoud Maasdriel 2025-2028

Nota van inlichtingen, versie D1 d.d. 12-02-2025 behorend bij raamovereenkomst 24054
Gemeente Maasdriel

Bladnr. 9 van 11

12-02-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
215							BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALT			
215010							BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
215010	812199						Toepassen hotbox Betreft: het toepassen van een hotbox waar een vracht niet ineens verwerkt kan worden	keer	10,00	F
3							HOOFDSTUK GEWIJZIGD "De posten 330340 t/m 330360 zijn aanvullend indien de maatregelen in de posten 310310 t/m 310330 niet toereikend zijn." aan ondertekst toegevoegd			
3							VERKEERSMAATREGELEN Wegafzettingen volgens richtlijnen CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b. Afzettingen moeten van te voren met de directie worden overlegd en akkoord worden bevonden. De borden en de bebakening dient te voldoen aan reflectieklasse 2. De posten 300010 t/m 300030 zijn aanvullend indien de maatregelen in de posten 310310 t/m 310330 niet toereikend zijn.			
300010							BESTEKSPOST GEWIJZIGD Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
300010	620399						Aanbrengen omleidingsroutes. Ten behoeve van werkzaamheden aan de openbare weg Betreft: maken omleidingstekeningen, plaatsen, onderhouden en verwijderen van pijl- en tekstborden Omleidingsroute op enkelbaansweg volgens CROW- publicatiereeks WiU 96b . De route wordt aangeven door: - 15 stuks pijlborden met letter - 4 stuks verwijzingsborden (tekst) m.b.t. de werkzaamheden Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
300020							BESTEKSPOST GEWIJZIGD Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
300020	620399						Instandhouden omleidingsroutes. Betreft: instandhouden omleidingsroutes volgens CROW- publicatiereeks WiU 96b aangebracht volgens bestekspostnr(s). 300010	dag	10,00	F
300030							BESTEKSPOST GEWIJZIGD Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
300030	620399						Verwijderen omleidingsroutes. Betreft: verwijderen omleidingsroutes volgens CROW- publicatiereeks WiU 96b aangebracht volgens bestekspostnr(s). 300010	keer	10,00	F
300040							BESTEKSPOST GEWIJZIGD Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
300040	810299							Vervoer en acceptatie teerhoudend freesasfalt naar inrichting. Betreft: het vervoer, inclusief acceptatiekosten voor het storten van teerhoudend asfalt voor thermische reiniging bij een inrichting Asfalt teerhoudend PAK > 75 mg/kg d.s. Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten	ton	3.525,00	F
300050								BESTEKSPPOST GEWIJZIGD Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
300050	810299							Vervoer en acceptatie teervrij freesasfalt naar inrichting. Betreft: het vervoer, inclusief acceptatiekosten voor het afvoeren van teervrij asfalt naar een inrichting Asfalt teervrij PAK < 75 mg/kg d.s. Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten	ton	3.525,00	F
300060								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
300060	100599							Inzetten hotbox. Betreft: inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Voor het toepassen van een hotbox waar een vracht niet ineens verwerkt kan worden is toegevoegd Inclusief bediening, brandstof en aan-/afvoerkosten (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) De opdrachtgever zal de werkzaamheden voor de hotbox zoveel als mogelijk proberen te bundelen tot dagproducties van 8 uur.	keer	10,00	F



3. BEPALINGEN

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 19 BEPALING IS VERVALLEN

81 23 BEPALING IS VERVALLEN

81 23 06 BEPALING IS VERVALLEN

81 26 BEPALING IS VERVALLEN

81 26 09 BEPALING IS VERVALLEN