Programma van Eisen

ten behoeve van de
Europese openbare aanbesteding

met betrekking tot

Levering en plaatsing (verrijdbare) stellingen ten behoeve van het nieuwe archiefdepot

Streekarchief
Langstraat
Heusden
Altena

Datum : 10 september 2024
Versie : Definitief voor publicatie

Inleiding

Inschrijver dient zich met zijn Inschrijving volledig en onvoorwaardelijk te conformeren aan de eisen die opgenomen zijn aan de uitvoering van de Opdracht in de Aanbestedingsstukken, waaronder in het bijzonder dit Programma van Eisen. Met het indienen van een Inschrijving stemt Inschrijver volledig en onvoorwaardelijk in met elke afzonderlijke eis. De eisen die opgenomen zijn in deze Bijlage, dienen in samenhang gelezen te worden met de overige Aanbestedingsstukken, waaronder de Aanbestedingsleidraad.

Eis	Omschrijving
0.	**Algemeen**
0.a	Met het indienen van een Inschrijving heeft Opdrachtnemer verklaard volledig en onvoorwaardelijk te zullen voldoen aan alle hieronder en in voorkomend geval elders in de Aanbestedingsstukken, waaronder de Aanbestedingsleidraad en Overeenkomst opgenomen eisen aan de uitvoering van de Opdracht. Opdrachtnemer stemt in en garandeert dat hij in staat is om de beschreven werkzaamheden volledig, tijdig en juist te leveren tegen maximaal de aangeboden prijzen.
0.b	Opdrachtnemer is bij aanvang en op elk moment gedurende de looptijd van de Overeenkomst in staat om werkzaamheden te verrichten conform Overeenkomst, vigerende wet- en regelgeving en zover van toepassing beroepsregels en is verplicht ervoor zorg te dragen dat gedurende de looptijd van de Overeenkomst aan alle daarvoor noodzakelijke voorwaarden is voldaan, waaronder in ieder geval de beschikbare capaciteit aan de zijde van Opdrachtnemer én het blijvend voldoen aan de ten tijde van de aanbesteding gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. Als op enig moment niet aan deze voorwaarden is voldaan, of Opdrachtnemer niet langer aan één van deze voorwaarden dreigt te kunnen voldoen, is Opdrachtnemer verplicht Opdrachtgever hier onverwijld over in kennis te stellen, inclusief de mogelijke impact van een (dreigende) tekortkoming voor Opdrachtgever en de voorgestelde maatregelen om het zich voordoen van de tekortkoming te voorkomen, althans de gevolgen ervan voor Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken.
0.c	Voor alles geldt dat de Opdracht moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de op dat moment vigerende wet- en regelgeving, waaronder de Archiefwet. Dwingende wettelijke eisen prevaleren boven de inhoud van de Aanbestedingsstukken, waaronder dit Programma van Eisen.
0.d	Opdrachtnemer wijst een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van de Overeenkomst onderhoudt.
0.e	Opdrachtnemer is verplicht zich in te spannen tot goede samenwerking, indachtig de doelen en in het belang van Opdrachtgever, met de aannemer die wordt gecontracteerd om het nieuwe depot te realiseren en alle noodzakelijke maatregelen te nemen om, voor zover deze binnen de eigen invloedsfeer liggen, tot tijdige volledig gebruiksklare oplevering te komen, uiterlijk 15 februari 2026 (fatale termijn). Opdrachtnemer is verplicht om tijdig richting Opdrachtgever en onder vermelding van oplossingsrichtingen te escaleren, wanneer de samenwerking met de aannemer een daadwerkelijk risico zou vormen voor de tijdige oplevering van alle leveringen en diensten op het overeengekomen niveau.
0.f	Opdrachtnemer garandeert dat hij voor de werkzaamheden uitsluitend adequaat gediplomeerd en geoutilleerd personeel inzet. Niet-adequaat gediplomeerd personeel, bijvoorbeeld een stagiair, wordt uitsluitend ingezet onder voortdurende begeleiding van een gediplomeerde medewerker en na toestemming van Opdrachtgever.
0.g	Medewerkers van Opdrachtnemer die contact met Opdrachtgever of de uitvoerend aannemer moeten kunnen hebben beheersen de Nederlandse of Engelse taal in woord en geschrift goed. Diensten moeten verricht en producten moeten worden opgeleverd in de Nederlandse of Engelse taal.
0.h	Contactpersonen van Opdrachtnemer zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor Opdrachtgever, in ieder geval per e-mail en telefonisch.
1.	**Depotinrichting**
	Minimaal dient gerealiseerd te worden in het archiefdepot (niet zijnde het koude-depot, zie voor eisen aan de inrichting van het koude-depot hieronder):
1.a	In totaal minimaal 6400 m1 aan stellingen voor plaatsing van de archiefcollectie van het Streekarchief, waarvan een deel is geoptimaliseerd voor plaatsing van archiefdozen met een formaat afwijkend van de standaard Amsterdamse dozen (gespecificeerd in de bijgevoegde Bijlage 13 'Afwijkende formaten').
1.b	30 lades voor grootformaat kaartmateriaal met minimaal 90x125x3 cm (diepte x breedte x hoogte) als binnenmaat.
1.c	Het hoofdgangpad heeft een minimale breedte van 150 cm.
1.d	Paden tussen archiefstellingen, rekken en kasten zijn minimaal 80 cm breed, waarbij rekening wordt gehouden met de diepte van legborden en lades.
1.e	Ruimte voor het plaatsen van 1 archiefkar van minimaal 70x110 cm in elk van de twee archiefdepots.
1.f	Ruimte voor een uitlegtafel of andere mogelijkheid om stukken uit te leggen van minimaal 90x140 cm in elk van de twee archiefdepots.

1.g	De Opdrachtnemer doet een suggestie over optimale inrichting van het archiefdepot op basis van het schetsontwerp en de hierboven gestelde eisen, waarbij gekeken zal worden naar de meest efficiënte indeling met het grootste gebruiksgemak en de beste prijs-kwaliteitverhouding, waarbij onder meer het aantal m1 vaste stellingen en de mogelijkheid om een stroompunt in het gangpad te realiseren betrokken wordt. De Opdrachtnemer ondersteunt SALHA in het maken van een keuze voor het meest optimale indelingsvoorstel, inclusief de technische en financiële consequenties daarvan. Opdrachtnemer is verplicht om binnen 14 dagen na definitieve gunning het initiatief te nemen voor het opstarten van het proces waarin Opdrachtgever in staat wordt gesteld gefundeerd het beste indelingsvoorstel te selecteren, zoals nader beschreven in de Aanbestedingsleidraad en met dien verstande dat dit proces tijdig moet kunnen zijn afgerond, gelet op de overall planning van Opdrachtnemer en de fatale termijn van 15 februari 2026 (vgl. hierboven).
	Minimaal dient gerealiseerd te worden in het koude-depot:
1.h	38 m1 vaste stellingen en 127 m1 verrijdbare stellingen.
2.	**Eisen aan archiefstellingen, rekken en kasten**
2.a	De archiefstellingen die verrijdbaar zijn op rails, zijn met de hand te bedienen (dus niet elektrisch) en hebben een optimaal gebruiks- en bedieningsgemak. Iedere verrijdbare rij kan in beweging gebracht worden met een maximumkracht van 10 kg.
2.b	De rails waarop de stellingen worden gemonteerd zijn geheel verzonken om eventueel struikelgevaar te voorkomen.
2.c	De stellingen/kasten zijn gemaakt van staal.
2.d	Alle onderdelen zijn voorzien van een volledig dekkende poedercoating, in een door Opdrachtgever te bepalen RAL-kleur uit het standaardkleurenpalet van Opdrachtnemer zonder dat aan de kleurkeuze meerkosten verbonden zijn.
2.e	Archiefstellingen, rekken en kasten worden zodanig vormgegeven en geplaatst dat steeds voldoende luchtcirculatie mogelijk is, zodat een lokaal afwijkend klimaat wordt voorkomen.
2.f	Archiefstellingen, rekken en kasten staan ten minste 20 centimeter van een muur, minimaal 10 centimeter van een scheidingswand en minimaal 50 centimeter van doorvoeringen door scheidingsconstructies.
2.g	De afstand tussen de bovenkant van een archiefstelling, rek of kast en het plafond of eventuele luchtbehandelingskanalen is minimaal 10 centimeter.
2.h	De afstand tussen de bovenkant van een archiefstelling, rek of kast en verlichtingsarmaturen is minimaal 20 centimeter.
2.i	Verrijdbare archiefstellingen, rekken of kasten staan in dichte stand onderling minimaal 5 centimeter van elkaar.
2.j	De wagens zijn uitgerust met de nodige stootbuffers, zodanig dat bij de aansluiting van de rekkenrijen het draagchassis elkaar niet raken en dat de nodige veiligheidsafstand gegarandeerd blijft.
2.k	Vaste rekken langs een wand waarvan de hoogte het vijfvoudige is dan de diepte ervan, worden met behulp van beugels aan de wand bevestigd, zodat deze voldoende stabiel staan.
2.l	De bovenkant van het topbord is gelijk aan de bovenkant van het juk.
2.m	Opdrachtnemer moet aantonen en garanderen dat de gehele constructie van de oplossing, de belastingen aankan zonder vervorming en/of slijtage uitgaande van een gemiddeld gewicht van 4 kg per archiefdoos
2.n	De legborden hebben een opstaande rand aan de achterkant, om eventueel doorschuiven van archiefdozen te voorkomen. In dubbele rijen waarin de legborden aan beide zijden van de dubbele rij op dezelfde hoogte gemonteerd zijn, hoeft slechts een van de twee tegenover elkaar geplaatste legborden voorzien te zijn van een opstaande rand. In enkele rijen is een legbord altijd voorzien van een opstaande rand.
2.o	Het aanpassen of verplaatsen van de legborden in de hoogte moet door personeel van de gebruiker eenvoudig uitgevoerd kunnen worden zonder gebruik van enig gereedschap.
2.p	Bevestigingen van legborden vallen volledig binnen het legbord, zodat geen beschadigingen aan archivalia kunnen optreden.
2.q	De ingerichte kasten zijn zowel in stilstand als in beweging volledig stabiel en daarmee veilig en gebruiksvriendelijk.
2.r	Het geheel heeft voldoende stevigheid en stabiliteit om alle optredende belastingen probleemloos te kunnen opvangen zodat er bij gebruik geen schade of vervorming optreedt.
2.s	De geleverde stellingen dienen bij normaal gebruik geheel onderhoudsvrij te zijn. Opdrachtnemer dient wel een oplossing te bieden voor het verzorgen van correctief onderhoud, voor zover dit niet onder de vereiste garantie valt. Ook dienen onderdelen en/of producten nageleverd te kunnen worden, zodat Opdrachtgever zo lang mogelijk probleemloos gebruik kan blijven maken van de stellingen.
3.	**Garantie**
3.a	Opdrachtnemer geeft minimaal vijf jaar garantie op alle rijdende of anderszins binnen het rekkensysteem bewegende onderdelen van het systeem, en minimaal vijftien jaar garantie op alle statische of niet binnen het rekkensysteem bewegende onderdelen van het rekkensysteem.

4.	**Levertermijn/planning/uitvoering**
4.a	De nieuw te bouwen depots worden uiterlijk 1 december 2025 opgeleverd. De Opdrachtnemer dient uiterlijk voor deze datum de rails in de vloer hebben aangebracht inclusief aanverwante werkzaamheden én de benodigde materialen voor de opbouw van de stellingen hebben aangeleverd in de depots.
4.b	De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 februari 2026 de stellingen volledig gebruiksklaar te hebben opgeleverd zodat de depots uiterlijk 1 april 2026 door Opdrachtgever in gebruik kunnen worden genomen.
4.c	Onderling overleg tussen Opdrachtgever, de Opdrachtnemer en de aannemer over planning, levering, aanbrengen van de rails, levering en montage is een vereiste. Ten aanzien van het binnenbrengen van de grote delen van de stellingen zal een tijdelijke sparing in de buitengevel aangebracht worden. Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat deze zijn planning van levering hierop aanpast. Opdrachtnemer conformeert zich hier bij voorbaat aan.
4.d	De Opdrachtnemer ontwikkelt direct en proactief een projectplan voor de tijdige levering en plaatsing van de stellingen binnen het op te leveren depot in samenspraak met de voor de nieuwbouw gecontracteerde aannemer, en legt deze ter goedkeuring voor aan Opdrachtgever. Onderstaande vragen zijn daarbij in ieder geval van belang: • Proces van gunning tot gebruiksklare oplevering • Bijbehorende operationele planning • Wijze waarop flexibiliteit gegarandeerd wordt, ook tov bouwplanning • Risicomanagement
4.e	Opdrachtnemer legt na gunning en de keuze van Opdrachtgever voor het definitieve indelingsvoorstel en overleg met de aannemer de volgende tekeningen ter goedkeuring aan Opdrachtgever voor – inclusief reactie aannemer: 1. een gemaatvoerde uitvoeringstekening van de exacte ligging van de rails; 2. een gemaatvoerde uitvoeringstekening van de te plaatsen en monteren verrijdbare en vaste archiefstellingen met plankhoogtes en indicatie van het wel of niet verrijdbaar zijn van de rekken; Opdrachtnemer mag de tekeningen integreren in één uitvoeringstekening.
4.f	Opdrachtnemer plaatst en monteert de rekken overeenkomstig de uitvoeringstekening(en), tenzij nadrukkelijk anders nader tussen Partijen overeengekomen.
4.g	Opdrachtnemer draagt zorg voor de afvoer op de montagelocatie van alle restmaterialen, afval en alle andere door hem gebruikte en/of hem toebehorende hulpmaterialen. Opdrachtnemer levert de depots bezemschoon op.