
Behoort bij: AI 2024-0205 Perceel 3

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
300	Verkeerssystemen perceel 3				
301	Storingen & schades (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
301010	Administratief afhandelen van storingen.	st	3.000,00F		
301020	Administratief afhandelen van (aanrijdings) schade	st	150,00F		
301030	Beschikbaar houden werknemer.	week	208,00F		
302	Correctief aanbrengen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
302010	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	25,00F		
302020	Aanbrengen verkeerslantaarn (laag).	st	300,00F		
302030	Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	100,00F		
302040	Aanbrengen lens (hoog).	st	5,00F		
302050	Aanbrengen lens (laag).	st	20,00F		
302060	Aanbrengen lens (onderlicht).	st	5,00F		
302070	Aanbrengen zonnekap (hoog).	st	70,00F		
302080	Aanbrengen zonnekap (laag).	st	360,00F		
302090	Aanbrengen transformator (hoog).	st	5,00F		
302100	Aanbrengen transformator (laag).	st	10,00F		
302110	Aanbrengen achtergrondschild (hoog).	st	1,00F		
302120	Aanbrengen achtergrondschild (laag).	st	5,00F		
302130	Aanbrengen sjabloon (elk type) (hoog).	st	5,00F		
302140	Aanbrengen sjabloon (elk type) (laag).	st	60,00F		
302150	Aanbrengen sjabloon (elk type) (onderlicht).	st	20,00F		
302160	Richten en fixeren lantaarn (hoog).	st	60,00F		
302170	Richten en fixeren lantaarn (laag).	st	300,00F		
302180	Aanbrengen signaalgever (hoog).	st	2,00F		
302190	Aanbrengen signaalgever (laag).	st	5,00F		
302200	Aanbrengen (verkeers)bord.	st	10,00F		
302210	Aanbrengen blindeerplaat (hoog).	st	5,00F		
302220	Aanbrengen blindeerplaat (laag).	st	60,00F		
302230	Aanbrengen blindeerplaat (onderlicht).	st	20,00F		
302240	Richten en fixeren akoestische signalering..	st	5,00F		
302250	Localiseren storing in buitenbeeld installatie.	keer	250,00F		
302260	Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (hoog).	st	5,00F		
302270	Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (laag).	st	40,00F		
302280	Aanbrengen lantaarndeur (hoog).	st	5,00F		
302290	Aanbrengen lantaarndeur (laag).	st	10,00F		
302300	Aanbrengen Dode Hoek Spiegel (elk type).	st	2,00F		
302310	Aanbrengen bord Tram of Bus (hoog)	st	2,00F		
302320	Aanbrengen bord Tram of Bus (laag)	st	2,00F		
302330	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (hoog).	st	10,00F		
302340	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (laag).	st	40,00F		
302350	Instellen wachttijdvoorspeller adres	st	5,00F		
302360	Aanbrengen camera-kast (hoog)	st	2,00F		
302370	Aanbrengen camera (hoog)	st	2,00F		
302380	Meten data/communicatiekabels van 20 aders	st	100,00F		
302390	Meten data/communicatiekabels van 40 aders	st	100,00F		
302400	Meten data/communicatiekabels van 60 aders	st	100,00F		
302410	Testen lantaarns B-vooraad (42V/230V)	keer	500,00F		
303	Correctief aanbrengen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
303010	Aanbrengen universeelmast.	st	40,00F		
303020	Aanbrengen drukknopmast.	st	10,00F		
303030	Aanbrengen van gaten in mast.	st	5,00F		
303040	Aanbrengen aanduiding bij drukknop.	st	25,00F		
303050	Aanbrengen opzetstuk.	st	40,00F		
303060	Aanbrengen akoestische signalering.	st	40,00F		
303070	Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm).	m	40,00F		
303080	Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm).	m	10,00F		
303090	Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm).	m	10,00F		
303100	Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm).	m	10,00F		
303110	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).	m	10,00F		
303120	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).	m	10,00F		
303130	Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.	st	300,00F		
303140	Aanbrengen voedingskabel.	m	70,00F		
303150	Aanbrengen drukknopkabel.	m	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
303160	Aanbrengen detectiekabel.	m	400,00F		
303170	Aanbrengen gepantserde telefoonkabel.	m	10,00F		
303180	Aansluiten van grondkabel in kast.	st	50,00F		
303190	Aanbrengen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn.	st	5,00F		
303200	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	2,00F		
303210	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	2,00F		
303220	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m.	st	2,00F		
303230	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m.	st	2,00F		
303240	Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m.	st	2,00F		
303250	Doormeten detectie (lus).	keer	50,00F		
303260	Doormeten detectie (lus en kabel).	keer	250,00F		
303270	Meten loopbuffer	st	30,00F		
303280	Aanbrengen deur.	st	20,00F		
303290	Aanbrengen L02 dubbele uitlegger	st	2,00F		
303300	Aanbrengen 4 meter mast	st	2,00F		
303310	Aanbrengen VOP armatuur (laag)	st	2,00F		
303320	Aanbrengen VOP Armatuur (hoog)	st	2,00F		
303330	Aanbrengen wartel.	st	20,00F		
303340	Leveren en aanbrengen set 4 chemische ankers	set	2,00F		
303350	Graven proefgat staander uitlegger	st	5,00F		
303360	Graven proefgat universeelmast	st	5,00F		
303370	Aanbrengen DRIP-paneel	st	2,00F		
303380	Aanbrengen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	2,00F		
303390	Aanbrengen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	2,00F		
303400	Aanbrengen 4-8 meter mast	st	2,00F		
303410	Aansluiten van 1 grondkabel in mast.	st	50,00F		
303430	Lokaliseren kabelstoring	keer	40,00F		
303440	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø55 mm).	st	4,00F		
303450	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø110 mm).	st	2,00F		
303460	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø125 mm).	st	2,00F		
303470	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø160 mm).	st	2,00F		
303480	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø55 mm).	st	8,00F		
303490	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø110 mm).	st	4,00F		
303500	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø125 mm).	st	4,00F		
303510	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø160 mm).	st	4,00F		
304	Correctief aanbrengen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
304010	Aanbrengen betonfundatie t.b.v. universeelmast.	st	5,00F		
304020	Aanbrengen betonfundatie t.b.v. drukknopmast.	st	5,00F		
304030	Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (hoog).	st	4,00F		
304040	Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (laag).	st	4,00F		
304050	Aanbrengen grondvleugel.	st	1,00F		
304060	Aanbrengen klemmenstrook (elk type).	st	15,00F		
304070	Aanbrengen lamp (hoog).	st	10,00F		
304080	Aanbrengen lamp (laag).	st	10,00F		
304090	Aanbrengen lamp (onderlicht).	st	10,00F		
304100	Aanbrengen LED unit (hoog).	st	10,00F		
304110	Aanbrengen LED unit (laag).	st	10,00F		
304120	Aanbrengen LED unit (onderlicht).	st	10,00F		
304130	Corrigeren maststand universeel mast (elk type).	st	100,00F		
304140	Corrigeren maststand zweepmast (elk type).	st	5,00F		
304150	Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren).	st	10,00F		
304160	Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren).	st	40,00F		
304170	Aanbrengen afdekplaat.	st	5,00F		
304180	Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast	st	20,00F		
304190	Aanbrengen loopbuffer.	st	30,00F		
304200	Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast	st	5,00F		
304210	Corrigeren maststand drukknopmast (elk type)	st	50,00F		
304220	Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
305	Correctief verwijderen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
305010	Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).	st	25,00F		
305020	Verwijderen verkeerslantaarn (laag).	st	200,00F		
305030	Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	70,00F		
305040	Verwijderen drukknopschakelaar.	st	20,00F		
305050	Verwijderen lens (hoog).	st	5,00F		
305060	Verwijderen lens (laag).	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
305070	Verwijderen lens (onderlicht).	st	5,00F		
305080	Verwijderen zonnepaneel (hoog).	st	5,00F		
305090	Verwijderen zonnepaneel (laag).	st	40,00F		
305100	Verwijderen transformator (hoog).	st	5,00F		
305110	Verwijderen transformator (laag).	st	10,00F		
305120	Verwijderen achtergrondschild (hoog).	st	5,00F		
305130	Verwijderen achtergrondschild (laag).	st	10,00F		
305140	Verwijderen sjabloon (hoog).	st	5,00F		
305150	Verwijderen sjabloon (laag).	st	40,00F		
305160	Verwijderen sjabloon (onderlicht).	st	20,00F		
305170	Verwijderen signaalgever (hoog).	st	2,00F		
305180	Verwijderen signaalgever (laag).	st	2,00F		
305190	Verwijderen akoestische signalering.	st	40,00F		
305200	Verwijderen aanduiding bij drukknop.	st	5,00F		
305210	Verwijderen (verkeers)bord.	st	5,00F		
305220	Verwijderen blindeerplaat (hoog).	st	5,00F		
305230	Verwijderen blindeerplaat (laag).	st	60,00F		
305240	Verwijderen blindeerplaat (onderlicht).	st	20,00F		
305250	Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (hoog).	st	5,00F		
305260	Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (laag).	st	40,00F		
305270	Verwijderen lantaarndeus (hoog).	st	5,00F		
305280	Verwijderen lantaarndeus (laag).	st	10,00F		
305290	Verwijderen Dode Hoek Spiegel (elk type).	st	2,00F		
305300	Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (hoog).	st	2,00F		
305310	Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (laag).	st	2,00F		
305320	Verwijderen bord Tram of Bus (hoog)	st	2,00F		
305330	Verwijderen bord Tram of Bus (laag)	st	2,00F		
305340	Verwijderen camera-kast (hoog)	st	2,00F		
305350	Verwijderen camera (hoog)	st	2,00F		
306	Correctief verwijderen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
306010	Verwijderen universeelmast (elk type).	st	40,00F		
306020	Verwijderen drukknopmast.	st	5,00F		
306030	Verwijderen opzetstuk.	st	40,00F		
306040	Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m.	st	2,00F		
306050	Verwijderen mast met uitlegger tot 4-12 m.	st	2,00F		
306060	Verwijderen van portaal tot 12 m.	st	2,00F		
306080	Verwijderen voedingskabel.	m	15,00F		
306090	Verwijderen drukknopkabel.	m	15,00F		
306100	Verwijderen detectiekabel.	m	10,00F		
306110	Verwijderen gepantserde telefoonkabel.	m	5,00F		
306120	Demonderen van grondkabel in kast.	st	50,00F		
306130	Verwijderen verkeersregeltoestel (elk type).	st	2,00F		
306140	Verwijderen loopbuffer	st	2,00F		
306150	Verwijderen betonfundatie t.b.v. universeelmast.	st	2,00F		
306160	Verwijderen betonfundatie t.b.v. drukknopmast.	st	2,00F		
306170	Verwijderen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn.	st	5,00F		
306180	Verwijderen L02 dubbele uitlegger	st	2,00F		
306190	Verwijderen 4 meter mast	st	2,00F		
306200	Verwijderen VOP armatuur (laag)	st	2,00F		
306210	Verwijderen VOP Armatuur (hoog)	st	2,00F		
306220	Verwijderen DRIP-paneel	st	2,00F		
306230	Verwijderen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	2,00F		
306240	Verwijderen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	2,00F		
306250	Demonderen van 1 grondkabel uit mast.	st	50,00F		
307	Correctief vervangen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
307010	Vervangen lamp 10V/30W (hoog).	st	125,00F		
307020	Vervangen lamp 12V/20W (hoog).	st	40,00F		
307030	Vervangen lamp 40V/40W (hoog).	st	10,00F		
307040	Vervangen lamp 40V/60W (hoog).	st	80,00F		
307050	Vervangen lamp 10V/20W (laag).	st	80,00F		
307060	Vervangen lamp 10V/30W (laag).	st	250,00F		
307070	Vervangen lamp 12V/20W (laag).	st	250,00F		
307080	Vervangen lamp 40V/40W (laag).	st	20,00F		
307090	Vervangen lamp 40V/60W (laag).	st	60,00F		
307100	Vervangen lamp 12V/20W (onderlicht).	st	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
307110	Vervangen LED unit (elk type) (hoog).	st	40,00F		
307120	Vervangen LED unit (elk type) (laag).	st	120,00F		
307130	Vervangen LED unit (elk type) (onderlicht).	st	20,00F		
307140	Vervangen akoestische signalering.	st	250,00F		
307150	Vervangen drukknopschakelaar (zonder boren).	st	100,00F		
307160	Vervangen drukknopschakelaar (met boren).	st	100,00F		
307170	Vervangen zonnekap (hoog).	st	15,00F		
307180	Vervangen zonnekap (laag).	st	50,00F		
307190	Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog)	st	5,00F		
307200	Vervangen kunststof arm (elk type) (laag)	st	30,00F		
307210	Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog)	st	5,00F		
307220	Vervangen kunststof arm (elk type) (laag)	st	30,00F		
307230	Vervangen video/radar camera (elk type) (hoog)	st	2,00F		
307240	Richten en fixeren camera (elk type) (hoog)	st	2,00F		
307250	Vervangen montageplaat incl. klemmenstrook	st	250,00F		
307260	Vervangen drukknopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
312	Correctief aanbrengen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
312010	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	5,00F		
312020	Aanbrengen verkeerslantaarn (laag).	st	20,00F		
312030	Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	5,00F		
312040	Aanbrengen lens (hoog).	st	2,00F		
312050	Aanbrengen lens (laag).	st	2,00F		
312060	Aanbrengen lens (onderlicht).	st	2,00F		
312070	Aanbrengen zonnekap (hoog).	st	2,00F		
312080	Aanbrengen zonnekap (laag).	st	2,00F		
312090	Aanbrengen transformator (hoog).	st	2,00F		
312100	Aanbrengen transformator (laag).	st	2,00F		
312110	Aanbrengen achtergrondschild (hoog).	st	2,00F		
312120	Aanbrengen achtergrondschild (laag).	st	2,00F		
312130	Aanbrengen sjabloon (elk type) (hoog).	st	10,00F		
312140	Aanbrengen sjabloon (elk type) (laag).	st	10,00F		
312150	Aanbrengen sjabloon (elk type) (onderlicht).	st	5,00F		
312160	Richten en fixeren lantaarn (hoog).	st	20,00F		
312170	Richten en fixeren lantaarn (laag).	st	20,00F		
312180	Aanbrengen signaalgever (hoog).	st	2,00F		
312190	Aanbrengen signaalgever (laag).	st	2,00F		
312200	Aanbrengen (verkeers)bord.	st	2,00F		
312210	Aanbrengen blindeerplaat (hoog).	st	5,00F		
312220	Aanbrengen blindeerplaat (laag).	st	5,00F		
312230	Aanbrengen blindeerplaat (onderlicht).	st	5,00F		
312240	Richten en fixeren akoestische signalering..	st	10,00F		
312250	Localiseren storing in buitenbeeld installatie.	keer	30,00F		
312260	Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (hoog).	st	2,00F		
312270	Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (laag).	st	8,00F		
312280	Aanbrengen lantaarndeur (hoog).	st	2,00F		
312290	Aanbrengen lantaarndeur (laag).	st	2,00F		
312300	Aanbrengen Dode Hoek Spiegel (elk type).	st	2,00F		
312310	Aanbrengen bord Tram of Bus (hoog)	st	2,00F		
312320	Aanbrengen bord Tram of Bus (laag)	st	2,00F		
312330	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (hoog).	st	5,00F		
312340	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (laag).	st	20,00F		
312350	Instellen wachttijdvoorspeller adres	st	2,00F		
312360	Aanbrengen camera-kast (hoog)	st	2,00F		
312370	Aanbrengen camera (hoog)	st	2,00F		
312410	Testen lantaarns B-vooraad (42V/230V)	keer	250,00F		
313	Correctief aanbrengen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
313010	Aanbrengen universeelmast.	st	10,00F		
313020	Aanbrengen drukknopmast.	st	2,00F		
313030	Aanbrengen van gaten in mast.	st	2,00F		
313040	Aanbrengen aanduiding bij drukknop.	st	2,00F		
313050	Aanbrengen opzetstuk.	st	10,00F		
313060	Aanbrengen akoestische signalering.	st	2,00F		
313070	Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm).	m	2,00F		
313080	Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm).	m	2,00F		
313090	Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm).	m	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313100	Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm).	m	2,00F		
313110	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).	m	10,00F		
313120	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).	m	10,00F		
313130	Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.	st	40,00F		
313140	Aanbrengen voedingskabel.	m	5,00F		
313150	Aanbrengen drukknoopkabel.	m	5,00F		
313160	Aanbrengen detectiekabel.	m	5,00F		
313170	Aanbrengen gepantserde telefoonkabel.	m	5,00F		
313180	Aansluiten van grondkabel in kast.	st	40,00F		
313190	Aanbrengen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn.	st	5,00F		
313200	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
313210	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	2,00F		
313220	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m.	st	1,00F		
313230	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m.	st	1,00F		
313240	Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m.	st	1,00F		
313250	Doormeten detectie (lus).	keer	5,00F		
313260	Doormeten detectie (lus en kabel).	keer	10,00F		
313270	Meten loopbuffer	st	2,00F		
313280	Aanbrengen deur.	st	2,00F		
313290	Aanbrengen L02 dubbele uitlegger	st	2,00F		
313300	Aanbrengen 4 meter mast	st	2,00F		
313310	Aanbrengen VOP armatuur (laag)	st	2,00F		
313320	Aanbrengen VOP Armatuur (hoog)	st	2,00F		
313330	Aanbrengen wartel.	st	2,00F		
313340	Leveren en aanbrengen set 4 chemische ankers	set	2,00F		
313350	Graven proefgat staander uitlegger	st	2,00F		
313360	Graven proefgat universeelmast	st	2,00F		
313370	Aanbrengen DRIP-paneel	st	2,00F		
313380	Aanbrengen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	2,00F		
313390	Aanbrengen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	2,00F		
313400	Aanbrengen 4-8 meter mast	st	2,00F		
313410	Aansluiten van 1 grondkabel in mast.	st	40,00F		
313430	Lokaliseren kabelstoring	keer	40,00F		
313440	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø55 mm).	st	1,00F		
313450	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø110 mm).	st	1,00F		
313460	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø125 mm).	st	1,00F		
313470	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø160 mm).	st	1,00F		
313480	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø55 mm).	st	2,00F		
313490	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø110 mm).	st	2,00F		
313500	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø125 mm).	st	2,00F		
313510	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø160 mm).	st	2,00F		
314	Correctief aanbrengen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
314010	Aanbrengen betonfundatie t.b.v. universeelmast.	st	2,00F		
314020	Aanbrengen betonfundatie t.b.v. drukknoopmast.	st	2,00F		
314030	Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (hoog).	st	2,00F		
314040	Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (laag).	st	5,00F		
314050	Aanbrengen grondvleugel.	st	2,00F		
314060	Aanbrengen klemmenstrook (elk type).	st	5,00F		
314070	Aanbrengen lamp (hoog).	st	15,00F		
314080	Aanbrengen lamp (laag).	st	50,00F		
314090	Aanbrengen lamp (onderlicht).	st	5,00F		
314100	Aanbrengen LED unit (hoog).	st	10,00F		
314110	Aanbrengen LED unit (laag).	st	20,00F		
314120	Aanbrengen LED unit (onderlicht).	st	5,00F		
314130	Corrigeren maststand universeel mast (elk type).	st	10,00F		
314140	Corrigeren maststand zweepmast (elk type).	st	5,00F		
314150	Aanbrengen drukknoopschakelaar (zonder boren).	st	10,00F		
314160	Aanbrengen drukknoopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
314170	Aanbrengen afdekplaat.	st	2,00F		
314180	Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast	st	2,00F		
314190	Aanbrengen loopbuffer.	st	2,00F		
314200	Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast	st	2,00F		
314210	Corrigeren maststand drukknoopmast (elk type)	st	2,00F		
314220	Aanbrengen drukknoopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
315	Correctief verwijderen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
315010	Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).	st	5,00F		
315020	Verwijderen verkeerslantaarn (laag).	st	20,00F		
315030	Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	5,00F		
315040	Verwijderen drukknopschakelaar.	st	5,00F		
315050	Verwijderen lens (hoog).	st	2,00F		
315060	Verwijderen lens (laag).	st	2,00F		
315070	Verwijderen lens (onderlicht).	st	2,00F		
315080	Verwijderen zonnekap (hoog).	st	2,00F		
315090	Verwijderen zonnekap (laag).	st	2,00F		
315100	Verwijderen transformator (hoog).	st	5,00F		
315110	Verwijderen transformator (laag).	st	10,00F		
315120	Verwijderen achtergrondschild (hoog).	st	2,00F		
315130	Verwijderen achtergrondschild (laag).	st	2,00F		
315140	Verwijderen sjabloon (hoog).	st	10,00F		
315150	Verwijderen sjabloon (laag).	st	10,00F		
315160	Verwijderen sjabloon (onderlicht).	st	10,00F		
315170	Verwijderen signaalgever (hoog).	st	2,00F		
315180	Verwijderen signaalgever (laag).	st	2,00F		
315190	Verwijderen akoestische signalering.	st	10,00F		
315200	Verwijderen aanduiding bij drukknop.	st	2,00F		
315210	Verwijderen (verkeers)bord.	st	2,00F		
315220	Verwijderen blindeerplaat (hoog).	st	5,00F		
315230	Verwijderen blindeerplaat (laag).	st	5,00F		
315240	Verwijderen blindeerplaat (onderlicht).	st	5,00F		
315250	Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (hoog).	st	2,00F		
315260	Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (laag).	st	2,00F		
315270	Verwijderen lantaarndeur (hoog).	st	2,00F		
315280	Verwijderen lantaarndeur (laag).	st	2,00F		
315290	Verwijderen Dode Hoek Spiegel (elk type).	st	2,00F		
315300	Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (hoog).	st	2,00F		
315310	Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (laag).	st	2,00F		
315320	Verwijderen bord Tram of Bus (hoog)	st	2,00F		
315330	Verwijderen bord Tram of Bus (laag)	st	2,00F		
315340	Verwijderen camera-kast (hoog)	st	2,00F		
315350	Verwijderen camera (hoog)	st	2,00F		
316	Correctief verwijderen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
316010	Verwijderen universeelmast (elk type).	st	10,00F		
316020	Verwijderen drukknopmast.	st	2,00F		
316030	Verwijderen opzetstuk.	st	10,00F		
316040	Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
316050	Verwijderen mast met uitlegger tot 4-12 m.	st	1,00F		
316060	Verwijderen van portaal tot 12 m.	st	1,00F		
316080	Verwijderen voedingskabel.	m	5,00F		
316090	Verwijderen drukknopkabel.	m	5,00F		
316100	Verwijderen detectiekabel.	m	5,00F		
316110	Verwijderen gepantserde telefoonkabel.	m	5,00F		
316120	Demonteren van grondkabel in kast.	st	40,00F		
316130	Verwijderen verkeersregeltoestel (elk type).	st	2,00F		
316140	Verwijderen loopbuffer	st	2,00F		
316150	Verwijderen betonfundatie t.b.v. universeelmast.	st	2,00F		
316160	Verwijderen betonfundatie t.b.v. drukknopmast.	st	2,00F		
316170	Verwijderen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn.	st	5,00F		
316180	Verwijderen L02 dubbele uitlegger	st	2,00F		
316190	Verwijderen 4 meter mast	st	2,00F		
316200	Verwijderen VOP armatuur (laag)	st	2,00F		
316210	Verwijderen VOP Armatuur (hoog)	st	2,00F		
316220	Verwijderen DRIP-paneel	st	2,00F		
316230	Verwijderen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	2,00F		
316240	Verwijderen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	2,00F		
316250	Demonteren van 1 grondkabel uit mast.	st	40,00F		
317	Correctief vervangen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
317010	Vervangen lamp 10V/30W (hoog).	st	5,00F		
317020	Vervangen lamp 12V/20W (hoog).	st	5,00F		
317030	Vervangen lamp 40V/40W (hoog).	st	5,00F		
317040	Vervangen lamp 40V/60W (hoog).	st	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
317050	Vervangen lamp 10V/20W (laag).	st	15,00F		
317060	Vervangen lamp 10V/30W (laag).	st	15,00F		
317070	Vervangen lamp 12V/20W (laag).	st	15,00F		
317080	Vervangen lamp 40V/40W (laag).	st	15,00F		
317090	Vervangen lamp 40V/60W (laag).	st	15,00F		
317100	Vervangen lamp 12V/20W (onderlicht).	st	5,00F		
317110	Vervangen LED unit (elk type) (hoog).	st	5,00F		
317120	Vervangen LED unit (elk type) (laag).	st	5,00F		
317130	Vervangen LED unit (elk type) (onderlicht).	st	5,00F		
317140	Vervangen akoestische signalering.	st	5,00F		
317150	Vervangen drukknopschakelaar (zonder boren).	st	5,00F		
317160	Vervangen drukknopschakelaar (met boren).	st	5,00F		
317170	Vervangen zonnekap (hoog).	st	2,00F		
317180	Vervangen zonnekap (laag).	st	2,00F		
317190	Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog)	st	2,00F		
317200	Vervangen kunststof arm (elk type) (laag)	st	10,00F		
317210	Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog)	st	2,00F		
317220	Vervangen kunststof arm (elk type) (laag)	st	10,00F		
317230	Vervangen video/radar camera (elk type) (hoog)	st	2,00F		
317240	Richten en fixeren camera (elk type) (hoog)	st	2,00F		
317250	Vervangen montageplaat incl. klemmenstrook	st	50,00F		
317260	Vervangen drukknopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
322	Correctief aanbrengen (za & zo 00:00-24:00 uur)				
322010	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	5,00F		
322020	Aanbrengen verkeerslantaarn (laag).	st	20,00F		
322030	Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	5,00F		
322040	Aanbrengen lens (hoog).	st	2,00F		
322050	Aanbrengen lens (laag).	st	2,00F		
322060	Aanbrengen lens (onderlicht).	st	2,00F		
322070	Aanbrengen zonnekap (hoog).	st	2,00F		
322080	Aanbrengen zonnekap (laag).	st	2,00F		
322090	Aanbrengen transformator (hoog).	st	2,00F		
322100	Aanbrengen transformator (laag).	st	2,00F		
322110	Aanbrengen achtergrondschild (hoog).	st	2,00F		
322120	Aanbrengen achtergrondschild (laag).	st	2,00F		
322130	Aanbrengen sjabloon (elk type) (hoog).	st	2,00F		
322140	Aanbrengen sjabloon (elk type) (laag).	st	2,00F		
322150	Aanbrengen sjabloon (elk type) (onderlicht).	st	2,00F		
322160	Richten en fixeren lantaarn (hoog).	st	2,00F		
322170	Richten en fixeren lantaarn (laag).	st	2,00F		
322180	Aanbrengen signaalgever (hoog).	st	2,00F		
322190	Aanbrengen signaalgever (laag).	st	10,00F		
322200	Aanbrengen (verkeers)bord.	st	2,00F		
322210	Aanbrengen blindeerplaat (hoog).	st	2,00F		
322220	Aanbrengen blindeerplaat (laag).	st	2,00F		
322230	Aanbrengen blindeerplaat (onderlicht).	st	2,00F		
322240	Richten en fixeren akoestische signalering..	st	2,00F		
322250	Localiseren storing in buitenbeeld installatie.	keer	10,00F		
322260	Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (hoog).	st	2,00F		
322270	Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (laag).	st	2,00F		
322280	Aanbrengen lantaarndeur (hoog).	st	2,00F		
322290	Aanbrengen lantaarndeur (laag).	st	2,00F		
322300	Aanbrengen Dode Hoek Spiegel (elk type).	st	2,00F		
322310	Aanbrengen bord Tram of Bus (hoog)	st	2,00F		
322320	Aanbrengen bord Tram of Bus (laag)	st	2,00F		
322330	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (hoog).	st	2,00F		
322340	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (laag).	st	10,00F		
322350	Instellen wachttijdvoorspeller adres	st	2,00F		
322360	Aanbrengen camera-kast (hoog)	st	2,00F		
322370	Aanbrengen camera (hoog)	st	2,00F		
322410	Testen lantaarns B-voorraad (42V/230V)	keer	100,00F		
323	Correctief aanbrengen (za & zo 00:00-24:00 uur)				
323010	Aanbrengen universeelmast.	st	10,00F		
323020	Aanbrengen drukknopmast.	st	2,00F		
323030	Aanbrengen van gaten in mast.	st	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323040	Aanbrengen aanduiding bij drukknop.	st	2,00F		
323050	Aanbrengen opzetstuk.	st	10,00F		
323060	Aanbrengen akoestische signalering.	st	2,00F		
323070	Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm).	m	1,00F		
323080	Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm).	m	1,00F		
323090	Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm).	m	1,00F		
323100	Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm).	m	1,00F		
323110	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).	m	1,00F		
323120	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).	m	1,00F		
323130	Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.	st	50,00F		
323140	Aanbrengen voedingskabel.	m	2,00F		
323150	Aanbrengen drukknopkabel.	m	2,00F		
323160	Aanbrengen detectiekabel.	m	2,00F		
323170	Aanbrengen gepantserde telefoonkabel.	m	2,00F		
323180	Aansluiten van grondkabel in kast.	st	10,00F		
323190	Aanbrengen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn.	st	2,00F		
323200	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	2,00F		
323210	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	2,00F		
323220	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m.	st	2,00F		
323230	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m.	st	2,00F		
323240	Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m.	st	2,00F		
323250	Doormeten detectie (lus).	keer	5,00F		
323260	Doormeten detectie (lus en kabel).	keer	10,00F		
323270	Meten loopbuffer	st	2,00F		
323280	Aanbrengen deur.	st	2,00F		
323290	Aanbrengen L02 dubbele uitlegger	st	2,00F		
323300	Aanbrengen 4 meter mast	st	2,00F		
323310	Aanbrengen VOP armatuur (laag)	st	2,00F		
323320	Aanbrengen VOP Armatuur (hoog)	st	2,00F		
323330	Aanbrengen wartel.	st	2,00F		
323340	Leveren en aanbrengen set 4 chemische ankers	set	2,00F		
323350	Graven proefgat staander uitlegger	st	2,00F		
323360	Graven proefgat universeelmast	st	2,00F		
323370	Aanbrengen DRIP-paneel	st	2,00F		
323380	Aanbrengen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	2,00F		
323390	Aanbrengen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	2,00F		
323400	Aanbrengen 4-8 meter mast	st	2,00F		
323410	Aansluiten van 1 grondkabel in mast.	st	10,00F		
323430	Lokaliseren kabelstoring	keer	10,00F		
323440	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø55 mm).	st	1,00F		
323450	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø110 mm).	st	1,00F		
323460	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø125 mm).	st	1,00F		
323470	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø160 mm).	st	1,00F		
323480	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø55 mm).	st	2,00F		
323490	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø110 mm).	st	2,00F		
323500	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø125 mm).	st	2,00F		
323510	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø160 mm).	st	2,00F		
324	Correctief aanbrengen (za & zo 00:00-24:00 uur)				
324010	Aanbrengen betonfundatie t.b.v. universeelmast.	st	2,00F		
324020	Aanbrengen betonfundatie t.b.v. drukknopmast.	st	2,00F		
324030	Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (hoog).	st	2,00F		
324040	Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (laag).	st	2,00F		
324050	Aanbrengen grondvleugel.	st	2,00F		
324060	Aanbrengen klemmenstrook (elk type).	st	2,00F		
324070	Aanbrengen lamp (hoog).	st	2,00F		
324080	Aanbrengen lamp (laag).	st	2,00F		
324090	Aanbrengen lamp (onderlicht).	st	2,00F		
324100	Aanbrengen LED unit (hoog).	st	2,00F		
324110	Aanbrengen LED unit (laag).	st	2,00F		
324120	Aanbrengen LED unit (onderlicht).	st	2,00F		
324130	Corrigeren maststand universeel mast (elk type).	st	2,00F		
324140	Corrigeren maststand zweepmast (elk type).	st	2,00F		
324150	Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren).	st	2,00F		
324160	Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren).	st	2,00F		
324170	Aanbrengen afdekplaat.	st	2,00F		
324180	Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast	st	2,00F		
324190	Aanbrengen loopbuffer.	st	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
324200	Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast	st	2,00F		
324210	Corrigeren maststand drukknopmast (elk type)	st	5,00F		
324220	Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
325	Correctief verwijderen (za & zo 00:00-24:00 uur)				
325010	Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).	st	5,00F		
325020	Verwijderen verkeerslantaarn (laag).	st	20,00F		
325030	Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	2,00F		
325040	Verwijderen drukknopschakelaar.	st	2,00F		
325050	Verwijderen lens (hoog).	st	2,00F		
325060	Verwijderen lens (laag).	st	2,00F		
325070	Verwijderen lens (onderlicht).	st	2,00F		
325080	Verwijderen zonnepaneel (hoog).	st	2,00F		
325090	Verwijderen zonnepaneel (laag).	st	2,00F		
325100	Verwijderen transformator (hoog).	st	2,00F		
325110	Verwijderen transformator (laag).	st	2,00F		
325120	Verwijderen achtergrondschild (hoog).	st	2,00F		
325130	Verwijderen achtergrondschild (laag).	st	2,00F		
325140	Verwijderen sjabloon (hoog).	st	2,00F		
325150	Verwijderen sjabloon (laag).	st	2,00F		
325160	Verwijderen sjabloon (onderlicht).	st	2,00F		
325170	Verwijderen signaalgever (hoog).	st	2,00F		
325180	Verwijderen signaalgever (laag).	st	10,00F		
325190	Verwijderen akoestische signalering.	st	2,00F		
325200	Verwijderen aanduiding bij drukknop.	st	2,00F		
325210	Verwijderen (verkeers)bord.	st	2,00F		
325220	Verwijderen blindeerplaat (hoog).	st	2,00F		
325230	Verwijderen blindeerplaat (laag).	st	2,00F		
325240	Verwijderen blindeerplaat (onderlicht).	st	2,00F		
325250	Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (hoog).	st	2,00F		
325260	Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (laag).	st	2,00F		
325270	Verwijderen lantaarndeel (hoog).	st	2,00F		
325280	Verwijderen lantaarndeel (laag).	st	2,00F		
325290	Verwijderen Dode Hoek Spiegel (elk type).	st	2,00F		
325300	Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (hoog).	st	2,00F		
325310	Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (laag).	st	2,00F		
325320	Verwijderen bord Tram of Bus (hoog)	st	2,00F		
325330	Verwijderen bord Tram of Bus (laag)	st	2,00F		
325340	Verwijderen camera-kast (hoog)	st	2,00F		
325350	Verwijderen camera (hoog)	st	2,00F		
326	Correctief verwijderen (za & zo 00:00-24:00 uur)				
326010	Verwijderen universeelmast (elk type).	st	10,00F		
326020	Verwijderen drukknopmast.	st	2,00F		
326030	Verwijderen opzetstuk.	st	10,00F		
326040	Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m.	st	2,00F		
326050	Verwijderen mast met uitlegger tot 4-12 m.	st	2,00F		
326060	Verwijderen van portaal tot 12 m.	st	2,00F		
326080	Verwijderen voedingskabel.	m	2,00F		
326090	Verwijderen drukknopkabel.	m	2,00F		
326100	Verwijderen detectiekabel.	m	2,00F		
326110	Verwijderen gepantserde telefoonkabel.	m	2,00F		
326120	Demonteren van grondkabel in kast.	st	10,00F		
326130	Verwijderen verkeersregeltoestel (elk type).	st	2,00F		
326140	Verwijderen loopbuffer	st	2,00F		
326150	Verwijderen betonfundatie t.b.v. universeelmast.	st	2,00F		
326160	Verwijderen betonfundatie t.b.v. drukknopmast.	st	2,00F		
326170	Verwijderen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn.	st	2,00F		
326180	Verwijderen L02 dubbele uitlegger	st	2,00F		
326190	Verwijderen 4 meter mast	st	2,00F		
326200	Verwijderen VOP armatuur (laag)	st	2,00F		
326210	Verwijderen VOP Armatuur (hoog)	st	2,00F		
326220	Verwijderen DRIP-paneel	st	2,00F		
326230	Verwijderen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	2,00F		
326240	Verwijderen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	2,00F		
326250	Demonteren van 1 grondkabel uit mast.	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
327	Correctief vervangen (za & zo 00:00-24:00 uur)				
327010	Vervangen lamp 10V/30W (hoog).	st	5,00F		
327020	Vervangen lamp 12V/20W (hoog).	st	5,00F		
327030	Vervangen lamp 40V/40W (hoog).	st	5,00F		
327040	Vervangen lamp 40V/60W (hoog).	st	5,00F		
327050	Vervangen lamp 10V/20W (laag).	st	5,00F		
327060	Vervangen lamp 10V/30W (laag).	st	5,00F		
327070	Vervangen lamp 12V/20W (laag).	st	5,00F		
327080	Vervangen lamp 40V/40W (laag).	st	5,00F		
327090	Vervangen lamp 40V/60W (laag).	st	5,00F		
327100	Vervangen lamp 12V/20W (onderlicht).	st	5,00F		
327110	Vervangen LED unit (elk type) (hoog).	st	1,00F		
327120	Vervangen LED unit (elk type) (laag).	st	1,00F		
327130	Vervangen LED unit (elk type) (onderlicht).	st	1,00F		
327140	Vervangen akoestische signalering.	st	1,00F		
327150	Vervangen drukknopschakelaar (zonder boren).	st	1,00F		
327160	Vervangen drukknopschakelaar (met boren).	st	1,00F		
327170	Vervangen zonnekap (hoog).	st	1,00F		
327180	Vervangen zonnekap (laag).	st	1,00F		
327190	Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog)	st	1,00F		
327200	Vervangen kunststof arm (elk type) (laag)	st	1,00F		
327210	Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog)	st	1,00F		
327220	Vervangen kunststof arm (elk type) (laag)	st	1,00F		
327230	Vervangen video/radar camera (elk type) (hoog)	st	1,50F		
327240	Richten en fixeren camera (elk type) (hoog)	st	1,00F		
327250	Vervangen montageplaat incl. klemmenstrook	st	5,00F		
327260	Vervangen drukknopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
33	Preventief onderhoud VRI perceel 3				
330	Onderhoud lampen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
330010	Vervangen lamp (hoog).	st	600,00F		
330020	Vervangen lamp (laag).	st	4.500,00F		
330030	Vervangen lamp (onderlicht).	st	500,00F		
330040	Opmeten diameter neigbeugel lantaarn (hoog)	st	200,00F		
331	Onderhoud lampen (ma t/m vr 16:00-07:00)				
331010	Vervangen lamp (hoog).	st	100,00F		
331020	Vervangen lamp (laag).	st	100,00F		
331030	Vervangen lamp (onderlicht).	st	10,00F		
331040	Opmeten diameter neigbeugel lantaarn (hoog)	st	30,00F		
332	Onderhoud lampen (za &zo 00:00-24:00 uur)				
332010	Vervangen lamp (hoog).	st	50,00F		
332020	Vervangen lamp (laag).	st	50,00F		
332030	Vervangen lamp (onderlicht).	st	10,00F		
332040	Opmeten diameter neigbeugel lantaarn (hoog)	st	10,00F		
333	Leveren lampen				
333010	Leveren lamp (10V/20W).	st	1.294,00F		
333020	Leveren lamp (10V/30W).	st	2.895,00F		
333030	Leveren lamp (40V/60W).	st	431,00F		
333040	Leveren lamp (12V/20W).	st	1.416,00F		
333050	Leveren lamp (40V/40W).	st	120,00F		
334	Onderhoud spiegels (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
334010	Onderhoud dodehoek spiegels.	st	15,00F		
6	Projectmatige werkzaamheden VRI/VIS Perceel 3				
600	Coördinatieoverleggen				
600010	Bijwonen Kick-off/coördinatieoverleg	keer	300,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
600020	Bijwonen voortgangsoverleg/coördinatieoverleg	keer	600,00	F	
602	Grondwerk (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
602020	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m).	m	16.000,00	F	
602030	Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,70 m).	m	32.000,00	F	
602050	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,90 m).	m	400,00	F	
602060	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m).	m	1.200,00	F	
602070	Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm).	m	1.200,00	F	
602080	Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm).	m	1.000,00	F	
602090	Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm).	m	200,00	F	
602100	Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm).	m	100,00	F	
602110	Afrollen van op ring gelegde kabel.	m	4.500,00	F	
602120	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).	m	80,00	F	
602130	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).	m	150,00	F	
602140	Aanbrengen afdekband.	m	500,00	F	
602150	Aanbrengen grondkabel.	m	80.000,00	F	
602160	Verwijderen grondkabel.	m	300.000,00	F	
602170	Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.	st	600,00	F	
602180	Oprollen op ring te leggen kabel.	m	4.500,00	F	
602190	Opbreken asfaltverharding/streetprint	m	300,00	F	
602200	Verwijderen funderingslaag	m	300,00	F	
602210	Leveren en aanbrengen mantelbuis (PE 50mm)	m	50,00	F	
602220	Opbreken betonstraatstenen (0-5 m²).	m2	750,00	F	
602230	Opbreken betonstraatstenen (5-50 m²).	m2	1.100,00	F	
602240	Opbreken betonstraatstenen (meer dan 50 m²).	m2	1.200,00	F	
602250	Opbreken betontegels (0-5 m²).	m2	600,00	F	
602260	Opbreken betontegels (5-50 m²).	m2	1.100,00	F	
602270	Opbreken betontegels (meer dan 50 m²).	m2	10.000,00	F	
602280	Aanbrengen betonstraatstenen (0-5 m²).	m2	750,00	F	
602290	Aanbrengen betonstraatstenen (5-50 m²).	m2	1.100,00	F	
602300	Aanbrengen betonstraatstenen (meer dan 50 m²).	m2	1.200,00	F	
602310	Invoeren en afmonteren Grondkabel VIS	st	50,00	F	
602320	Demoneren en verwijderen Grondkabel VIS	st	50,00	F	
602330	Gestuurde boring =< 30 m (PE 125 mm)	m	200,00	F	
602340	Gestuurde boring =< 60 m (PE 125 mm)	m	200,00	F	
602350	Gestuurde boring > 60 m (PE 125 mm)	m	90,00	F	
602360	Gestuurde boring =< 30 m (PE 160 mm)	m	30,00	F	
602370	Gestuurde boring =< 60 m (PE 160 mm)	m	60,00	F	
602380	Gestuurde boring > 60 m (PE 160 mm)	m	90,00	F	
602390	Opstellen boorprofiel t.b.v. gestuurde boring	st	10,00	F	
602410	Verwijderen mantelbuis (elk type)	m	1.000,00	F	
602420	Verwijderen afdekband.	m	500,00	F	
602440	Aanbrengen betontegels.(0 -5 m²)	m2	600,00	F	
602450	Aanbrengen betontegels.(5 - 50 m²)	m2	1.100,00	F	
602460	Aanbrengen betontegels.(> 50 m²)	m2	10.000,00	F	
602470	Verwijderen fietsparkeervoorziening tot 25 kg	st	20,00	F	
602480	Aanbrengen fietsparkeervoorziening tot 25 kg	st	20,00	F	
602490	Verwijderen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg	st	10,00	F	
602500	Aanbrengen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg	st	10,00	F	
602510	Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (300 x 300).	st	2,00	F	
602520	Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (400 x 400).	st	2,00	F	
602530	Aanbrengen boombeschermbeugel (elk type)	st	2,00	F	
602540	Verwijderen boombeschermbeugel (elk type)	st	2,00	F	
602550	Aanbr. opsluitb. van beton.	m	400,00	F	
602560	Verplaatsen geleidebakens en/of schrikhekken	st	2.000,00	F	
602570	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø55 mm).	st	200,00	F	
602580	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø110 mm).	st	150,00	F	
602590	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø125 mm).	st	30,00	F	
602600	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø160 mm).	st	15,00	F	
602610	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø55 mm).	st	400,00	F	
602620	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø110 mm).	st	300,00	F	
602630	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø125 mm).	st	60,00	F	
602640	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø160 mm).	st	30,00	F	
602650	Graven proefsleuf (handmatig).	m	300,00	F	
602660	Graven proefsleuf (machinaal).	m	300,00	F	
602670	Aanbrengen trench in asfalt	m	100,00	F	
603	Kasten (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
603000	Aanbrengen verkeersregelkast.	st	50,00F		
603010	Aanbrengen sectie- of detectiekast.	st	2,00F		
603020	Compleet verplaatsen van een verkeersregelkast.	st	2,00F		
603030	Verwijderen verkeersregelkast elk type.	st	50,00F		
603040	Aansluiten van grondkabel in kast.	st	4.000,00F		
603050	Demonteren van grondkabel in kast.	st	4.000,00F		
603060	Aanbrengen complete veiligheidsaarding.	st	50,00F		
603070	Metten aardweerstand.	st	50,00F		
603100	Leveren en aanbrengen LS-94 Faget aansluitkast	st	10,00F		
603110	Verwijderen Faget aansluitkast (elk type)	st	10,00F		
603120	Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast	st	40,00F		
603130	Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast	st	10,00F		
604	Masten (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
604000	Aanbrengen universeelmast (elk type).	st	200,00F		
604010	Vervangen montagebord van bestaande mast	st	200,00F		
604020	Verplaatsen bestaande universeelmast (elk type).	st	30,00F		
604030	Verplaatsen bestaande drukknopmast (elk type).	st	20,00F		
604040	Aanbrengen grondvleugel(s) aan een universeelmast	st	5,00F		
604050	Aanbrengen drukknopmast.	st	70,00F		
604060	Aanbrengen mast met uitlegger tot 4 m.	st	5,00F		
604070	Verplaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	5,00F		
604080	Aanbrengen mast met uitlegger 4 - 12 m.	st	10,00F		
604090	Verplaatsen mast met uitlegger 4 - 12 m.	st	5,00F		
604100	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	80,00F		
604110	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	60,00F		
604120	Aanbrengen verkeerslantaarn (laag).	st	1.000,00F		
604130	Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	300,00F		
604140	Aanbrengen akoestische signaalgever.	st	100,00F		
604150	Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren).	st	50,00F		
604160	Aanbrengen drukknop (met boren).	st	500,00F		
604170	Aanbrengen verkeersborden.	st	30,00F		
604180	Aanbrengen drukknopsticker.	st	500,00F		
604190	Aanbrengen afdekplaat t.b.v. drukknopgat.	st	10,00F		
604200	Aansluiten van 1 grondkabel in mast.	st	800,00F		
604210	Demonteren van 1 grondkabel uit mast.	st	600,00F		
604220	Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).	st	140,00F		
604230	Verwijderen verkeerslantaarn (laag).	st	1.000,00F		
604240	Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	200,00F		
604250	Aanbrengen montagebord in bestaande mast.	st	200,00F		
604260	Verwijderen drukknop.	st	550,00F		
604270	Verwijderen bord.	st	30,00F		
604280	Verwijderen universeelmast (elk type).	st	200,00F		
604290	Verwijderen montagebord van bestaande mast	st	200,00F		
604300	Verwijderen drukknopmast.	st	70,00F		
604310	Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m.	st	10,00F		
604320	Verwijderen mast met uitlegger 4-12 m.	st	10,00F		
604330	Omnummeren verkeerslantaarn (hoog).	st	200,00F		
604340	Omnummeren verkeerslantaarn (laag).	st	300,00F		
604350	Richten en fixeren lantaarn (hoog).	st	10,00F		
604360	Richten en fixeren lantaarn (laag).	st	20,00F		
604370	Aanbrengen signaalgever (hoog).	st	10,00F		
604380	Aanbrengen signaalgever (laag).	st	10,00F		
604390	Verwijderen signaalgever (hoog).	st	10,00F		
604400	Verwijderen signaalgever (laag).	st	10,00F		
604410	Vervangen drukknop (elk type, zonder boren)	st	200,00F		
604420	Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan best. mast	st	5,00F		
604430	Verwijderen camera (elk type, hoog) van best. mast	st	5,00F		
604440	Vervangen camera(elk type, hoog) van bestaande mast	st	5,00F		
604450	Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan nieuwe mast	st	5,00F		
604460	Vervangen akoestische signaalgever	st	400,00F		
604470	Vervangen opzetstuk (elk type).	st	400,00F		
604480	Verplaatsen opzetstuk (elk type)	st	30,00F		
604490	Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m.	st	2,00F		
604500	Verwijderen van portaal vanaf 12 m.	st	2,00F		
604520	Verwijderen akoestische signalering	st	100,00F		
604530	Aanbrengen opzetstuk	st	100,00F		
604540	Verwijderen opzetstuk	st	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
604560	Corrigeren maststand universeelmast (elk type)	st	100,00F		
604570	Corrigeren maststand drukknopmast (elk type)	st	50,00F		
604580	Corrigeren maststand mast met uitlegger tot 4 m	st	20,00F		
604590	Corrigeren maststand mast met uitlegger 4 tot 12 m	st	20,00F		
604600	Lev. en aanbr. splitgrind rondom (zweep) mast of protaal	st	40,00F		
604610	Leveren grond.	m3	1.000,00F		
604620	Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
605	Detectie (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
605000	Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., uit verkeer)	m	1.500,00F		
605010	Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., in verkeer)	m	50,00F		
605020	Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., uit verkeer)	m	2.500,00F		
605030	Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., in verkeer)	m	60,00F		
605040	Detectielus compleet onder verharding (uit verkeer)	m	1.000,00F		
605050	Detectielus compleet onder verharding (in verkeer)	m	50,00F		
605070	Aanbrengen prefab detectielus.	st	10,00F		
605080	Aansluiten van door derden geplaatste detectielus.	st	100,00F		
605090	Opzoeken van lasmof detectiekabels.	st	150,00F		
605100	Aanbrengen loopbuffer (VECOM).	st	150,00F		
605110	Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., uit verkeer)	m	4.000,00F		
605120	Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., in verkeer)	m	150,00F		
605130	Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., uit verkeer)	m	3.000,00F		
605140	Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., in verkeer)	m	250,00F		
605160	Detectielus compleet in beton < 50 m (uit verkeer)	m	100,00F		
605170	Detectielus compleet in beton < 50 m (in verkeer)	m	50,00F		
605180	Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (uit verkeer)	m	100,00F		
605190	Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (in verkeer)	m	60,00F		
605200	Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (uit verkeer)	m	200,00F		
605210	Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (in verkeer)	m	150,00F		
605220	Detectielus compleet in beton > 200 m (uit verkeer)	m	1.000,00F		
605230	Detectielus compleet in beton > 200 m (in verkeer)	m	210,00F		
606	Glasvezelverbindingen (ma t/m vr 07:00-16:00)				
606010	Dubbelzijdige OTDR meting	st	20,00F		
606020	Inblazen glasvezelkabel elk type (=< 301 m)	m	1.000,00F		
606030	Inblazen glasvezelkabel elk type (> 301 m)	m	3.000,00F		
606040	Inblazen 3 glasvezel tubes (=< 301 m)	m	1.000,00F		
606050	Inblazen 3 glasvezel tubes (> 301 m)	m	3.000,00F		
606060	Invoeren en lassen per vezel	st	200,00F		
606070	Leveren en plaatsen glasvezelbox 2x LC/PC D	st	10,00F		
606080	Leveren en plaatsen glasvezelbox 6x LC/PC D	st	10,00F		
606090	Leveren en plaatsen glasvezelbox 12x LC/PC D	st	30,00F		
606110	Leveren en aanbrengen glasvezelbox 4x LC/PC D (ISRA)	st	10,00F		
606120	Leveren en aanbrengen handhole type z6	st	2,00F		
606130	Leveren en aanbrengen koppeling 32 mm	st	2,00F		
606140	Leveren en monteren GCO2 24 vezels	st	2,00F		
606150	Leveren en monteren GCO2 48 vezels	st	2,00F		
606160	Afpersen HDPE per verbinding	st	10,00F		
606170	Leveren en aanbrengen 3-voudige Y-koppeling	st	5,00F		
606180	Leveren en aanbrengen afdichtingsplug	st	20,00F		
606190	Leveren glasvezelkabel 4xSM	m	100,00F		
606200	Leveren glasvezelkabel 12xSM	m	100,00F		
606210	Leveren glasvezelkabel 24xSM	m	4.000,00F		
606220	Leveren glasvezelkabel 48xSM	m	500,00F		
606230	Leveren en aanbrengen HDPE 32 mm	m	4.500,00F		
606240	Leveren en aanbrengen koppeling HDPE 32 mm.	st	20,00F		
606250	Leveren en aanbrengen einddop HDPE 32 mm	st	20,00F		
606260	Invoeren HDPE in (onder)kast (elk type)	st	20,00F		
606270	Invoeren HDPE in mast (elk type)	st	10,00F		
606290	Verwijderen HDPE 32 mm	m	100,00F		
606300	Verwijderen HDPE uit (onder)kast (elk type)	st	10,00F		
606310	Verwijderen glasvezelkabel elk type (=< 301 m)	m	200,00F		
606320	Verwijderen glasvezelkabel elk type (> 301 m)	m	350,00F		
606330	Verwijderen handhole (elk type)	st	1,00F		
606340	Verwijderen 3-voudige Y-koppeling	st	1,00F		
606350	Verwijderen glasvezelbox (elk type)	st	5,00F		
606360	Overzetten glasvezelbox (elk type)	st	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
606370	Invoeren en lassen van 12 vezels	st	50,00F		
606380	Invoeren en lassen van 24 vezels	st	20,00F		
606390	Verwijderen HDPE uit mast (elk type)	st	10,00F		
606400	Leveren en aanbrengen koppeling 10 mm-10 mm	st	60,00F		
606410	Leveren en aanbr. koppeling tubes buitenm. 10 mm	st	20,00F		
607	Testen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
607010	Testen installatie met 1 tot 8 signaalgroepen.	st	40,00F		
607020	Testen installatie met 8 tot 14 signaalgroepen.	st	20,00F		
607030	Testen installatie met 14 tot 25 signaalgroepen.	st	20,00F		
607040	Testen installatie met 25 of meer signaalgroepen.	st	10,00F		
607050	Testen installatie per signaalgroep	st	300,00F		
607060	Metten isolatiewaarde en meggeren kabel <11 aders	st	100,00F		
607070	Metten isolatiewaarde en meggeren kabel 11-24 aders	st	50,00F		
607080	Testen VOP armatuur	keer	2,00F		
608	Digitaal inmeten (ma t/m vr 07:00 t/m 16:00 uur)				
608010	Afroepen digitaal inmeten 1 tot 8 signaalgroepen.	keer	200,00F		
608020	Afroepen digitaal inmeten 8 tot 14 signaalgroepen.	keer	50,00F		
608030	Afroepen digitaal inmeten 14 tot 25 signaalgroepen	keer	50,00F		
608040	Afroepen digitaal inmeten 25 of meer signaalgrp.	keer	15,00F		
609	Inzetten materieel (ma t/m vr 07:00 t/m 16:00 uur)				
609010	Inzetten van een vrachtauto.	uur	30,00F		
609020	Inzetten van een hoogwerker.	keer	50,00F		
609030	Inzetten van een hogedruk wegdekreiniger	uur	100,00F		
609040	Inzetten van een botsabsorber	uur	80,00F		
609050	Inzetten van een kabelmeetwagen	keer	50,00F		
609060	Inzetten rijdende afzetting.	keer	250,00F		
609070	Inzetten rijdende afzetting.	keer	70,00F		
609080	Inzetten rijdende afzetting.	keer	30,00F		
612	Grondwerk (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
612020	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m).	m	750,00F		
612030	Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,70 m).	m	2.000,00F		
612050	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,90 m).	m	100,00F		
612060	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m).	m	300,00F		
612070	Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm).	m	100,00F		
612080	Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm).	m	100,00F		
612090	Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm).	m	100,00F		
612100	Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm).	m	100,00F		
612110	Afrollen van op ring gelegde kabel.	m	2.000,00F		
612120	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).	m	50,00F		
612130	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).	m	50,00F		
612140	Aanbrengen afdekband.	m	100,00F		
612150	Aanbrengen grondkabel.	m	3.000,00F		
612160	Verwijderen grondkabel.	m	3.000,00F		
612170	Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.	st	300,00F		
612180	Oprollen op ring te leggen kabel.	m	2.000,00F		
612190	Opbreken asfaltverharding/streetprint	m	30,00F		
612200	Verwijderen funderingslaag	m	60,00F		
612210	Leveren en aanbrengen mantelbuis (PE 50mm)	m	50,00F		
612220	Opbreken betonstraatstenen (0-5 m²).	m2	100,00F		
612230	Opbreken betonstraatstenen (5-50 m²).	m2	200,00F		
612240	Opbreken betonstraatstenen (meer dan 50 m²).	m2	400,00F		
612250	Opbreken betontegels (0-5 m²).	m2	200,00F		
612260	Opbreken betontegels (5-50 m²).	m2	300,00F		
612270	Opbreken betontegels (meer dan 50 m²).	m2	300,00F		
612280	Aanbrengen betonstraatstenen (0-5 m²).	m2	100,00F		
612290	Aanbrengen betonstraatstenen (5-50 m²).	m2	200,00F		
612300	Aanbrengen betonstraatstenen (meer dan 50 m²).	m2	400,00F		
612310	Invoeren en afmonteren Grondkabel VIS	st	10,00F		
612320	Demonteren en verwijderen Grondkabel VIS	st	10,00F		
612330	Gestuurde boring =< 30 m (PE 125 mm)	m	30,00F		
612340	Gestuurde boring =< 60 m (PE 125 mm)	m	60,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
612350	Gestuurde boring > 60 m (PE 125 mm)	m	90,00F		
612360	Gestuurde boring =< 30 m (PE 160 mm)	m	30,00F		
612370	Gestuurde boring =< 60 m (PE 160 mm)	m	60,00F		
612380	Gestuurde boring > 60 m (PE 160 mm)	m	90,00F		
612410	Verwijderen mantelbuis (elk type)	m	200,00F		
612420	Verwijderen afdekband.	m	100,00F		
612440	Aanbrengen betontegels.(0 -5 m²)	m2	200,00F		
612450	Aanbrengen betontegels.(5 - 50 m²)	m2	300,00F		
612460	Aanbrengen betontegels.(> 50 m²)	m2	300,00F		
612470	Verwijderen fietsparkeervoorziening tot 25 kg	st	10,00F		
612480	Aanbrengen fietsparkeervoorziening tot 25 kg	st	10,00F		
612490	Verwijderen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg	st	10,00F		
612500	Aanbrengen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg	st	10,00F		
612510	Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (300 x 300).	st	2,00F		
612520	Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (400 x 400).	st	2,00F		
612530	Aanbrengen boombeschermbegel (elk type)	st	5,00F		
612540	Verwijderen boombeschermbegel (elk type)	st	5,00F		
612550	Aanbr. opsluitb. van beton.	m	100,00F		
612560	Verplaatsen geleidebakens en/of schrikhekken	st	1.000,00F		
612570	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø55 mm).	st	15,00F		
612580	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø110 mm).	st	15,00F		
612590	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø125 mm).	st	15,00F		
612600	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø160 mm).	st	15,00F		
612610	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø55 mm).	st	30,00F		
612620	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø110 mm).	st	30,00F		
612630	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø125 mm).	st	30,00F		
612640	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø160 mm).	st	30,00F		
612650	Graven proefsleuf (handmatig).	m	300,00F		
612660	Graven proefsleuf (machinaal).	m	300,00F		
612670	Aanbrengen trench in asfalt	m	100,00F		
613	Kasten (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
613000	Aanbrengen verkeersregelkast.	st	2,00F		
613010	Aanbrengen sectie- of detectiekast.	st	2,00F		
613020	Compleet verplaatsen van een verkeersregelkast.	st	2,00F		
613030	Verwijderen verkeersregelkast elk type.	st	2,00F		
613040	Aansluiten van grondkabel in kast.	st	300,00F		
613050	Demonderen van grondkabel in kast.	st	300,00F		
613060	Aanbrengen complete veiligheidsaarding.	st	2,00F		
613070	Metten aardweerstand.	st	2,00F		
613100	Leveren en aanbrengen LS-94 Faget aansluitkast	st	2,00F		
613110	Verwijderen Faget aansluitkast (elk type)	st	25,00F		
613120	Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast	st	2,00F		
613130	Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast	st	2,00F		
614	Masten (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
614000	Aanbrengen universeelmast (elk type).	st	30,00F		
614010	Vervangen montagebord van bestaande mast	st	40,00F		
614020	Verplaatsen bestaande universeelmast (elk type).	st	20,00F		
614030	Verplaatsen bestaande drukknopmast (elk type).	st	10,00F		
614040	Aanbrengen grondvleugel(s) aan een universeelmast	st	5,00F		
614050	Aanbrengen drukknopmast.	st	10,00F		
614060	Aanbrengen mast met uitlegger tot 4 m.	st	2,00F		
614070	Verplaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	2,00F		
614080	Aanbrengen mast met uitlegger 4 - 12 m.	st	2,00F		
614090	Verplaatsen mast met uitlegger 4 - 12 m.	st	2,00F		
614100	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	30,00F		
614110	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	20,00F		
614120	Aanbrengen verkeerslantaarn (laag).	st	20,00F		
614130	Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	20,00F		
614140	Aanbrengen akoestische signaalgever.	st	10,00F		
614150	Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren).	st	10,00F		
614160	Aanbrengen drukknop (met boren).	st	40,00F		
614170	Aanbrengen verkeersborden.	st	5,00F		
614180	Aanbrengen drukknopsticker.	st	10,00F		
614190	Aanbrengen afdekplaat t.b.v. drukknopgat.	st	5,00F		
614200	Aansluiten van 1 grondkabel in mast.	st	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
614210	Demonderen van 1 grondkabel uit mast.	st	100,00F		
614220	Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).	st	30,00F		
614230	Verwijderen verkeerslantaarn (laag).	st	20,00F		
614240	Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	20,00F		
614250	Aanbrengen montagebord in bestaande mast.	st	20,00F		
614260	Verwijderen drukknop.	st	50,00F		
614270	Verwijderen bord.	st	5,00F		
614280	Verwijderen universeelmast (elk type).	st	30,00F		
614290	Verwijderen montagebord van bestaande mast	st	40,00F		
614300	Verwijderen drukknopmast.	st	10,00F		
614310	Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m.	st	2,00F		
614320	Verwijderen mast met uitlegger 4-12 m.	st	2,00F		
614330	Omnummeren verkeerslantaarn (hoog).	st	5,00F		
614340	Omnummeren verkeerslantaarn (laag).	st	20,00F		
614350	Richten en fixeren lantaarn (hoog).	st	5,00F		
614360	Richten en fixeren lantaarn (laag).	st	10,00F		
614370	Aanbrengen signaalgever (hoog).	st	2,00F		
614380	Aanbrengen signaalgever (laag).	st	5,00F		
614390	Verwijderen signaalgever (hoog).	st	2,00F		
614400	Verwijderen signaalgever (laag).	st	5,00F		
614410	Vervangen drukknop (elk type, zonder boren)	st	30,00F		
614420	Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan best. mast	st	2,00F		
614430	Verwijderen camera (elk type, hoog) van best. mast	st	2,00F		
614440	Vervangen camera (elk type, hoog) van bestaande mast	st	2,00F		
614450	Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan nieuwe mast	st	2,00F		
614460	Vervangen akoestische signaalgever	st	30,00F		
614470	Vervangen opzetstuk (elk type).	st	60,00F		
614480	Verplaatsen opzetstuk (elk type)	st	20,00F		
614490	Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m.	st	2,00F		
614500	Verwijderen van portaal vanaf 12 m.	st	2,00F		
614520	Verwijderen akoestische signalering	st	10,00F		
614530	Aanbrengen opzetstuk	st	20,00F		
614540	Verwijderen opzetstuk	st	20,00F		
614560	Corrigeren maststand universeelmast (elk type)	st	30,00F		
614570	Corrigeren maststand drukknopmast (elk type)	st	20,00F		
614580	Corrigeren maststand mast met uitlegger tot 4 m	st	5,00F		
614590	Corrigeren maststand mast met uitlegger 4 tot 12 m	st	5,00F		
614600	Lev. en aanbr. splitgrind rondom (zweep) mast of protaal	st	5,00F		
614610	Leveren grond.	m3	1.000,00F		
614620	Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
615	Detectie (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
615000	Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., uit verkeer)	m	500,00F		
615010	Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., in verkeer)	m	50,00F		
615020	Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., uit verkeer)	m	1.000,00F		
615030	Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., in verkeer)	m	60,00F		
615040	Detectielus compleet onder verharding (uit verkeer)	m	50,00F		
615050	Detectielus compleet onder verharding (in verkeer)	m	50,00F		
615070	Aanbrengen prefab detectielus.	st	5,00F		
615080	Aansluiten van door derden geplaatste detectielus.	st	10,00F		
615090	Opzoeken van lasmof detectiekabels.	st	30,00F		
615100	Aanbrengen loopbuffer (VECOM).	st	30,00F		
615110	Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., uit verkeer)	m	500,00F		
615120	Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., in verkeer)	m	150,00F		
615130	Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., uit verkeer)	m	600,00F		
615140	Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., in verkeer)	m	250,00F		
615160	Detectielus compleet in beton < 50 m (uit verkeer)	m	50,00F		
615170	Detectielus compleet in beton < 50 m (in verkeer)	m	50,00F		
615180	Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (uit verkeer)	m	100,00F		
615190	Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (in verkeer)	m	100,00F		
615200	Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (uit verkeer)	m	15,00F		
615210	Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (in verkeer)	m	150,00F		
615220	Detectielus compleet in beton > 200 m (uit verkeer)	m	250,00F		
615230	Detectielus compleet in beton > 200 m (in verkeer)	m	250,00F		
616	Glasvezelverbindingen (ma t/m vr 16:00-07:00)				
616010	Dubbelzijdige OTDR meting	st	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
616020	Inblazen glasvezelkabel elk type (≤ 301 m)	m	100,00F		
616030	Inblazen glasvezelkabel elk type (> 301 m)	m	400,00F		
616040	Inblazen 3 glasvezel tubes (≤ 301 m)	m	100,00F		
616050	Inblazen 3 glasvezel tubes (> 301 m)	m	400,00F		
616060	Invoeren en lassen per vezel	st	10,00F		
616070	Leveren en plaatsen glasvezelbox 2x LC/PC D	st	2,00F		
616080	Leveren en plaatsen glasvezelbox 6x LC/PC D	st	2,00F		
616090	Leveren en plaatsen glasvezelbox 12x LC/PC D	st	2,00F		
616110	Leveren en aanbrengen glasvezelbox 4x LC/PC D (ISRA)	st	2,00F		
616120	Leveren en aanbrengen handhole type z6	st	2,00F		
616130	Leveren en aanbrengen koppeling 32 mm	st	2,00F		
616140	Leveren en monteren GCO2 24 vezels	st	2,00F		
616150	Leveren en monteren GCO2 48 vezels	st	2,00F		
616160	Afpersen HDPE per verbinding	st	2,00F		
616170	Leveren en aanbrengen 3-voudige Y-koppeling	st	2,00F		
616180	Leveren en aanbrengen afdichtingsplug	st	2,00F		
616230	Leveren en aanbrengen HDPE 32 mm	m	200,00F		
616240	Leveren en aanbrengen koppeling HDPE 32 mm.	st	5,00F		
616250	Leveren en aanbrengen einddop HDPE 32 mm	st	10,00F		
616260	Invoeren HDPE in (onder)kast (elk type)	st	5,00F		
616270	Invoeren HDPE in mast (elk type)	st	5,00F		
616280	Leveren en aanbrengen prefab HDPE-buis 32 mm	m	1.000,00F		
616290	Verwijderen HDPE 32 mm	m	100,00F		
616300	Verwijderen HDPE uit (onder)kast (elk type)	st	2,00F		
616310	Verwijderen glasvezelkabel elk type (≤ 301 m)	m	100,00F		
616320	Verwijderen glasvezelkabel elk type (> 301 m)	m	310,00F		
616330	Verwijderen handhole (elk type)	st	1,00F		
616340	Verwijderen 3-voudige Y-koppeling	st	1,00F		
616350	Verwijderen glasvezelbox (elk type)	st	1,00F		
616360	Overzetten glasvezelbox (elk type)	st	5,00F		
616370	Invoeren en lassen van 12 vezels	st	10,00F		
616380	Invoeren en lassen van 24 vezels	st	10,00F		
616390	Verwijderen HDPE uit mast (elk type)	st	1,00F		
616400	Leveren en aanbrengen koppeling 10 mm-10 mm	st	15,00F		
616410	Leveren en aanbr. koppeling tubes buitenm. 10 mm	st	5,00F		
617	Testen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
617010	Testen installatie met 1 tot 8 signaalgroepen.	st	15,00F		
617020	Testen installatie met 8 tot 14 signaalgroepen.	st	5,00F		
617030	Testen installatie met 14 tot 25 signaalgroepen.	st	5,00F		
617040	Testen installatie met 25 of meer signaalgroepen.	st	5,00F		
617050	Testen installatie per signaalgroep	st	20,00F		
617060	Metten isolatiewaarde en meggeren kabel < 11 aders	st	5,00F		
617070	Metten isolatiewaarde en meggeren kabel 11-24 aders	st	5,00F		
617080	Testen VOP armatuur	keer	2,00F		
618	Digitaal inmeten (ma t/m vr 16:00 t/m 07:00 uur)				
618010	Afroepen digitaal inmeten 1 tot 8 signaalgroepen.	keer	20,00F		
618020	Afroepen digitaal inmeten 8 tot 14 signaalgroepen.	keer	10,00F		
618030	Afroepen digitaal inmeten 14 tot 25 signaalgroepen	keer	5,00F		
618040	Afroepen digitaal inmeten 25 of meer signaalgrp.	keer	5,00F		
619	Inzetten materieel (ma t/m vr 16:00 t/m 07:00 uur)				
619010	Inzetten van een vrachtauto.	uur	30,00F		
619020	Inzetten van een hoogwerker.	keer	40,00F		
619030	Inzetten van een hogedruk wegdekreiniger	uur	50,00F		
619040	Inzetten van een botsabsorber	uur	20,00F		
619050	Inzetten van een kabelmeetwagen	keer	5,00F		
619060	Inzetten rijdende afzetting.	keer	20,00F		
619070	Inzetten rijdende afzetting.	keer	10,00F		
619080	Inzetten rijdende afzetting.	keer	10,00F		
622	Grondwerk (za & zo 00:00-24:00 uur)				
622020	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m).	m	1.200,00F		
622030	Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,70 m).	m	2.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
622050	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,90 m).	m	100,00F		
622060	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m).	m	100,00F		
622070	Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm).	m	50,00F		
622080	Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm).	m	100,00F		
622090	Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm).	m	100,00F		
622100	Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm).	m	100,00F		
622110	Afrollen van op ring gelegde kabel.	m	700,00F		
622120	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).	m	50,00F		
622130	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).	m	50,00F		
622140	Aanbrengen afdekbands.	m	100,00F		
622150	Aanbrengen grondkabel.	m	10.000,00F		
622160	Verwijderen grondkabel.	m	5.000,00F		
622170	Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.	st	50,00F		
622180	Oprollen op ring te leggen kabel.	m	700,00F		
622190	Opbreken asfaltverharding/streetprint	m	50,00F		
622200	Verwijderen funderingslaag	m	50,00F		
622210	Leveren en aanbrengen mantelbuis (PE 50mm)	m	20,00F		
622220	Opbreken betonstraatstenen (0-5 m²).	m2	100,00F		
622230	Opbreken betonstraatstenen (5-50 m²).	m2	100,00F		
622240	Opbreken betonstraatstenen (meer dan 50 m²).	m2	100,00F		
622250	Opbreken betontegels (0-5 m²).	m2	500,00F		
622260	Opbreken betontegels (5-50 m²).	m2	500,00F		
622270	Opbreken betontegels (meer dan 50 m²).	m2	100,00F		
622280	Aanbrengen betonstraatstenen (0-5 m²).	m2	100,00F		
622290	Aanbrengen betonstraatstenen (5-50 m²).	m2	100,00F		
622300	Aanbrengen betonstraatstenen (meer dan 50 m²).	m2	100,00F		
622310	Invoeren en afmonteren Grondkabel VIS	st	10,00F		
622320	Demonteren en verwijderen Grondkabel VIS	st	10,00F		
622330	Gestuurde boring =< 30 m (PE 125 mm)	m	30,00F		
622340	Gestuurde boring =< 60 m (PE 125 mm)	m	60,00F		
622350	Gestuurde boring > 60 m (PE 125 mm)	m	90,00F		
622360	Gestuurde boring =< 30 m (PE 160 mm)	m	30,00F		
622370	Gestuurde boring =< 60 m (PE 160 mm)	m	60,00F		
622380	Gestuurde boring > 60 m (PE 160 mm)	m	90,00F		
622410	Verwijderen mantelbuis (elk type)	m	100,00F		
622420	Verwijderen afdekbands.	m	100,00F		
622440	Aanbrengen betontegels.(0 -5 m²)	m2	100,00F		
622450	Aanbrengen betontegels.(5 - 50 m²)	m2	100,00F		
622460	Aanbrengen betontegels.(> 50 m²)	m2	100,00F		
622470	Verwijderen fietsparkeervoorziening tot 25 kg	st	5,00F		
622480	Aanbrengen fietsparkeervoorziening tot 25 kg	st	5,00F		
622490	Verwijderen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg	st	5,00F		
622500	Aanbrengen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg	st	5,00F		
622510	Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (300 x 300).	st	1,00F		
622520	Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (400 x 400).	st	1,00F		
622530	Aanbrengen boombeschermbeugel (elk type)	st	5,00F		
622540	Verwijderen boombeschermbeugel (elk type)	st	5,00F		
622550	Aanbr. opsluitb. van beton.	m	100,00F		
622560	Verplaatsen geleidebakens en/of schrikhekken	st	1.000,00F		
622570	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø55 mm).	st	10,00F		
622580	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø110 mm).	st	20,00F		
622590	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø125 mm).	st	20,00F		
622600	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø160 mm).	st	20,00F		
622610	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø55 mm).	st	20,00F		
622620	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø110 mm).	st	40,00F		
622630	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø125 mm).	st	40,00F		
622640	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø160 mm).	st	40,00F		
622650	Graven proefsleuf (handmatig).	m	1,00F		
622660	Graven proefsleuf (machinaal).	m	1,00F		
622670	Aanbrengen trench in asfalt	m	100,00F		
623	Kasten (za & zo 00:00-24:00 uur)				
623000	Aanbrengen verkeersregelkast.	st	2,00F		
623010	Aanbrengen sectie- of detectiekast.	st	2,00F		
623020	Compleet verplaatsen van een verkeersregelkast.	st	2,00F		
623030	Verwijderen verkeersregelkast elk type.	st	2,00F		
623040	Aansluiten van grondkabel in kast.	st	700,00F		
623050	Demonteren van grondkabel in kast.	st	700,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
623060	Aanbrengen complete veiligheidsaarding.	st	2,00F		
623070	Metten aardweerstand.	st	2,00F		
623100	Leveren en aanbrengen LS-94 Faget aansluitkast	st	2,00F		
623110	Verwijderen Faget aansluitkast (elk type)	st	2,00F		
623120	Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast	st	2,00F		
623130	Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast	st	2,00F		
624	Masten (za & zo 00:00-24:00 uur)				
624000	Aanbrengen universeelmast (elk type).	st	50,00F		
624010	Vervangen montagebord van bestaande mast	st	40,00F		
624020	Verplaatsen bestaande universeelmast (elk type).	st	20,00F		
624030	Verplaatsen bestaande drukknopmast (elk type).	st	20,00F		
624040	Aanbrengen grondvleugel(s) aan een universeelmast	st	5,00F		
624050	Aanbrengen drukknopmast.	st	2,00F		
624060	Aanbrengen mast met uitlegger tot 4 m.	st	2,00F		
624070	Verplaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	2,00F		
624080	Aanbrengen mast met uitlegger 4 - 12 m.	st	2,00F		
624090	Verplaatsen mast met uitlegger 4 - 12 m.	st	2,00F		
624100	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	40,00F		
624110	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	20,00F		
624120	Aanbrengen verkeerslantaarn (laag).	st	1.550,00F		
624130	Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	50,00F		
624140	Aanbrengen akoestische signaalgever.	st	50,00F		
624150	Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren).	st	30,00F		
624160	Aanbrengen drukknop (met boren).	st	120,00F		
624170	Aanbrengen verkeersborden.	st	5,00F		
624180	Aanbrengen drukknopsticker.	st	50,00F		
624190	Aanbrengen afdekplaat t.b.v. drukknopgat.	st	5,00F		
624200	Aansluiten van 1 grondkabel in mast.	st	100,00F		
624210	Demonderen van 1 grondkabel uit mast.	st	100,00F		
624220	Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).	st	60,00F		
624230	Verwijderen verkeerslantaarn (laag).	st	150,00F		
624240	Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	50,00F		
624250	Aanbrengen montagebord in bestaande mast.	st	150,00F		
624260	Verwijderen drukknop.	st	150,00F		
624270	Verwijderen bord.	st	30,00F		
624280	Verwijderen universeelmast (elk type).	st	50,00F		
624290	Verwijderen montagebord van bestaande mast	st	150,00F		
624300	Verwijderen drukknopmast.	st	15,00F		
624310	Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m.	st	2,00F		
624320	Verwijderen mast met uitlegger 4-12 m.	st	2,00F		
624330	Omnummeren verkeerslantaarn (hoog).	st	10,00F		
624340	Omnummeren verkeerslantaarn (laag).	st	20,00F		
624350	Richten en fixeren lantaarn (hoog).	st	20,00F		
624360	Richten en fixeren lantaarn (laag).	st	20,00F		
624370	Aanbrengen signaalgever (hoog).	st	10,00F		
624380	Aanbrengen signaalgever (laag).	st	10,00F		
624390	Verwijderen signaalgever (hoog).	st	10,00F		
624400	Verwijderen signaalgever (laag).	st	10,00F		
624410	Vervangen drukknop (elk type, zonder boren)	st	100,00F		
624420	Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan best. mast	st	2,00F		
624430	Verwijderen camera (elk type, hoog) van best. mast	st	2,00F		
624440	Vervangen camera(elk type, hoog) van bestaande mast	st	2,00F		
624450	Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan nieuwe mast	st	2,00F		
624460	Vervangen akoestische signaalgever	st	50,00F		
624470	Vervangen opzetstuk (elk type).	st	100,00F		
624480	Verplaatsen opzetstuk (elk type)	st	20,00F		
624490	Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m.	st	2,00F		
624500	Verwijderen van portaal vanaf 12 m.	st	2,00F		
624520	Verwijderen akoestische signalering	st	50,00F		
624530	Aanbrengen opzetstuk	st	50,00F		
624540	Verwijderen opzetstuk	st	50,00F		
624560	Corrigeren maststand universeelmast (elk type)	st	10,00F		
624570	Corrigeren maststand drukknopmast (elk type)	st	5,00F		
624580	Corrigeren maststand mast met uitlegger tot 4 m	st	5,00F		
624590	Corrigeren maststand mast met uitlegger 4 tot 12 m	st	5,00F		
624600	Lev. en aanbr. splitgrind rondom (zweep) mast of protaal	st	5,00F		
624610	Leveren grond.	m3	1.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
624620	Aanbrengen drukkopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
625	Detectie (za & zo 00:00-24:00 uur)				
625000	Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., uit verkeer)	m	100,00F		
625010	Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., in verkeer)	m	30,00F		
625020	Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., uit verkeer)	m	100,00F		
625030	Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., in verkeer)	m	50,00F		
625040	Detectielus compleet onder verharding (uit verkeer).	m	50,00F		
625050	Detectielus compleet onder verharding (in verkeer)	m	50,00F		
625070	Aanbrengen prefab detectielus.	st	5,00F		
625080	Aansluiten van door derden geplaatste detectielus.	st	20,00F		
625090	Opzoeken van lasmof detectiekabels.	st	20,00F		
625100	Aanbrengen loopbuffer (VECOM).	st	20,00F		
625110	Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., uit verkeer)	m	400,00F		
625120	Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., in verkeer)	m	150,00F		
625130	Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., uit verkeer)	m	500,00F		
625140	Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., in verkeer)	m	250,00F		
625160	Detectielus compleet in beton < 50 m (uit verkeer)	m	10,00F		
625170	Detectielus compleet in beton < 50 m (in verkeer)	m	10,00F		
625180	Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (uit verkeer)	m	60,00F		
625190	Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (in verkeer)	m	60,00F		
625200	Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (uit verkeer)	m	150,00F		
625210	Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (in verkeer)	m	150,00F		
625220	Detectielus compleet in beton > 200 m (uit verkeer)	m	21,00F		
625230	Detectielus compleet in beton > 200 m (in verkeer)	m	210,00F		
626	Glasvezelverbindingen (za & zo 00:00-24:00)				
626010	Dubbelzijdige OTDR meting	st	2,00F		
626020	Inblazen glasvezelkabel elk type (=< 301 m)	m	300,00F		
626030	Inblazen glasvezelkabel elk type (> 301 m)	m	300,00F		
626040	Inblazen 3 glasvezel tubes (=< 301 m)	m	300,00F		
626050	Inblazen 3 glasvezel tubes (> 301 m)	m	300,00F		
626060	Invoeren en lassen per vezel	st	20,00F		
626070	Leveren en plaatsen glasvezelbox 2x LC/PC D	st	1,00F		
626080	Leveren en plaatsen glasvezelbox 6x LC/PC D	st	1,00F		
626090	Leveren en plaatsen glasvezelbox 12x LC/PC D	st	1,00F		
626110	Leveren en aanbrengen glasvezelbox 4x LC/PC D (ISRA)	st	1,00F		
626120	Leveren en aanbrengen handhole type z6	st	1,00F		
626130	Leveren en aanbrengen koppeling 32 mm	st	1,00F		
626140	Leveren en monteren GCO2 24 vezels	st	1,00F		
626150	Leveren en monteren GCO2 48 vezels	st	2,00F		
626160	Afpersen HDPE per verbinding	st	3,00F		
626170	Leveren en aanbrengen 3-voudige Y-koppeling	st	1,00F		
626180	Leveren en aanbrengen afdichtingsplug	st	220,00F		
626230	Leveren en aanbrengen HDPE 32 mm	m	250,00F		
626240	Leveren en aanbrengen koppeling HDPE 32 mm.	st	3,00F		
626250	Leveren en aanbrengen einddop HDPE 32 mm	st	3,00F		
626260	Invoeren HDPE in (onder)kast (elk type)	st	2,00F		
626270	Invoeren HDPE in mast (elk type)	st	1,00F		
626290	Verwijderen HDPE 32 mm	m	100,00F		
626300	Verwijderen HDPE uit (onder)kast (elk type)	st	2,00F		
626310	Verwijderen glasvezelkabel elk type (=< 301 m)	m	300,00F		
626320	Verwijderen glasvezelkabel elk type (> 301 m)	m	300,00F		
626330	Verwijderen handhole (elk type)	st	1,00F		
626340	Verwijderen 3-voudige Y-koppeling	st	1,00F		
626350	Verwijderen glasvezelbox (elk type)	st	1,00F		
626360	Overzetten glasvezelbox (elk type)	st	5,00F		
626370	Invoeren en lassen van 12 vezels	st	50,00F		
626380	Invoeren en lassen van 24 vezels	st	30,00F		
626390	Verwijderen HDPE uit mast (elk type)	st	2,00F		
626400	Leveren en aanbrengen koppeling 10 mm-10 mm	st	9,00F		
626410	Leveren en aanbr. koppeling tubes buitenm. 10 mm	st	3,00F		
627	Testen (za & zo 00:00-24:00 uur)				
627010	Testen installatie met 1 tot 8 signaalgroepen.	st	20,00F		
627020	Testen installatie met 8 tot 14 signaalgroepen.	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
627030	Testen installatie met 14 tot 25 signaalgroepen.	st	10,00F		
627040	Testen installatie met 25 of meer signaalgroepen.	st	10,00F		
627050	Testen installatie per signaalgroep	st	50,00F		
627060	Metten isolatiewaarde en meggeren kabel <11 aders	st	50,00F		
627070	Metten isolatiewaarde en meggeren kabel 11-24 aders	st	50,00F		
627080	Testen VOP armatuur	keer	2,00F		
628	Digitaal inmeten (za & zo 00:00 t/m 24:00 uur)				
628010	Afroepen digitaal inmeten 1 tot 8 signaalgroepen.	keer	30,00F		
628020	Afroepen digitaal inmeten 8 tot 14 signaalgroepen.	keer	20,00F		
628030	Afroepen digitaal inmeten 14 tot 25 signaalgroepen	keer	10,00F		
628040	Afroepen digitaal inmeten 25 of meer signaalgrp.	keer	10,00F		
629	Inzetten materieel (za & zo 00:00 t/m 24:00 uur)				
629010	Inzetten van een vrachtauto.	uur	20,00F		
629020	Inzetten van een hoogwerker.	keer	40,00F		
629030	Inzetten van een hogedruk wegdekreiniger	uur	50,00F		
629040	Inzetten van een botsabsorber	uur	40,00F		
629050	Inzetten van een kabelmeetwagen	keer	5,00F		
629060	Inzetten rijdende afzetting.	keer	50,00F		
629070	Inzetten rijdende afzetting.	keer	20,00F		
629080	Inzetten rijdende afzetting.	keer	10,00F		
640	Opstartkosten				
640010	Opstartkosten	keer	40,00F		
650	Leverantie materiaal				
650000	Leveren grond (ophoogzand).	m3	1.000,00F		
650010	Leveren betegels.(300x300x45, grijs)	st	2.000,00F		
650020	Leveren betegels.(150x300x45, grijs)	st	1.000,00F		
650030	Leveren betegels.(300x300x45, rood)	st	1.000,00F		
650040	Leveren betegels.(150x300x45, rood)	st	500,00F		
650050	Leveren betonstr. (waalf. h. verb. goed oud op strl.)	st	1.000,00F		
650060	Leveren betonstr..(dikf. el. verb.. goed oud op strl.)	st	1.000,00F		
650070	Leveren betonstr..(keif. k.verb. goed oud op strl.)	st	1.000,00F		
650080	Leveren HDPE Microduct 10mm Geel	m	5.300,00F		
650090	Leveren HDPE Microduct 10mm Rood	m	5.300,00F		
650100	Leveren HDPE Microduct 10mm Blauw	m	5.300,00F		
650190	Leveren detectie kabel 6x1,5 mm².	m	1.500,00F		
650200	Leveren detectie kabel 6x0,5 mm².	m	7.000,00F		
650220	Leveren detectiekabel 1x4 mm².	m	3.000,00F		
650230	Leveren afdekplaat voor drukknopgat.	st	50,00F		
650250	Leveren kabeleindelabel	st	4.000,00F		
650260	Leveren RTPR-snoer.	m	500,00F		
8	Algemene werkzaamheden				
801	T.b.s. werknemers en materieel				
8010	<u>Inzetten werknemers</u>				
801010	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling (tijdvak 07.00 -16.00 uur)	uur	1.000,00F		
801020	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling (tijdvak 16.00 -07.00 uur)	uur	1.000,00F		
801030	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling (zaterdag,zon- en feestdagen)	uur	1.000,00F		
801040	Inzetten werknemer (07:00-16:00 uur)	keer	1.000,00F		
801050	Inzetten werknemer (16:00-07:00 uur)	keer	500,00F		
801060	Inzetten werknemer (00:00-24:00 uur)	keer	250,00F		
8020	<u>Inzetten materieel (tijdvak 07.00 -16.00 uur)</u>				
802010	Inzetten afzetting conform 1301c	uur	200,00F		
802020	Inzetten afzetting conform 1301d	uur	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
802030	Inzetten afzetting conform 1301a	uur	200,00F		
802040	Inzetten afzetting conform 1301b	uur	200,00F		
802060	Inzetten afzetting conform 1202d	uur	200,00F		
802070	Inzetten afzetting conform 1306a	uur	200,00F		
802080	Inzetten actiewagen	uur	200,00F		
802090	Aanbrengen platen en schotten (voetgangers)	st	500,00F		
802100	In stand houden platen en schotten (voetgangers).	dag	500,00F		
802110	Verwijderen platen en schotten (voetgangers).	st	500,00F		
8022	<u>Inzetten materieel (tijdvak 16.00 -07.00 uur)</u>				
802210	Inzetten afzetting conform 1301c	uur	200,00F		
802220	Inzetten afzetting conform 1301d	uur	200,00F		
802230	Inzetten afzetting conform 1301a	uur	200,00F		
802240	Inzetten afzetting conform 1301b	uur	200,00F		
802260	Inzetten afzetting conform 1202d	uur	200,00F		
802270	Inzetten afzetting conform 1306a	uur	200,00F		
802280	Inzetten actiewagen	uur	200,00F		
802290	Aanbrengen platen en schotten (voetgangers)	st	500,00F		
802300	In stand houden platen en schotten (voetgangers).	uur	500,00F		
802310	Verwijderen platen en schotten (voetgangers).	st	500,00F		
8024	<u>Inzetten materieel (zaterdag,zon- en feestdagen)</u>				
802410	Inzetten afzetting conform 1301c	uur	200,00F		
802420	Inzetten afzetting conform 1301d	uur	200,00F		
802430	Inzetten afzetting conform 1301a	uur	200,00F		
802440	Inzetten afzetting conform 1301b	uur	200,00F		
802460	Inzetten afzetting conform 1202d	uur	200,00F		
802470	Inzetten afzetting conform 1306a	uur	200,00F		
802480	Inzetten actiewagen	uur	200,00F		
802490	Aanbrengen platen en schotten (voetgangers)	st	500,00F		
802500	In stand houden platen en schotten (voetgangers).	dag	500,00F		
802510	Verwijderen platen en schotten (voetgangers).	st	500,00F		
803	Planning				
803010	Updaten algemeen tijdschema	keer	208,00F		
803020	Bevestigen planning en gereed melden in Victor	keer	600,00F		
804	Klic				
804010	Aanvragen klic-melding	keer	200,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				