

Behoort bij: AI 2024-0205 Perceel 1

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
100	Verkeerssystemen perceel 1				
100010	Wachtdienst perceel 1, 2 & 3	week	208,00F		
100020	Inzetten hybride aggregaat.	week	208,00F		
100030	Inzetten aggregaat.	week	208,00F		
101	Storingen & schades (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
101010	Administratief afhandelen van storingen.	st	2.600,00F		
101020	Administratief afhandelen van (aanrijdings) schade	st	400,00F		
101030	Beschikbaar houden werknemer.	week	208,00F		
102	Correctief aanbrengen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
102010	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	20,00F		
102020	Aanbrengen verkeerslantaarn (laag).	st	400,00F		
102030	Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	100,00F		
102040	Aanbrengen lens (hoog).	st	15,00F		
102050	Aanbrengen lens (laag).	st	20,00F		
102060	Aanbrengen lens (onderlicht).	st	10,00F		
102070	Aanbrengen zonnepaneel (hoog).	st	130,00F		
102080	Aanbrengen zonnepaneel (laag).	st	300,00F		
102090	Aanbrengen transformator (hoog).	st	1,00F		
102100	Aanbrengen transformator (laag).	st	1,00F		
102110	Aanbrengen achtergrondschild (hoog).	st	1,00F		
102120	Aanbrengen achtergrondschild (laag).	st	10,00F		
102130	Aanbrengen sjabloon (elk type) (hoog).	st	5,00F		
102140	Aanbrengen sjabloon (elk type) (laag).	st	50,00F		
102150	Aanbrengen sjabloon (elk type) (onderlicht).	st	1,00F		
102160	Richten en fixeren lantaarn (hoog).	st	150,00F		
102170	Richten en fixeren lantaarn (laag).	st	400,00F		
102180	Aanbrengen signaalgever (hoog).	st	1,00F		
102190	Aanbrengen signaalgever (laag).	st	5,00F		
102200	Aanbrengen (verkeers)bord.	st	10,00F		
102210	Aanbrengen blindeerplaat (hoog).	st	10,00F		
102220	Aanbrengen blindeerplaat (laag).	st	50,00F		
102230	Aanbrengen blindeerplaat (onderlicht).	st	10,00F		
102240	Richten en fixeren akoestische signalering..	st	5,00F		
102250	Localiseren storing in buitenbeeld installatie.	keer	1.000,00F		
102260	Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (hoog).	st	5,00F		
102270	Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (laag).	st	20,00F		
102280	Aanbrengen lantaarnklep (hoog).	st	1,00F		
102290	Aanbrengen lantaarnklep (laag).	st	15,00F		
102300	Aanbrengen Dode Hoek Spiegel (elk type).	st	5,00F		
102310	Aanbrengen bord Tram of Bus (hoog)	st	1,00F		
102320	Aanbrengen bord Tram of Bus (laag)	st	1,00F		
102330	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (hoog).	st	10,00F		
102340	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (laag).	st	50,00F		
102350	Instellen wachttijdvoorspeller adres	st	1,00F		
102360	Aanbrengen camera-kast (hoog)	st	5,00F		
102370	Aanbrengen camera (hoog)	st	5,00F		
102380	Metten data/communicatiekabels van 20 aders	st	100,00F		
102390	Metten data/communicatiekabels van 40 aders	st	100,00F		
102400	Metten data/communicatiekabels van 60 aders	st	100,00F		
102410	Testen lantaarns B-voorraad (42V/230V)	keer	500,00F		
103	Correctief aanbrengen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
103010	Aanbrengen universeelmast.	st	50,00F		
103020	Aanbrengen drukknopmast.	st	10,00F		
103030	Aanbrengen van gaten in mast.	st	5,00F		
103040	Aanbrengen aanduiding bij drukknop.	st	50,00F		
103050	Aanbrengen opzetstuk.	st	70,00F		
103060	Aanbrengen akoestische signalering.	st	50,00F		
103070	Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm).	m	10,00F		
103080	Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm).	m	30,00F		
103090	Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm).	m	5,00F		
103100	Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm).	m	5,00F		
103110	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).	m	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
103120	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).	m	5,00F		
103130	Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.	st	400,00F		
103140	Aanbrengen voedingskabel.	m	10,00F		
103150	Aanbrengen drukknopkabel.	m	5,00F		
103160	Aanbrengen detectiekabel.	m	120,00F		
103170	Aanbrengen gepantserde telefoonkabel.	m	100,00F		
103180	Aansluiten van grondkabel in kast.	st	200,00F		
103190	Aanbrengen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn.	st	5,00F		
103200	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
103210	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
103220	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m.	st	1,00F		
103230	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m.	st	1,00F		
103240	Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m.	st	1,00F		
103250	Doormeten detectie (lus).	keer	200,00F		
103260	Doormeten detectie (lus en kabel).	keer	200,00F		
103270	Meten loopbuffer	st	20,00F		
103280	Aanbrengen deur.	st	50,00F		
103290	Aanbrengen L02 dubbele uitlegger	st	2,00F		
103300	Aanbrengen 4 meter mast	st	2,00F		
103310	Aanbrengen VOP armatuur (laag)	st	2,00F		
103320	Aanbrengen VOP Armatuur (hoog)	st	2,00F		
103330	Aanbrengen wartel.	st	10,00F		
103340	Leveren en aanbrengen set 4 chemische ankers	set	6,00F		
103350	Graven proefgat staander uitlegger	st	5,00F		
103360	Graven proefgat universeelmast	st	5,00F		
103370	Aanbrengen DRIP-paneel	st	2,00F		
103380	Aanbrengen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	2,00F		
103390	Aanbrengen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	2,00F		
103400	Aanbrengen 4-8 meter mast	st	2,00F		
103410	Aansluiten van 1 grondkabel in mast.	st	100,00F		
103430	Lokaliseren kabelstoring	keer	50,00F		
103440	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø55 mm).	st	2,00F		
103450	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø110 mm).	st	4,00F		
103460	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø125 mm).	st	2,00F		
103470	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø160 mm).	st	2,00F		
103480	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø55 mm).	st	2,00F		
103490	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø110 mm).	st	4,00F		
103500	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø125 mm).	st	2,00F		
103510	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø160 mm).	st	2,00F		
104	Correctief aanbrengen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
104010	Aanbrengen betonfundatie t.b.v. universeelmast.	st	2,00F		
104020	Aanbrengen betonfundatie t.b.v. drukknopmast.	st	2,00F		
104030	Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (hoog).	st	2,00F		
104040	Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (laag).	st	2,00F		
104050	Aanbrengen grondvleugel.	st	2,00F		
104060	Aanbrengen klemmenstrook (elk type).	st	10,00F		
104070	Aanbrengen lamp (hoog).	st	5,00F		
104080	Aanbrengen lamp (laag).	st	10,00F		
104090	Aanbrengen lamp (onderlicht).	st	5,00F		
104100	Aanbrengen LED unit (hoog).	st	5,00F		
104110	Aanbrengen LED unit (laag).	st	5,00F		
104120	Aanbrengen LED unit (onderlicht).	st	5,00F		
104130	Corrigeren maststand universeel mast (elk type).	st	200,00F		
104140	Corrigeren maststand zweepmast (elk type).	st	5,00F		
104150	Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren).	st	15,00F		
104160	Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren).	st	40,00F		
104170	Aanbrengen afdekplaat.	st	5,00F		
104180	Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast	st	15,00F		
104190	Aanbrengen loopbuffer.	st	60,00F		
104200	Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast	st	10,00F		
104210	Corrigeren maststand drukknopmast (elk type)	st	100,00F		
104220	Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
105	Correctief verwijderen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
105010	Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).	st	20,00F		
105020	Verwijderen verkeerslantaarn (laag).	st	400,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
105030	Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	100,00F		
105040	Verwijderen drukknopschakelaar.	st	55,00F		
105050	Verwijderen lens (hoog).	st	15,00F		
105060	Verwijderen lens (laag).	st	20,00F		
105070	Verwijderen lens (onderlicht).	st	10,00F		
105080	Verwijderen zonnekap (hoog).	st	100,00F		
105090	Verwijderen zonnekap (laag).	st	250,00F		
105100	Verwijderen transformator (hoog).	st	1,00F		
105110	Verwijderen transformator (laag).	st	1,00F		
105120	Verwijderen achtergrondschild (hoog).	st	1,00F		
105130	Verwijderen achtergrondschild (laag).	st	10,00F		
105140	Verwijderen sjabloon (hoog).	st	5,00F		
105150	Verwijderen sjabloon (laag).	st	50,00F		
105160	Verwijderen sjabloon (onderlicht).	st	1,00F		
105170	Verwijderen signaalgever (hoog).	st	1,00F		
105180	Verwijderen signaalgever (laag).	st	5,00F		
105190	Verwijderen akoestische signalering.	st	50,00F		
105200	Verwijderen aanduiding bij drukknop.	st	5,00F		
105210	Verwijderen (verkeers)bord.	st	10,00F		
105220	Verwijderen blindeerplaat (hoog).	st	10,00F		
105230	Verwijderen blindeerplaat (laag).	st	50,00F		
105240	Verwijderen blindeerplaat (onderlicht).	st	10,00F		
105250	Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (hoog).	st	5,00F		
105260	Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (laag).	st	20,00F		
105270	Verwijderen lantaarndeur (hoog).	st	1,00F		
105280	Verwijderen lantaarndeur (laag).	st	5,00F		
105290	Verwijderen Dode Hoek Spiegel (elk type).	st	2,00F		
105300	Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (hoog).	st	2,00F		
105310	Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (laag).	st	2,00F		
105320	Verwijderen bord Tram of Bus (hoog)	st	1,00F		
105330	Verwijderen bord Tram of Bus (laag)	st	1,00F		
105340	Verwijderen camera-kast (hoog)	st	1,00F		
105350	Verwijderen camera (hoog)	st	1,00F		
106	Correctief verwijderen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
106010	Verwijderen universeelmast (elk type).	st	50,00F		
106020	Verwijderen drukknopmast.	st	10,00F		
106030	Verwijderen opzetstuk.	st	70,00F		
106040	Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
106050	Verwijderen mast met uitlegger tot 4-12 m.	st	1,00F		
106060	Verwijderen van portaal tot 12 m.	st	1,00F		
106080	Verwijderen voedingskabel.	m	10,00F		
106090	Verwijderen drukknopkabel.	m	5,00F		
106100	Verwijderen detectiekabel.	m	50,00F		
106110	Verwijderen gepantserde telefoonkabel.	m	10,00F		
106120	Demoneren van grondkabel in kast.	st	200,00F		
106130	Verwijderen verkeersregeltoestel (elk type).	st	2,00F		
106140	Verwijderen loopbuffer	st	20,00F		
106150	Verwijderen betonfundatie t.b.v. universeelmast.	st	1,00F		
106160	Verwijderen betonfundatie t.b.v. drukknopmast.	st	1,00F		
106170	Verwijderen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn.	st	10,00F		
106180	Verwijderen L02 dubbele uitlegger	st	2,00F		
106190	Verwijderen 4 meter mast	st	2,00F		
106200	Verwijderen VOP armatuur (laag)	st	2,00F		
106210	Verwijderen VOP Armatuur (hoog)	st	2,00F		
106220	Verwijderen DRIP-paneel	st	2,00F		
106230	Verwijderen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	2,00F		
106240	Verwijderen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	2,00F		
106250	Demoneren van 1 grondkabel uit mast.	st	100,00F		
107	Correctief vervangen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
107010	Vervangen lamp 10V/30W (hoog).	st	100,00F		
107020	Vervangen lamp 12V/20W (hoog).	st	10,00F		
107030	Vervangen lamp 40V/40W (hoog).	st	10,00F		
107040	Vervangen lamp 40V/60W (hoog).	st	40,00F		
107050	Vervangen lamp 10V/20W (laag).	st	200,00F		
107060	Vervangen lamp 10V/30W (laag).	st	125,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
107070	Vervangen lamp 12V/20W (laag).	st	100,00F		
107080	Vervangen lamp 40V/40W (laag).	st	5,00F		
107090	Vervangen lamp 40V/60W (laag).	st	10,00F		
107100	Vervangen lamp 12V/20W (onderlicht).	st	2,00F		
107110	Vervangen LED unit (elk type) (hoog).	st	25,00F		
107120	Vervangen LED unit (elk type) (laag).	st	150,00F		
107130	Vervangen LED unit (elk type) (onderlicht).	st	20,00F		
107140	Vervangen akoestische signalering.	st	250,00F		
107150	Vervangen drukknopschakelaar (zonder boren).	st	200,00F		
107160	Vervangen drukknopschakelaar (met boren).	st	80,00F		
107170	Vervangen zonnepaneel (hoog).	st	5,00F		
107180	Vervangen zonnepaneel (laag).	st	20,00F		
107190	Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog)	st	1,00F		
107200	Vervangen kunststof arm (elk type) (laag)	st	50,00F		
107210	Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog)	st	5,00F		
107220	Vervangen kunststof arm (elk type) (laag)	st	60,00F		
107230	Vervangen video/radar camera (elk type) (hoog)	st	20,00F		
107240	Richten en fixeren camera (elk type) (hoog)	st	5,00F		
107250	Vervangen montageplaat incl. klemmenstrook	st	500,00F		
107260	Vervangen drukknopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
112	Correctief aanbrengen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
112010	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	10,00F		
112020	Aanbrengen verkeerslantaarn (laag).	st	170,00F		
112030	Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	30,00F		
112040	Aanbrengen lens (hoog).	st	1,00F		
112050	Aanbrengen lens (laag).	st	1,00F		
112060	Aanbrengen lens (onderlicht).	st	1,00F		
112070	Aanbrengen zonnepaneel (hoog).	st	20,00F		
112080	Aanbrengen zonnepaneel (laag).	st	20,00F		
112090	Aanbrengen transformator (hoog).	st	1,00F		
112100	Aanbrengen transformator (laag).	st	5,00F		
112110	Aanbrengen achtergrondschild (hoog).	st	1,00F		
112120	Aanbrengen achtergrondschild (laag).	st	1,00F		
112130	Aanbrengen sjabloon (elk type) (hoog).	st	1,00F		
112140	Aanbrengen sjabloon (elk type) (laag).	st	10,00F		
112150	Aanbrengen sjabloon (elk type) (onderlicht).	st	1,00F		
112160	Richten en fixeren lantaarn (hoog).	st	10,00F		
112170	Richten en fixeren lantaarn (laag).	st	30,00F		
112180	Aanbrengen signaalgever (hoog).	st	1,00F		
112190	Aanbrengen signaalgever (laag).	st	5,00F		
112200	Aanbrengen (verkeers)bord.	st	10,00F		
112210	Aanbrengen blindeerplaat (hoog).	st	1,00F		
112220	Aanbrengen blindeerplaat (laag).	st	10,00F		
112230	Aanbrengen blindeerplaat (onderlicht).	st	1,00F		
112240	Richten en fixeren akoestische signalering..	st	1,00F		
112250	Localiseren storing in buitenbeeld installatie.	keer	500,00F		
112260	Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (hoog).	st	1,00F		
112270	Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (laag).	st	5,00F		
112280	Aanbrengen lantaarndeur (hoog).	st	1,00F		
112290	Aanbrengen lantaarndeur (laag).	st	5,00F		
112300	Aanbrengen Dode Hoek Spiegel (elk type).	st	1,00F		
112310	Aanbrengen bord Tram of Bus (hoog)	st	1,00F		
112320	Aanbrengen bord Tram of Bus (laag)	st	1,00F		
112330	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (hoog).	st	10,00F		
112340	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (laag).	st	100,00F		
112350	Instellen wachttijdvoorspeller adres	st	1,00F		
112360	Aanbrengen camera-kast (hoog)	st	1,00F		
112370	Aanbrengen camera (hoog)	st	1,00F		
112410	Testen lantaarns B-voorraad (42V/230V)	keer	250,00F		
113	Correctief aanbrengen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
113010	Aanbrengen universeelmast.	st	50,00F		
113020	Aanbrengen drukknopmast.	st	5,00F		
113030	Aanbrengen van gaten in mast.	st	1,00F		
113040	Aanbrengen aanduiding bij drukknop.	st	10,00F		
113050	Aanbrengen opzetstuk.	st	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113060	Aanbrengen akoestische signalering.	st	5,00F		
113070	Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm).	m	1,00F		
113080	Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm).	m	1,00F		
113090	Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm).	m	1,00F		
113100	Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm).	m	1,00F		
113110	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).	m	10,00F		
113120	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).	m	10,00F		
113130	Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.	st	10,00F		
113140	Aanbrengen voedingskabel.	m	10,00F		
113150	Aanbrengen drukknoopkabel.	m	1,00F		
113160	Aanbrengen detectiekabel.	m	10,00F		
113170	Aanbrengen gepantserde telefoonkabel.	m	1,00F		
113180	Aansluiten van grondkabel in kast.	st	30,00F		
113190	Aanbrengen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn.	st	1,00F		
113200	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
113210	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
113220	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m.	st	1,00F		
113230	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m.	st	1,00F		
113240	Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m.	st	1,00F		
113250	Doormeten detectie (lus).	keer	5,00F		
113260	Doormeten detectie (lus en kabel).	keer	5,00F		
113270	Metten loopbuffer	st	5,00F		
113280	Aanbrengen deur.	st	1,00F		
113290	Aanbrengen L02 dubbele uitlegger	st	1,00F		
113300	Aanbrengen 4 meter mast	st	1,00F		
113310	Aanbrengen VOP armatuur (laag)	st	1,00F		
113320	Aanbrengen VOP Armatuur (hoog)	st	1,00F		
113330	Aanbrengen wartel.	st	1,00F		
113340	Leveren en aanbrengen set 4 chemische ankers	set	1,00F		
113350	Graven proefgat staander uitlegger	st	5,00F		
113360	Graven proefgat universeelmast	st	5,00F		
113370	Aanbrengen DRIP-paneel	st	1,00F		
113380	Aanbrengen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	1,00F		
113390	Aanbrengen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	1,00F		
113400	Aanbrengen 4-8 meter mast	st	1,00F		
113410	Aansluiten van 1 grondkabel in mast.	st	60,00F		
113430	Lokaliseren kabelstoring	keer	25,00F		
113440	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø55 mm).	st	2,00F		
113450	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø110 mm).	st	2,00F		
113460	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø125 mm).	st	2,00F		
113470	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø160 mm).	st	2,00F		
113480	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø55 mm).	st	2,00F		
113490	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø110 mm).	st	2,00F		
113500	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø125 mm).	st	2,00F		
113510	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø160 mm).	st	2,00F		
114	Correctief aanbrengen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
114010	Aanbrengen betonfundatie t.b.v. universeelmast.	st	1,00F		
114020	Aanbrengen betonfundatie t.b.v. drukknoopmast.	st	1,00F		
114030	Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (hoog).	st	1,00F		
114040	Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (laag).	st	1,00F		
114050	Aanbrengen grondvleugel.	st	1,00F		
114060	Aanbrengen klemmenstrook (elk type).	st	5,00F		
114070	Aanbrengen lamp (hoog).	st	5,00F		
114080	Aanbrengen lamp (laag).	st	10,00F		
114090	Aanbrengen lamp (onderlicht).	st	1,00F		
114100	Aanbrengen LED unit (hoog).	st	1,00F		
114110	Aanbrengen LED unit (laag).	st	1,00F		
114120	Aanbrengen LED unit (onderlicht).	st	1,00F		
114130	Corrigeren maststand universeel mast (elk type).	st	10,00F		
114140	Corrigeren maststand zweepmast (elk type).	st	5,00F		
114150	Aanbrengen drukknoopshakelaar (zonder boren).	st	1,00F		
114160	Aanbrengen drukknoopshakelaar (met boren).	st	20,00F		
114170	Aanbrengen afdekplaat.	st	1,00F		
114180	Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast	st	1,00F		
114190	Aanbrengen loopbuffer.	st	5,00F		
114200	Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast	st	2,00F		
114210	Corrigeren maststand drukknoopmast (elk type)	st	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114220	Aanbrengen drukknoopshakelaar (met boren).	st	20,00F		
115	Correctief verwijderen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
115010	Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).	st	10,00F		
115020	Verwijderen verkeerslantaarn (laag).	st	170,00F		
115030	Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	30,00F		
115040	Verwijderen drukknoopshakelaar.	st	20,00F		
115050	Verwijderen lens (hoog).	st	1,00F		
115060	Verwijderen lens (laag).	st	1,00F		
115070	Verwijderen lens (onderlicht).	st	1,00F		
115080	Verwijderen zonnekap (hoog).	st	20,00F		
115090	Verwijderen zonnekap (laag).	st	20,00F		
115100	Verwijderen transformator (hoog).	st	1,00F		
115110	Verwijderen transformator (laag).	st	5,00F		
115120	Verwijderen achtergrondschild (hoog).	st	1,00F		
115130	Verwijderen achtergrondschild (laag).	st	1,00F		
115140	Verwijderen sjabloon (hoog).	st	1,00F		
115150	Verwijderen sjabloon (laag).	st	10,00F		
115160	Verwijderen sjabloon (onderlicht).	st	1,00F		
115170	Verwijderen signaalgever (hoog).	st	5,00F		
115180	Verwijderen signaalgever (laag).	st	10,00F		
115190	Verwijderen akoestische signalering.	st	5,00F		
115200	Verwijderen aanduiding bij drukknoop.	st	1,00F		
115210	Verwijderen (verkeers)bord.	st	10,00F		
115220	Verwijderen blindeerplaat (hoog).	st	1,00F		
115230	Verwijderen blindeerplaat (laag).	st	10,00F		
115240	Verwijderen blindeerplaat (onderlicht).	st	1,00F		
115250	Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (hoog).	st	1,00F		
115260	Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (laag).	st	5,00F		
115270	Verwijderen lantaarndeur (hoog).	st	1,00F		
115280	Verwijderen lantaarndeur (laag).	st	5,00F		
115290	Verwijderen Dode Hoek Spiegel (elk type).	st	1,00F		
115300	Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (hoog).	st	1,00F		
115310	Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (laag).	st	1,00F		
115320	Verwijderen bord Tram of Bus (hoog)	st	1,00F		
115330	Verwijderen bord Tram of Bus (laag)	st	1,00F		
115340	Verwijderen camera-kast (hoog)	st	1,00F		
115350	Verwijderen camera (hoog)	st	1,00F		
116	Correctief verwijderen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
116010	Verwijderen universeelmast (elk type).	st	50,00F		
116020	Verwijderen drukknoopmast.	st	5,00F		
116030	Verwijderen opzetstuk.	st	40,00F		
116040	Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
116050	Verwijderen mast met uitlegger tot 4-12 m.	st	1,00F		
116060	Verwijderen van portaal tot 12 m.	st	1,00F		
116080	Verwijderen voedingskabel.	m	10,00F		
116090	Verwijderen drukknoopkabel.	m	1,00F		
116100	Verwijderen detectiekabel.	m	10,00F		
116110	Verwijderen gepantserde telefoonkabel.	m	1,00F		
116120	Demonteren van grondkabel in kast.	st	30,00F		
116130	Verwijderen verkeersregeltoestel (elk type).	st	1,00F		
116140	Verwijderen loopbuffer	st	1,00F		
116150	Verwijderen betonfundatie t.b.v. universeelmast.	st	1,00F		
116160	Verwijderen betonfundatie t.b.v. drukknoopmast.	st	1,00F		
116170	Verwijderen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn.	st	1,00F		
116180	Verwijderen L02 dubbele uitlegger	st	1,00F		
116190	Verwijderen 4 meter mast	st	1,00F		
116200	Verwijderen VOP armatuur (laag)	st	1,00F		
116210	Verwijderen VOP Armatuur (hoog)	st	1,00F		
116220	Verwijderen DRIP-paneel	st	1,00F		
116230	Verwijderen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	1,00F		
116240	Verwijderen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	1,00F		
116250	Demonteren van 1 grondkabel uit mast.	st	60,00F		
117	Correctief vervangen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
117010	Vervangen lamp 10V/30W (hoog).	st	5,00F		
117020	Vervangen lamp 12V/20W (hoog).	st	5,00F		
117030	Vervangen lamp 40V/40W (hoog).	st	5,00F		
117040	Vervangen lamp 40V/60W (hoog).	st	5,00F		
117050	Vervangen lamp 10V/20W (laag).	st	25,00F		
117060	Vervangen lamp 10V/30W (laag).	st	25,00F		
117070	Vervangen lamp 12V/20W (laag).	st	25,00F		
117080	Vervangen lamp 40V/40W (laag).	st	5,00F		
117090	Vervangen lamp 40V/60W (laag).	st	5,00F		
117100	Vervangen lamp 12V/20W (onderlicht).	st	5,00F		
117110	Vervangen LED unit (elk type) (hoog).	st	5,00F		
117120	Vervangen LED unit (elk type) (laag).	st	20,00F		
117130	Vervangen LED unit (elk type) (onderlicht).	st	5,00F		
117140	Vervangen akoestische signalering.	st	5,00F		
117150	Vervangen drukknopschakelaar (zonder boren).	st	1,00F		
117160	Vervangen drukknopschakelaar (met boren).	st	1,00F		
117170	Vervangen zonnepaneel (hoog).	st	1,00F		
117180	Vervangen zonnepaneel (laag).	st	1,00F		
117190	Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog)	st	1,00F		
117200	Vervangen kunststof arm (elk type) (laag)	st	10,00F		
117210	Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog)	st	1,00F		
117220	Vervangen kunststof arm (elk type) (laag)	st	20,00F		
117230	Vervangen video/radar camera (elk type) (hoog)	st	1,00F		
117240	Richten en fixeren camera (elk type) (hoog)	st	1,00F		
117250	Vervangen montageplaat incl. klemmenstrook	st	10,00F		
117260	Vervangen drukknopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
122	Correctief aanbrengen (za & zo 00:00-24:00 uur)				
122010	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	5,00F		
122020	Aanbrengen verkeerslantaarn (laag).	st	100,00F		
122030	Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	1,00F		
122040	Aanbrengen lens (hoog).	st	1,00F		
122050	Aanbrengen lens (laag).	st	1,00F		
122060	Aanbrengen lens (onderlicht).	st	1,00F		
122070	Aanbrengen zonnepaneel (hoog).	st	1,00F		
122080	Aanbrengen zonnepaneel (laag).	st	1,00F		
122090	Aanbrengen transformator (hoog).	st	1,00F		
122100	Aanbrengen transformator (laag).	st	1,00F		
122110	Aanbrengen achtergrondschild (hoog).	st	1,00F		
122120	Aanbrengen achtergrondschild (laag).	st	1,00F		
122130	Aanbrengen sjabloon (elk type) (hoog).	st	1,00F		
122140	Aanbrengen sjabloon (elk type) (laag).	st	1,00F		
122150	Aanbrengen sjabloon (elk type) (onderlicht).	st	1,00F		
122160	Richten en fixeren lantaarn (hoog).	st	10,00F		
122170	Richten en fixeren lantaarn (laag).	st	30,00F		
122180	Aanbrengen signaalgever (hoog).	st	1,00F		
122190	Aanbrengen signaalgever (laag).	st	1,00F		
122200	Aanbrengen (verkeers)bord.	st	10,00F		
122210	Aanbrengen blindeerplaat (hoog).	st	1,00F		
122220	Aanbrengen blindeerplaat (laag).	st	1,00F		
122230	Aanbrengen blindeerplaat (onderlicht).	st	1,00F		
122240	Richten en fixeren akoestische signalering..	st	1,00F		
122250	Localiseren storing in buitenbeeld installatie.	keer	350,00F		
122260	Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (hoog).	st	1,00F		
122270	Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (laag).	st	1,00F		
122280	Aanbrengen lantaarndeur (hoog).	st	1,00F		
122290	Aanbrengen lantaarndeur (laag).	st	1,00F		
122300	Aanbrengen Dode Hoek Spiegel (elk type).	st	1,00F		
122310	Aanbrengen bord Tram of Bus (hoog)	st	1,00F		
122320	Aanbrengen bord Tram of Bus (laag)	st	1,00F		
122330	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (hoog).	st	1,00F		
122340	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (laag).	st	1,00F		
122350	Instellen wachttijdvoorspeller adres	st	1,00F		
122360	Aanbrengen camera-kast (hoog)	st	1,00F		
122370	Aanbrengen camera (hoog)	st	1,00F		
122410	Testen lantaarns B-voorraad (42V/230V)	keer	100,00F		
123	Correctief aanbrengen (za & zo 00:00-24:00 uur)				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123010	Aanbrengen universeelmast.	st	50,00F		
123020	Aanbrengen drukknopmast.	st	5,00F		
123030	Aanbrengen van gaten in mast.	st	1,00F		
123040	Aanbrengen aanduiding bij drukknop.	st	1,00F		
123050	Aanbrengen opzetstuk.	st	50,00F		
123060	Aanbrengen akoestische signalering.	st	10,00F		
123070	Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm).	m	1,00F		
123080	Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm).	m	1,00F		
123090	Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm).	m	1,00F		
123100	Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm).	m	1,00F		
123110	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).	m	1,00F		
123120	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).	m	1,00F		
123130	Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.	st	40,00F		
123140	Aanbrengen voedingskabel.	m	1,00F		
123150	Aanbrengen drukknopkabel.	m	1,00F		
123160	Aanbrengen detectiekabel.	m	60,00F		
123170	Aanbrengen gepantserde telefoonkabel.	m	1,00F		
123180	Aansluiten van grondkabel in kast.	st	45,00F		
123190	Aanbrengen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn.	st	1,00F		
123200	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
123210	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
123220	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m.	st	1,00F		
123230	Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m.	st	1,00F		
123240	Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m.	st	1,00F		
123250	Doormeten detectie (lus).	keer	1,00F		
123260	Doormeten detectie (lus en kabel).	keer	1,00F		
123270	Meten loopbuffer	st	1,00F		
123280	Aanbrengen deur.	st	1,00F		
123290	Aanbrengen L02 dubbele uitlegger	st	1,00F		
123300	Aanbrengen 4 meter mast	st	1,00F		
123310	Aanbrengen VOP armatuur (laag)	st	1,00F		
123320	Aanbrengen VOP Armatuur (hoog)	st	1,00F		
123330	Aanbrengen wartel.	st	1,00F		
123340	Leveren en aanbrengen set 4 chemische ankers	set	1,00F		
123350	Graven proefgat staander uitlegger	st	1,00F		
123360	Graven proefgat universeelmast	st	1,00F		
123370	Aanbrengen DRIP-paneel	st	1,00F		
123380	Aanbrengen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	1,00F		
123390	Aanbrengen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	1,00F		
123400	Aanbrengen 4-8 meter mast	st	1,00F		
123410	Aansluiten van 1 grondkabel in mast.	st	60,00F		
123430	Lokaliseren kabelstoring	keer	1,00F		
123440	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø55 mm).	st	1,00F		
123450	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø110 mm).	st	1,00F		
123460	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø125 mm).	st	1,00F		
123470	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø160 mm).	st	1,00F		
123480	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø55 mm).	st	2,00F		
123490	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø110 mm).	st	2,00F		
123500	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø125 mm).	st	2,00F		
123510	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø160 mm).	st	2,00F		
124	Correctief aanbrengen (za & zo 00:00-24:00 uur)				
124010	Aanbrengen betonfundatie t.b.v. universeelmast.	st	1,00F		
124020	Aanbrengen betonfundatie t.b.v. drukknopmast.	st	1,00F		
124030	Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (hoog).	st	1,00F		
124040	Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (laag).	st	1,00F		
124050	Aanbrengen grondvleugel.	st	1,00F		
124060	Aanbrengen klemmenstrook (elk type).	st	10,00F		
124070	Aanbrengen lamp (hoog).	st	1,00F		
124080	Aanbrengen lamp (laag).	st	10,00F		
124090	Aanbrengen lamp (onderlicht).	st	1,00F		
124100	Aanbrengen LED unit (hoog).	st	1,00F		
124110	Aanbrengen LED unit (laag).	st	1,00F		
124120	Aanbrengen LED unit (onderlicht).	st	1,00F		
124130	Corrigeren maststand universeel mast (elk type).	st	40,00F		
124140	Corrigeren maststand zweepmast (elk type).	st	1,00F		
124150	Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren).	st	1,00F		
124160	Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren).	st	30,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
124170	Aanbrengen afdekplaat.	st	1,00F		
124180	Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast	st	1,00F		
124190	Aanbrengen loopbuffer.	st	5,00F		
124200	Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast	st	1,00F		
124210	Corrigeren maststand drukknopmast (elk type)	st	5,00F		
124220	Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
125	Correctief verwijderen (za & zo 00:00-24:00 uur)				
125010	Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).	st	5,00F		
125020	Verwijderen verkeerslantaarn (laag).	st	100,00F		
125030	Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	20,00F		
125040	Verwijderen drukknopschakelaar.	st	30,00F		
125050	Verwijderen lens (hoog).	st	1,00F		
125060	Verwijderen lens (laag).	st	1,00F		
125070	Verwijderen lens (onderlicht).	st	1,00F		
125080	Verwijderen zonnepaneel (hoog).	st	1,00F		
125090	Verwijderen zonnepaneel (laag).	st	1,00F		
125100	Verwijderen transformator (hoog).	st	1,00F		
125110	Verwijderen transformator (laag).	st	1,00F		
125120	Verwijderen achtergrondschild (hoog).	st	1,00F		
125130	Verwijderen achtergrondschild (laag).	st	1,00F		
125140	Verwijderen sjabloon (hoog).	st	1,00F		
125150	Verwijderen sjabloon (laag).	st	1,00F		
125160	Verwijderen sjabloon (onderlicht).	st	1,00F		
125170	Verwijderen signaalgever (hoog).	st	1,00F		
125180	Verwijderen signaalgever (laag).	st	1,00F		
125190	Verwijderen akoestische signalering.	st	1,00F		
125200	Verwijderen aanduiding bij drukknop.	st	1,00F		
125210	Verwijderen (verkeers)bord.	st	10,00F		
125220	Verwijderen blindeerplaat (hoog).	st	1,00F		
125230	Verwijderen blindeerplaat (laag).	st	1,00F		
125240	Verwijderen blindeerplaat (onderlicht).	st	1,00F		
125250	Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (hoog).	st	1,00F		
125260	Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (laag).	st	1,00F		
125270	Verwijderen lantaarn (hoog).	st	1,00F		
125280	Verwijderen lantaarn (laag).	st	1,00F		
125290	Verwijderen Dode Hoek Spiegel (elk type).	st	1,00F		
125300	Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (hoog).	st	1,00F		
125310	Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (laag).	st	1,00F		
125320	Verwijderen bord Tram of Bus (hoog)	st	1,00F		
125330	Verwijderen bord Tram of Bus (laag)	st	1,00F		
125340	Verwijderen camera-kast (hoog)	st	1,00F		
125350	Verwijderen camera (hoog)	st	1,00F		
126	Correctief verwijderen (za & zo 00:00-24:00 uur)				
126010	Verwijderen universeelmast (elk type).	st	50,00F		
126020	Verwijderen drukknopmast.	st	5,00F		
126030	Verwijderen opzetstuk.	st	50,00F		
126040	Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
126050	Verwijderen mast met uitlegger tot 4-12 m.	st	1,00F		
126060	Verwijderen van portaal tot 12 m.	st	1,00F		
126080	Verwijderen voedingskabel.	m	1,00F		
126090	Verwijderen drukknopkabel.	m	1,00F		
126100	Verwijderen detectiekabel.	m	60,00F		
126110	Verwijderen gepantserde telefoonkabel.	m	1,00F		
126120	Demonteren van grondkabel in kast.	st	45,00F		
126130	Verwijderen verkeersregeltoestel (elk type).	st	1,00F		
126140	Verwijderen loopbuffer	st	1,00F		
126150	Verwijderen betonfundatie t.b.v. universeelmast.	st	1,00F		
126160	Verwijderen betonfundatie t.b.v. drukknopmast.	st	1,00F		
126170	Verwijderen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn.	st	1,00F		
126180	Verwijderen L02 dubbele uitlegger	st	1,00F		
126190	Verwijderen 4 meter mast	st	1,00F		
126200	Verwijderen VOP armatuur (laag)	st	1,00F		
126210	Verwijderen VOP Armatuur (hoog)	st	1,00F		
126220	Verwijderen DRIP-paneel	st	1,00F		
126230	Verwijderen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
126240	Verwijderen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m	st	1,00F		
126250	Demonderen van 1 grondkabel uit mast.	st	60,00F		
127	Correctief vervangen (za & zo 00:00-24:00 uur)				
127010	Vervangen lamp 10V/30W (hoog).	st	10,00F		
127020	Vervangen lamp 12V/20W (hoog).	st	5,00F		
127030	Vervangen lamp 40V/40W (hoog).	st	5,00F		
127040	Vervangen lamp 40V/60W (hoog).	st	5,00F		
127050	Vervangen lamp 10V/20W (laag).	st	15,00F		
127060	Vervangen lamp 10V/30W (laag).	st	40,00F		
127070	Vervangen lamp 12V/20W (laag).	st	40,00F		
127080	Vervangen lamp 40V/40W (laag).	st	1,00F		
127090	Vervangen lamp 40V/60W (laag).	st	1,00F		
127100	Vervangen lamp 12V/20W (onderlicht).	st	5,00F		
127110	Vervangen LED unit (elk type) (hoog).	st	1,00F		
127120	Vervangen LED unit (elk type) (laag).	st	10,00F		
127130	Vervangen LED unit (elk type) (onderlicht).	st	1,00F		
127140	Vervangen akoestische signalering.	st	1,00F		
127150	Vervangen drukknoopschakelaar (zonder boren).	st	1,00F		
127160	Vervangen drukknoopschakelaar (met boren).	st	1,00F		
127170	Vervangen zonnekap (hoog).	st	1,00F		
127180	Vervangen zonnekap (laag).	st	1,00F		
127190	Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog)	st	1,00F		
127200	Vervangen kunststof arm (elk type) (laag)	st	10,00F		
127210	Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog)	st	1,00F		
127220	Vervangen kunststof arm (elk type) (laag)	st	10,00F		
127230	Vervangen video/radar camera (elk type) (hoog)	st	1,00F		
127240	Richten en fixeren camera (elk type) (hoog)	st	1,00F		
127250	Vervangen montageplaat incl. klemmenstrook	st	100,00F		
127260	Vervangen drukknoopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
13	Preventief onderhoud VRI perceel 1				
130	Onderhoud lampen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
130010	Vervangen lamp (hoog).	st	100,00F		
130020	Vervangen lamp (laag).	st	300,00F		
130030	Vervangen lamp (onderlicht).	st	40,00F		
130040	Opmeten diameter neigbeugel lantaarn (hoog)	st	100,00F		
131	Onderhoud lampen (ma t/m vr 16:00-07:00)				
131010	Vervangen lamp (hoog).	st	100,00F		
131020	Vervangen lamp (laag).	st	100,00F		
131030	Vervangen lamp (onderlicht).	st	20,00F		
131040	Opmeten diameter neigbeugel lantaarn (hoog)	st	100,00F		
132	Onderhoud lampen (za &zo 00:00-24:00 uur)				
132010	Vervangen lamp (hoog).	st	50,00F		
132020	Vervangen lamp (laag).	st	25,00F		
132030	Vervangen lamp (onderlicht).	st	25,00F		
132040	Opmeten diameter neigbeugel lantaarn (hoog)	st	50,00F		
133	Leveren lampen				
133010	Leveren lamp (10V/20W).	st	250,00F		
133020	Leveren lamp (10V/30W).	st	500,00F		
133030	Leveren lamp (40V/60W).	st	50,00F		
133040	Leveren lamp (12V/20W).	st	300,00F		
133050	Leveren lamp (40V/40W).	st	10,00F		
134	Onderhoud spiegels (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
134010	Onderhoud dodehoek spiegels.	st	10,00F		
135	Inzet aggregaat (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
135010	Aanbrengen van een aggregaat (elk type)	keer	132,00F		
135020	Verwijderen van een aggregaat (elk type)	keer	132,00F		
135030	Operationeel houden hybride aggregaat	keer	132,00F		
135040	Operationeel houden brandstof aggregaat	keer	132,00F		
136	Inzet aggregaat (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
136010	Aanbrengen van een aggregaat (elk type)	keer	24,00F		
136020	Verwijderen van een aggregaat (elk type)	keer	24,00F		
136030	Operationeel houden hybride aggregaat	keer	24,00F		
136040	Operationeel houden brandstof aggregaat	keer	24,00F		
137	Inzet aggregaat (za en zo 00:00-24:00 uur)				
137010	Aanbrengen van een aggregaat (elk type)	keer	6,00F		
137020	Verwijderen van een aggregaat (elk type)	keer	6,00F		
137030	Operationeel houden hybride aggregaat	keer	6,00F		
137040	Operationeel houden brandstof aggregaat	keer	6,00F		
4	Projectmatige werkzaamheden VRI/VIS Perceel 1				
400	Coördinatieoverleggen				
400010	Bijwonen Kick-off/coördinatieoverleg	keer	200,00F		
400020	Bijwonen voortgangsoverleg/coördinatieoverleg	keer	400,00F		
402	Grondwerk (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
402020	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m).	m	20.000,00F		
402030	Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,70 m).	m	10.000,00F		
402050	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,90 m).	m	30,00F		
402060	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m).	m	270,00F		
402070	Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm).	m	150,00F		
402080	Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm).	m	500,00F		
402090	Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm).	m	600,00F		
402100	Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm).	m	100,00F		
402110	Afrollen van op ring gelegde kabel.	m	15.000,00F		
402120	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).	m	200,00F		
402130	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).	m	300,00F		
402140	Aanbrengen afdekband.	m	3.000,00F		
402150	Aanbrengen grondkabel.	m	25.000,00F		
402160	Verwijderen grondkabel.	m	35.500,00F		
402170	Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.	st	200,00F		
402180	Oprollen op ring te leggen kabel.	m	21.000,00F		
402190	Opbreken asfaltverharding/streetprint	m2	500,00F		
402200	Verwijderen funderingslaag	m2	1.000,00F		
402210	Leveren en aanbrengen mantelbuis (PE 50mm)	m	75,00F		
402220	Opbreken betonstraatstenen (0-5 m²).	m2	400,00F		
402230	Opbreken betonstraatstenen (5-50 m²).	m2	400,00F		
402240	Opbreken betonstraatstenen (meer dan 50 m²).	m2	800,00F		
402250	Opbreken betontegels (0-5 m²).	m2	600,00F		
402260	Opbreken betontegels (5-50 m²).	m2	1.200,00F		
402270	Opbreken betontegels (meer dan 50 m²).	m2	1.000,00F		
402280	Aanbrengen betonstraatstenen (0-5 m²).	m2	200,00F		
402290	Aanbrengen betonstraatstenen (5-50 m²).	m2	200,00F		
402300	Aanbrengen betonstraatstenen (meer dan 50 m²).	m2	100,00F		
402310	Invoeren en afmonteren Grondkabel VIS	st	60,00F		
402320	Demonteren en verwijderen Grondkabel VIS	st	60,00F		
402330	Gestuurde boring =< 30 m (PE 125 mm)	m	40,00F		
402340	Gestuurde boring =< 60 m (PE 125 mm)	m	100,00F		
402350	Gestuurde boring > 60 m (PE 125 mm)	m	100,00F		
402360	Gestuurde boring =< 30 m (PE 160 mm)	m	40,00F		
402370	Gestuurde boring =< 60 m (PE 160 mm)	m	100,00F		
402380	Gestuurde boring > 60 m (PE 160 mm)	m	100,00F		
402390	Opstellen boorprofiel t.b.v. gestuurde boring	st	20,00F		
402410	Verwijderen mantelbuis (elk type)	m	100,00F		
402420	Verwijderen afdekband.	m	1.500,00F		
402440	Aanbrengen betontegels.(0 -5 m²)	m2	200,00F		
402450	Aanbrengen betontegels.(5 - 50 m²)	m2	300,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
402460	Aanbrengen betontegels.(> 50 m²)	m2	500,00F		
402470	Verwijderen fietsparkeervoorziening tot 25 kg	st	100,00F		
402480	Aanbrengen fietsparkeervoorziening tot 25 kg	st	100,00F		
402490	Verwijderen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg	st	100,00F		
402500	Aanbrengen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg	st	100,00F		
402510	Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (300 x 300).	st	40,00F		
402520	Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (400 x 400).	st	10,00F		
402530	Aanbrengen boombeschermbeugel (elk type)	st	10,00F		
402540	Verwijderen boombeschermbeugel (elk type)	st	10,00F		
402550	Aanbr. opsluitb. van beton.	m	400,00F		
402560	Verplaatsen geleidebakens en/of schrikhekken	st	1.000,00F		
402570	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø55 mm).	st	25,00F		
402580	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø110 mm).	st	80,00F		
402590	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø125 mm).	st	100,00F		
402600	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø160 mm).	st	15,00F		
402610	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø55 mm).	st	50,00F		
402620	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø110 mm).	st	160,00F		
402630	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø125 mm).	st	200,00F		
402640	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø160 mm).	st	30,00F		
402650	Graven proefsleuf (handmatig).	m	1.000,00F		
402660	Graven proefsleuf (machinaal).	m	500,00F		
402670	Aanbrengen trench in asfalt	m	100,00F		
403	Kasten (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
403000	Aanbrengen verkeersregelkast.	st	15,00F		
403010	Aanbrengen sectie- of detectiekast.	st	5,00F		
403020	Compleet verplaatsen van een verkeersregelkast.	st	2,00F		
403030	Verwijderen verkeersregelkast elk type.	st	10,00F		
403040	Aansluiten van grondkabel in kast.	st	400,00F		
403050	Demoneren van grondkabel in kast.	st	400,00F		
403060	Aanbrengen complete veiligheidsaarding.	st	15,00F		
403070	Metten aardweerstand.	st	15,00F		
403100	Leveren en aanbrengen LS-94 Faget aansluitkast	st	5,00F		
403110	Verwijderen Faget aansluitkast (elk type)	st	5,00F		
403120	Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast	st	15,00F		
403130	Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast	st	15,00F		
404	Masten (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
404000	Aanbrengen universeelmast (elk type).	st	200,00F		
404010	Vervangen montagebord van bestaande mast	st	100,00F		
404020	Verplaatsen bestaande universeelmast (elk type).	st	100,00F		
404030	Verplaatsen bestaande drukknopmast (elk type).	st	20,00F		
404040	Aanbrengen grondvleugel(s) aan een universeelmast	st	5,00F		
404050	Aanbrengen drukknopmast.	st	80,00F		
404060	Aanbrengen mast met uitlegger tot 4 m.	st	5,00F		
404070	Verplaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	15,00F		
404080	Aanbrengen mast met uitlegger 4 - 12 m.	st	5,00F		
404090	Verplaatsen mast met uitlegger 4 - 12 m.	st	15,00F		
404100	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	100,00F		
404110	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	50,00F		
404120	Aanbrengen verkeerslantaarn (laag).	st	250,00F		
404130	Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	150,00F		
404140	Aanbrengen akoestische signaalgever.	st	400,00F		
404150	Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren).	st	20,00F		
404160	Aanbrengen drukknop (met boren).	st	400,00F		
404170	Aanbrengen verkeersborden.	st	20,00F		
404180	Aanbrengen drukknopsticker.	st	400,00F		
404190	Aanbrengen afdekplaat t.b.v. drukknopgat.	st	40,00F		
404200	Aansluiten van 1 grondkabel in mast.	st	400,00F		
404210	Demoneren van 1 grondkabel uit mast.	st	400,00F		
404220	Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).	st	150,00F		
404230	Verwijderen verkeerslantaarn (laag).	st	250,00F		
404240	Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	150,00F		
404250	Aanbrengen montagebord in bestaande mast.	st	100,00F		
404260	Verwijderen drukknop.	st	420,00F		
404270	Verwijderen bord.	st	100,00F		
404280	Verwijderen universeelmast (elk type).	st	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
404290	Verwijderen montagebord van bestaande mast	st	100,00F		
404300	Verwijderen drukknopmast.	st	60,00F		
404310	Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m.	st	5,00F		
404320	Verwijderen mast met uitlegger 4-12 m.	st	5,00F		
404330	Omnummeren verkeerslantaarn (hoog).	st	25,00F		
404340	Omnummeren verkeerslantaarn (laag).	st	150,00F		
404350	Richten en fixeren lantaarn (hoog).	st	10,00F		
404360	Richten en fixeren lantaarn (laag).	st	40,00F		
404370	Aanbrengen signaalgever (hoog).	st	5,00F		
404380	Aanbrengen signaalgever (laag).	st	10,00F		
404390	Verwijderen signaalgever (hoog).	st	50,00F		
404400	Verwijderen signaalgever (laag).	st	10,00F		
404410	Vervangen drukknop (elk type, zonder boren)	st	40,00F		
404420	Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan best. mast	st	5,00F		
404430	Verwijderen camera (elk type, hoog) van best. mast	st	5,00F		
404440	Vervangen camera(elk type, hoog) van bestaande mast	st	5,00F		
404450	Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan nieuwe mast	st	5,00F		
404460	Vervangen akoestische signaalgever	st	400,00F		
404470	Vervangen opzetstuk (elk type).	st	200,00F		
404480	Verplaatsen opzetstuk (elk type)	st	100,00F		
404490	Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m.	st	10,00F		
404500	Verwijderen van portaal vanaf 12 m.	st	5,00F		
404520	Verwijderen akoestische signalering	st	400,00F		
404530	Aanbrengen opzetstuk	st	80,00F		
404540	Verwijderen opzetstuk	st	80,00F		
404560	Corrigeren maststand universeelmast (elk type)	st	300,00F		
404570	Corrigeren maststand drukknopmast (elk type)	st	100,00F		
404580	Corrigeren maststand mast met uitlegger tot 4 m	st	20,00F		
404590	Corrigeren maststand mast met uitlegger 4 tot 12 m	st	20,00F		
404600	Lev. en aanbr. splitgrind rondom (zweep) mast of protaal	st	20,00F		
404610	Leveren grond.	m3	1.000,00F		
404620	Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
405	Detectie (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
405000	Detectielus compleet in asfalt (bitumen, uit verkeer)	m	3.000,00F		
405010	Detectielus compleet in asfalt (bitumen, in verkeer)	m	300,00F		
405020	Detectielus compleet in beton (uit verkeer)	m	50,00F		
405030	Detectielus compleet in beton (in verkeer)	m	50,00F		
405040	Detectielus compleet onder verharding (uit verkeer)	m	200,00F		
405050	Detectielus compleet onder verharding (in verkeer).	m	50,00F		
405060	Boring t.b.v. uitslijper/passief detectielus	st	340,00F		
405070	Aanbrengen prefab detectielus.	st	10,00F		
405080	Aansluiten van door derden geplaatste detectielus.	st	150,00F		
405090	Opzoeken van lasmof detectiekabels.	st	200,00F		
405100	Aanbrengen loopbuffer (VECOM).	st	100,00F		
406	Glasvezelverbindingen (ma t/m vr 07:00-16:00)				
406010	Dubbelzijdige OTDR meting	st	700,00F		
406020	Inblazen glasvezelkabel elk type (<= 301 m)	m	5.000,00F		
406030	Inblazen glasvezelkabel elk type (> 301 m)	m	30.000,00F		
406040	Inblazen 3 glasvezel tubes (<= 301 m)	m	1.500,00F		
406050	Inblazen 3 glasvezel tubes (> 301 m)	m	10.000,00F		
406060	Invoeren en lassen per vezel	st	500,00F		
406070	Leveren en plaatsen glasvezelbox 2x LC/PC D	st	10,00F		
406080	Leveren en plaatsen glasvezelbox 6x LC/PC D	st	10,00F		
406090	Leveren en plaatsen glasvezelbox 12x LC/PC D	st	40,00F		
406110	Leveren en aanbrengen glasvezelbox 4x LC/PC D (ISRA)	st	10,00F		
406120	Leveren en aanbrengen handhole type z6	st	10,00F		
406130	Leveren en aanbrengen koppeling 32 mm	st	40,00F		
406140	Leveren en monteren GCO2 24 vezels	st	10,00F		
406150	Leveren en monteren GCO2 48 vezels	st	10,00F		
406160	Afpersen HDPE per verbinding	st	100,00F		
406170	Leveren en aanbrengen 3-voudige Y-koppeling	st	10,00F		
406180	Leveren en aanbrengen afdichtingsplug	st	200,00F		
406190	Leveren glasvezelkabel 4xSM	m	100,00F		
406200	Leveren glasvezelkabel 12xSM	m	100,00F		
406210	Leveren glasvezelkabel 24xSM	m	40.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
406220	Leveren glasvezelkabel 48xSM	m	100,00F		
406230	Leveren en aanbrengen HDPE 32 mm	m	20.000,00F		
406240	Leveren en aanbrengen koppeling HDPE 32 mm.	st	100,00F		
406250	Leveren en aanbrengen einddop HDPE 32 mm	st	50,00F		
406260	Invoeren HDPE in (onder)kast (elk type)	st	150,00F		
406270	Invoeren HDPE in mast (elk type)	st	10,00F		
406290	Verwijderen HDPE 32 mm	m	100,00F		
406300	Verwijderen HDPE uit (onder)kast (elk type)	st	20,00F		
406310	Verwijderen glasvezelkabel elk type (=< 301 m)	m	200,00F		
406320	Verwijderen glasvezelkabel elk type (> 301 m)	m	310,00F		
406330	Verwijderen handhole (elk type)	st	1,00F		
406340	Verwijderen 3-voudige Y-koppeling	st	1,00F		
406350	Verwijderen glasvezelbox (elk type)	st	1,00F		
406360	Overzetten glasvezelbox (elk type)	st	15,00F		
406370	Invoeren en lassen van 12 vezels	st	100,00F		
406380	Invoeren en lassen van 24 vezels	st	100,00F		
406390	Verwijderen HDPE uit mast (elk type)	st	10,00F		
406400	Leveren en aanbrengen koppeling 10 mm-10 mm	st	120,00F		
406410	Leveren en aanbr. koppeling tubes buitenm. 10 mm	st	120,00F		
407	Testen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)				
407010	Testen installatie met 1 tot 8 signaalgroepen.	st	50,00F		
407020	Testen installatie met 8 tot 14 signaalgroepen.	st	20,00F		
407030	Testen installatie met 14 tot 25 signaalgroepen.	st	20,00F		
407040	Testen installatie met 25 of meer signaalgroepen.	st	20,00F		
407050	Testen installatie per signaalgroep	st	200,00F		
407060	Metten isolatiewaarde en meggeren kabel <11 aders	st	250,00F		
407070	Metten isolatiewaarde en meggeren kabel 11-24 aders	st	100,00F		
407080	Testen VOP armatuur	keer	5,00F		
408	Digitaal inmeten (ma t/m vr 07:00 t/m 16:00 uur)				
408010	Afroepen digitaal inmeten 1 tot 8 signaalgroepen.	keer	50,00F		
408020	Afroepen digitaal inmeten 8 tot 14 signaalgroepen.	keer	20,00F		
408030	Afroepen digitaal inmeten 14 tot 25 signaalgroepen	keer	20,00F		
408040	Afroepen digitaal inmeten 25 of meer signaalgrp.	keer	20,00F		
409	Inzetten materieel (ma t/m vr 07:00 t/m 16:00 uur)				
409010	Inzetten van een vrachtauto.	uur	50,00F		
409020	Inzetten van een hoogwerker.	keer	20,00F		
409030	Inzetten van een hogedruk wegdekreiniger	uur	200,00F		
409040	Inzetten van een botsabsorber	uur	150,00F		
409050	Inzetten van een kabelmeetwagen	keer	100,00F		
409060	Toepassen rijdende afzetting.	keer	150,00F		
409070	Toepassen rijdende afzetting.	keer	30,00F		
409080	Toepassen rijdende afzetting.	keer	10,00F		
412	Grondwerk (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
412020	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m).	m	1.000,00F		
412030	Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,70 m).	m	150,00F		
412050	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,90 m).	m	10,00F		
412060	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m).	m	40,00F		
412070	Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm).	m	10,00F		
412080	Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm).	m	100,00F		
412090	Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm).	m	100,00F		
412100	Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm).	m	50,00F		
412110	Afrollen van op ring gelegde kabel.	m	100,00F		
412120	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).	m	50,00F		
412130	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).	m	50,00F		
412140	Aanbrengen afdekkband.	m	300,00F		
412150	Aanbrengen grondkabel.	m	300,00F		
412160	Verwijderen grondkabel.	m	5.000,00F		
412170	Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.	st	20,00F		
412180	Oprollen op ring te leggen kabel.	m	100,00F		
412190	Opbreken asfaltverharding/streetprint	m	200,00F		
412200	Verwijderen funderingslaag	m	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
412210	Leveren en aanbrengen mantelbuis (PE 50mm)	m	50,00F		
412220	Opbreken betonstraatstenen (0-5 m²).	m2	150,00F		
412230	Opbreken betonstraatstenen (5-50 m²).	m2	100,00F		
412240	Opbreken betonstraatstenen (meer dan 50 m²).	m2	100,00F		
412250	Opbreken betontegels (0-5 m²).	m2	200,00F		
412260	Opbreken betontegels (5-50 m²).	m2	200,00F		
412270	Opbreken betontegels (meer dan 50 m²).	m2	100,00F		
412280	Aanbrengen betonstraatstenen (0-5 m²).	m2	150,00F		
412290	Aanbrengen betonstraatstenen (5-50 m²).	m2	100,00F		
412300	Aanbrengen betonstraatstenen (meer dan 50 m²).	m2	100,00F		
412310	Invoeren en afmonteren Grondkabel VIS	st	10,00F		
412320	Demoneren en verwijderen Grondkabel VIS	st	10,00F		
412330	Gestuurde boring =< 30 m (PE 125 mm)	m	30,00F		
412340	Gestuurde boring =< 60 m (PE 125 mm)	m	60,00F		
412350	Gestuurde boring > 60 m (PE 125 mm)	m	90,00F		
412360	Gestuurde boring =< 30 m (PE 160 mm)	m	30,00F		
412370	Gestuurde boring =< 60 m (PE 160 mm)	m	60,00F		
412380	Gestuurde boring > 60 m (PE 160 mm)	m	90,00F		
412410	Verwijderen mantelbuis (elk type)	m	50,00F		
412420	Verwijderen afdekkband.	m	5.000,00F		
412440	Aanbrengen betontegels.(0 -5 m²)	m2	200,00F		
412450	Aanbrengen betontegels.(5 - 50 m²)	m2	200,00F		
412460	Aanbrengen betontegels.(> 50 m²)	m2	100,00F		
412470	Verwijderen fietsparkeervoorziening tot 25 kg	st	1,00F		
412480	Aanbrengen fietsparkeervoorziening tot 25 kg	st	1,00F		
412490	Verwijderen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg	st	1,00F		
412500	Aanbrengen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg	st	1,00F		
412510	Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (300 x 300).	st	1,00F		
412520	Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (400 x 400).	st	1,00F		
412530	Aanbrengen boombeschermbeugel (elk type)	st	1,00F		
412540	Verwijderen boombeschermbeugel (elk type)	st	1,00F		
412550	Aanbr. opsluitb. van beton.	m	300,00F		
412560	Verplaatsen geleidebakens en/of schrikhekken	st	1.000,00F		
412570	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø55 mm).	st	1,00F		
412580	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø110 mm).	st	15,00F		
412590	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø125 mm).	st	15,00F		
412600	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø160 mm).	st	5,00F		
412610	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø55 mm).	st	2,00F		
412620	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø110 mm).	st	30,00F		
412630	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø125 mm).	st	30,00F		
412640	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø160 mm).	st	10,00F		
412650	Graven proefsleuf (handmatig).	m	1,00F		
412660	Graven proefsleuf (machinaal).	m	1,00F		
412670	Aanbrengen trench in asfalt	m	100,00F		
413	Kasten (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
413000	Aanbrengen verkeersregelkast.	st	1,00F		
413010	Aanbrengen sectie- of detectiekast.	st	1,00F		
413020	Compleet verplaatsen van een verkeersregelkast.	st	1,00F		
413030	Verwijderen verkeersregelkast elk type.	st	3,00F		
413040	Aansluiten van grondkabel in kast.	st	100,00F		
413050	Demoneren van grondkabel in kast.	st	100,00F		
413060	Aanbrengen complete veiligheidsaarding.	st	1,00F		
413070	Metten aardweerstand.	st	1,00F		
413100	Leveren en aanbrengen LS-94 Faget aansluitkast	st	1,00F		
413110	Verwijderen Faget aansluitkast (elk type)	st	1,00F		
413120	Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast	st	1,00F		
413130	Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast	st	1,00F		
414	Masten (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
414000	Aanbrengen universeelmast (elk type).	st	10,00F		
414010	Vervangen montagebord van bestaande mast	st	20,00F		
414020	Verplaatsen bestaande universeelmast (elk type).	st	20,00F		
414030	Verplaatsen bestaande drukknopmast (elk type).	st	5,00F		
414040	Aanbrengen grondvleugel(s) aan een universeelmast	st	1,00F		
414050	Aanbrengen drukknopmast.	st	5,00F		
414060	Aanbrengen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
414070	Verplaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	1,00F		
414080	Aanbrengen mast met uitlegger 4 - 12 m.	st	1,00F		
414090	Verplaatsen mast met uitlegger 4 - 12 m.	st	1,00F		
414100	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	10,00F		
414110	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	20,00F		
414120	Aanbrengen verkeerslantaarn (laag).	st	20,00F		
414130	Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	5,00F		
414140	Aanbrengen akoestische signaalgever.	st	10,00F		
414150	Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren).	st	5,00F		
414160	Aanbrengen drukknop (met boren).	st	5,00F		
414170	Aanbrengen verkeersborden.	st	1,00F		
414180	Aanbrengen drukknopsticker.	st	5,00F		
414190	Aanbrengen afdekplaat t.b.v. drukknopgat.	st	5,00F		
414200	Aansluiten van 1 grondkabel in mast.	st	20,00F		
414210	Demonderen van 1 grondkabel uit mast.	st	20,00F		
414220	Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).	st	30,00F		
414230	Verwijderen verkeerslantaarn (laag).	st	20,00F		
414240	Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	5,00F		
414250	Aanbrengen montagebord in bestaande mast.	st	10,00F		
414260	Verwijderen drukknop.	st	10,00F		
414270	Verwijderen bord.	st	5,00F		
414280	Verwijderen universeelmast (elk type).	st	10,00F		
414290	Verwijderen montagebord van bestaande mast	st	10,00F		
414300	Verwijderen drukknopmast.	st	5,00F		
414310	Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m.	st	5,00F		
414320	Verwijderen mast met uitlegger 4-12 m.	st	5,00F		
414330	Omnummeren verkeerslantaarn (hoog).	st	10,00F		
414340	Omnummeren verkeerslantaarn (laag).	st	10,00F		
414350	Richten en fixeren lantaarn (hoog).	st	5,00F		
414360	Richten en fixeren lantaarn (laag).	st	5,00F		
414370	Aanbrengen signaalgever (hoog).	st	1,00F		
414380	Aanbrengen signaalgever (laag).	st	1,00F		
414390	Verwijderen signaalgever (hoog).	st	1,00F		
414400	Verwijderen signaalgever (laag).	st	1,00F		
414410	Vervangen drukknop (elk type, zonder boren)	st	5,00F		
414420	Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan best. mast	st	1,00F		
414430	Verwijderen camera (elk type, hoog) van best. mast	st	1,00F		
414440	Vervangen camera (elk type, hoog) van bestaande mast	st	1,00F		
414450	Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan nieuwe mast	st	1,00F		
414460	Vervangen akoestische signaalgever	st	10,00F		
414470	Vervangen opzetstuk (elk type).	st	10,00F		
414480	Verplaatsen opzetstuk (elk type)	st	20,00F		
414490	Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m.	st	2,00F		
414500	Verwijderen van portaal vanaf 12 m.	st	1,00F		
414520	Verwijderen akoestische signalering	st	10,00F		
414530	Aanbrengen opzetstuk	st	10,00F		
414540	Verwijderen opzetstuk	st	10,00F		
414560	Corrigeren maststand universeelmast (elk type)	st	5,00F		
414570	Corrigeren maststand drukknopmast (elk type)	st	5,00F		
414580	Corrigeren maststand mast met uitlegger tot 4 m	st	2,00F		
414590	Corrigeren maststand mast met uitlegger 4 tot 12 m	st	2,00F		
414600	Lev. en aanbr. splitgrind rondom (zweep) mast of protaal	st	10,00F		
414610	Leveren grond.	m3	100,00F		
414620	Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren).	st	20,00F		
415	Detectie (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
415000	Detectielus compleet in asfalt (bitumen, uit verkeer)	m	3.000,00F		
415010	Detectielus compleet in asfalt (bitumen, in verkeer)	m	800,00F		
415020	Detectielus compleet in beton (uit verkeer)	m	250,00F		
415030	Detectielus compleet in beton (in verkeer)	m	50,00F		
415040	Detectielus compleet onder verharding (uit verkeer)	m	100,00F		
415050	Detectielus compleet onder verharding (in verkeer)	m	100,00F		
415060	Boring t.b.v. uitslijper/passief detectielus	st	410,00F		
415070	Aanbrengen prefab detectielus.	st	5,00F		
415080	Aansluiten van door derden geplaatste detectielus.	st	10,00F		
415090	Opzoeken van lasmof detectiekabels.	st	10,00F		
415100	Aanbrengen loopbuffer (VECOM).	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
416	Glasvezelverbindingen (ma t/m vr 16:00-07:00)				
416010	Dubbelzijdige OTDR meting	st	20,00F		
416020	Inblazen glasvezelkabel elk type (<= 301 m)	m	100,00F		
416030	Inblazen glasvezelkabel elk type (> 301 m)	m	100,00F		
416040	Inblazen 3 glasvezel tubes (<= 301 m)	m	250,00F		
416050	Inblazen 3 glasvezel tubes (> 301 m)	m	250,00F		
416060	Invoeren en lassen per vezel	st	5,00F		
416070	Leveren en plaatsen glasvezelbox 2x LC/PC D	st	1,00F		
416080	Leveren en plaatsen glasvezelbox 6x LC/PC D	st	1,00F		
416090	Leveren en plaatsen glasvezelbox 12x LC/PC D	st	1,00F		
416110	Leveren en aanbrengen glasvezelbox 4x LC/PC D (ISRA)	st	1,00F		
416120	Leveren en aanbrengen handhole type z6	st	1,00F		
416130	Leveren en aanbrengen koppeling 32 mm	st	10,00F		
416140	Leveren en monteren GCO2 24 vezels	st	1,00F		
416150	Leveren en monteren GCO2 48 vezels	st	1,00F		
416170	Leveren en aanbrengen 3-voudige Y-koppeling	st	1,00F		
416180	Leveren en aanbrengen afdichtingsplug	st	10,00F		
416230	Leveren en aanbrengen HDPE 32 mm	m	1.000,00F		
416240	Leveren en aanbrengen koppeling HDPE 32 mm.	st	10,00F		
416250	Leveren en aanbrengen einddop HDPE 32 mm	st	10,00F		
416260	Invoeren HDPE in (onder)kast (elk type)	st	10,00F		
416270	Invoeren HDPE in mast (elk type)	st	10,00F		
416290	Verwijderen HDPE 32 mm	m	10,00F		
416300	Verwijderen HDPE uit (onder)kast (elk type)	st	10,00F		
416310	Verwijderen glasvezelkabel elk type (<= 301 m)	m	100,00F		
416320	Verwijderen glasvezelkabel elk type (> 301 m)	m	100,00F		
416330	Verwijderen handhole (elk type)	st	1,00F		
416340	Verwijderen 3-voudige Y-koppeling	st	1,00F		
416350	Verwijderen glasvezelbox (elk type)	st	1,00F		
416360	Overzetten glasvezelbox (elk type)	st	1,00F		
416370	Invoeren en lassen van 12 vezels	st	10,00F		
416380	Invoeren en lassen van 24 vezels	st	10,00F		
416390	Verwijderen HDPE uit mast (elk type)	st	1,00F		
416400	Leveren en aanbrengen koppeling 10 mm-10 mm	st	30,00F		
416410	Leveren en aanbr. koppeling tubes buitenm. 10 mm	st	30,00F		
417	Testen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)				
417010	Testen installatie met 1 tot 8 signaalgroepen.	st	10,00F		
417020	Testen installatie met 8 tot 14 signaalgroepen.	st	5,00F		
417030	Testen installatie met 14 tot 25 signaalgroepen.	st	5,00F		
417040	Testen installatie met 25 of meer signaalgroepen.	st	5,00F		
417050	Testen installatie per signaalgroep	st	120,00F		
417060	Metten isolatiewaarde en meggeren kabel <11 aders	st	60,00F		
417070	Metten isolatiewaarde en meggeren kabel 11-24 aders	st	60,00F		
417080	Testen VOP armatuur	keer	1,00F		
418	Digitaal inmeten (ma t/m vr 16:00 t/m 07:00 uur)				
418010	Afroepen digitaal inmeten 1 tot 8 signaalgroepen.	keer	10,00F		
418020	Afroepen digitaal inmeten 8 tot 14 signaalgroepen.	keer	10,00F		
418030	Afroepen digitaal inmeten 14 tot 25 signaalgroepen	keer	10,00F		
418040	Afroepen digitaal inmeten 25 of meer signaalgrp.	keer	10,00F		
419	Inzetten materieel (ma t/m vr 16:00 t/m 07:00 uur)				
419010	Inzetten van een vrachtauto.	uur	50,00F		
419020	Inzetten van een hoogwerker.	keer	10,00F		
419030	Inzetten van een hogedruk wegdekreiniger	uur	50,00F		
419040	Inzetten van een botsabsorber	uur	50,00F		
419050	Inzetten van een kabelmeetwagen	keer	5,00F		
419060	Inzetten rijdende afzetting.	keer	50,00F		
419070	Inzetten rijdende afzetting.	keer	25,00F		
419080	Inzetten rijdende afzetting.	keer	10,00F		
422	Grondwerk (za & zo 00:00-24:00 uur)				
422020	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m).	m	1.500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
422030	Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,70 m).	m	500,00F		
422050	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,90 m).	m	100,00F		
422060	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m).	m	100,00F		
422070	Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm).	m	100,00F		
422080	Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm).	m	100,00F		
422090	Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm).	m	100,00F		
422100	Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm).	m	50,00F		
422110	Afrollen van op ring gelegde kabel.	m	1.200,00F		
422120	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).	m	50,00F		
422130	Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).	m	50,00F		
422140	Aanbrengen afdekband.	m	5.000,00F		
422150	Aanbrengen grondkabel.	m	10.000,00F		
422160	Verwijderen grondkabel.	m	15.000,00F		
422170	Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.	st	50,00F		
422180	Oprollen op ring te leggen kabel.	m	1.200,00F		
422190	Opbreken asfaltverharding/streetprint	m	100,00F		
422200	Verwijderen funderingslaag	m	300,00F		
422210	Leveren en aanbrengen mantelbuis (PE 50mm)	m	20,00F		
422220	Opbreken betonstraatstenen (0-5 m²).	m2	50,00F		
422230	Opbreken betonstraatstenen (5-50 m²).	m2	100,00F		
422240	Opbreken betonstraatstenen (meer dan 50 m²).	m2	150,00F		
422250	Opbreken betontegels (0-5 m²).	m2	100,00F		
422260	Opbreken betontegels (5-50 m²).	m2	100,00F		
422270	Opbreken betontegels (meer dan 50 m²).	m2	150,00F		
422280	Aanbrengen betonstraatstenen (0-5 m²).	m2	100,00F		
422290	Aanbrengen betonstraatstenen (5-50 m²).	m2	100,00F		
422300	Aanbrengen betonstraatstenen (meer dan 50 m²).	m2	100,00F		
422310	Invoeren en afmonteren Grondkabel VIS	st	10,00F		
422320	Demonderen en verwijderen Grondkabel VIS	st	10,00F		
422330	Gestuurde boring =< 30 m (PE 125 mm)	m	30,00F		
422340	Gestuurde boring =< 60 m (PE 125 mm)	m	60,00F		
422350	Gestuurde boring > 60 m (PE 125 mm)	m	90,00F		
422360	Gestuurde boring =< 30 m (PE 160 mm)	m	30,00F		
422370	Gestuurde boring =< 60 m (PE 160 mm)	m	60,00F		
422380	Gestuurde boring > 60 m (PE 160 mm)	m	90,00F		
422410	Verwijderen mantelbuis (elk type)	m	50,00F		
422420	Verwijderen afdekband.	m	1.000,00F		
422440	Aanbrengen betontegels.(0 -5 m²)	m2	100,00F		
422450	Aanbrengen betontegels.(5 - 50 m²)	m2	100,00F		
422460	Aanbrengen betontegels.(> 50 m²)	m2	150,00F		
422470	Verwijderen fietsparkeervoorziening tot 25 kg	st	1,00F		
422480	Aanbrengen fietsparkeervoorziening tot 25 kg	st	1,00F		
422490	Verwijderen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg	st	1,00F		
422500	Aanbrengen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg	st	1,00F		
422510	Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (300 x 300).	st	1,00F		
422520	Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (400 x 400).	st	1,00F		
422530	Aanbrengen boombeschermbegugel (elk type)	st	1,00F		
422540	Verwijderen boombeschermbegugel (elk type)	st	1,00F		
422550	Aanbr. opsluitb. van beton.	m	100,00F		
422560	Verplaatsen geleidebakens en/of schrikhekken	st	1.000,00F		
422570	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø55 mm).	st	F		
422580	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø110 mm).	st	15,00F		
422590	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø125 mm).	st	15,00F		
422600	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof ø160 mm).	st	15,00F		
422610	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø55 mm).	st	6,00F		
422620	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø110 mm).	st	30,00F		
422630	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø125 mm).	st	30,00F		
422640	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ø160 mm).	st	12,00F		
422650	Graven proefsleuf (handmatig).	m	500,00F		
422660	Graven proefsleuf (machinaal).	m	500,00F		
422670	Aanbrengen trench in asfalt	m	100,00F		
423	Kasten (za & zo 00:00-24:00 uur)				
423000	Aanbrengen verkeersregelkast.	st	1,00F		
423010	Aanbrengen sectie- of detectiekast.	st	1,00F		
423020	Compleet verplaatsen van een verkeersregelkast.	st	1,00F		
423030	Verwijderen verkeersregelkast elk type.	st	1,00F		
423040	Aansluiten van grondkabel in kast.	st	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
423050	Demonderen van grondkabel in kast.	st	500,00F		
423060	Aanbrengen complete veiligheidsaarding.	st	1,00F		
423070	Metten aardweerstand.	st	1,00F		
423100	Leveren en aanbrengen LS-94 Faget aansluitkast	st	5,00F		
423110	Verwijderen Faget aansluitkast (elk type)	st	1,00F		
423120	Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast	st	1,00F		
423130	Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast	st	1,00F		
424	Masten (za & zo 00:00-24:00 uur)				
424000	Aanbrengen universeelmast (elk type).	st	50,00F		
424010	Vervangen montagebord van bestaande mast	st	30,00F		
424020	Verplaatsen bestaande universeelmast (elk type).	st	30,00F		
424030	Verplaatsen bestaande drukknopmast (elk type).	st	20,00F		
424040	Aanbrengen grondvleugel(s) aan een universeelmast	st	1,00F		
424050	Aanbrengen drukknopmast.	st	5,00F		
424060	Aanbrengen mast met uitlegger tot 4 m.	st	2,00F		
424070	Verplaatsen mast met uitlegger tot 4 m.	st	2,00F		
424080	Aanbrengen mast met uitlegger 4 - 12 m.	st	2,00F		
424090	Verplaatsen mast met uitlegger 4 - 12 m.	st	2,00F		
424100	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	50,00F		
424110	Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).	st	25,00F		
424120	Aanbrengen verkeerslantaarn (laag).	st	150,00F		
424130	Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	50,00F		
424140	Aanbrengen akoestische signaalgever.	st	50,00F		
424150	Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren).	st	10,00F		
424160	Aanbrengen drukknop (met boren).	st	50,00F		
424170	Aanbrengen verkeersborden.	st	20,00F		
424180	Aanbrengen drukknopsticker.	st	50,00F		
424190	Aanbrengen afdekplaat t.b.v. drukknopgat.	st	10,00F		
424200	Aansluiten van 1 grondkabel in mast.	st	300,00F		
424210	Demonderen van 1 grondkabel uit mast.	st	300,00F		
424220	Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).	st	50,00F		
424230	Verwijderen verkeerslantaarn (laag).	st	150,00F		
424240	Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht).	st	50,00F		
424250	Aanbrengen montagebord in bestaande mast.	st	30,00F		
424260	Verwijderen drukknop.	st	50,00F		
424270	Verwijderen bord.	st	20,00F		
424280	Verwijderen universeelmast (elk type).	st	50,00F		
424290	Verwijderen montagebord van bestaande mast	st	30,00F		
424300	Verwijderen drukknopmast.	st	5,00F		
424310	Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m.	st	2,00F		
424320	Verwijderen mast met uitlegger 4-12 m.	st	2,00F		
424330	Omnummeren verkeerslantaarn (hoog).	st	40,00F		
424340	Omnummeren verkeerslantaarn (laag).	st	40,00F		
424350	Richten en fixeren lantaarn (hoog).	st	30,00F		
424360	Richten en fixeren lantaarn (laag).	st	30,00F		
424370	Aanbrengen signaalgever (hoog).	st	10,00F		
424380	Aanbrengen signaalgever (laag).	st	10,00F		
424390	Verwijderen signaalgever (hoog).	st	10,00F		
424400	Verwijderen signaalgever (laag).	st	10,00F		
424410	Vervangen drukknop (elk type, zonder boren)	st	10,00F		
424420	Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan best. mast	st	1,00F		
424430	Verwijderen camera (elk type, hoog) van best. mast	st	1,00F		
424440	Vervangen camera (elk type, hoog) van bestaande mast	st	1,00F		
424450	Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan nieuwe mast	st	1,00F		
424460	Vervangen akoestische signaalgever	st	50,00F		
424470	Vervangen opzetstuk (elk type).	st	50,00F		
424480	Verplaatsen opzetstuk (elk type)	st	30,00F		
424490	Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m.	st	1,00F		
424500	Verwijderen van portaal vanaf 12 m.	st	1,00F		
424520	Verwijderen akoestische signalering	st	50,00F		
424530	Aanbrengen opzetstuk	st	50,00F		
424540	Verwijderen opzetstuk	st	50,00F		
424560	Corrigeren maststand universeelmast (elk type)	st	2,00F		
424570	Corrigeren maststand drukknopmast (elk type)	st	2,00F		
424580	Corrigeren maststand mast met uitlegger tot 4 m	st	2,00F		
424590	Corrigeren maststand mast met uitlegger 4 tot 12 m	st	2,00F		
424600	Lev. en aanbr. splitgrind rondom (zweep) mast of protaal	st	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
424610	Leveren grond.	m3	100,00	F	
424620	Aanbrengen drukknoorschakelaar (met boren).	st	20,00	F	
425	Detectie (za & zo 00:00-24:00 uur)				
425000	Detectielus compleet in asfalt (bitumen, uit verkeer)	m	1.650,00	F	
425010	Detectielus compleet in asfalt (bitumen, in verkeer)	m	800,00	F	
425020	Detectielus compleet in beton (uit verkeer)	m	250,00	F	
425030	Detectielus compleet in beton (in verkeer)	m	50,00	F	
425040	Detectielus compleet onder verharding (uit verkeer)	m	120,00	F	
425050	Detectielus compleet onder verharding (in verkeer)	m	50,00	F	
425060	Boring t.b.v. uitslijper/passief detectielus	st	280,00	F	
425070	Aanbrengen prefab detectielus.	st	10,00	F	
425080	Aansluiten van door derden geplaatste detectielus.	st	10,00	F	
425090	Opzoeken van lasmof detectiekabels.	st	30,00	F	
425100	Aanbrengen loopbuffer (VECOM).	st	30,00	F	
426	Glasvezelverbindingen (za & zo 00:00-24:00)				
426010	Dubbelzijdige OTDR meting	st	10,00	F	
426020	Inblazen glasvezelkabel elk type (<= 301 m)	m	200,00	F	
426030	Inblazen glasvezelkabel elk type (> 301 m)	m	400,00	F	
426040	Inblazen 3 glasvezel tubes (<= 301 m)	m	200,00	F	
426050	Inblazen 3 glasvezel tubes (> 301 m)	m	400,00	F	
426060	Invoeren en lassen per vezel	st	10,00	F	
426070	Leveren en plaatsen glasvezelbox 2x LC/PC D	st	5,00	F	
426080	Leveren en plaatsen glasvezelbox 6x LC/PC D	st	5,00	F	
426090	Leveren en plaatsen glasvezelbox 12x LC/PC D	st	5,00	F	
426110	Leveren en aanbrengen glasvezelbox 4x LC/PC D (ISRA)	st	5,00	F	
426120	Leveren en aanbrengen handhole type z6	st	1,00	F	
426130	Leveren en aanbrengen koppeling 32 mm	st	10,00	F	
426140	Leveren en monteren GCO2 24 vezels	st	2,00	F	
426150	Leveren en monteren GCO2 48 vezels	st	2,00	F	
426170	Leveren en aanbrengen 3-voudige Y-koppeling	st	2,00	F	
426180	Leveren en aanbrengen afdichtingsplug	st	10,00	F	
426230	Leveren en aanbrengen HDPE 32 mm	m	500,00	F	
426240	Leveren en aanbrengen koppeling HDPE 32 mm.	st	10,00	F	
426250	Leveren en aanbrengen einddop HDPE 32 mm	st	20,00	F	
426260	Invoeren HDPE in (onder)kast (elk type)	st	10,00	F	
426270	Invoeren HDPE in mast (elk type)	st	10,00	F	
426290	Verwijderen HDPE 32 mm	m	100,00	F	
426300	Verwijderen HDPE uit (onder)kast (elk type)	st	1,00	F	
426310	Verwijderen glasvezelkabel elk type (<= 301 m)	m	20,00	F	
426320	Verwijderen glasvezelkabel elk type (> 301 m)	m	20,00	F	
426330	Verwijderen handhole (elk type)	st	1,00	F	
426340	Verwijderen 3-voudige Y-koppeling	st	1,00	F	
426350	Verwijderen glasvezelbox (elk type)	st	10,00	F	
426360	Overzetten glasvezelbox (elk type)	st	10,00	F	
426370	Invoeren en lassen van 12 vezels	st	10,00	F	
426380	Invoeren en lassen van 24 vezels	st	10,00	F	
426390	Verwijderen HDPE uit mast (elk type)	st	10,00	F	
426400	Leveren en aanbrengen koppeling 10 mm-10 mm	st	30,00	F	
426410	Leveren en aanbr. koppeling tubes buitenm. 10 mm	st	30,00	F	
427	Testen (za & zo 00:00-24:00 uur)				
427010	Testen installatie met 1 tot 8 signaalgroepen.	st	20,00	F	
427020	Testen installatie met 8 tot 14 signaalgroepen.	st	5,00	F	
427030	Testen installatie met 14 tot 25 signaalgroepen.	st	5,00	F	
427040	Testen installatie met 25 of meer signaalgroepen.	st	5,00	F	
427050	Testen installatie per signaalgroep	st	100,00	F	
427060	Metten isolatiewaarde en meggeren kabel <11 aders	st	100,00	F	
427070	Metten isolatiewaarde en meggeren kabel 11-24 aders	st	50,00	F	
427080	Testen VOP armatuur	keer	1,00	F	
428	Digitaal inmeten (za & zo 00:00 t/m 24:00 uur)				
428010	Afroepen digitaal inmeten 1 tot 8 signaalgroepen.	keer	20,00	F	
428020	Afroepen digitaal inmeten 8 tot 14 signaalgroepen.	keer	40,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
428030	Afroepen digitaal inmeten 14 tot 25 signaalgroepen	keer	5,00F		
428040	Afroepen digitaal inmeten 25 of meer signaalgrp.	keer	5,00F		
429	Inzetten materieel (za & zo 00:00 t/m 24:00 uur)				
429010	Inzetten van een vrachtauto.	uur	40,00F		
429020	Inzetten van een hoogwerker.	keer	10,00F		
429030	Inzetten van een hogedruk wegdekreiniger	uur	100,00F		
429040	Inzetten van een botsabsorber	uur	40,00F		
429050	Inzetten van een kabelmeetwagen	keer	5,00F		
429060	Inzetten rijdende afzetting.	keer	50,00F		
429070	Inzetten rijdende afzetting.	keer	20,00F		
429080	Inzetten rijdende afzetting.	keer	10,00F		
440	Opstartkosten				
440010	Opstartkosten	keer	40,00F		
450	Leverantie materiaal				
450000	Leveren grond (ophoogzand).	m3	1.000,00F		
450010	Leveren betegels.(300x300x45, grijs)	st	2.000,00F		
450020	Leveren betegels.(150x300x45, grijs)	st	1.000,00F		
450030	Leveren betegels.(300x300x45, rood)	st	1.000,00F		
450040	Leveren betegels.(150x300x45, rood)	st	500,00F		
450050	Leveren betonstr. (waalf. h. verb. goed oud op strl.)	st	1.000,00F		
450060	Leveren betonstr..(dikf. el. verb.. goed oud op strl.)	st	1.000,00F		
450070	Leveren betonstr..(keif. k.verb. goed oud op strl.)	st	1.000,00F		
450080	Leveren HDPE Microduct 10mm Geel	m	10.650,00F		
450090	Leveren HDPE Microduct 10mm Rood	m	10.650,00F		
450100	Leveren HDPE Microduct 10mm Blauw	m	10.650,00F		
450190	Leveren detectie kabel 6x1,5 mm².	m	300,00F		
450200	Leveren detectie kabel 6x0,5 mm².	m	4.100,00F		
450220	Leveren detectiekabel 1x4 mm².	m	100,00F		
450230	Leveren afdekplaat voor drukknopgat.	st	50,00F		
450250	Leveren kabeleindelabel	st	1.000,00F		
450260	Leveren RTPR-snoer.	m	500,00F		
8	Algemene werkzaamheden				
801	T.b.s. werknemers en materieel				
8010	<u>Inzetten werknemers</u>				
801010	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling (tijdvak 07.00 -16.00 uur)	uur	1.000,00F		
801020	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling (tijdvak 16.00 -07.00 uur)	uur	1.000,00F		
801030	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling (zaterdag,zon- en feestdagen)	uur	1.000,00F		
801040	Inzetten werknemer (07:00-16:00 uur)	keer	1.000,00F		
801050	Inzetten werknemer (16:00-07:00 uur)	keer	500,00F		
801060	Inzetten werknemer (00:00-24:00 uur)	keer	250,00F		
8020	<u>Inzetten materieel (tijdvak 07.00 -16.00 uur)</u>				
802010	Inzetten afzetting conform 1301c	keer	20,00F		
802020	Inzetten afzetting conform 1301d	keer	20,00F		
802030	Inzetten afzetting conform 1301a	keer	20,00F		
802040	Inzetten afzetting conform 1301b	keer	20,00F		
802060	Inzetten afzetting conform 1202d	keer	20,00F		
802070	Inzetten afzetting conform 1306a	keer	20,00F		
802080	Inzetten actiewagen	uur	200,00F		
802090	Aanbrengen platen en schotten (voetgangers)	st	500,00F		
802100	In stand houden platen en schotten (voetgangers).	dag	500,00F		
802110	Verwijderen platen en schotten (voetgangers).	st	500,00F		
8022	<u>Inzetten materieel (tijdvak 16.00 -07.00 uur)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
802210	Inzetten afzetting conform 1301c	keer	20,00F		
802220	Inzetten afzetting conform 1301d	keer	20,00F		
802230	Inzetten afzetting conform 1301a	keer	20,00F		
802240	Inzetten afzetting conform 1301b	keer	20,00F		
802260	Inzetten afzetting conform 1202d	keer	20,00F		
802270	Inzetten afzetting conform 1306a	keer	20,00F		
802280	Inzetten actiewagen	uur	200,00F		
802290	Aanbrengen platen en schotten (voetgangers)	st	500,00F		
802300	In stand houden platen en schotten (voetgangers).	dag	500,00F		
802310	Verwijderen platen en schotten (voetgangers).	st	500,00F		
8024	<u>Inzetten materieel (zaterdag,zon- en feestdagen)</u>				
802410	Inzetten afzetting conform 1301c	keer	20,00F		
802420	Inzetten afzetting conform 1301d	keer	20,00F		
802430	Inzetten afzetting conform 1301a	keer	20,00F		
802440	Inzetten afzetting conform 1301b	keer	20,00F		
802460	Inzetten afzetting conform 1202d	keer	20,00F		
802470	Inzetten afzetting conform 1306a	keer	20,00F		
802480	Inzetten actiewagen	uur	200,00F		
802490	Aanbrengen platen en schotten (voetgangers)	st	500,00F		
802500	In stand houden platen en schotten (voetgangers).	dag	500,00F		
802510	Verwijderen platen en schotten (voetgangers).	st	500,00F		
803	Planning				
803010	Updaten algemeen tijdschema	keer	208,00F		
803020	Bevestigen planning en gereed melden in Victor	keer	600,00F		
804	Klic				
804010	Aanvragen klic-melding	keer	200,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				