

Algemene informatie

Aanbesteding: Strandpaviljoen Delfzijl
Aanbestedende Dienst: Gemeente Eemsdelta
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 2 **Onderwerp:**
Boulevard toegankelijke afgang naar paviljoen

Vraag:
Zijn de kosten voor het aanbrengen van de afgang voor rekening van de gemeente Eemsdelta?

Antwoord:
De kosten voor het bereikbaar maken van het strandpaviljoen vanaf de bestaande boulevard zijn voor de ondernemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Strandpaviljoen Delfzijl

Beantwoord op: 20 mrt. 2025

Ref.nr. 3 **Onderwerp:**
Grootte paviljoen

Vraag:
400m² (max 500m²) betreft dit de footprint of gaat dit over het totaal aantal meters over twee lagen.

Antwoord:
Het betreft de footprint.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Strandpaviljoen Delfzijl

Beantwoord op:

20 mrt. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Fundatie

Vraag:

Is het mogelijk om een andere fundering voor te stellen dan de fundering in de uitgangsdokumentten.

Antwoord:

Ja, dit is mogelijk, voorwaarde hierbij is dat de fundering niet door de steenbekleding wordt aangebracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Strandpaviljoen Delfzijl

Beantwoord op:

20 mrt. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Werkzaamheden binnen het stormseizoen

Vraag:

Is het mogelijk om ontheffing te krijgen voor werkzaamheden binnen het stormseizoen. Gebruikelijk langs de westkust is dat er voor de fundering een ontheffing kan worden aangevraagd waarna het paviljoen op de fundering

kan worden geplaatst.

Antwoord:

Als werkzaamheden plaatsvinden in de periode van 1 oktober tot 1 april, dient direct voorafgaand aan de activiteit en daarnaast, als de activiteit langer duurt dan een week, wekelijks te worden gerapporteerd aan het waterschap over de waterveiligheid. De rapportage kan beknopt per mail worden verzonden en bevat in elk geval de weersverwachting, de buitenwaterstandsverwachting en een opgave van de te nemen beheersmaatregelen.

Tevens moet er een Calamiteitenplan voorhanden zijn.

In het Calamiteitenplan worden de potentiële risico's benoemd en de beheersmaatregelen die de initiatiefnemer daarbij voor ogen heeft. Tevens wordt opgenomen dat:

- de werkzaamheden onmiddellijk moeten worden opgeschort als de buitenwaterstands-verwachting in Delfzijl 3 meter ten opzichte van NAP of hoger is of als de stormvloedwaarschuwingsdienst een waarschuwing heeft gegeven voor hoog water op zee. Als de activiteit al in uitvoering is, wordt het werkterrein zo snel mogelijk (conform het hierna genoemde punt) in stormbestendige staat gebracht. Dit betekent bijvoorbeeld dat het losliggende materiaal en materieel van de projectlocatie moet zijn verwijderd danwel water/stormvast moet zijn bevestigd en dat erosie bij ontgravingen wordt voorkomen door ontgravingen te dichten of af te dekken. Het materiaal hiervoor dient aanwezig te zijn in de nabijheid van het werkterrein.
- er middels een waakvlamovereenkomst is geborgd dat bij (dreigende) calamiteiten per ommegaande (tijdelijke) herstelmaatregelen (kunnen) worden getroffen.

Voor de werkzaamheden geldt in zijn algemeenheid o.a. het volgende:

1. Onderhoudswerkzaamheden door het waterschap mogen niet worden belemmerd;
2. De bereikbaarheid van de waterkering voor werkzaamheden van het waterschap mag niet worden belemmerd;
3. Materiaal en materieel mag niet worden opgeslagen op de waterkering.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Strandpaviljoen Delfzijl

Beantwoord op: 20 mrt. 2025

