

Werkprogramma's BSGR

1. Kantoren, spreek- en vergaderruimten:

5x per week:

afvalbakken:	ledigen en evt. van nieuwe plasticzakken voorzien
bureaubladen:	klamvochtig reinigen
tafels:	klamvochtig reinigen
lage kasten:	bovenzijde klamvochtig reinigen
kastdeuren:	ontvleken
harde vloer:	stofwissen

3x per week:

zachte vloer:	stofzuigen
---------------	------------

1x per week:

radiatoren/convectorkasten:	bovenzijde klamvochtig reinigen
vensterbanken:	klamvochtig reinigen
stoelen/zittingen:	klamvochtig reinigen/stofzuigen
randen/richels/lichtknoppen:	klamvochtig reinigen
harde vloer:	moppen

1x per maand:

afvalbakken:	in-/uitwendig nat reinigen
bureaus en kasten:	verticale vlakken klamvochtig reinigen
hoge kasten:	bovenzijde klamvochtig reinigen (mits leeg)
deuren, incl. sponningen:	nat reinigen

1x per jaar:

Radiatoren/convectorbakken:	nat reinigen
-----------------------------	--------------

2. Kantine en buffet

3 x per week:

afvalbakken:	ledigen en evt. van nieuwe plasticzakken voorzien
tafelbladen:	klamvochtig reinigen
glasdeuren:	ontvleken
vensterbanken:	klamvochtig reinigen

1x per week:

Aanrecht, buffet en apparatuur:	nat schoonmaken (kalkvrij)
---------------------------------	----------------------------

2x per week:

harde vloer:	nat schoonmaken
--------------	-----------------

1x per week:

randen/richels/lichtknoppen:	klamvochtig reinigen
stoelen niet gestoffeerd:	klamvochtig reinigen
stoelen gestoffeerd:	afborstelen en vlek verwijderen
afwasbare wanden:	ontvleken
harde vloer:	moppen
zachte vloer:	stofzuigen

1x per maand:

afvalbakken:	in-/uitwendig nat reinigen
--------------	----------------------------

3. Pantry's en keukens

5x per week:

afvalbakken:	ledigen en evt. van nieuwe plasticzakken voorzien
aanrechten en gootstenen:	nat reinigen (kalkvrij)
koffiemachines:	koffiemachines nat reinigen en koffie en thee bijvullen
deuren en kasten:	ontvleken
harde vloer:	moppen

1x per week:

afvalbakken:	in-/uitwendig nat reinigen
randen/richels/lichtknoppen:	nat reinigen

1x per maand:

werktafels:	nat reinigen
-------------	--------------

1x per week

tegelwanden:	nat reinigen
--------------	--------------

4. Kolfruimte/EHBO

1x per week:

afvalbakken:	ledigen en evt. van nieuwe plasticzakken voorzien
lage kasten:	bovenzijde klamvochtig reinigen
(kast)deuren:	ontvleken
koelkast:	reinigen
wasbak;	reinigen
stoelen:	klamvochtig reinigen
randen/richels/lichtknoppen:	klamvochtig reinigen
harde vloer:	stofwissen en moppen

1x per maand:

afvalbakken:	in-/uitwendig reinigen
tafels en kasten:	verticale vlakken klamvochtig reinigen
hoge kasten:	bovenzijde klamvochtig reinigen, mits leeg
deuren, incl. sponningen:	nat reinigen

1x per jaar:

radiatoren/convectorkasten:	nat reinigen
-----------------------------	--------------

5. Glasbewassing gevelglas binnen

4 x per jaar:	1650 m ²
---------------	---------------------

6. Glasbewassing separatieglas

4 x per jaar:	1300m ²
---------------	--------------------