

Verkeersmaatregelen

830976 Onkruidbestrijding Openbaar groen 2025-2028



Werkzaamheden direct naast de rijbaan

5-6-2024

Wegtype	Voorbeeld locatie	Vmax	Figuur	Opmerking
ETW Enkelbaans zonder asmarkering (met verkeer in 2 richtingen)	straten in de woonwijken	30	1222a/b	werkruimte afzetten met verkeerskegels
ETW Enkelbaans zonder asmarkering (met verkeer in 2 richtingen)	Westfrieslandsingel	50	1222a/b	Met 1,5m hek
ETW Enkelbaans met asmarkering (met verkeer in 2 richtingen)	J. Glijnisweg t.h.v. basisschool	30	1323b	Met 1,5m hek
GOW Enkelbaans met asmarkering (met verkeer in 2 richtingen)	Stellingmolen	50	1323b	Met 1,5m hek
GOW Rotondes en verkeerspleinen	Oosttangent	50	1332b/c	Met 1,5m hek
ETW Kruispunten en T-aansluitingen	straten in de woonwijken	30	1232	werkruimte afzetten met verkeerskegels
GOW Kruispunten en T-aansluitingen	Middenweg	50	1332a	Met 1,5m hek
Voetpad	-	-	-	Geen afzet materiaal benodigd
Fietspad	-	-	1121a	werkruimte afzetten met verkeerskegels

Minimale hoogte verkeerskegels: 50 cm

ETW = Erftoegangsweg

GOW = Gebiedsontsluitingsweg