

Behoort bij: 2022080-401-CON

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 2022080-401-CON

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.


Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)


C) (handtekening)
(naam)
(functie)



Cleverland
RAW1574-137692

Project: Reconstructie en rioolrenovatie Kerkstraat en Kerkeveldstraat te Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum - WERKBESTEK incl. 1ste NOTA (30-11-2022)
Projectnummer: 2022080 Besteknummer: 2022080-401-CON Datum: 08-11-2022 Versie: V4

Bladnr. 2 van 2



Cleverland
RAW1574-137692

Project: Reconstructie en rioolrenovatie Kerkstraat en Kerkeveldstraat te Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum - WERKBESTEK incl. 1ste NOTA (30-11-2022)
Projectnummer: 2022080 Besteknummer: 2022080-401-CON Datum: 08-11-2022 Versie: V4

Bladnr. 1 van 12

Behoort bij: 2022080-401-CON


.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)




Cleverland
RAW1574-137692

Project: Reconstructie en rioolrenovatie Kerkstraat en Kerkeveldstraat te Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum - WERKBESTEK incl. 1ste NOTA (30-11-2022)
Projectnummer: 2022080 Besteknummer: 2022080-401-CON Datum: 08-11-2022 Versie: V4

Bladnr. 2 van 12

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
11	VOORBEREIDING UITVOERING				
110	VERKEERSMAATREGELEN				
1100	<u>Opstellen- en uitvoeren verkeersplan</u>				
110010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
110020	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
110030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
110040	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
111	KABELS EN LEIDINGEN				
1110	<u>Kabels en leidingen beschermen</u>				
111010	Opstellen werkplan m.b.t. K&L.	EUR		N	
111020	Graven proefsleuf.	st	25,00V		
111030	Opsporen bestaande huisaansluitingen.	st	37,00V		
111040	Treffen voorzieningen kabel- en leidingkruisingen	EUR		N	
112	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
1120	<u>Afzetten werkterrein</u>				
112010	Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
1121	<u>Bereikbaarheid omwonende</u>				
112110	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
1122	<u>Bouwkundige opname</u>				
112210	Uitvoeren bouwkundige opname	EUR		N	
2	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
20	TE VERWIJDEREN GROEN				
200	TE VERWIJDEREN BOMEN				
200010	Verwijderen bomen.	st	5,00V		
201	TE VERWIJDEREN BEPLANTING				
201010	Verwijderen begroeiing.	are	2,00V		
21	OPBREEKWERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN				
210	OPBREKEN ASFALTVERHARDING				
2100	<u>Opstellen frees- en schollenplan</u>				
210010	Opstellen van een freesplan.	EUR		N	
210020	Opstellen van een schollenplan	EUR		N	
2101	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
210110	Zagen van bitumineuze verharding - max 150 mm.	m	60,00V		
210120	Zagen van bitumineuze verharding - max 100 mm.	m	15,00V		
2102	<u>Frezen van asfalt - niet teerhoudend</u>				
210210	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	1,40V		
2103	<u>Frezen van asfalt - teerhoudend</u>				
210310	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	520,00V		
210320	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	5,30V		
2104	<u>Opbreken asfaltverharding - niet teerhoudend</u>				




Cleverland
RAW1574-137692

Project: Reconstructie en rioolrenovatie Kerkstraat en Kerkeveldstraat te Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum - WERKBESTEK incl. 1ste NOTA (30-11-2022)
Projectnummer: 2022080 Besteknummer: 2022080-401-CON Datum: 08-11-2022 Versie: V4

Bladnr. 3 van 12

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210410	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt - 70 mm.	m2	520,00V		
210420	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt - 100 mm.	m2	1.050,00V		
2105	<u>Opbreken asfaltverharding - teerhoudend</u>				
210510	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	460,00V		
210520	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt - Sanering	m2	40,00V		
2106	<u>Afvoeren vrijgekomen asfalt</u>				
210610	Vervoeren niet teerhoudend freesasfalt.	ton	3,50V		
210620	Vervoeren teerhoudend freesasfalt.	ton	104,30V		
210630	Vervoeren niet teerhoudend asfalt, schollen.	ton	354,00V		
210640	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	107,00V		
22	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING				
220	OPBREKEN BETONTEGELS				
220010	Opbreken betontegels, trottoirs.	m2	1.375,00V		
220020	Opbreken betontegels, parkeervak.	m2	45,00V		
221	OPBREKEN STRAATBAKSTENEN				
2210	<u>Straatbaksteen keiformaat</u>				
221010	Opbreken straatbaksteen: KF, rood - 1,5 tot 3,0 m.	m2	335,00V		
221020	Opbreken straatbaksteen: KF, rood - tot 1,5 m.	m2	180,00V		
221030	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	386,00V		
2211	<u>Straatbaksteen waalformaat</u>				
221110	Opbreken straatbaksteen: WF, geel - 1,5 tot 3,0 m.	m2	250,00V		
221120	Opbreken straatbaksteen: WF, rood - 1,5 tot 3,0 m.	m2	270,00V		
221130	Opbreken straatbaksteen: WF, rood - tot 1,5 m.	m2	200,00V		
222	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN				
2220	<u>Betonstraatstenen keiformaat</u>				
222010	Opbreken betonstraatstenen, - afvoer, 1,5-3,0 m.	m2	330,00V		
222020	Opbreken betonstraatstenen, - afvoer, 1,5 m.	m2	12,00V		
222030	Opbreken betonstraatstenen.	m2	35,00V		
222040	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	26,30V		
2221	<u>Betonstraatstenen 200x200 mm</u>				
222110	Opbreken betonstraatstenen, 200x200.	m2	62,00V		
222120	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	56,00V		
223	OPBREKEN NATUURSTEEN				
2230	<u>Koperslakkei 160x160x120 mm.</u>				
223010	Opbreken keien van natuursteen.	m2	220,00V		
223020	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	198,00V		
23	OPBREKEN KANTOPSLUITING				
230	OPBREKEN BUSPERRONBAND				
2300	<u>Opbreken busperronbanden, 300/430x400 mm</u>				
230010	Opbreken betonbanden, 300/430x400 mm.	m	45,00V		
231	OPBREKEN TROTTOIRBAND				
2310	<u>Opbreken RWS-band 115/225x240 mm</u>				
231010	Opbreken betonbanden, RWS 115/225x240 mm.	m	80,00V		
2311	<u>Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm</u>				




Cleverland
RAW1574-137692

Project: Reconstructie en rioolrenovatie Kerkstraat en Kerkeveldstraat te Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum - WERKBESTEK incl. 1ste NOTA (30-11-2022)
Projectnummer: 2022080 Besteknummer: 2022080-401-CON Datum: 08-11-2022 Versie: V4

Bladnr. 4 van 12

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231110	Opbreken betonbanden, 180/200x250 mm.	m	465,00V		
232	OPBREKEN OPSLUITBANDEN				
2320	<u>Opbreken opsluitbanden 150x400 mm</u>				
232010	Opbreken betonbanden, 150x400 mm.	m	135,00V		
2321	<u>Opbreken opsluitbanden 100x200 mm</u>				
232110	Opbreken betonbanden, 100x200 mm.	m	35,00V		
233	OPBREKEN INRITELEMENTEN				
233010	Opbreken betonbanden, Inritbanden 650x200x500 mm.	m	28,00V		
24	VERWIJDEREN MARKERING EN INRICHTINGSELEMENTEN				
240	VERWIJDEREN MARKERING				
240010	Volledig verwijderen markering, lijn markering.	m2	10,00V		
240020	Volledig verwijderen markering, vlakmarkering.	m2	12,50V		
240030	Volledig verwijderen markering, Symbool.	m2	6,50V		
241	VERWIJDEREN BEBORDING				
241010	Verwijderen verkeersborden.	st	42,00V		
241020	Verwijderen verkeersbordpalen, 4 t/m 5 m.	st	10,00V		
241030	Verwijderen verkeersbordpalen, 3 t/m 4 m.	st	7,00V		
241040	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord, D02RBB22	st	2,00V		
242	VERWIJDEREN INRICHTINGSELEMENTEN				
242010	Verwijderen rijwielbeugel, hergebruik.	st	6,00V		
242020	Verwijderen afzetpaal: Diamantkoppaal, kunststof.	st	23,00V		
242030	Verwijderen afzetpaal: Diamantkoppaal, hout.	st	17,00V		
242040	Verwijderen afzetpaal: 8-hoekig, kunststof.	st	19,00V		
242050	Verwijderen geleidehek, staal.	st	1,00V		
242060	Verwijderen afvalbak, staal.	st	3,00V		
242070	Verwijderen verkeersspiegel.	st	1,00V		
25	VERWIJDEREN FUNDERINGSMATERIALEN				
250	FUNDERING KERKSTRAAT				
250010	Verwijderen teervrije funderingslaag, NT bouwstof.	m2	1.520,00V		
251	FUNDERING KERKEVELDSTRAAT/JULIANASTRAAT				
251010	Verwijderen teervrije funderingslaag, bouwstof.	m2	1.050,00V		
26	VERWIJDEREN RIOLERING				
260	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2600	<u>Afsluiten riolering</u>				
260010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
2601	<u>Reinigen riolering</u>				
260110	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) 500/750mm.	m	255,00V		
260120	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) 400/600mm.	m	75,00V		
260130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) Ø300 mm.	m	15,00V		
260140	Rioolslib vervoeren.	ton	19,20V		
2602	<u>Inspecteren riolering</u>				
260210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	45,00V		
260220	Inmeten inlaten riool.	st	6,00V		
261	VERWIJDEREN STRENGEN HOOFDRIOOL				




Cleverland
RAW1574-137692

Project: Reconstructie en rioolrenovatie Kerkstraat en Kerkeveldstraat te Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum - WERKBESTEK incl. 1ste NOTA (30-11-2022)
Projectnummer: 2022080 Besteknummer: 2022080-401-CON Datum: 08-11-2022 Versie: V4

Bladnr. 5 van 12

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261010	Verwijderen betonbuis (eivormig profiel) 500/750mm.	m	225,00V		
261020	Verwijderen betonbuis (eivormig profiel) 400/600mm.	m	75,00V		
261030	Verwijderen betonbuis Ø300 mm.	m	15,00V		
262	VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN				
262110	Verwijderen put incl. putrand met deksel - H 2,5/3,5 m	st	4,00V		
262120	Verwijderen put incl. putrand met deksel - H 1,5/2,5 m	st	3,00V		
263	VERWIJDEREN KOLKEN EN KOLKLEIDINGEN				
2630	<u>Verwijderen kolken</u>				
263010	Verwijderen kolk, incl. grondwerk.	st	21,00V		
2631	<u>Verwijderen kolkleidingen</u>				
263110	Verwijderen - kolkaansluitingen, incl. grondwerk.	m	126,00V		
264	VERWIJDEREN HUISAANSLUITINGEN				
264010	Verwijderen kunststofbuis.	m	265,00V		
3	GRONDWERKZAAMHEDEN				
30	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
300	VERONTR.ASPECTEN EN VEILIGHEIDSKLASSEN				
300010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, Rood vluchtig-fundering.	EUR	N		
300020	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, Rood vluchtig.	EUR	N		
300030	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen,Oranje vluchtig.	EUR	N		
302	VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN SLEUF				
302010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (water).	m	320,00V		
304	INRICHTEN DEPOT				
304010	Inrichten tijdelijk depot(s) tbv. tijdelijke opslag materiaal.	EUR	N		
31	GROND ONTGRAVEN				
310	SANERINGSWERKZAAMHEDEN				
310010	Grond ontgraven uit Vak 1.	m3	146,00V		
310020	Grond ontgraven uit Vak 2.	m3	40,00V		
310030	Grond ontgraven uit Vak 3.	m3	17,00V		
310040	Grond ontgraven uit Vak 4.	m3	17,50V		
310050	Grond ontgraven uit Vak 5.	m3	1,50V		
310060	Grond ontgraven uit Vak - t.h.v. Julianastraat 40.	m3	16,40V		
310070	Grond ontgraven uit Vak - t.h.v. Julianastraat 38C.	m3	6,00V		
311	GROND ONTGRAVEN CUNETTEN				
3111	<u>Grond ontgraven uit cunet rijbaan</u>				
311110	Grond ontgraven uit cunet, Kerkstraat, gem 0,08 m.	m3	107,00V		
311120	Grond ontgraven uit cunet, Kerkstraat, gem 0,40 m.	m3	100,00V		
311130	Grond ontgraven uit cunet, Kerkeveldstraat	m3	125,00V		
311140	Grond ontgraven uit cunet, inrit Pst. Moonenhof	m3	40,00V		
3112	<u>Grond ontgraven cunet parkeervakken en trottoirs</u>				
311210	Grond ontgraven uit cunet parkeervakken, Kerkstraat	m3	790,00V		
311220	Gr. ontgraven uit cunet parkeerterrein (0,70) Kerkeveldstraat	m3	95,00V		
311230	Gr. ontgr. uit cunet parkeerterrein (variabel) Kerkeveldstraat	m3	116,00V		
312	GROND ONTGRAVEN GROENVAKKEN				
3120	<u>Grond ontgraven beplantingsvakken</u>				




Cleverland
RAW1574-137692

Project: Reconstructie en rioolrenovatie Kerkstraat en Kerkeveldstraat te Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum - WERKBESTEK incl. 1ste NOTA (30-11-2022)
Projectnummer: 2022080 Besteknummer: 2022080-401-CON Datum: 08-11-2022 Versie: V4

Bladnr. 6 van 12

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312010	Grond ontgraven uit groenvakken	m3	154,00V		
3121	<u>Grondverbetering boomplantvakken</u>				
312110	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	st	5,00V		
313	GROND ONTGRAVEN RIOLERING				
3130	<u>Grond ontgraven hoofdrinol</u>				
313010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf Kerkstraat, met bemaling, AW.	m3	209,00V		
313020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf Kerkstraat, met bemaling, IND.	m3	710,00V		
313030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf Kerkstraat, IND-AW.	m3	270,00V		
313040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf Kerkeveldstraat.	m3	305,00V		
3131	<u>Grond ontgraven secundair riool</u>				
313110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, kolkleidingen.	m	295,00V		
313120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, huisaansluitingen.	m	290,00V		
32	GROND VERWERKEN				
320	GROND VERWERKEN GROENVAKKEN				
320010	Grond verwerken in groenvakken.	m2	385,00V		
321	GROND VERWERKEN RIOLERING				
3210	<u>Grond verwerken hoofdrinol</u>				
321010	Aanvullen sleuf, Kerkstraat	m3	1.189,00V		
321020	Aanvullen sleuf, Kerkeveldstraat	m3	305,00V		
3211	<u>Grond verwerken secundair riool</u>				
321110	Aanvullen sleuf, kolkleidingen.	m	295,00V		
321120	Aanvullen sleuf, huisaansluitingen	m	290,00V		
33	GROND EN FUNDERINGSMATERIAAL VERVOEREN				
330	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
3302	<u>Grond en funderingsmateriaal keuren</u>				
330210	Grond scheiden in deelstromen.	m3	4.024,00V		
330220	Uitvoeren grondonderzoek, in-situ.	EUR	N		
331	GROND AFVOEREN				
331010	Grond vervoeren en storten; leem "INDUSTRIE".	m3	387,00V		
331020	Grond vervoeren en storten; leem "AW2000".	m3	1.228,00V		
331030	Grond vervoeren en storten; zand "Industrie".	m3	1.125,00V		
331040	Grond vervoeren en storten; zand "AW2000".	m3	789,00V		
3311	<u>Grond afvoeren saneringlocaties</u>				
331110	Grond vervoeren en storten; zand/grind - VAK 1.	m3	146,00V		
331120	Grond vervoeren en storten; zand/grind - VAK 2.	m3	40,00V		
331130	Grond vervoeren en storten; zand/grind - VAK 3.	m3	17,00V		
331140	Grond vervoeren en storten; zand/grind - VAK 4.	m3	17,50V		
331150	Grond vervoeren en storten; zand/grind - VAK 5.	m3	1,50V		
331160	Grond vervoeren en storten; zand/grind - Julianastraat 40.	m3	16,40V		
331170	Grond vervoeren en storten; zand/grind - Julianastraat 38C.	m3	6,00V		
332	FUNDERINGSMATERIAAL AFVOEREN				
332010	Funderingsmateriaal vervoeren en storten.	m3	252,00V		
332020	Funderingsmateriaal vervoeren en storten - NT bouwstof.	m3	548,00V		
333	LEVERANTIE GROND				
333020	Leveren grond, zand in aanvulling.	m3	1.973,00V		
333030	Leveren grond, teelgrond.	m3	154,00V		




Cleverland
RAW1574-137692

Project: Reconstructie en rioolrenovatie Kerkstraat en Kerkeveldstraat te Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum - WERKBESTEK incl. 1ste NOTA (30-11-2022)
Projectnummer: 2022080 Besteknummer: 2022080-401-CON Datum: 08-11-2022 Versie: V4

Bladnr. 7 van 12

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
333040	Leveren grond, bomenzand.	m3	45,00V		
4	AANBRENGEN RIOLERING				
40	AANBRENGEN HOOFDRIOOL				
400	AANBRENGEN RIOOLLEIDING VAN BETON				
4000	<u>Gewapend betonriool Ø700 mm</u>				
400010	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Ø700 mm	m	216,00V		
400020	Aanbrengen betonbuis rond profiel -pasbuis Ø700 mm	m	7,20V		
400030	Maken passtuk uit betonbuis - Ø700 mm.	st	3,00V		
4001	<u>Ongewapend betonriool Ø600 mm</u>				
400110	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Ø600 mm	m	84,00V		
400120	Aanbrengen betonbuis rond profiel -pasbuis Ø600 mm	m	3,60V		
400130	Maken passtuk uit betonbuis - Ø600 mm.	st	2,00V		
401	AANBRENGEN INSPECTIEPUT VAN PREFAB BETON				
401010	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, 1500.	st	1,00V		
401020	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, 1250.	st	4,00V		
401030	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, 1000.	st	2,00V		
402	AANBRENGEN NIEUWE PUTAFDEKKINGEN				
4020	<u>Aanbrengen nieuwe putafdekkingen op bestaande inspectieputten</u>				
402010	Aanbrengen putrand met deksel op bestaande inspectieput.	st	6,00V		
4021	<u>Aanbrengen putafdekkingen in asfaltverharding</u>				
402110	Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat incl. verklikker	st	5,00V		
402120	Aanbr. ronde putafdekking, asfalt, gemengd.	st	5,00V		
4022	<u>Aanbrengen putafdekkingen in asfaltverharding</u>				
402210	Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00V		
403	AANBRENGEN RELINING				
403010	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner	m	30,00V		
403020	Heropenen inlaat van binnenuit.	st	6,00V		
41	AANBRENGEN SECUNDAIR RIOOL				
410	AANBRENGEN HUISAANSLUITINGEN				
4100	<u>Aanbrengen kunststofleidingen</u>				
410010	Aanbrengen PVC-buis, Ø 160 mm.	m	180,00V		
410020	Aanbrengen PVC-buis, Ø 125 mm.	m	110,00V		
410030	Aanbrengen PVC-buis, Ø 160 mm, standleiding.	m	23,00V		
410040	Aanbrengen PVC-buis, Ø 125 mm, standleiding.	m	14,00V		
4101	<u>Aanbrengen hulpstukken</u>				
410110	Aanbrengen PVC-hulpstuk - Betoninlaat.	st	37,00V		
410120	Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ø125-->Ø160mm.	st	23,00V		
410130	Aanbrengen PVC-hulpstuk - 45° Ø160mm.	st	46,00V		
410140	Aanbrengen PVC-hulpstuk - 45° Ø125mm.	st	28,00V		
410150	Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ontstoppingstuk Ø160mm.	st	23,00V		
410160	Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ontstoppingstuk Ø125mm.	st	14,00V		
410170	Aanbrengen PVC-hulpstuk - Overgangstuk PVC -> Gres.	st	5,00V		
411	AANBRENGEN KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN				
4110	<u>Aanbrengen kunststofleidingen</u>				




Cleverland
RAW1574-137692

Project: Reconstructie en rioolrenovatie Kerkstraat en Kerkeveldstraat te Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum - WERKBESTEK incl. 1ste NOTA (30-11-2022)
Projectnummer: 2022080 Besteknummer: 2022080-401-CON Datum: 08-11-2022 Versie: V4

Bladnr. 8 van 12

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411010	Aanbrengen PVC-buis, Ø 125 mm.	m	295,00V		
411020	Aanbrengen PVC-buis, Ø 125 mm, standleiding.	m	28,00V		
4111	<u>Aanbrengen hulpstukken</u>				
411110	Aanbrengen PVC-hulpstuk - Betoninlaat.	st	28,00V		
411120	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk 88° Ø125mm.	st	16,00V		
411130	Aanbrengen PVC-hulpstuk - Bocht 88° Ø125mm.	st	10,00V		
411140	Aanbrengen PVC-hulpstuk - 45° Ø125mm.	st	216,00V		
4112	<u>Aanbrengen kolken</u>				
411210	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie - Straatkolk.	st	6,00V		
411220	Aanbr. kolk van beton/gietijzer combinatie - Trottoirkolk 1.	st	2,00V		
411230	Aanbr. kolk van beton/gietijzer combinatie - Trottoirkolk 2.	st	44,00V		
42	DIVERSEN RIOLERING				
420	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
420010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool - Uitvoering.	EUR	N		
420020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool - Waterdichtheid.	EUR	N		
420030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool - Inspectie.	EUR	N		
421	REINIGEN-, INSPECTEREN- & BEPROEVEN HOOFDRIOOL				
4210	<u>Reinigen hoofdriool</u>				
421010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - Beton.	m	312,00V		
421020	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	30,00V		
421030	Rioolslib vervoeren.	ton	7,00V		
4211	<u>Inspecteren hoofdriool</u>				
421110	Uitvoeren visuele inspectie rioolput.	st	7,00V		
421120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - Beton.	m	312,00V		
421130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - Gerelined	m	30,00V		
4212	<u>Beproeven vrijverval riool</u>				
421210	Beproeven vrijvervalriolering.	EUR	N		
5	AANBRENGEN VERHARDINGSCONSTRUCTIES				
50	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
500010	Afwerken zandbed.	m2	5.615,00V		
51	AANBRENGEN FUNDERING				
510010	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	5.615,00V		
510020	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.	ton	30,50V		
52	AANBRENGEN GESLOTEN VERHARDING				
520	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
520010	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	40,00V		
520020	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	3.300,00V		
521	AANBRENGEN ASFALTCONSTRUCTIE				
5210	<u>Aanbrengen asfaltverharding</u>				
521010	Aanbrengen onderlaag AC 22 base	m2	1.640,00V		
521020	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bin + kleeflaag	m2	1.660,00V		
521030	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8A + kleeflaag	m2	1.680,00V		
5211	<u>Aanbrengen oppervlakbehandeling</u>				
521110	Aanbrengen van een duurzaam flexibel thermoplastische oppervlakbehandeling.	m2	740,00V		




Cleverland
RAW1574-137692

Project: Reconstructie en rioolrenovatie Kerkstraat en Kerkeveldstraat te Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum - WERKBESTEK incl. 1ste NOTA (30-11-2022)
Projectnummer: 2022080 Besteknummer: 2022080-401-CON Datum: 08-11-2022 Versie: V4

Bladnr. 9 van 12

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
53	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
530	AANBRENGEN STRAATLAGEN				
530010	Aanbrengen straatlaag.	m2	3.940,00V		
530020	Aanbrengen laag zandcement.	m2	10,00V		
530030	Leveren cement voor gebonden funderingen.	ton	0,20V		
531	BETONSTRAATSTENEN				
5310	<u>Betonstraatstenen keiformaat</u>				
531010	Aanbrengen betonstraatstenen - Rood KF, keper.	m2	975,00V		
531020	Aanbrengen betonstraatstenen - Rood KF, elleb.	m2	280,00V		
531030	Aanbrengen betonstraatstenen - Zwart KF, elleb.	m2	240,00V		
531040	Aanbrengen betonstraatstenen - Taluds plateau's.	m2	61,50V		
531050	Aanbrengen betonstraatstenen - Grijs KF, Geleiders.	m2	10,00V		
531060	Aanbrengen betonstraatstenen - Grijs KF, inrit.	m2	50,00V		
5311	<u>Betonstraatstenen Waalformaat</u>				
531110	Aanbrengen betonstraatstenen - Rood WF, keper.	m2	180,00V		
531120	Aanbrengen betonstraatstenen - Rood WF, Diagonaal.	m2	830,00V		
531130	Aanbrengen betonstraatstenen - Rood WF, Halfst. kort	m2	185,00V		
531140	Aanbrengen betonstraatstenen - Rood WF, Halfst. lang.	m2	235,00V		
532	BETONTEGELS				
5320	<u>Nieuw aan te brengen betontegels</u>				
532010	Aanbrengen betontegels - 300x300x60mm, halfst. kort.	m2	410,00V		
532020	Aanbrengen betontegels - 300x300x60mm, halfst. lang.	m2	40,00V		
532030	Aanbrengen geleidelijntegel	st	96,00V		
532040	Aanbrengen waarschuwingstegel, klanktegel.	st	70,00V		
532050	Aanbrengen waarschuwingstegels, Zwart/Wit	m	30,00V		
532060	Aanbrengen symbooltegel in bestrating	st	1,00V		
5321	<u>Herstraten betontegels</u>				
532110	Herstraten betontegels.	m2	50,00V		
532120	Leveren betontegels.	st	112,00V		
533	STRAATBAKSTENEN KF				
533010	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	375,00V		
534	MARKERINGEN VAN ELEMENTENVERHARDING				
534010	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating - 0,20-0,20 (0,10).	m	225,00V		
534020	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating - kruis (0,10).	m	50,00V		
534030	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating - 0,20-0,20 (0,10).	m	85,00V		
534040	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating - (0,20).	m	55,00V		
535	GRASBETONTEGELS				
535010	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm.	m2	80,00V		
54	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
540	RWS-BAND 110/220x250 mm				
540010	Aanbrengen RWS-banden van beton - Recht	m	8,00V		
540020	Aanbrengen RWS-banden van beton - Bocht	m	14,00V		
540030	Pasmaken van betonbanden.	st	15,00V		
541	TROTTOIRBAND 180/200x250 mm				
541110	Aanbrengen 180/200x250 banden van beton - Recht (tgl).	m	25,00V		
541120	Aanbrengen 180/200x250 banden van beton - Bocht (tgl).	m	24,00V		
541130	Aanbrengen 180/200x250 banden van beton - Recht (bss).	m	30,00V		
541140	Aanbrengen 180/200x250 banden van beton - Bocht (bss).	m	25,00V		
541150	Aanbrengen 180/200x250 overgangsband van beton (tgl).	m	9,00V		
541160	Aanbrengen 180/200x250 overgangsband van beton (bss).	m	4,00V		




Cleverland
RAW1574-137692

Project: Reconstructie en rioolrenovatie Kerkstraat en Kerkeveldstraat te Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum - WERKBESTEK incl. 1ste NOTA (30-11-2022)
Projectnummer: 2022080 Besteknummer: 2022080-401-CON Datum: 08-11-2022 Versie: V4

Bladnr. 10 van 12

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
541170	Pasmaken van betonbanden.	st	25,00V		
542	GELEIDEBAND 50/200x250 mm				
542210	Aanbrengen 50/200x250 banden van beton - Recht (tgl).	m	350,00V		
542230	Aanbrengen 50/200x250 banden van beton - Recht (bss).	m	260,00V		
542240	Aanbrengen 50/200x250 banden van beton - Bocht (bss).	m	30,00V		
542250	Aanbrengen 50/200x250 inritten van beton (tgl).	m	39,00V		
542260	Aanbrengen 50/200x250 inritten van beton (bss).	m	46,00V		
542270	Pasmaken van betonbanden.	st	75,00V		
543	OPSLUITBAND 100x200 mm				
543010	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	485,00V		
543020	Pasmaken van betonbanden.	st	125,00V		
544	BUSPERRONBAND 300/430x400 mm				
544010	Aanbrengen busperronbanden beton - Recht.	m	26,00V		
544020	Aanbrengen halteplaatsbeëindiging beton.	m	4,00V		
544030	Aanbrengen voegafdichting busperronbanden.	m	4,00V		
545	MOLGOOT				
545010	Aanbrengen molgoot.	m	35,00V		
546	INRITBANDEN 650x250x500 mm				
546010	Aanbrengen inritbanden van beton - Tegel.	m	30,50V		
546020	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	5,50V		
6	AANBRENGEN WEGMARKERING, BEBORDING EN INRICHTINGSELEMENTEN				
60	AANBRENGEN WEGMARKERING				
6000	<u>Thermoplastisch markeringsmateriaal</u>				
600010	Aanbr. lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- (0,10)	m	35,00V		
600020	Aanbr. lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- (1-1).	m	540,00V		
600030	Aanbr. overige markering -thermopl. materiaal- Stopstreep.	m2	4,00V		
600040	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- Zebra.	m2	24,00V		
600050	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- Vlak.	m2	8,00V		
600060	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- Pijl.	m2	0,50V		
600070	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- Tekst.	m2	1,20V		
6001	<u>Wegenverf</u>				
600110	Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-Blauw (0,10).	m	105,00V		
61	AANBRENGEN BEBORDING				
610010	Aanbrengen verkeersbordpalen - 3,60 m.	st	20,00V		
610020	Aanbrengen verkeersbordpalen - 4,30 m.	st	1,00V		
610030	Aanbrengen verkeersborden - Rond.	st	11,00V		
610040	Aanbrengen verkeersborden - Rechthoekig.	st	15,00V		
610050	Aanbrengen verkeersborden - Vierkant.	st	4,00V		
610060	Aanbrengen verkeersborden - Achthoek.	st	1,00V		
610070	Aanbrengen verkeersborden - D02rBB22.	st	2,00V		
62	AANBRENGEN INRICHTINGSELEMENTEN				
620010	Aanbrengen rijwielbeugel, hergebruik.	st	6,00V		
620020	Aanbrengen afzetpaal, VAP.	st	40,00V		
620030	Aanbrengen tijdelijke afrastering groenvakken.	m	350,00V		
8	WERK ALGEMENE AARD				
80	REVISIEGEGEVENS				
800	REVISIE RIOLERING				
800010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR	N		




Cleverland
RAW1574-137692

Project: Reconstructie en rioolrenovatie Kerkstraat en Kerkeveldstraat te Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum - WERKBESTEK incl. 1ste NOTA (30-11-2022)
Projectnummer: 2022080 Besteknummer: 2022080-401-CON Datum: 08-11-2022 Versie: V4

Bladnr. 11 van 12

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
81	COÖRDINATIE EN AFSTEMMEN				
810010	Communiceren met derden - Calamiteiten.	EUR		N	
810020	Bereikbaarheidsdienst calamiteiten.	EUR		N	
810030	Coördinatie werken derden.	EUR		N	
82	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
821	Algemene werkzaamheden t.b.v. uitvoering				
821010	Schoonhouden van openbare wegen.	EUR		N	
821020	Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.	EUR		N	
821030	Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.	EUR		N	
821050	Bestrijding stof, sproeien	EUR		N	
821060	Toepassen kleine container bouwafval	EUR		N	
822	Werkzaamheden t.b.v. omwonenden				
822010	In kennis stellen bewoners en belanghebbenden.	EUR		N	
822020	Verzamelen afvalstromen.	EUR		N	
822030	Garanderen toegankelijkheid voor derden/bewoners.	EUR		N	
822040	Informeren bewoners en belanghebbenden.	EUR		N	
822050	2-Wekelijks inloopspreekuur	EUR		N	
822060	Bereikbaarheidsdienst calamiteiten.	EUR		N	
822070	Stakeholdersoverleg	EUR		N	
822080	Toepassen uitvoeringsomgevingsmanagement.	EUR		N	
822090	Inzet buurtconciërge	EUR		N	
823	Bouwhekken				
823010	Toepassen afzettingen van bouwhekken.	EUR		N	
825	Kwaliteitsborging				
825010	Kwaliteitskeuringen.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				



Cleverland
RAW1574-137692

Project: Reconstructie en rioolrenovatie Kerkstraat en Kerkeveldstraat te Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum - WERKBESTEK incl. 1ste NOTA (30-11-2022)
Projectnummer: 2022080 Besteknummer: 2022080-401-CON Datum: 08-11-2022 Versie: V4

Bladnr. 12 van 12

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Vergoeding V&G coördinatie.	EUR		N	
910040	Bodemsanerings- en CAR verzekeringen.	EUR		N	
910050	Inzet leerlingen en personen in het kader van Social Return	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost (aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden).	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost (K&L).	EUR	2.500,00V		
950030	Stelpost, t.b.v. drooghouden sleuf riolering.	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				