

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: NL202040486-B1, E5231046 Natuurinrichting Meije Schraallanden

Tijdens de inlichtingen zijn de volgende vragen gesteld, opmerkingen gemaakt, of wijzigingen aangekondigd:

Vraag 1: Kan opdrachtgever voor de volgende posten aangeven of deze posten te leveren, dan wel ter informatie zijn:

Bestek B1:

- BP 470070 L of I
- BP 160340 L of I
- BP 160740 L of I
- BP 352130 L of I
- BP 353130 L of I

Bestek B2:

- BP 330130 L of I
- BP 342130 L of I

Antw.: Alle bouwstoffen en bevestigingsmaterialen dienen geleverd te worden door de aannemer, tenzij expliciet staat vermeld dat het een directielevering betreft of grond is (of baggerspecie) dat vrijkomt binnen de werkgrenzen. De aanbesteder zal, om de aannemer hierin te helpen, de betreffende posten aanpassen in de .nsx en het notabestek. We gaan ervan uit dat u 450070 bedoelt in plaats van 470070.

Vraag 2: Uit de grondbalans blijkt dat er circa 9000m3 grondverzet plaats vindt. Bij de referentie 3.4.1 e vraagt u om 10.000m3. Kunt u deze eis in lijn brengen met de uit te voeren werkzaamheden en verlagen naar 9000m3 grondverzet?

Antw.: De eis wordt bijgesteld naar 5.000 m3. De aanbestedingsleidraad wordt niet gewijzigd toevoegd aan deze Nota van inlichtingen.

Vraag 3: Voor kerncompetentie 4 dient gegadigde een referentie in te dienen m.b.t. 'ervaring met grondverzet, zijnde grond ontgraven en vervoeren en verwerken in een NNN-gebied met slecht draagkrachtige veenbodem van minimaal 10.000 m3.' Wij hebben diverse gelijksoortige werkzaamheden uitgevoerd op veenbodem, echter niet < 5 jaar, van deze omvang. Ons inziens is de gevraagde hoeveelheid (> 10.000 m3) niet van belang om aan te tonen dat gegadigde beschikt over voldoende kennis en ervaring om deze opdracht uit te kunnen voeren én de genoemde hoeveelheid is conform gids proportionaliteit fors gezien de omvang van onderliggende opdracht. Wij vragen u de hoeveelheid van deze kerncompetentie dan ook naar beneden bij te stellen naar 5.000 m3.

Antw.: Zie beantwoording vraag 2.

Vraag 4: Bestek-B2 Bestekpost: 330520. Bestek post geef aan, palen met enkele dwarsbalk. Dwarsbalk moet geleverd worden? zo ja, graag aantal opgeven.

Antw.: De post wordt aangepast en gewijzigd toegevoerd aan deze Nota.

Vraag 5: Bestek-B1 Bestekpost: 353130. Geeft aan leveren 180m3 baggerspecie. Klopt dit?

Antw.: Zie beantwoording vraag 1. Het is een hoeveelheid ter informatie.

- Vraag 6: Bestek-B1 Bestekpost: 352130. Geeft aan leveren 120m3 baggerspecie. Klopt dit?
Antw.: Zie beantwoording vraag 1. Het is een hoeveelheid ter informatie.
- Vraag 7: Bestek-B1 Bestekpost: 310010. Wordt aangegeven enkele houten damplanken. Hoeveel damplanken moeten rekening mee gehouden? Graag aantal opgeven.
Antw.: De aannemer dient hierbij uit te gaan van 10 stuks damplanken.
- Vraag 8: In bijlage kunstwerkenstaat geef aan: zie tek. 203 en 204. Deze tekeningen zijn niet aangeleverd. Klopt deze nummers? graag de juiste aangeven.
Antw.: Dit klopt, de tekeningnummers zijn aangepast naar de nummers -303 en -304. Dus tekening 203 is tekening 303, en tekening 204 is 304.
- Vraag 9: Bestek-B1 Bestekpost: 353210. Wordt aangegeven aanbrengen houtsnippers in fundering, moet materiaal ook geleverd worden? in vergelijking met andere posten geeft leveren wel aan. (bijv.: bestekpost 352210)
Antw.: Zie beantwoording vraag 1. De houtsnippers dienen door de aannemer te worden geleverd.
- Vraag 10: Bestek-B2 Bestekposten: 310240, 320340 en 330340. Het aanbrengen van verankering d.m.v. stalen ankers draadeinden. Wat voor draadeind staal kwaliteit/ behandeling dient te gebruik worden?
Antw.: Sterkteklasse: 8.8. Behandeling: verzinkt.
- Vraag 11: Bestek-B1 Bestekpost: 330240. Wat voor draadeind staal kwaliteit/ behandeling dient te gebruik worden?
Antw.: Zie beantwoording vraag 10.

In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

DEEL 1 : ALGEMEEN

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

DEEL 2.1 : ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

DEEL 2.2: NADERE BESCHRIJVING Onderstaande besteksposten zijn vervallen:
"GEEN"

Onderstaande besteksposten zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

160340	160740	310010	330240	352130	353130
353210	356240	450070			

Onderstaande besteksposten zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

DEEL 3: BEPALINGEN

Onderstaande artikelen zijn vervallen:
"GEEN"

Onderstaande artikelen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

Onderstaande artikelen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

TEKENINGEN

Onderstaande tekeningen zijn gewijzigd en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

BIJLAGEN

Onderstaande bijlagen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
- NSX-bestand van de nota van inlichtingen

INSCHRIJVINGSSTAAT

De wijzigingen in het bestek hebben geen invloed op de inschrijfstaat, de bij het bestek gevoegde inschrijfstaat blijft dan ook gestand.

Bovenstaande opmerkingen geven geen aanleiding om de datum van inschrijving te wijzigen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
160340			Bestekspost wijzigen - VERVALT Hoeveelheid ter inlichting: leverantie (L)				
160340	220301		Grond verwerken in terrein Betreft: het verwerken baggerspecie. Toegestane verwerkingslocaties: - waar ontgravingswerkzaamheden worden uitgevoerd; - op percelen met natuurbeheertype dynamisch moeras; - op (toekomstige) peilscheidingen / beheerpaden; - het is in geen geval toegestaan om baggerspecie te verwerken in het N2000 gebied en op toekomstige vochtig hooilanden en schraallanden welke niet worden afgeplagd, ook niet op de toekomstige beheerpaden en peilscheidingen op deze percelen. Grondsoort: baggerspecie, vervoerd volgens bestekspostnr. 160330. 5. Hoogte maximaal 0,05 m .4. Bovenoppervlakte ca. 5.360 m2 .2. Ongelijke taluds: .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .9. Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de ontgravingsposten.	m3	540,00 V		
160740			Bestekspost wijzigen - VERVALT Hoeveelheid ter inlichting: leverantie (L)				
160740	220301		Grond verwerken in dam Betreft: het verwerken van gebiedseigen grond na verwijderen duikers. Hoogteverschil dam en peilscheiding opvangen met een talud van 1 : 10. Grondsoort: veen, vrijgekomen uit het project. 1. Gemiddelde hoogte 0,80 m .1. Breedte bovenzijde 5,00 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .9. De aanvulling verdichten door middel van drukken met kraanbak. .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	50,00 V		
310010			Bestekspost wijzigen - Betreft: de aannemer dient enkele houten damplanken proef te drukken, locatie op aangeven van de directie. MOET ZIJN Betreft: de aannemer dient 10 stuks houten damplanken proef te drukken, locatie op aangeven van de directie.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
310010	522199		Proef aanbrengen damplank Betreft: de aannemer dient 10 stuks houten damplanken proef te drukken, locatie op aangeven van de directie. Indien de damplank niet goed kan worden aangebracht of niet voldoende constructief blijkt dan wordt de lengte van de te leveren houten damplanken aangepast. De aannemer dient de te leveren damplanken niet te bestellen alvorens de proef wordt uitgevoerd. De aannemer dient dit op te nemen in het gedetailleerd werkplan. Afmetingen planken: lengte: 7000 mm; dikte: 60 mm, breedte: 200 mm. Combiplank H2H, leverancier Van Swaay of gelijkwaardig. Proef damplanken uitvoeren uiterlijk binnen 3 weken na definitieve gunning.	EUR		N	
330240			Bestekspost wijzigen - TOEGEVOEGD: Kwaliteit ankers: Sterkteklasse: 8.8. Behandeling: verzinkt.				
330240	413001		Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende constructie. Betreft: het aanbrengen van verankering tussen de twee damwand en de beschoeiing aan weerszijden van de grond dam. Damwanden onderling verbinden middels stalen ankers Geotechnische gegevens: n.v.t. 9. Draadeinden; diameter 16mm; lengte per stuk ca. 6,00m Kwaliteit ankers: Sterkteklasse: 8.8. Behandeling: verzinkt. 1. Het betreft een permanent anker 9. Bevestigen middels moer/ring aan gordingen.	st	6,00	V	
352130			Bestekspost wijzigen - VERVALT Hoeveelheid ter inlichting: leverantie (L)				
352130	220301		Grond verwerken in terrein Betreft: het verwerken baggerspecie. Toegestane verwerkingslocaties: - waar ontgravingswerkzaamheden worden uitgevoerd; - op percelen met natuurbeheertype dynamisch moeras; - op (toekomstige) peilscheidingen / beheerpaden; - het is in geen geval toegestaan om baggerspecie te verwerken in het N2000 gebied en op toekomstige vochtig hooilanden en schraallanden welke niet worden afgeplagd, ook niet op de toekomstige beheerpaden en peilscheidingen op deze percelen. Grondsoort: baggerspecie, vervoerd volgens bestekspostnr. 352120. 5. Hoogte maximaal 0,05 m 4. Bovenoppervlakte ca. 1.200 m2 2. Ongelijke taluds: 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 9. Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de ontgravingsposten.	m3	120,00	V	
353130			Bestekspost wijzigen - VERVALT Hoeveelheid ter inlichting: leverantie (L)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
353130	220301		Grond verwerken in terrein Betreft: het verwerken baggerspecie. Toegestane verwerkingslocaties: - waar ontgravingswerkzaamheden worden uitgevoerd; - op percelen met natuurbeheertype dynamisch moeras; - op (toekomstige) peilscheidingen / beheerpaden; - het is in geen geval toegestaan om baggerspecie te verwerken in het N2000 gebied en op toekomstige vochtig hooilanden en schraallanden welke niet worden afgeplagd, ook niet op de toekomstige beheerpaden en peilscheidingen op deze percelen. Grondsoort: baggerspecie, vervoerd volgens bestekspostnr. 353120. 5. Hoogte maximaal 0,05 m 4. Bovenoppervlakte ca. 1.200 m2 2. Ongelijke taluds: 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 9 Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de ontgravingsposten.	m3	180,00	V	
353210			Bestekspost wijzigen - TOEGEVOEGD Hoeveelheid ter inlichting 180,00 m3 (L)				
353210	220399		Aanbrengen houtsnippers in fundering. Betreft: aanbrengen houtsnippers in fundering dammen Materiaal: - van stamhout - niet verduurzaamd - ongemalen - van diverse houtsoorten toegestaan Aanbrengen op kunststofinlage, aangebracht volgens bestekspostnr.: 353220. Gemiddelde hoogte: 0,70 m Bovenzijde aanvullen tot 10 cm onder niveau laagste waterpeil betreffende deelgebied Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m	m3	180,00	V	
				m3			180,00 L
356240			Bestekspost wijzigen - VERVALT Hoeveelheid ter inlichting: leverantie (L)				
356240	220301		Grond verwerken in dekking duiker. Betreft: het verwerken van gebiedseigen grond als dekking op de duikerbuis. Hoogteverschil tussen dekking duiker en peilscheiding opvangen met een talud van 1 : 10. Grondsoort: veen, vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr.: 356210. 1. Gemiddelde hoogte 0,80 m 1. Breedte bovenzijde 5,00 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 9. De aanvulling verdichten door middel van drukken met kraanbak. 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	20,00	V	
450070			Bestekspost wijzigen - VERVALT Hoeveelheid ter inlichting: leverantie (L)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
450070	220301		Grond verwerken in peilscheiding halfverharding Betreft: het verwerken van grond naast de halfverharding in peilvak 1, welke tevens dient als peilscheiding. Grond verwerken conform dwarsprofiel 'T' op tekening NL202048486-302. Grondsoort: veen, vrijgekomen uit het gebied. 1. Gemiddelde hoogte 0,30 m .2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 1,00 m . . .1. . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m9. . . Inclusief profileren, de aanvulling verdichten door middel van drukken met kraanbak.1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	107,00	V	