

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: NL202040486-B2, E5231046 Natuurinrichting Meije Schraallanden

Tijdens de inlichtingen zijn de volgende vragen gesteld, opmerkingen gemaakt, of wijzigingen aangekondigd:

Zie Nota van Inlichtingen deelbestek B1 voor de vragen en antwoorden.

In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

DEEL 1 : ALGEMEEN

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

DEEL 2.1 : ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

DEEL 2.2: NADERE BESCHRIJVING Onderstaande besteksposten zijn vervallen:

"GEEN"

Onderstaande besteksposten zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

310240	320340	330130	330340	330520	342130
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Onderstaande besteksposten zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

DEEL 3: BEPALINGEN

Onderstaande artikelen zijn vervallen:

"GEEN"

Onderstaande artikelen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

Onderstaande artikelen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

TEKENINGEN

Onderstaande tekeningen zijn gewijzigd en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

BIJLAGEN

Onderstaande bijlagen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

- NSX-bestand van de nota van inlichtingen

INSCHRIJVINGSSTAAT

De wijzigingen in het bestek hebben geen invloed op de inschrijfstaat, de bij het bestek gevoegde inschrijfstaat blijft dan ook gestand.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
310240			Bestekspost wijzigen - TOEGEVOEGD: Kwaliteit ankers: Sterkteklasse: 8.8. Behandeling: verzinkt.				
310240	413001		Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende constructie. Betreft: het aanbrengen van verankering tussen de twee damwand en de beschoeiing aan weerszijden van de gronddam. Damwanden onderling verbinden middels stalen ankers Geotechnische gegevens: n.v.t. 9. Draadeinden; diameter 16mm; lengte per stuk ca. 6,00m Kwaliteit ankers: Sterkteklasse: 8.8. Behandeling: verzinkt. .1. Het betreft een permanent anker .9. Bevestigen middels moer/ring aan gordingen.	st	6,00 V		
320340			Bestekspost wijzigen - TOEGEVOEGD: Kwaliteit ankers: Sterkteklasse: 8.8. Behandeling: verzinkt.				
320340	413001		Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende constructie. Betreft: het aanbrengen van verankering tussen de twee damwand en de beschoeiing aan weerszijden van de gronddam. Damwanden onderling verbinden middels stalen ankers Geotechnische gegevens: n.v.t. 9. Draadeinden; diameter 16mm; lengte per stuk ca. 6,00m Kwaliteit ankers: Sterkteklasse: 8.8. Behandeling: verzinkt. .1. Het betreft een permanent anker .9. Bevestigen middels moer/ring aan gordingen.	st	6,00 V		6,00 L
330130			Bestekspost wijzigen - VERVALT Hoeveelheid ter inlichting: leverantie (L)				
330130	220301		Grond verwerken in terrein Betreft: het verwerken baggerspecie. Toegestane verwerkingslocaties: - waar ontgravingswerkzaamheden worden uitgevoerd; - op percelen met natuurbeheertype dynamisch moeras; - op (toekomstige) peilscheidingen / beheerpaden; - het is in geen geval toegestaan om baggerspecie te verwerken in het N2000 gebied en op toekomstige vochtig hooilanden en schraallanden welke niet worden afgeplagd, ook niet op de toekomstige beheerpaden en peilscheidingen op deze percelen. Grondsoort: baggerspecie, vervoerd volgens bestekspostnr. 330120. 5. Hoogte maximaal 0,05 m .4. Bovenoppervlakte ca. 1.200 m2 .2. Ongelijke taluds: .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .9. Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de ontgravingsposten.	m3	8,00 V		
330340			Bestekspost wijzigen - TOEGEVOEGD: Kwaliteit ankers: Sterkteklasse: 8.8. Behandeling: verzinkt.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
330340	413001		Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende constructie. Betreft: het aanbrengen van verankering tussen de twee damwand en de beschoeiing aan weerszijden van de gronddam. Damwanden onderling verbinden middels stalen ankers Geotechnische gegevens: n.v.t.	st	8,00	V	
		9.	Draadeinden; diameter 16mm; lengte per stuk ca. 6,00m Kwaliteit ankers: Sterkteklasse: 8.8. Behandeling: verzinkt.	st			8,00 L
		.1.	Het betreft een permanent anker				
		.9.	Bevestigen middels moer/ring aan gordingen.				
330520			Bestekspost wijzigen				
			-				
			TOEGEVOEGD				
			Hoeveelheid ter inlichting 1 st dwarsbalk (L)				
330520	103101		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: het aanbrengen van anti-maaischade palen met enkele dwarsbalk bij het duikeruiteinde.	st	1,00	V	
		1.	Paal van hout: duurzaamheidsklasse 2; lengte: 3,00 m; Ø120-140 mm;	st			2,00 L
			Dwarsbalk van hout: duurzaamheidsklasse 2; lengte: 1,40 m;	st			1,00 L
		.6.	Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,5 m				
		.1.	Palen te lood aanbrengen				
342130			Bestekspost wijzigen				
			-				
			VERVALT				
			Hoeveelheid ter inlichting: leverantie (L)				
342130	220301		Grond verwerken in terrein Betreft: het verwerken baggerspecie. Toegestane verwerkingslocaties: - waar ontgravingswerkzaamheden worden uitgevoerd; - op percelen met natuurbeheertype dynamisch moeras; - op (toekomstige) peilscheidingen / beheerpaden; - het is in geen geval toegestaan om baggerspecie te verwerken in het N2000 gebied en op toekomstige vochtig hooilanden en schraallanden welke niet worden afgeplagd, ook niet op de toekomstige beheerpaden en peilscheidingen op deze percelen. Grondsoort: baggerspecie, vervoerd volgens bestekspostnr. 342120.	m3	48,00	V	
		5.	Hoogte maximaal 0,05 m				
		.4.	Bovenoppervlakte ca. 1.200 m2				
		.2.	Ongelijke taluds:				
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.9.	Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de ontgravingsposten.				