

2^e Nota van Inlichtingen



Europese Aanbesteding voor digiborden

Referentie nummer: DW-DIG25



Aanvullende informatie

Deze Nota van Inlichtingen is via TenderNed beschikbaar gesteld op 5 maart 2025. In deze nota zijn alle vragen en antwoorden verwerkt.

De Nota van Inlichtingen is voor alle partijen bindend. Toelichting: nadrukkelijk geeft de aanbestedende dienst het volgende aan:

Dit document is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks onvolkomenheden (= onduidelijkheden, tegenstrijdigheden, procedurele gebreken en/of andersoortige gebreken) tegenkomen, dan dient u de Aanbestedende dienst hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Nu de termijn voor het stellen van vragen verstreken is, dient de Aanbestedende dienst direct na het constateren van de onvolkomenheid daarvan op de hoogte gebracht te worden, echter wel VOORDAT de termijn van indienen van inschrijvingen verstreken is.

NOTE: De uiterste termijn voor het indienen van uw inschrijving is 20 maart 2025 vóór 12:00 uur

Wij adviseren de inschrijving 2 à 3 dagen voor deze uiterste termijn in te dienen om technische problemen te voorkomen. Gebruik onze checklist en kijk goed naar de vormvereisten m.b.t. het aantal pagina's en te gebruiken lettergrootte. Inschrijvers gaan akkoord met de volgende voorwaarde, wat inhoudt dat zij na antwoord te hebben gekregen op de door hen gestelde vragen en/of geconstateerde fouten en/of tegenstrijdigheden naar aanleiding van het bestek inclusief de bijlagen, geen aanmerkingen op de rechtmatigheid en inhoud van dit document meer kunnen maken. Inschrijvers accepteren na voornoemd antwoord te hebben gekregen uitdrukkelijk de inhoud van het bestek inclusief de bijlagen. Inschrijvers kunnen redelijkerwijze als fouten en/of tegenstrijdigheden aan te merken inhoud niet aan de Aanbestedende dienst tegenwerpen.

Bij onvolkomenheden wordt van belangstellende ondernemingen een proactieve houding verwacht. Dit wil zeggen dat zij de Aanbestedende dienst over geconstateerde onvolkomenheden informeren op een moment dat die onvolkomenheden nog ongedaan kunnen worden gemaakt. Wanneer een belangstellende onderneming onvoldoende proactief met een geconstateerde onvolkomenheid omgaat, komt deze voor risico en rekening van die onderneming.

Vraag	Betrekking op:	Vraag:	Antwoord:
21.	Verwijzing: NVI 1 Blz 4 / vraag en antwoord 8 / Programma van eisen bijlage 2, paginanr. 1 en 2, eis nr. 3	Opdrachtgever verduidelijkt de eis in NVI 1 naar een bi-directionele USB-C verbinding voor beeld, geluid en opladen. Deze oplossing bestaat niet. Een USB-C poort kan bi-directioneel zijn op data-overdracht en opladen. Maar voor beeld en geluid functionaliteit middels USB-C zijn altijd een input of een output gespecificeerd. Touchscreens zijn dan voorzien van twee of meer USB-C poorten om dit te realiseren. Dus opdrachtgever eist een touchscreen dat voorzien is van een USB-C input (met functionaliteit Beeld, Geluid, Touch en 65 watt oplaadvermogen) en een USB-C output (Beeld en geluid). Is deze aanname correct?	Aanbestedende dienst eist een USB-C input met "full featured" ondersteuning. Dit houdt in dat de gevraagde functionaliteiten ondersteunt worden, zoals beeld, geluid, touch en opladen (65 watt). Een USB-C output (2^e USB-C poort) is geen vereiste.
22.	Vraag 18 NVI 1	In vraag 18 van NVI 1 wordt gesteld dat de helderheid van het scherm de bepalende factor is voor een optimale leesbaarheid. Echter, naast de helderheid spelen ook het type paneel en de coating van het schrijffoppervlak een belangrijke rol. Een scherm met een hoge helderheid en een glanzend oppervlak kan in de praktijk slechter leesbaar zijn dan een scherm met een lagere helderheid en bijvoorbeeld een etched coating. Daarnaast biedt een scherm met een uitstekende leesbaarheid bij een iets lagere helderheid significante voordelen, zoals een lager energieverbruik en een prettiger gebruik voor leerkrachten die dicht op het bord werken. Dit draagt bij aan zowel de gebruiksvriendelijkheid als de duurzaamheid van het product. Gezien het bovenstaande verzoekt inschrijver de aanbestedende dienst om de eis van 450 cd/m² te herzien en terug te brengen naar de oorspronkelijke eis van 400 cd/m². Dit voorkomt onnodige uitsluiting van inschrijvers en maakt het mogelijk om de leesbaarheid objectief te beoordelen in de proefopstelling. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat zij bereid is deze eis aan te passen?	De eis van 450 cd/m ² zal niet worden herzien.

23.	Vraag 7 NVI 1 PvE Bijlage 2, eis nr. 3 (pagina 2) en eis nr. 22 (pagina 4)	Kan Inschrijver ervan uitgaan dat er in de standaard configuratie die in het prijzenblad wordt ingevuld voor 75" en 86" scherm 15 meter USB-A, 15 meter HDMI en 3 meter USB-C aangeboden moet worden? Zo niet, kunt u aangeven wat er in de standaard configuratie opgenomen moet worden?	Ja, dit is correct.
24.	PvE Bijlage 2, eis nr. 3 (pagina 1)	Heeft Inschrijver goed begrepen dat de front speakers (1x links en 1x rechts) afzonderlijk minimaal 20 Watt RMS moeten zijn, los van de eventueel aanwezige subwoofer?	Ja, dit is correct.
25.	PvE Bijlage 2, eis nr. 29 (pagina 5)	In het kader van energiezuinigheid en duurzaamheid adviseert Inschrijver u dat het 75" en 86" scherm Energystar gecertificeerd moet zijn. Neemt u dit advies over? Ook adviseert Inschrijver u dat er een energiezuinige modus op de 75" en 86" schermen moet zijn. Neemt u dit advies over? Tot slot adviseert Inschrijver u dat het Energystar certificaat na gunning overlegd moet worden. Neemt u dit advies over?	Nee, dit advies neemt Aanbestedende dienst niet over. Inschrijvers kunnen onder sub 4 van open vraag 7.1 beschrijven in welke mate zij met hun oplossing een bijdrage leveren aan meer duurzaam en circulair inkopen.
26.	Vraag 1 NVI 1 PvE Bijlage 2, eis nr. 4 (pagina 2)	Inschrijver is van mening dat er geen antwoord gegeven wordt op deze vraag, maar dat hier enkel wordt terugverwezen naar eis 4, pagina 2. De eis "Digitaal whiteboard functionaliteit, stand-alone" is Inschrijver niet duidelijk. Kunt u bevestigen dat de digitale whiteboard functionaliteit stand-alone een whiteboard functionaliteit en gebruikt kan worden zonder dat een device gekoppeld is?	Ja, dit is correct.

27.	PvE Bijlage 2, eis nr. 3 (pagina 1)	De standaard configuratie bevat geen muurlift en/of mobiele lift. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen die achterin de klas zitten ook goed op het scherm kunnen kijken, adviseren wij u voor de liften een slaglengte van minimaal 95 cm. Gaat u daarmee akkoord? Bent u daarnaast bereid in uw eisen op te nemen dat de lift in hoogte te verstellen is middels een voetbediening?	Voor de mobiele/verrijdbare opstelling met lift geldt: De beoordeling van de gebruikersvriendelijkheid van de werking van de hoogteverstelling komt terug in de beoordeling van de proefopstelling nr. 8. Vragensteller kan dit terugvinden in bijlage 10B. In bijlage 7b staat: De gebruiker verstelt de lift naar de hoogste stand en vervolgens naar de laagste stand. De gebruiker let daarbij op de eenvoud van bediening en het geluid van de lift. Dit moet zijn: De gebruiker verstelt de lift naar de hoogste stand en vervolgens naar de laagste stand. De gebruiker let daarbij op de eenvoud van bediening, de slaglengte en het geluid van de lift. Voor de vaste wandlift geldt dat de slaglengte minimaal vergelijkbaar moet zijn met de huidige wandliften (Inschrijvers hebben dit tijdens de schouw kunnen waarnemen).
-----	---	---	--