

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
08 BETTER PERFORMANCE	3
11 BOETEBEPALINGEN	3
12 DIGITALE TOEGANKELIJKHEID	4
13 EMVI BELOFTEN	4
14 VCA	4
Deel 2.1. Algemene gegevens	5
01 TEKENINGEN	6
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEID	6
04 BIJLAGEN	6
Deel 2.2. Nadere beschrijving	7
1 RIOLERING	9
11 REINIGEN KOLKEN	9
12 REINIGEN LIJNAFWATERING	10
13 RIOOLSLIB AFVOEREN	11
14 CONTROLEREN LOCATIES KOLKEN	11
8 DIVERSEN	12
81 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL	12
82 VERKEERSMAATREGELEN	12
821 TOEPASSEN PARKEERVERBOD	12
83 VEILIGHEID EN GEZONDHEID	13
84 DIVERSE ONDERSTEUNING	13
844 REVISIE	13
Deel 3. Bepalingen	14
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	15
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	15
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMINGSSOM	15
01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING	16
01 06 BETALINGSREGEINGEN: DECLARATIES	16
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	16
01 08 BIJDRAGEN	16
01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE- EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	16
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	16
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	17
01 16 VERZEKERINGEN	17
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	18
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	18
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	19
01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST	19
01 23 COMMUNICATIE	20
01 27 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN	20
01 28 MATERIEEL	21
01 29 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS EN VERPLICHTINGEN	21
10 WERK ALGEMENE AARD	21
10 0 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN	21
10 02 EISEN EN UITVOERING	22
25 LEIDINGWERK	22
25 3 RIOOLREINIGING	22
25 32 EISEN EN UITVOERING RIOOLREINIGING	22

25	33	INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN	22
25	34	RISICOVERDELING EN GARANTIES	23

BESTEKNR. 24-011

"Inspecteren en machinaal reinigen kolken"

d.d. 17-01-2025 Definitief

EUROPESE PROCEDURE

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Het gemeente bestuur van Haarlemmermeer.

02 DIRECTIE

De directie zal gevoerd worden door de directievoerder van de Cluster Ingenieursbureau van de Gemeente Haarlemmermeer Taurusavenue 100 (Toren A), 2132 LS Hoofddorp.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Haarlemmermeer.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- a. preventief reinigen van kolken;
- b. preventief reinigen van lijnafwatering;
- c. afvoeren en storten van RKG-slib;
- d. inspectie van kolken;
- e. bijkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

De looptijd van de raamovereenkomst is 2 jaar waarbij de opdrachtgever gebruik kan maken van een optie tot verlenging van twee keer 1 jaar, na schriftelijke kennisgeving tenminste 2 maanden voor de afloopdatum.

De ingangsdatum van de overeenkomst is 01 mei 2025.

De einddatum van de overeenkomst is 30 april 2027. Bij maximale benutting van de optie jaren eindigt de overeenkomst van rechtswege op 30 april 2029.

Deze raamovereenkomst eindigt tussentijds met wederzijds goedvinden op een door partijen in onderling overleg te bepalen tijdstip.

Opdrachtgever is gerechtigd deze raamovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand, in geval zich gedurende de looptijd van de overeenkomst ten aanzien van de opdrachtnemer uitsluitingsgronden voordoen welke in de aanbesteding gesteld werden (als bedoeld in artikel 2.86 en 2.87 van de Aanbestedingswet).

De opdrachtgever verstrekt, conform de artikelen in 01.21 van de Standaard RAW bepalingen 2020 (Standaard 2020), deelopdrachten met uit te voeren werkzaamheden. Voor elke te verstrekken deelopdracht wordt door de directie, in overleg met de aannemer overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard 2020, een uitvoeringstermijn vastgesteld.

Het bedrag voor de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 500,- per dag per deelopdracht met een maximum van 5% van de aanneemsom van de deelopdracht.

Voor deelopdrachten met een aanneemsom lager dan € 50.000,- is het maximale bedrag van de korting vastgesteld op € 2.500,- per deelopdracht.

Met ingang van 01 mei 2026 moet de aannemer een voorstel tot aanpassing van zijn eenheidsprijzen bij de opdrachtgever indienen op basis van bepaling 01.21.12 van deel 3 van dit bestek.

Pas nadat de voorgestelde prijzen per eenheid door de opdrachtgever zijn geaccepteerd kan de raamovereenkomst verlengd worden.

Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. bedraagt € 1.500,- zegge: één duizend vijf honderd euro per dag met een maximum van 5% van de aannemingssom van de betreffende deelopdracht.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

Op deelopdrachten uit deze raamovereenkomst zal geen onderhoudstermijn van toepassing zijn.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

08 BETTER PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Dit geldt ook vice versa, de opdrachtgever wordt beoordeeld door de opdrachtnemer. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van beide partijen te komen. Na oplevering van de opdracht beoordelen beide partijen elkaar over de werkwijze van en samenwerking conform de CROW systematiek welke is te vinden op www.crow.nl/better-performance. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij "onderhandse aanbestedingen" dan wel voor het verstrekken van een "opdracht uit de hand". Ook kan de opdrachtgever door de beoordeling geholpen worden zichzelf te verbeteren.

11 BOETEBEPALINGEN

Bij het niet nakomen van afspraken met betrekking tot het plaatsen, aanpassen, af-/opdraaien of verwijderen van verkeersmaatregelen kan door directie, na maximaal twee keer een waarschuwing, een boete worden opgelegd aan de opdrachtnemer ter hoogte van € 1.000,- per geval.

Indien tijdens de uitvoering de opdrachtnemer, naar beoordeling van de directie, niet voldoet aan het gestelde in het plan van aanpak (EMVI-beloften), kan door directie, een boete worden opgelegd aan de opdrachtnemer.

Deze boete is verschuldigd onverminderd het recht van opdrachtgever op vergoeding van de werkelijk geleden schade, het recht op nakoming van de overeenkomst door de opdrachtnemer dan wel het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

De gemeente voert geregeld controles uit om de brandstof te controleren.

De eerste overtreding krijgt de aannemer een boete 1.500 euro.

Bij de tweede overtreding krijgt de aannemer een boete van minimaal 5.000 euro tot maximaal 15.000 euro. De vaststelling van het bedrag gebeurt door de directie en is afhankelijk van eerdere soortgelijke overtredingen (op andere werken) en de mate van overtreding.

Bij de derde overtreding wordt de maximale boete opgelegd. De boete per gebeurtenis wordt naar rato van de waarde van de betreffende opdracht berekend. Hiervoor hebben we de navolgende formule:

(fictief behaalde kwaliteitswaarde / (aanneemsom / 100) x 1,5 = maximale percentage boete/sanctie over de aanneemsom.

Indien blijkt dat Aannemer bedoeld in paragraaf 14 niet VCA-gecertificeerd is, verbeurt aannemer een boete van € 500,-, onverminderd het recht van opdrachtgever om de overeenkomst te ontbinden.

Het totale boetebedrag per deelopdracht is gemaximeerd tot 25% van de waarde van de deelopdracht.

Deze boete is verschuldigd onverminderd het recht van opdrachtgever op vergoeding van de werkelijk geleden schade, het recht op nakoming van de overeenkomst door de opdrachtnemer dan wel het recht de raamovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12 DIGITALE TOEGANKELIJKHEID

De door de opdrachtnemer te leveren producten en diensten worden door u toegankelijk aangeboden. Deze producten en diensten behoren te voldoen aan de eisen zoals vermeld in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid en -zodra van kracht geworden- de Wet digitale overheid.

13 EMVI BELOFTEN

Direct na gunning stelt de inschrijver een verificatieplan op met hierin overzichtelijk en beknopt alle beloften die zijn gedaan in het plan van aanpak. Dit verificatieplan zal tijdens de bouwvergaderingen worden doorgelopen ter controle of aan de beloftes is voldaan.

Kosten voortvloeiend uit de EMVI-beloften dienen in de prijzen per eenheid of uitvoeringskosten te worden verwerkt.

De opdrachtgever voert steekproeven uit t.a.v. EMVI-beloftes inzet duurzame brandstoffen, de opdrachtnemer dient hieraan zijn medewerking verlenen.

14 VCA

Aannemer dient gedurende de uitvoering van de opdracht ten minste VCA** gecertificeerd te zijn.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tek.nr.	Omschrijving	Datum
2021-100-001	Lijngoten	25-01-2021
2021-100-002	Lijngoten	25-01-2021
2021-100-003	Lijngoten	25-01-2021
2021-100-004	Lijngoten	25-01-2021
2021-100-005	Lijngoten	25-01-2021
2021-100-006	Lijngoten	25-01-2021
2021-100-007	Lijngoten	25-01-2021
2021-100-008	Lijngoten	25-01-2021
2021-100-009	Lijngoten	25-01-2021
2021-100-010	Lijngoten	25-01-2021
2021-100-011	Lijngoten	25-01-2021
2021-100-012	Lijngoten	25-01-2021
2005-003-003A	WRM Burgemeester van Stamplein, Riolering, blad 1, rev. A,	17-07-2007
2005-003-004A	WRM Burgemeester van Stamplein, Riolering, blad 2, rev. A,	17-07-2007

De voor het werk benodigde bestektekeningen zullen de aannemer, na de gunning van het werk digitaal in DGN-formaat ter beschikking worden gesteld.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

n.v.t.

03 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEID

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van het werkterrein, los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, bestaande situatie en alle andere noodzakelijke gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bomenposter Werken rond bomen.
- Straatkolken ODS en TBS 20x20.
- Bijlage Y SROI bouwblokken juli 2023.
- Instructie GisibOnline v1.1.
- Gisib online concept invulblad reiniging en inspecteren kolk.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
1							RIOLERING			
11							REINIGEN KOLKEN Onbereikbare kolken door bijvoorbeeld groene overgroei dienen gemeld te worden bij de directie			
110010	257521						Reinigen kolken. Situering: alle kolken die voorzien in de afwatering van gemeentelijke percelen. Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10,00 kg Aard vuil: blad, slib met zand, puin (incidenteel) Machinaal reinigen en kolken visueel inspecteren; rapportage digitaal via Gisib-online Registratie in Gisib-online door het invullen van de gegevens in het invulveld 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 130010	st	120.000,00 F	
110020	257521						Reinigen kolken. Situering: kolken die voorzien in de afwatering van gemeentelijke percelen langs fietspaden. Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10,00 kg Aard vuil: blad, slib met zand, puin (incidenteel) Machinaal reinigen met een licht voertuig (max 3500 kg) geschikt voor fietspaden en kolken visueel inspecteren; rapportage digitaal via Gisib-online Registratie in Gisib-online door het invullen van de gegevens in het invulveld 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 130010	st	7.000,00 F	
110030	257521						Reinigen kolken. Betreft: najaarsronde van slecht functionerende kolken na bladval. Situering: kolken die voorzien in de afwatering van gemeentelijke percelen. Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10,00 kg Aard vuil: blad, slib met zand, puin (incidenteel) Machinaal reinigen en kolken visueel inspecteren; rapportage digitaal via Gisib-online Registratie in Gisib-online door het invullen van de gegevens in het invulveld 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 130010	st	30.000,00 F	
110040	257521						Reinigen kolken. Betreft: najaarsronde van slecht functionerende kolken na bladval. Situering: kolken die voorzien in de afwatering van gemeentelijke percelen langs fietspaden. Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10,00 kg Aard vuil: blad, slib met zand, puin (incidenteel) Machinaal reinigen met een licht voertuig (max 3500 kg) geschikt voor fietspaden en kolken visueel inspecteren; rapportage digitaal via Gisib-online Registratie in Gisib-online door het invullen van de gegevens in het invulveld	st	2.000,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
110050	252699									
							1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 130010			
							Herstellen stankscherm	st	2.000,00	F
							Situering: kolken waarvan bij openen van de kolk het stankscherm onderin de kolk wordt aangetroffen.			
							Stankschermen na reiniging ophangen in oorspronkelijke positie in de kolk. (zie 25.12.07.04 uit deel 3 van dit bestek)			
							Stankscherm, type: als bestaand in kunststof, gietijzer en staal			
							Indien er geen stankscherm aanwezig is dient dit geregistreerd te worden in de rapportage (zie 01.27.01 uit deel 3 van dit bestek).			
110060	257521						Reinigen kolken.	st	600,00	F
							Situering: kolken in winkelgebied in Hoofddorp centrum			
							Betreft: het reinigen van kleine straatkolken in en rond het winkelgebied in Hoofddorp centrum (o.a. Burgemeester van Stampelen, Marktplaan, Marktplaan, Polderplein)			
							Afmeting straatkolk 0,2x0,2x0,2m en 0,2x0,4x0,2m			
							Straat- en trottoirkolken			
							Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5,00 kg			
							Aard vuil: blad, slib met zand, puin (incidenteel)			
							Machinaal reinigen en kolken visueel inspecteren; rapportage digitaal via Gisib-online			
							Registratie in Gisib-online door het invullen van de gegevens in het invulveld			
							1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 130010			
12							REINIGEN LIJNAFWATERING			
							Onbereikbare lijngoten door bijvoorbeeld groene overgroei dienen gemeld te worden bij de directie			
120010	257599						Reinigen lijnafwatering incl. zandvangsers.	m	6.000,00	F
							Situering: Volgens tekening 2021-100-002, 2021-100-003, 2021-100-005, 2021-100-010, 2021-100-011 en 2021-100-012.			
							Breedte lijngoot: 0,00 t/m 5,00 cm.			
							Inhoud verontreiniging per m1 ca. 10,00 ltr			
							Lijngoten 2 keer per jaar reinigen incl. zandvangelementen. Met een licht voertuig (max 3500 kg)			
							Tijdens reinigen dienen goten afgedekt te worden met rubberen matten, met materiaal van de aannemer.			
							Machinaal en/of handmatig reinigen en visueel inspecteren; rapportage digitaal (zie 01.27.01 uit deel 3 van dit bestek)			
							Registratie in Gisib-online door het invullen van de gegevens in het invulveld, het begin- en eindpunt en eventueel ook knikpunten dienen ingemeten te worden.			
							Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 130010			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
120020	257599								m	5.000,00 F
							Reinigen lijnafwatering incl. zandvangers. Situering: Volgens tekening 2021-100-001, 2021-100-004, 2021-100-005, 2021-100-006, 2021-100-007, 2021-100-008 en 2021-100-009. Breedte lijngoot: meer dan 5,00 cm Inhoud verontreiniging per m1 ca. 14,00 ltr Lijngoten 2 keer per jaar reinigen incl. zandvangelementen. Met een licht voertuig (max 3500 kg) Tijdens reinigen dienen goten afgedekt te worden met rubberen matten, met materiaal van de aannemer. Machinaal reinigen en visueel inspecteren; rapportage digitaal (zie 01.27.01 uit deel 3 van dit bestek) Registratie in Gisib-online door het invullen van de gegevens in het invulveld, het begin- en eindpunt en eventueel ook knikpunten dienen ingemeten te worden. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 130010			
13										
							RIOOLSLIB AFVOEREN			
130010	257531								ton	1.800,00 F
							Rioolslib vervoeren. Betreft: afvoeren vrijgekomen RKG-slib bij bestekspostnrs. 110010, 110020, 110030, 110040, 110060, 120010 en 120020 Aard vuil: blad, slib met zand, puin (incidenteel) Hoeveelheidsbepaling door middel van gemiddelde vervuilingsgraad. Vervoeren naar: Zand Recycling Nederland te Halfweg. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtnemer, na overhandigen stortbonnen. (zie 01.17.03 uit deel 3 van dit bestek)			
14										
							CONTROLLEREN LOCATIES KOLKEN			
140010	100899								st	4.000,00 F
							Controleren en aanpassen locaties kolken (digitaal) Betreft: controleren en zo nodig aanpassen van de bestaande locaties van de te reinigen kolken. In de loop der tijd hebben er verschillende reconstructies cq nieuwbouw plaatsgevonden. Hierdoor zijn kolken toegevoegd, vervallen of verplaatst. De aannemer dient dit te controleren en zo nodig aan te passen in een door de opdrachtgever ter beschikking gesteld digitaal bestand.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
8							DIVERSEN			
81							TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
810010	101099						Ter beschikking stellen van werknemers. Werknemers: Bouwbedrijf groep B	uur	8,00	F
810020	101299						T.b.s. van een kolkenzuigwagen. Capaciteit: minimaal 10.000 L Luchtverplaatsing minimaal 1.600m3 per uur Inclusief bediening	uur	40,00	F
810030	101299						T.b.s. van een combi-rioolauto. T.b.v. het reinigen van lijngoten en de kolken op/ langs het fietspad Maximaal gewicht 3500 kg Inclusief bediening	uur	16,00	F
82							VERKEERSMAATREGELEN			
820010	625001						Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. t.b.v. de reiniging langs fietspaden en op door de directie aangegeven locaties Inzet overdag Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	80,00	F
820020	620299						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: reinigen kolken en lijngoten Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	week	44,00	F
821							TOEPASSEN PARKEERVERBOD			
821010	620499						Toepassen parkeerverbod rijbaan Ten behoeve van: reinigen en/of inspecteren van riolering Parkeerverbod op een rijbaan zonder parkeervakken. Verkeersbord E01 met onderbord "<datum>, <begintijd> - <eindtijd> h" en onderbord OB304 (wegslepregeling van kracht) op een gele achtergrond. Bord herhalen iedere 200 meter en na kruispunten, met een maximum van 6 borden per keer. Verkeersborden plaatsen ten minste 10 werkdagen voor aanvang van de reiniging- en inspectiewerkzaamheden. Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6	
821020	620499							Toepassen parkeerverbod parkeervak Ten behoeve van: reinigen en/of inspecteren van riolering Parkeerverbod op een parkeervak Verkeersbord E04 met onderbord OB501-R (pijl naar rechts), onderbord OB304 (wegsleepregeling van kracht) en onderbord "Uitgezonderd <datum> <begintijd> - <eindtijd> h" op een gele achtergrond ter plaatse van de linker begrenzing van de af te sluiten parkeervakken. Verkeersbord E04 met onderbord OB501-L (pijl naar links), onderbord OB304 (wegsleepregeling van kracht) en onderbord "Uitgezonderd <datum> <begintijd> - <eindtijd> h" op een gele achtergrond ter plaatse van de rechter begrenzing van de af te sluiten parkeervakken. Verkeersborden plaatsen ten minste 10 werkdagen voor aanvang van de reiniging- en inspectiewerkzaamheden. Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F	
83								VEILIGHEID EN GEZONDHEID				
830010	100599							V&G-plan uitvoeringsfase Betreft het opstellen en actualiseren van het V&G-plan en dossier uitvoeringsfase conform deel 3 - 01.19.02 van dit bestek	st	2,00	F	
84								DIVERSE ONDERSTEUNING				
844								REVISIE				
844010	100199							Verwerken uitgevoerde werkzaamheden in Gisib-online Betreft het invoeren, aanpassen en afmelden van alle uitgevoerde werkzaamheden in Gisib-online.	jaar	2,00	F	
844020	100141							Aanleveren van revisiegegevens. Betreft het verzorgen van de revisie van nieuwe en/of gewijzigde Kolken. Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever na iedere ronde Het betreft het aanleveren van revisie gegevens van de volledige infrastructuur van de uitgevoerde werken binnen de deelopdracht. Revisiegegevens uitvoeren, uitwerken en aanleveren volgens paragraaf 01.26.02 van deel 3 van deze overeenkomst.	keer	4,00	F	
			9									
				9								

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) zijn van toepassing op dit bestek. Met uitzondering van par. 49, Beslechting van geschillen (deze worden voorgelegd aan de rechtbank van Noord Holland) en par. 12 lid 2b, nauwlettend toezicht (komt te vervallen).

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 (verrekening meer- en minderwerk) geldt het volgende:

Prijsvorming bestekswijzigingen:
De in de inschrijfstaat van het bestek gehanteerde opslagpercentages voor Algemene kosten, Winst en Risico zijn bindend, maar er wordt in ieder geval geen hoger percentage berekend dan 12%. De eenmalige kosten (of korting) en de uitvoeringskosten worden bij bestekswijzigingen niet verrekend.
- 02 Het gestelde in lid 01 geldt tevens voor paragraaf 36 van de UAV 2012 (bestekswijzigingen)
- 03 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om voor gunning kostenonderbouwingen op te vragen om specifieke eenheidsprijzen uit de inschrijfstaat te controleren. De inschrijver dient hier zijn medewerking aan te verlenen.

01 01 14 WET ARBEID VREEMDELINGEN

- 01 De aannemer verzekert zich er van dat alle op de bouwplaats werkzame personen in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit c.q. op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander mogen worden beschouwd of in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning.
- 02 Opdrachtgever zal indien daarvoor naar zijn oordeel in redelijkheid gronden voor zijn aan te voeren bezwaar en/of beroep aantekenen tegen door de terzake bevoegde autoriteiten opgelegde boetes. De aannemer verstrekt daartoe alle van belang zijnde administratieve bescheiden aan de opdrachtgever. De kosten van deze procedures, alsmede uiteindelijk onherroepelijk vastgestelde boetes als gevolg van het door de aannemer niet voldoen aan lid 01 zullen in mindering gebracht worden op de aanneemsom.

01 01 19 TEKENBEVOEGDHEID MEDEWERKER GEMEENTE HAARLEMMERMEER

- 01 Deelopdrachten van deze raamovereenkomst worden opgedragen door onderstaande functionarissen en hierbij geldt de volgende tekenbevoegdheid:
 - Teammanager tot maximaal € 500.000,-
 - Clustermanager tot maximaal € 1.000.000,-
 - Directeur meer dan € 1.000.000,-
- 02 (Meerwerk)opdrachten van deze raamovereenkomst worden opgedragen door onderstaande functionarissen en hierbij geldt de volgende tekenbevoegdheid:
 - Toezichthouder tot maximaal € 500,-
 - Directievoerder tot maximaal € 5.000,-
 - Projectleider tot maximaal € 50.000,-
- 03 Opdrachten verstrekt door andere medewerkers dan de in lid 01 en 02 genoemd, alsmede opdrachten groter dan het mandaat dat bij de functie van de medewerker behoort hebben geen rechtsgeldigheid.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMINGSSOM

HFD PAR ART LID

01 02 03 BESTEKADMINISTRATIE

- 01 De bestekadministratie wordt gevoerd door de directie.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING**01 04 01 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in par. 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGEINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de termijn tussen het indienen van de declaratie en de betaling ca. 30 dagen bedraagt.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
- 02 Indien twee of meer inschrijvers samen inschrijven, dient de bankgarantie op de namen van elk van de inschrijvers te zijn gesteld, en/of op naam van de combinatie.
- 03 De waarde van de zekerheid is vastgesteld op € 8000,-
- 04 In aanvulling op het gestelde in art 01.07.01 lid 01 van de Standaard dient de bankgarantie te worden gezonden naar:
Gemeente Haarlemmermeer
t.a.v. Cluster F&A
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE- EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Haarlemmermeer.

01 10 03 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 Door de aannemer dienen de volgende vergunningen/toestemmingen te worden verzorgd:
- Melding grondtransporten via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl;
 - Melding verkeersmaatregelen 40 dagen van te voren bij bevoegd gezag.
- 02 Voor het, buiten de beperkingen, gebruiken van wegen moet de aannemer ontheffingen aanvragen bij de betreffende wegbeheerder.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

HFD PAR ART LID

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

- 01 In aanvulling op art. 01.12.03 lid 1 van de Standaard dient de aannemer de verontreiniging, ontstaan als gevolg van zijn werkzaamheden, te verwijderen:
- bij locaties waar geen wegafzetting wordt toegepast dient het (snoei-)afval direct te worden verwijderd,
 - bij locaties waar wel wegafzettingen door de aannemer van dit bestek geplaatst zijn dient het (snoei-) afval ten minste aan het einde van elke werkdag te zijn verwijderd.
- 02 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van de Standaard, wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen van de verontreiniging door derden, een korting van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 12 04 TIJDELIJKE BEBORDING

- 01 Alle te plaatsen borden van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, plaatsen volgens de CROW-publicatiereeks 96a/96b. De borden moeten retroreflecterend zijn en in metaal zijn uitgevoerd.
- 02 De door de aannemer te maken kosten voor het plaatsen, onderhouden, verplaatsen, opnemen, aan- en afvoer en de controle - ook tijdens de weekenden en vakanties - van de tijdelijke verkeersborden, wegbebakening en afzettingen dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Indien tijdens de uitvoering van het werk wordt afgeweken van het goedgekeurde algemeen tijdschema dient een aan de voortgang van de werkzaamheden aangepast algemeen tijdschema ter goedkeuring te worden ingediend.
- 03 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07.00 uur en 18.00 uur. In overleg met de directie kan hier incidenteel van worden afgeweken.
- 04 De werkzaamheden op en nabij hoofdstructuren en wijkontsluitingswegen mogen alleen plaatsvinden tussen 9.00 uur en 15.00 uur.
- 05 De werkzaamheden op en nabij hoofdstructuren en wijkontsluitingswegen mogen alleen plaatsvinden tussen 9.00 uur en 15.00 uur.
- 06 De werkzaamheden in het centrumgebied Hoofddorp in de voetgangerszone mogen alleen plaatsvinden tussen 07.00 uur en 11.00 uur. De werkzaamheden op het Burgemeester van Stamplein mogen daarnaast niet op marktdagen worden uitgevoerd. Marktdagen zijn woensdag en vrijdag.
- 07 De werkzaamheden dienen in een aaneengesloten periode van 80 werkbare werkdagen te worden uitgevoerd.
- 08 Aan de onder lid 01 t/m lid 06 benoemde verplichtingen moet per deelopdracht worden voldaan.

01 13 08 REINIGINGSPLAN EN KWALITEITSSYSTEEM

- 01 Uiterlijk één week voor de overeengekomen startdatum van de werkzaamheden van een deelopdracht wordt door het reinigingsbedrijf de volgende informatie ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd:
- een reinigingsplan;
 - specifieke informatie uit het kwaliteitssysteem van het reinigingsbedrijf.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 04 WET AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING MOTORVOERTUIGEN**

- 01 De aannemer dient zorg te dragen dat alle door hem bij de uitvoering van het werk betrokken voertuigen (eigendom, huur, lease en bruikleen) verzekerd zijn op grond van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen.
- 02 Deze verzekering(en) zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 500.000,= per gebeurtenis
- 03 Daarnaast dient de aannemer bedoelde voertuigen en ander bij de uitvoering van het werk betrokken

HFD PAR ART LID

materieel tegen werkrisico te verzekeren. De looptijd van de verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn.

De verzekering(en) zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 500.000,= per gebeurtenis. Eventuele schade aan ondergrondse leidingen is binnen deze verzekering(en) niet uitgesloten.

- 04 Een kopie van de polis met voorwaarden van de verzekering dient door de aannemer van het werk aan de directie te worden verstrekt.
- 05 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade is ontstaan of werkzaamheden niet volledig volgens de polisvoorwaarden of volgens de verwachtingen van de aannemer zijn uitgevoerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de aannemer leiden.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 03 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Uit het werk vrijkomende materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats.
- 02 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en invullen van de benodigde formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.
- 03 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, worden de storkosten afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer de originele weegbonnen van het door het bevoegd gezag erkende ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie heeft overhandigd. Alle acceptatie kosten (conform BSB), waaronder stort-, transport-, administratie-, weeg- en keuringskosten enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

Op de weegbonnen moet door het ontvangende verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:

- naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf
- naam en besteksnummer van het werk
- kenteken van het transportmiddel
- datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel
- gewicht van transportmiddel bij aankomst en vertrek
- soort stortmateriaal
- het netto gestorte gewicht

De weegbonnen worden door de aannemer ondertekend.

De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie.

- 04 Weegbonnen die niet aan de par. 01.17.03 lid 03 genoemde eisen voldoen worden door de directie niet betaalbaar gesteld.
- 05 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

01 17 10 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
 - RKG-slib;
 - overige in de kolken aangetroffen materialen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 01 De voorschriften voor de bescherming van bomen (Bomenposter Haarlemmermeer) zijn van toepassing.
- 02 De te treffen maatregelen dienen voor de uitvoering van de werkzaamheden in overleg met de directie te worden vastgesteld.
- 03 De aannemer is verplicht zijn medewerkers en medewerkers van onderaannemers op deze voorschriften te wijzen

HFD PAR ART LID

en zorg te dragen voor de inachtneming daarvan.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in par. 01.18.05 lid 01 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen:
- honderdvijftig euro (EURO 150,-) per boom bij herstelbare schade;
 - tweehonderdvijftig euro (EURO 250,-) bij onherstelbare schade aan bomen jonger dan 15 jr;
 - vijftienhonderd euro (EURO 1500,-) bij onherstelbare schade aan bomen ouder dan 15 jr;
 - schaderegeling conform de richtlijnen van de NVTB indien sprake is van monumentale bomen.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 01 In aanvulling op art 01.18.07 lid 02 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan beschermde flora:
- bij herstelbare schade: vijfhonderd euro (EURO 500,=) per m2 met een minimum van vijfhonderd (EURO 500,=) per gebeurtenis.
 - bij onherstelbare schade duizend euro (EURO 1000,=) per m2 met een minimum van duizend euro (EURO 1000,=) per gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zo als bedoeld in artikel 01.19.02 lid 1 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in art. 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 03 ZEKERHEIDSTELLING RAW-RAAMOVEREENKOMST

- 01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.21.03 lid 01 van de Standaard wordt voor deze RAW-raamovereenkomst wel een zekerheidstelling verlangd volgens artikel 01.07.01 van deel 3 van dit bestek.

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST

- 01 In tegenstelling tot hetgeen gesteld in artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het vermelde percentage voor korting wel van toepassing op de mogelijke verlengingen.

01 21 06 OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.21.07 van de Standaard wordt de deelopdracht als volgt bepaald:
- De opdrachtgever stelt de deelopdracht op met behulp van de bestekssoftware;
 - De werkzaamheden worden samen met de tekening middels buiten opname vastgesteld;
 - Werkzaamheden die niet onder de overeenkomst vallen dient de aannemer inzichtelijk te maken in een aparte staat, met de daarbij horende (nieuwe) eenheidsprijzen;
 - De aannemer stelt op basis van zijn lijst met werkzaamheden en van de lijst van de opdrachtgever, met behulp van de eenheidsprijzen, binnen 2 weken een offerte (inschrijfstaat deelopdracht) op;
 - De opdrachtgever beoordeelt deze offerte en laat de aannemer binnen 1 week weten of zij akkoord is of dat er wijzigingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd;
 - Na eventuele aanpassing van de offerte door de aannemer en de daarop volgende schriftelijke goedkeuring van de directie, wordt op basis van deze goedgekeurde offerte de deelopdracht aan de aannemer verstrekt;
 - Direct nadat de opdracht is verstrekt dient de aannemer de melding Bereikbaarheid (zie 62.15.01) en het verkeersplan (zie 62.13.02) in;
 - De planning van de deelopdrachten (niet eerder starten dan 30 dagen na de melding Bereikbaarheid is verstuurd) wordt in overleg met de directie bepaald en vastgesteld.
- 02 De aannemer ontvangt een boete van € 500,- per dag wanneer de offerte, zoals genoemd in lid 01, niet binnen 2 weken is opgesteld en ontvangen door de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

01 21 11 RAW-RAAMOVEREENKOMST: REDELIJKERWIJS TE VERWACHTE OMZET

- 01 Mede op basis van historische gegevens bedraagt het te verwachten volume voor deze opdracht circa € 160.000,-- exclusief BTW per jaar.

Teneinde te voorkomen dat de raamovereenkomst eerder beëindigd moet worden dan de looptijd zou aangeven, in verband met het bereiken van de maximale waarde in euro's of aantallen die gesteld wordt bij de aanbesteding, is in de raming rekening gehouden met onvoorziene uitnutting van deze raamovereenkomst. De maximale waarde van deze raamovereenkomst is derhalve bepaald op 150% van de geschatte omzet in vier jaar, te weten € 1.000.000, --. In geen geval kunnen rechten worden ontleend aan het hierboven genoemd bedrag; genoemde indicatie van het volume is dan ook geen garantieomzet. Het is puur bedoeld om een globaal beeld te geven.

- 02 Voor het geval de som van de verrekende bedragen van alle deelopdrachten met inbegrip van alle bijkomende werkzaamheden als bedoeld in artikel 01.21.06 van de Standaard, lager is dan het in lid 01 genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht van aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.

01 21 12 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 02 Indien de RAW-raamovereenkomst wordt verlengd, worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in april 2027. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw' voor 'totaal gww' (reeks 2015 = 100).

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden 4-wekelijks bouwvergaderingen gehouden met in achtneming van het bepaalde in par. 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 23 03 ALGEMEEN

- 01 Alle communicatie in woord en geschrift tussen opdrachtgever, directie en aannemer dienen in het Nederlands te zijn.

01 27 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN**01 27 01 BEGRIPPEN**

- 01 Te verstaan is onder:
- Social Return on Investment (hierna te noemen SROI): de verplichting van opdrachtnemer tot het aanwenden van een percentage van de opdrachtsom om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk(ervaring) te helpen;
 - Opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
 - Voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk;
 - Bouwblokkenmethode; Overzicht waarbij van elk van de doelgroepen een inspanningswaarde is bepaald. Deze inspanningswaarde geeft een indicatie van de inspanning die u moet leveren om de betreffende doelgroep in te zetten op (betaald) werk (36 uur per week).

01 27 02 DOELGROEP

- 01 Tot de doelgroep van SROI worden gerekend die personen die in de Bouwblokkenmethode van de gemeente zijn weergegeven. Zie hiervoor bijlage Y.
Het betreft o.a. personen uit het doelgroepenregister van het UWV, personen met een uitkering op grond van WW of Wia, personen zonder arbeidsbeperking met een uitkering vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 27 03 SOCIAL RETURN-VERPLICHTING

- 01 De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van het project een inspanningswaarde t.w.v. 3% van de daadwerkelijke jaaromzet x de looptijd in jaren (excl. BTW en excl. meer/minderwerk) realiseren.

HFD PAR ART LID

- 02 De opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor de invulling van zijn SRoI-verplichting, ook als hij met onderaannemers werkt. De gemeente denkt daarbij mee via een constructieve dialoog. Het gaat de gemeente om een proportionele, realistische en duurzame invulling van de SRoI-verplichting, die zinvol is voor alle betrokken partijen.
- 03 Het bedrag van de SRoI-verplichting inspanningswaarde kan door de opdrachtnemer worden ingevuld via één of meerdere bouwblokken uit de Bouwblokkenmethode van de gemeente, zie bijlage Y.
- 04 De inspanningswaarden horende bij de duur van de in te zetten personen conform het genoemde Bouwblokkenmethode maken deel uit van de SRoI-verplichting.
- 05 Kosten voor opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, of andere kosten kunnen alleen meetellen voor de SRoI-verplichting na voorafgaande goedkeuring van de SRoI-coördinator. Opdrachtnemers moeten schriftelijk kunnen bewijzen dat gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

01 27 04 KORTING

- 01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een boete/korting op de aanneemsom ter hoogte van 1,5 maal de (resterende) SRoI verplichtingswaarde.

01 27 05 INVULLING VAN DE SOCIAL RETURN-VERPLICHTING

- 01 Verwezen wordt naar Bijlage Y SRoI Bouwblokkenmethode - juli 2023.

01 27 06 PROCES NA DEFINITIEVE GUNNING

- 01 Verwezen wordt naar Bijlage Y SRoI Bouwblokkenmethode - juli 2023.

01 28 MATERIEEL**01 28 01 GELUIDSTERKTE MATERIEEL**

- 01 De te gebruiken materieelstukken moeten zodanig worden opgesteld en afgeschermd dat de geluidsterkte:
 - van 18:00 tot 23:00 uur niet meer bedraagt dan 40 dB(A);
 - van 23:00 tot 07:30 uur niet meer bedraagt dan 35 dB(A).
- 02 De geluidsterkte zal worden gemeten aan de gevel van de aanwezige bebouwing. Gemeten wordt op een hoogte tussen de 1,50 meter en 5,00 meter boven het maaiveld c.q. waterspiegel.
- 03 Het geluidsdruk niveau (LAeq) zal eventueel beoordeeld worden aan de hand van de Handleiding Industrielawaai IL-HR-13-01.

01 29 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS EN VERPLICHTINGEN**01 29 02 MEER- / MINDERWERK EN TBS WERKNEMERS EN MATERIEEL**

- 01 De aannemer dient meer- en minderwerk vooraf schriftelijk te melden bij de directie.
- 02 De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van het meer- en minderwerk na het verkrijgen van een schriftelijke opdracht.
- 03 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zal een aantekening in het dagboek of weekrapport niet worden aangemerkt als schriftelijke opdracht.
- 04 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zal betaling van het meer- en minderwerk uitsluitend plaatsvinden na overlegging van de schriftelijke opdracht.
- 05 Claims voor het ter beschikking stellen van werknemers en materieel dienen vooraf schriftelijk gemeld te worden bij de directie ter goedkeuring. Indien dit niet gebeurt zal er in ieder geval geen verrekening plaatsvinden.

10 WERK ALGEMENE AARD**10 0 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN**

HFD PAR ART LID

10 02 EISEN EN UITVOERING**10 02 02 GISIB-ONLINE**

- 01 Opdrachtgever stelt een Gisib-online tool beschikbaar, welke moet worden gebruikt voor de inspecties. Gisib-online werkt via een web-link en wordt ondersteund door alle grote internet browsers (bij voorkeur chrome).
- 02 De aannemer heeft voor het gebruik van Gisib-online een moderne tablet nodig voorzien van de laatste en meest recente updates. De tablet is uitgerust met een 5G-kaart.
- 03 Het is niet toegestaan vanuit software van de aannemer registraties te doen en deze te importeren in Gisib-online.
- 04 Vanuit opdrachtgever (Team Georegistraties) zal desgewenst een instructie worden verzorgd voor het gebruik van Gisib-online.

25 LEIDINGWERK**25 3 RIOOLREINIGING****25 32 EISEN EN UITVOERING RIOOLREINIGING****25 32 07 EISEN EN UITVOERING REINIGING RIOOLOBJECTEN**

- 01 Indien een kolk niet bereikbaar is, moet deze de volgende werkdag opnieuw worden bezocht. Indien de kolk dan opnieuw niet bereikbaar is, vervalt de plicht tot reiniging. Dit dient vermeld te worden in de rapportage.
- 02 De te reinigen objecten moeten worden ontdaan van alle verwijderbare vaste en vloeibare bestanddelen, die geen deel uitmaken van de constructie van het object. Objecten dienen bodemschoon te worden opgeleverd.
- 03 Roosters en roostersponningen dienen te worden ontdaan van vuil.
- 04 Losliggende stankschermen moeten worden teruggehangen.
- 05 Bij het reinigen van alle kolken en lijngoten dienen de losgespoelde, vloeibare en vaste stoffen, zoals slib, zand en puin opgenomen te worden met een vacuümwagen.
- 06 Het ingezamelde rioolslib dient steekvast te worden gestort. Het water binnen het steekvaste materiaal mag niet meer dan 30% van het totale gewicht bedragen.

25 32 08 REINIGING OP BASIS VAN MELDING

- 01 De directie moet vrij zijn om, buiten het bestek om, reinigingswerkzaamheden uit te kunnen laten voeren aan de binnen het bestek vallende kolken en lijngoten.
- 02 De aannemer dient wekelijks bij de directie te informeren naar meldingen van slecht functionerende kolken en lijngoten. Deze dienen binnen een week na melding te zijn gereinigd. Na reiniging dienen de kolken en lijngoten te worden afgemeld, waarbij wordt aangegeven op welke datum de kolken en lijngoten zijn gereinigd.

25 33 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN**25 33 05 WATER VOOR RIOOLREINIGING**

- 01 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van water voor rioolreiniging met de daarbij benodigde toestemming van het bevoegd gezag voor het onttrekken van water. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 Water voor rioolreiniging dient ingenomen te worden van oppervlaktewater dat direct bereikbaar is vanaf de openbare weg, met dien verstande dat dit niet gelegen is in een woonwijk.
- 03 Het losse, vuile spoelwater mag alleen worden afgelaten in een inspectieput van het gemengde rioolstelsel of het DWA-rioolstelsel. Dit moet op een zodanige manier gebeuren, dat er geen zand en/of andere verontreinigingen mee kunnen spoelen.

25 33 06 MELDINGSPLICHT BIJ RIOOLREINIGING

HFD PAR ART LID

- 01 Indien schadelijke afvalstoffen (zoals oliën e.d.) in een kolk of lijngoot aangetroffen worden, dient dit direct aan de directie gemeld te worden. De aannemer dient de aanwijzingen van de directie op te volgen.
- 02 De volgende situaties dienen terstond telefonisch aan de directie te worden gemeld:
 - afwijkende zaken, die ernstige risico's voor het goed functioneren van de riolering tot gevolg hebben;
 - defecte of ontbrekende onderdelen.
- 03 Indien de werkzaamheden op enige dag wegens (weers) omstandigheden niet kunnen worden uitgevoerd, dan dient dit zo mogelijk op de dag voorafgaande, doch in ieder geval op de dag zelf aan de directie te worden gemeld.
Staking op de dag zelf dient onmiddellijk te worden gemeld.

25 33 07 COMMUNICATIE

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk zal namens de gemeente Haarlemmermeer een toezichthouder contactpersoon zijn. Hij is op werkdagen tussen 07.30 uur en 16.00 uur telefonisch bereikbaar.
- 02 De aannemer zal tijdens de uitvoering van het werk door een contactpersoon worden vertegenwoordigd. Deze dient op werkdagen tussen 07.30 uur en 16.00 uur telefonisch bereikbaar te zijn.
- 03 De contactpersoon van de gemeente Haarlemmermeer wordt na afloop van iedere werkdag of bij aanvang van de volgende werkdag schriftelijk (in overleg eventueel telefonisch) geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden. De vooruitgang blijkt onder meer uit het aantal gereinigde kolken en de hoeveelheid gestorte rioolslib.

25 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES**25 34 04 VERREKENING VAN STAGNATIE**

- 01 Verrekening door stagnatie die is veroorzaakt door externe factoren is alleen mogelijk, indien deze op het moment van eerste optreden zijn gemeld aan de directie, afdoende beargumenteerd en de directie in de gelegenheid is gesteld om de oorzaak van de stagnatie zonodig zelf te constateren en/of op te heffen.

25 34 05 KWALITEITSCONTROLE REINIGING

- 01 Na beëindiging van de reinigingswerkzaamheden zal de effectiviteit ervan worden gecontroleerd door een vertegenwoordiger van de gemeente.
Per dagproductie wordt 5% van de gereinigde objecten visueel gecontroleerd. De objecten worden a-select gekozen. Tevens zal de inhoud van de (gebreken) rapportage worden nagegaan op volledigheid.
De controle wordt uiterlijk vijf werkdagen na het beëindigen van de betreffende dagproductie uitgevoerd, danwel vijf werkdagen na ontvangst van de rapportage, indien deze niet aan het einde van de betreffende werkweek is ontvangen.
Tekortkomingen in het werk worden indien mogelijk met een digitale foto-opname vastgelegd.
Tekortkomingen in de gebrekenrapportage worden schriftelijk vastgelegd.
De aannemer wordt middels of e-mail op de hoogte gebracht van het resultaat van de kwaliteitstoetsing.
Indien vijf werkdagen na beëindiging van de betreffende dagproductie geen resultaat van de toetsing is overlegd, wordt de betreffende dagproductie beschouwd als te voldoen aan het voorgeschreven resultaat.
Indien meer dan 2% van de objecten van een dagproductie niet voldoet aan het voorgeschreven resultaat, wordt de betreffende dagproductie afgekeurd.
- 02 Indien een dagproductie zoals beschreven in lid 01 wordt afgekeurd, dan moet deze in zijn totaliteit opnieuw worden gereinigd. Tevens wordt er € 100,-- (zegge honderd euro) in mindering gebracht op de aanneemsom ter compensatie van de extra door de gemeente bestede tijd.
Elke keer dat een dagproductie afgekeurd wordt, ontvangt de aannemer een 'rode' kaart.
- 03 Indien van een dagproductie zoals beschreven in lid 01 een percentage van 1-2% van de gecontroleerde objecten van een dagproductie niet voldoet aan het voorgeschreven resultaat, wordt een bedrag van € 250,- (zegge tweehonderdvijftig euro) op de aanneemsom in mindering gebracht.
Elke keer dat een dagproductie niet voldoet ontvangt de aannemer een 'gele' kaart.
- 04 Het contract tussen de gemeente en aannemer zal ontbonden worden indien er vijf (5) maal een 'rode' kaart uitgedeeld is binnen één (1) reinigingsronde. Twee (2) maal een 'gele' kaart resulteert automatisch in een 'rode' kaart.

Behoort bij: 2024-011

Inspecteren en machinaal reinigen kolken

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 2024-011

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)	(handtekening) (naam) (functie)
C)	(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: 2024-011

Inspecteren en machinaal reinigen kolken

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	RIOLERING				
11	REINIGEN KOLKEN				
110010	Reinigen kolken.	st	120.000,00	F	
110020	Reinigen kolken langs fietspad	st	7.000,00	F	
110030	Reinigen kolken najaarsronde	st	30.000,00	F	
110040	Reinigen kolken najaarsronde langs fietspad	st	2.000,00	F	
110050	Herstellen stankscherm	st	2.000,00	F	
110060	Reinigen 20cm kolken.	st	600,00	F	
12	REINIGEN LIJNAFWATERING				
120010	Reinigen lijnafwatering incl. zandvangers.	m	6.000,00	F	
120020	Reinigen lijnafwatering incl. zandvangers.	m	5.000,00	F	
13	RIOOLSLIB AFVOEREN				
130010	Rioolslib vervoeren.	ton	1.800,00	F	
14	CONTROLLEREN LOCATIES KOLKEN				
140010	Controleren en aanpassen locaties kolken (digitaal).	st	4.000,00	F	
8	DIVERSEN				
81	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
810010	Ter beschikking stellen van werknemers	uur	8,00	F	
810020	T.b.s. van een kolkenzuigwagen.	uur	40,00	F	
810030	T.b.s. van een combi-rioolauto.	uur	16,00	F	
82	VERKEERSMAATREGELEN				
820010	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	80,00	F	
820020	Toepassen rijdende afzetting.	week	44,00	F	
821	TOEPASSEN PARKEERVERBOD				
821010	Toepassen parkeerverbod rijbaan	keer	10,00	F	
821020	Toepassen parkeerverbod parkeervak	keer	10,00	F	
83	VEILIGHEID EN GEZONDHEID				
830010	V&G-plan uitvoeringsfase	st	2,00	F	
84	DIVERSE ONDERSTEUNING				
844	REVISIE				
844010	Verwerken uitgevoerde werkzaamheden in Gisib-online	jaar	2,00	F	
844020	Aanleveren van revisiegegevens.	keer	4,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				