

AFWERKSTAAT

Project: Reclassering Nederland Huisstijlgids
Opdrachtgever: Reclassering Nederland
Betreft: Huisstijlgids - afwerking
Datum: 23 september 2022
Revisiedatum:

Project: Reclassering Nederland Huisstijlgids
Opdrachtgever: Reclassering Nederland
Betreft: Huisstijlgids - afwerking
Datum: 23 september 2022
Status:

Afwerking	vloerafwerking							
	Schoonloop, Forbo Coral classic, 4751 Silver grey	Forbo Marmoleum Concrete 3702 Liquid Clay	Mosa tegels 300x300 Global 75230 V + voegkleur: Sopro Silbergrau 17	tapijttegel, Desso Airmaster Cosmo B748 9505	Tapijttegel Modyluss Absolute 912 (een strook van 500 mm)	tapijttegel Desso airmaster Sphere B750 6117 geel	Bolon, Botanic Viva 102668 geel	PVC stroken Hout Project Floor PW 1633-55 eiken
codering	V.01	V.02	V.04	V.05	V.06	V.07	V.08	V.09
Entreeportaal								
Wachruimte								
Spreekkamers								
Trainingsruimte								
Balie								
Sanitaire ruimtes								
Open werkplekken								
Gesloten werkplekken								
Concentratiewerkplekken								
Overlegruimte								
ICT-ruimte								
Multifunctional/repro								
Lunchruimte								

OPMERKINGEN ALGEMEEN:

Bovenzijde verschillende vloerafwerkingen gelijk
 Bij verschillende vloerafwerkingen werken met overgangsprofielen
 Indien nodig ondervloer egaliseren

Project: Reclassering Nederland Huisstijlgids
Opdrachtgever: Reclassering Nederland
Betreft: Huisstijlgids - afwerking
Datum: 23 september 2022
Status:

Afwerking	plafondafwerking		
	plafondplaat 60x60, wit, geluidsabsorptie klasse A	Systeem raster wit	Systeem raster wit, kantlat wit
codering	P.01	P.02	P.03

Entreeportaal			
Wachtruimte			
Spreekkamers			
Trainingsruimte/vergaderruimte			
Balie			
Sanitaire ruimtes			
Open werkplekken			
Gesloten werkplekken			
Concentratiewerkplekken			
Overlegruimte			
ICT-ruimte			
Multifunctional/repro			
Lunchruimte			

OPMERKINGEN ALGEMEEN:

Bestaande onderdelen

Project: Reclassering Nederland Huisstijlgids
Opdrachtgever: Reclassering Nederland
Betreft: Huisstijlgids - afwerking
Datum: 23 september 2022
Status:

Afwerking	wandafwerking									
	Schilderwerk Sikkens F2.25.75	Schilderwerk Sikkens F6.07.77	Schilderwerk Sikkens F2.60.70	Schilderwerk, binnenwanden RAL 9001	Schilderwerk, bestaande buitenwanden & bouwkundige binnenwanden, constructieve delen RAL 9010	Wand met Buzzfelt 2 kleuren, zie handboek	Wand met Buzzfelt 3 kleuren, zie handboek	tegels Mosa Colors Collection 15x15, achter wastafel/ closet kleur: 17990, overig kleur: 16610	Glassboard in kleur Sikkens F2.25.75	Plint hoogte 60 mm, RAL 9010
codering	W.01	W.02	W.03	W.04	W.05	W.06	W.07	W.08	W.09	W.10

Entreeportaal										
wachruimte										
Spreekkamers										
Trainingsruimte/vergadering										
Balie										
Sanitaire ruimtes										
Open werkplekken										
Gesloten werkplekken										
Concentratiewerkplekken										
Overlegkamer										
ICT-ruimte										
Multifunctional/repro/lockerruimte										
Lunchruimte										

OPMERKINGEN ALGEMEEN:

Glazen systeemwanden

Binnenruimten medewerkersgebied, vaste delen, enkelglas:

Aluminium systeemwand met enkel veiligheidsglas
 Rw-waarde: enkel glas, profiel 30x32/40 mm, RAL 9010
 Glasplaten stuik gemonteerd.
 Hoogte van vloer tot systeemplafond, daarboven akoestisch pofpakket opnemen

Binnenruimten clientengebied, vaste delen, dubbel glas:

Aluminium systeemwand met gelaagd veiligheidsglas
 Rw-waarde: profiel 100x32/40 mm, RAL 9010
 Glasplaten stuik gemonteerd.
 Hoogte van vloer tot systeemplafond, daarboven akoestisch pofpakket opnemen

Binnenwanden

Scheidingswanden tot bouwkundig plafond

Gyproc GF 100/2,50,2A brandwerend RW=50 dB
 Enkel skelet GypFrame C- en U-profielen
 2-zijdig dubbel gipsplaat 12,5mm + minerale wol (100mm dikte)
 Hoogte tot bouwkundig plafond
 Indien nodig achterhout plaatsen en schilderklaar afwerken
 Wanneer mogelijk, scheidingswand tot systeemplafond met bandrasters en akoestische pofpakket.

Bestaande onderdelen

Buitenkozijnen indien mogelijk in schilderwerk 9010, anders materiaal kozijn folien in RAL 9010
 Radiatoren RAL 9010
 CV-leidingen RAL 9010

Project: Reclassering Nederland Huisstijlgids
Opdrachtgever: Reclassering Nederland
Betreft: Huisstijlgids - afwerking
Datum: 23 september 2022
Status:

Afwerking	deuren en kozijnen													
	Deur in Pfeiderer U1026mp/ RAL9010 wit	Deurkozijn RAL 9010	deur HPL Pfeiderer U1188mp/RAL 7035 grijs	kozijn/pui naar wachtruimte RAL 9010	Deur Formica F5374, elegant oak nat	Deur HPL Pfeiderer U1026/ RAL 9010 Wit	Alluminium gestapeld systeemwand met dubbelglas	Pui beglazing helder glas	Pui beglazing gelaagd helder veiligheidsglas	kozijn in RAL 9010 met gypsenkern	Alluminiumpui met enkel folglas, stuik, RAL9010	Folie op beglazing , zie handboek, nummering op deur in font Thesis	Beugelgreep Kracher Design ES3 1000 mm + aanslag	deurklink RVS, Kracher design type ER27
codering	K.01	K.02	K.03	K.04	K.05	K.06	K.07	K.08	K.09	K.10	K.11	K.12	K.13	K.14

Entreeportaal														
Wachtruimte														
Spreekkamers														
Trainingsruimte/vergadering														
Balie														
Sanitaire ruimtes														
Open werkplekken														
Gesloten werkplekken														
Concentratiewerkplekken														
Overlegkamer														
ICT-ruimte														
Multifunctional/repro														
Lunchruimte														

OPMERKINGEN ALGEMEEN:

Deuren Waar mogelijk de deuren voorzien van een deurstop

Project: Reclassering Nederland Huisstijlgids
Opdrachtgever: Reclassering Nederland
Betreft: Huisstijlgids - afwerking
Datum: 23 september 2022
Status:

Afwerking	raambekleding	
	Horizontale lamellen aluminium. 30 mm kleur grijs	Horizontale lamellen 50 mm licht eiken
codering	G.01	G.02
Entreeportaal		
Wachtruimte		
Spreekkamers		
Trainingsruimte/vergaderruimte		
Balie		
Sanitaire ruimtes		
Open werkplekken		
Gesloten werkplekken		
Concentratiewerkplekken		
Overlegruimte		
ICT-ruimte		
Multifunctional/repro		
Lunchruimte		

OPMERKINGEN ALGEMEEN:

Project: Reclassering Nederland Huisstijlgids
Opdrachtgever: Reclassering Nederland
Betreft: Huisstijlgids - afwerking
Datum: 23 september 2022
Status:

Afwerking	algemene verlichting					
	LED armatuur	LED-downlighter	LED-spot	Dimbaar tot 0%	Lichtbak LED	hanglamp Luceplan Costanza D13s kap geel. (appart schakelbaar)
codering	L.01	L.02	L.03	L.04	L.05	L.06
Entreeportaal						
Wachtruimte						
Spreekkamers						
Trainingsruimte/vergaderruimte						
Balie						
Sanitaire ruimtes						
Open werkplekken						
Gesloten werkplekken						
Concentratiewerkplekken						
Overleg ruimte						
ICT-ruimte						
Multifunctional/repro						
Lunchruimte						

OPMERKINGEN ALGEMEEN: