

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: OFG 2024-B013



2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens



RAW0966-150649

01 Tekeningen

Tekeningnummer	Blad	Onderdeel	Datum
2116501-BT-WE-01	1 van 8	Nieuwe situatie	14-02-2025
2116501-BT-WE-02	2 van 8	Nieuwe situatie	14-02-2025
2116501-BT-WE-03	3 van 8	Nieuwe situatie	14-02-2025
2116501-BT-WE-04	4 van 8	Nieuwe situatie	14-02-2025
2116501-BT-WE-05	5 van 8	Nieuwe situatie	14-02-2025
2116501-BT-WE-06	6 van 8	Nieuwe situatie	14-02-2025
2116501-BT-WE-07	7 van 8	Nieuwe situatie	14-02-2025
2116501-BT-WE-08	8 van 8	Nieuwe situatie	14-02-2025
2116501-BT-DP-01	1 van 2	Profielen	14-02-2025
2116501-BT-DP-01	2 van 2	Profielen	14-02-2025
2116501-BT-DT-01	1 van 1	Details	14-02-2025



2.2 Nadere beschrijving



RAW0966-150649

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
131110			Bestekspost aangepast					
131110	810199		DLC-Analyse PAK van asfalt in boorkern 200 mm.	st	16,00	N		
			Situering: t.p.v. Nedereindseweg, Mendes da Costalaan,					
			Marisplantsoen, Prof. Dr. Claylaan en Mondriaanlaan					
			Exacte locaties bepalen i.o.m. de directie					
			Betreft: onderzoek d.m.v. analyse met de DLC-methode					
			van het gehalte aan PAK in de afzonderlijke asfaltlagen					
			Hoogte boorkern: tot 0,25 m					
			Inclusief schriftelijke rapportage van de					
			onderzoeksresultaten					
211020			Bestekspost aangepast					
211020	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	170,00	V		
			Situering: t.p.v. waterbergende fundering oostzijde					
			aangebracht volgens bestekspostnr. 525					
			Betreft: ontgraven van zand					
			Grondsoort: zand					
			Indicatief kwaliteitsklasse: industrie conform bijlage					
			verkennd bodemonderzoek					
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven					
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,23 m					
		. .1. . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,80 m					
		. . .1. .	Taluds 1 : 1					
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		9	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch					
			profiel van ontgraving					
			Vervoeren volgens bestekspostnr. 221030					
211040			Bestekspost vervallen					
221020			Bestekspost vervallen					
221030			Bestekspost aangepast					
221030	220201		Grond vervoeren.	m3	260,00	V		
			Betreft: zand vervoeren naar depot					
			Verwerken in depot volgens bestekspostnr. 241030					
			Grondsoort: zand					
			Indicatief kwaliteitsklasse: industrie conform bijlage					
			verkennd bodemonderzoek					
		1.	Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 211020 en 211070					
		.2. . . .	Vervoeren naar: tijdelijk depot					
			Enkele reisafstand: maximaal 5 km					
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch					
			profiel van ontgraving					
241020			Bestekspost vervallen					
241030			Bestekspost aangepast					
241030	220301		Grond verwerken in depot.	m3	260,00	V		
			Situering: depot					
			Vervoerd volgens bestekspostnr. 221030					
			Grondsoort: zand	m3			260,00	I
			Indicatief kwaliteitsklasse: industrie conform bijlage					
			verkennd bodemonderzoek					
		1.	Gemiddelde hoogte 3,00 m					
		. .1. . .	Taluds 1 : 1					
		9	Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld aan de hoeveelheid					
			volgens bestekspostnr. 221030					
242010			Bestekspost aangepast					



RAW0966-150649

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
242010	170199		Bemonsteren zand volgens Besluit bodemkwaliteit. Situering: t.p.v. depot Betreft: het uitvoeren van een partijkuring volgens het Besluit bodemkwaliteit (AP04) t.b.v. de vaststelling van de definitieve milieukundige kwaliteit van de bij de ontgravingen vrijgekomen zand	keer	3,00	V	
243020			Bestekspost vervallen				
243030			Bestekspost aangepast				
243030	220101		Grond ontgraven uit depot Situering: tijdelijk depot Betreft: zand ontgraven uit depot na keuring conform bestekspostnr. 242010 Grondsoort: zand Indicatief kwaliteitsklasse: industrie conform bijlage verkenkend bodemonderzoek	m3	260,00	V	
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven	m3			260,00 I
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m				
		.1.	Taluds 1 : 1				
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.9	Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld aan de hoeveelheid volgens bestekspostnr. 221030				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnr. 850150				
422020			Bestekspost aangepast				
422020	831303		Aanbrengen molgoot. Situering: Kerkveld Betreft: leveren en aanbrengen schijngoot tussen rijbaan en parkeervakken	m	689,00	V	
		1.	Bestaand uit 4 streklagen				
		.1.	In straatlaag				
		.6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			13.124,00 I
			4 strekken in kleur zwart (kleurvast)	st			13.124,00 L
		.9	Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			6,89 L
			Leveren op plaats van verwerken				
541010			Bestekspost aangepast				
541010	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: rijbaan Kerkveld Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen Leveren op plaats van verwerken	m2	1.596,00	V	
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			113.316,00 L
			Formaat: dikformaat				
			Kleur: rood genuanceerd				
			Fabriek: Van der Sanden o.g.				
			Type: Aragon DF80				
			Afmetingen: ca. 206 x 67 x 80 mm				
			Vormbak, onbezand				
			Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)				
			Gerekend met 71 st/m2				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.3.	In keperverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand	m3			16,00 L
541020			Bestekspost aangepast				
541020	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: loopstrook Kerkveld	m2	528,00	V	



RAW0966-150649

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
541030	831111		Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen				
			Leveren op plaats van verwerken				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en	st		37.488,00	L
			straatbaksteen zonder afstandhouders				
			Formaat: dikformaat				
			Kleur: rood genuanceerd				
			Fabrikaat: Van der Sanden o.g.				
			Type: Aragon DF80				
			Afmetingen: ca. 206 x 67 x 80 mm				
			Vormbak, onbezand				
541030	831111		Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)				
			Gerekend met 71 st/m2				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand	m3		6,00	L
			Bestekspost aangepast				
			Aanbrengen straatbakstenen.	m2	450,00 V		
			Situering: parkeervakken Nedereind				
541040	831111		Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen				
			Leveren op plaats van verwerken				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en	st		31.950,00	L
			straatbaksteen zonder afstandhouders				
			Formaat: dikformaat				
			Kleur: rood genuanceerd				
			Fabrikaat: Van der Sanden o.g.				
			Type: Aragon DF80				
			Afmetingen: ca. 206 x 67 x 80 mm				
			Vormbak, onbezand				
541040	831111		Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)				
			Gerekend met 71 st/m2				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.4.	In elleboogverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand	m3		5,00	L
			Bestekspost aangepast				
			Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.068,00 V		
			Situering: rabatstroken Nedereind				
541050	831111		Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen				
			Leveren op plaats van verwerken				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en	st		75.828,00	L
			straatbaksteen zonder afstandhouders				
			Formaat: dikformaat				
			Kleur: rood genuanceerd				
			Fabrikaat: Van der Sanden o.g.				
			Type: Aragon DF80				
			Afmetingen: ca. 206 x 67 x 80 mm				
			Vormbak, onbezand				
541050	831111		Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)				
			Gerekend met 71 st/m2				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.4.	In elleboogverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand	m3		11,00	L
			Bestekspost aangepast				
			Aanbrengen straatbakstenen.	m2	533,00 V		
			Situering: rabatstroken Nedereind				



RAW0966-150649

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
541060	831111		Situering: parkeervakken Kerkveld				
			Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen				
			Leveren op plaats van verwerken				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en	st		37.843,00	L
			straatbaksteen zonder afstandhouders				
			Formaat: dikformaat				
			Kleur: bruin-zwart				
			Fabrikaat: Van der Sanden o.g.				
			Type: Inverno DF80				
			Afmetingen: ca. 206 x 67 x 80 mm				
541060	831111		Vormbak, onbezand				
			Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)				
			Gerekend met 71 st/m2				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.4.	In elleboogverband				
		. . .1. . .	Op straatlaag				
		1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand	m3		6,00	L
			Bestekspost aangepast				
			Aanbrengen straatbakstenen.	m2	117,00	V	
541070	831111		Situering: parkeervakken Kerkveld				
			Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen t.b.v.				
			vakmarkering				
			Leveren op plaats van verwerken				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en	st		8.541,00	L
			straatbaksteen zonder afstandhouders				
			Formaat: dikformaat				
			Kleur: wit				
			Fabrikaat: Van der Sanden o.g.				
			Type: Carrara Liscio DF80				
541070	831111		Afmetingen: ca. 204 x 67 80 mm				
			Vormbak, onbezand				
			Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)				
			Gerekend met 73 st/m2				
			In 4 rijen				
		.1.	In halfsteensverband				
		. . .1. . .	Op straatlaag				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand	m3		2,00	L
			Bestekspost aangepast				
			Aanbrengen straatbakstenen.	m2	39,00	V	
542010	831112		Situering: t.p.v. inrit Nedereindseweg 116				
			Betreft: hergebruik straatbakstenen				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 133110				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en	st		3.900,00	I
			straatbaksteen zonder afstandhouders				
			Formaat: waalformaat				
			Kleur: diverse				
			Gerekend met 100 st/m2				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
542010	831112	. . .1. . .	Op straatlaag				
		1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand	m3		1,00	L
			Bestekspost aangepast				
			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	9.605,00	V	
			Situering: diverse rijbanen				
			Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen				
			Leveren op plaats van verwerken				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
							



RAW0966-150649

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
542020	831112	.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st		10.743,85	L
		. .1. . . .	Op straatlaag				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		421.481,00	L
			Kleur: rood-zwart (kleurvast)				
542030	831112		Fabriikaat: MBI De Steenmeesters o.g.				
			Type: Geo Retron Prestige, D65				
			Afmetingen: ca. 210 x 105 x 80 mm				
			Met facet				
			Gerekend met 45 st/m2				
542040	831112	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		97,00	L
			Bestekspost aangepast				
			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.748,00	V	
			Situering: parkeervakken				
			Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen				
542050	831112		Leveren op plaats van verwerken				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.6.	In elleboogverband				
		. .1. . . .	Op straatlaag				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
542060	831112	3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		78.660,00	L
			Kleur: zwart (kleurvast)				
			Afmetingen: ca. 210 x 105 x 80 mm				
			Met facet				
			Gerekend met 45 st/m2				
542070	831112	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		18,00	L
			Bestekspost aangepast				
			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	182,00	V	
			Situering: t.p.v. rabatstroken Mendes da Costalaan				
			Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen				
542080	831112		Leveren op plaats van verwerken				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.6.	In elleboogverband				
		. .1. . . .	Op straatlaag				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
542090	831112	3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		8.190,00	L
			Kleur: zwart (kleurvast)				
			Afmetingen: ca. 210 x 105 x 80 mm				
			Met facet				
			Gerekend met 45 st/m2				
542100	831112	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,00	L
			Bestekspost aangepast				
			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	57,00	V	
			Situering: parkeervakken				
			Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen t.b.v. vakmarkering				
542110	831112		Leveren op plaats van verwerken				
		. .1. . . .	Op straatlaag				
		3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		2.565,00	L
			Kleur: wit (kleurvast)				
			Afmetingen: ca. 210 x 105 x 80 mm				
542120	831112		Met facet				
			Gerekend met 45 st/m2				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00	L
			Bestekspost aangepast				
							



RAW0966-150649

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
542050	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: t.p.v. drempels en kruispunten van elementenverharding Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen t.b.v. drempelmarkering Leveren op plaats van verwerken .1. Op straatlaag3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: zwart (kleurvast) Afmetingen: ca. 210 x 105 x 80 mm Met facet Gerekend met 45 st/m25 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	210,00 V		
				st		9.450,00	L
				m3		3,00	L
542060			Bestekspost aangepast				
542060	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: t.p.v. drempels en kruispunten van elementenverharding Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen t.b.v. drempelmarkering Leveren op plaats van verwerken .1. Op straatlaag3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: wit (kleurvast) Afmetingen: ca. 210 x 105 x 80 mm Met facet Gerekend met 45 st/m25 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	105,00 V		
				st		4.725,00	L
				m3		2,00	L
543010			Bestekspost aangepast				
543010	831113		Aanbrengen betontegels. Situering: t.p.v. trottoirs Betreft: leveren en aanbrengen betontegels Leveren op plaats van verwerken 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband1. Op straatlaag1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: grijs Fabrikaat: Struyk Verwo o.g. Gerekend met 11 st/m21. Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: grijs Gerekend met 22 st/m23 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	9.480,00 V		
				st		96.420,00	L
				st		15.720,00	L
				m3		48,00	L
543020			Bestekspost aangepast				
543020	831113		Aanbrengen betontegels. Situering: t.p.v. overrijdbare trottoirs Betreft: leveren en aanbrengen betontegels Leveren op plaats van verwerken 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In elleboogverband1. Op straatlaag5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: grijs Fabrikaat: Struyk Verwo o.g. Gerekend met 22 st/m23 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	225,00 V		
				st		4.950,00	L
				m3		2,00	L



RAW0966-150649

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
543030			Bestekspost aangepast				
543030	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1.368,00 V		
			Situering: t.p.v. overrijdbare trottoirs in Prof. Dr. Bakkerlaan				
			Betreft: leveren en aanbrengen betontegels				
			Leveren op plaats van verwerken				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	In elleboogverband				
		.1.	Op straatlaag				
		5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st		30.096,00 L	
			Kleur: grijs				
			Fabriekaat: Struyk Verwo o.g.				
			Gerekend met 22 st/m2				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3		7,00 L	
543040			Bestekspost aangepast				
543040	831199		Leveren en aanbrengen verkeerstegels, haaiantandtegels.	st	34,00 V		
			Situering: t.p.v. kruispunten				
			Betreft: leveren en aanbrengen verkeerstegels				
			Tussentegels aangebracht volgens bestekspostnr. 543050				
			Op straatlaag				
			Haaientandtegels	st		34,00 L	
			Afmetingen: 500 x 500 x 95 mm				
			Fabriekaat: Struyk Verwo o.g.				
			Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3		1,00 L	
			Leveren op plaats van verwerken				
543050			Bestekspost aangepast				
543050	831199		Leveren en aanbrengen verkeerstegels, tussentegels.	st	29,00 V		
			Situering: t.p.v. kruispunten				
			Betreft: leveren en aanbrengen verkeerstegels				
			Op straatlaag				
			Tussentegels	st		29,00 L	
			Afmetingen: 500 x 500 x 95 mm				
			Fabriekaat: Struyk Verwo o.g.				
			Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3		1,00 L	
			Leveren op plaats van verwerken				
543060			Bestekspost aangepast				
543060	831199		Aanbrengen verkeerstegels, huisvuilverzameltegels, hergebruik.	st	37,00 V		
			Situering: t.p.v. diverse trottoirs binnen de werkgrenzen				
			Betreft: hergebruik huisvuilverzameltegels				
			Op straatlaag				
			Huisvuilverzameltegels	st		37,00 L	
			Afmetingen: 300 x 300 x 60 mm				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 134420				
			Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m3		1,00 L	
543070			Bestekspost aangepast				
							



RAW0966-150649

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
543070	831199		Leveren en aanbrengen verkeerstegels, noppentegels. Situering: t.p.v. kruispunt Nedereindseweg en Zwanenburgstraat Betreft: leveren en aanbrengen verkeerstegels Op straatlaag Noppentegels Afmetingen: 300 x 300 x 60 mm Kleur: wit Fabrikaat: Struyk Verwo o.g. Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand Leveren op plaats van verwerken	st	12,00	V	
543080			Bestekspost aangepast				
543080	831199		Leveren en aanbrengen verkeerstegels, geleidetegels. Situering: t.p.v. kruispunt Nedereindseweg en Zwanenburgstraat Betreft: leveren en aanbrengen verkeerstegels Op straatlaag Geleidetegels Afmetingen: 300 x 300 x 65 mm Kleur: wit Fabrikaat: Struyk Verwo o.g. Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand Leveren op plaats van verwerken	st	76,00	V	
544010			Bestekspost aangepast				
544010	831113		Aanbrengen betontegels. Situering: t.p.v. parkeervakken Betreft: leveren en aanbrengen grasbetontegels Leveren op plaats van verwerken 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 1. Op straatlaag 9. Grasbetontegels 300 x 150 x 100 mm Fabrikaat: v.d. Bosch Beton o.g. Type: Flood Twin Kleur: grijs 5. Intrillen na afstrooien en invegen met teelgrond Inzaaien met recreatief mengsel B3 Hoeveelheid: 0,25 kg/100 m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken	m2	252,00	V	
545010			Bestekspost aangepast				
545010	832202		Aanbrengen keien van natuursteen. Situering: t.p.v. Kerkveld Betreft: hergebruik bestrating van natuursteen 9. Keien van natuursteen: Portugese keitjes Kleur: grijs Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 135310 1. Afmetingen kei: 100 x100 x100 mm 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m 1. Verband: blokverband 1. Op ongebonden straatlaag van: straatzand Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 510030	m2	488,00	V	
545020			Bestekspost aangepast				



RAW0966-150649

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
545020	832299		Aanbrengen tegels van natuursteen. Situering: t.p.v. Nedereindseweg Betreft: hergebruik kunstwerk tegels Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 134510 Terug aanbrengen op ingemeten locaties Kunstwerk tegel van natuursteen Afmetingen van de tegels: - 300 x 300 x 60 mm - 600 x 300 x 60 mm Op ongebonden straatlaag van: straatzand Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 510030	st st st	34,00 V		10,00 I 24,00 I
843010			Bestekspost aangepast				
843010	101199		Aanbrengen tijdelijk opslagdepot. Situering: t.p.v. een locatie binnen een reisafstand van ca. 5 km van het werk met toestemming van de directie Inclusief eventueel benodigde vergunningen Betreft: het inrichten van een tijdelijk opslagdepot t.b.v. vrijkomende en toegeleverde materialen en het stallen van materieel en containers Depot inrichten door middel van aanbrengen rijplaten, gronddoek en bouwhekken (rondom), inclusief zo nodig toepassen van boombescherming Afmeting ca. 20 m x 50 m Locatie op aanwijzen van de directie Met materialen van de aannemer	EUR		N	
850110			Bestekspost aangepast				
850110	831599		Afvoeren gewas naar een inrichting. Materialen vervoeren naar een inrichting, incl. storten. Betreft beplantingsmateriaal vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 181010 Materialen vervoeren naar de verwerkingslocatie, inclusief stort en acceptatie.	ton	5,00 V		
850120			Bestekspost aangepast				
850120	831599		Afvoeren begroeiing naar een inrichting. Materialen vervoeren naar een inrichting, incl. storten. Betreft beplantingsmateriaal vrijgekomen volgens bestekspostnrs.182010 Materialen vervoeren naar de verwerkingslocatie, inclusief stort en acceptatie.	ton	10,00 V		
850140			Bestekspost vervallen				



3. Bepalingen



RAW0966-150649

HFD PAR ART LID

01			Algemeen en administratief
01	04		Betalingsregelingen: risicoregeling
01	04	01	Algemeen
22			De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing gedurende de eerste 12 maanden na opdrachtverlening. De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is pas van toepassing na dit eerste jaar uitvoering.