



Programma van Eisen

Waterschap De Dommel

Levering brandstof HVO100

Datum: Oktober 2024

Inkoopadviseur: Bregtje van de Wassenberg

Zaaknummer: 269303

Programma van Eisen

U dient in te stemmen met alle gestelde eisen en uw inschrijving dient hierin volledig te voorzien. Het betreft hier een Knock-out criterium. Het niet akkoord verklaren van een of meerdere eisen leidt tot uitsluiting van de procedure.

NR.	Eis
Algemeen	
1)	Naast alle wettelijke bepalingen die voortvloeien uit het van toepassing zijn van het Nederlands recht, wordt de Opdrachtnemer geacht kennis te hebben van en zich te houden aan alle bepalingen, voorschriften, verordeningen, regelingen, aanwijzingen en dergelijke op de uitvoering van haar werkzaamheden betrekking hebbende, zoals bepaalde en/of voorgeschreven door rijks-, provinciale, gemeentelijke en publiekrechtelijke instellingen. Extra kosten en aansprakelijkheden die veroorzaakt worden ten gevolge van strijdig handelen met het gestelde in genoemde bepalingen, voorschriften, verordeningen, regelingen, aanwijzingen en dergelijke komen ten laste van Opdrachtnemer.
2)	Opdrachtnemer neemt bij zijn bedrijfsvoering de bepalingen die bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld, in acht. Daarbij besteedt hij uitdrukkelijk aandacht aan de veiligheid voor eigen personeel en personeel van de Opdrachtgever bij de werkzaamheden en informeert en instrueert zijn personeel hiertoe.
3)	Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de door hem geleverde producten geen belemmering vormen voor de continue en ongestoorde bedrijfsvoering van het proces waarvoor het product wordt ingezet.
4)	Indien zich een datalek voordoet, dient de opdrachtnemer dit direct te melden bij de contactpersoon van de opdrachtgever.
5)	Opdrachtnemer zet voor de gehele looptijd van de Overeenkomst één contactpersoon en één plaatsvervangend contactpersoon voor Opdrachtgever in. Indien door onverwachte omstandigheden gedurende de uitvoering van de Opdracht de vaste contactpersoon of de plaatsvervangende contactpersoon niet meer beschikbaar is, wordt hij/zij binnen vijf werkdagen vervangen door een ander medewerker van Opdrachtnemer die aantoonbaar over vergelijkbare kennis en ervaring beschikt. Opdrachtgever dient hieraan zijn goedkeuring te verlenen
6)	Opdrachtnemer dient van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 uur en 17:00 uur met uitzondering van wettelijke feestdagen beschikbaar te zijn via een vooraf aangegeven (vast)telefoonnummer en e-mailadres.
7)	Er is één calamiteitentelefoonnummer beschikbaar van Opdrachtnemer voor Opdrachtgever, welke 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar is.
8)	De aangeboden HVO100 dient het gehele jaar inzetbaar te zijn.
9)	Indien (markt- en/of prijs-) ontwikkelingen en/of beschikbaarheid t.a.v. HVO100 onverhoopt aanleiding geven om het gebruik van HVO100 (tijdelijk) op te schorten, behoudt Opdrachtgever zich eenzijdig het recht voor om terug te vallen op de levering van reguliere diesel (niet zijnde HVO100) en worden daar nadere financiële afspraken over gemaakt
10)	In bijlage 1 staan alle locaties waar mogelijk HVO100 geleverd moet worden en wordt de tankinhoud vermeld. Opdrachtnemer kan op alle locaties leveren. De locaties kunnen gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst afnemen. Bijvoorbeeld in het geval van nieuwe ontwikkelingen. Opdrachtgever zal dit tijdig bij Opdrachtnemer melden.
Personeel	

11)	Van alle medewerkers van Opdrachtnemer, welke contacten onderhouden met Opdrachtgever, wordt verwacht dat zij de Nederlandse taal actief beheersen en in staat zijn in de Nederlandse taal te communiceren met de medewerkers van Opdrachtgever
12)	Alle door Opdrachtnemer in te zetten medewerkers beschikken door opleiding of ervaring over voldoende kennis en kunde en zijn bevoegd om de werkzaamheden goed uit te voeren, rekening houdend met de in dit document gestelde eisen
13)	De personen die namens de Opdrachtnemer op de rioolwaterzuiveringsinstallatie komen dienen zich te houden aan de geldende veiligheidsvoorschriften o.a. toegangsbeleid, openingstijden, veiligheidsvereisten externe medewerkers VCA, PBM, melden incidenten, gedragsprotocol. Zie link voor veiligheidsfilm van Waterschap De Dommel: https://vimeo.com/467698292/31d572c66f Toegang kan geweigerd worden om veiligheidsredenen
14)	De ingezette medewerkers van Opdrachtnemer dienen herkenbaar te zijn middels het dragen van bedrijfskleding
Kwaliteitseisen HVO100	
15)	Het product moet aantoonbaar voldoen aan de normering NEN EN15940 of gelijkwaardig voor het gematigd klimaat of deze overstijgen en is te allen tijde winterbestendig. Indien Inschrijver een certificaat bezit welke gelijkwaardig is aan hierboven beschreven, dient Inschrijver dit op verzoek van Aanbestedende dienst daartoe bij voorlopige gunning aan te tonen door dit te laten toetsen door een onafhankelijke certificerende instelling uitgevoerde audit en een ter zake afgegeven verklaring
16)	De opdrachtnemer dient te allen tijde inzage te kunnen geven in de Pos van alle geleverde brandstof bij Opdrachtgever. Dit ook met terugwerkende kracht van leveringen die eerder hebben plaatsgevonden bij Opdrachtgever. Dit moet op een onaangekondigd tijdstip op locatie bij Opdrachtnemer kunnen plaatsvinden
17)	De PIB (productinformatieblad) van HVO100 moet zowel bij Inschrijving als per kwartaal overlegd kunnen worden. Daarnaast dient de PIB aantoonbaar gekoppeld kunnen worden aan de POS (Proof Of Sustainability) en dient maximaal 3 maanden oud te zijn.
18)	Zowel de producent van de HVO100, leverancier van Inschrijver als de Inschrijver zelf zijn ISCC-EU (zie https://www.iscc-system.org/) gecertificeerd i.v.m. het waarborgen van de duurzaamheid van het product. Op verzoek van aanbestedende dienst dienen zij dit aan te tonen.
19)	Opdrachtnemer/Inschrijver garandeert aantoonbaar (leveringscontract) binnen de contractduur een leveringszekerheid van HVO100 van één producent die voldoet aan de reeds beschreven duurzaamheid en kwaliteitseisen. De HVO100 moet van één producent zijn i.v.m. productbetrouwbaarheid qua grondstoffen en kwaliteit.
20)	De te leveren HVO100 moet een 100% synthetische fosiel-vrije biobrandstof zijn die vervaardigd is uit UCO (Used Cooking Oil) en minimaal 89% CO2 reduceert. Deze minimale reductie van 89% dient middels een POS-periodiek aangetoond te worden. Hierbij is blend met FAME (fatty acid methyk ester) en/of andere brandstoffen uitgesloten. Ook houtige biomassa en/of slachtafval is hiermee uitgesloten
21)	Opdrachtnemer garandeert dat er in de betreffende HVO100 geen palmolie is verwerkt. Dit dient aangetoond te worden door middel van het Productinformatieblad.
22)	De brandstof zal aantoonbaar ten opzichte van reguliere diesel 89% CO2 reductie van WTW (well-to-wheel) opleveren, gemeten conform ISCC-documentatie. De CO2 reductie mag niet zijn behaald door het aanschaffen van CO2 certificaten

23)	Opdrachtnemer levert de brandstof af bij 15 graden Celsius of voert zelf een temperatuurcorrectie uit
24)	Bij wijzigingen in het veiligheidsinformatieblad zorgt Opdrachtnemer ervoor dat Opdrachtgever hiervan op de hoogte wordt gesteld en de laatste versie ontvangt.
25)	Opdrachtnemer stemt in met een steekproefsgewijze controle uit naar de samenstelling van het geleverde product. Deze controle komt nimmer in de plaats van de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om toe te zien op kwaliteit van zijn producten. Indien het geleverde product niet voldoet aan de specificaties zoals overlegd bij de Inschrijving kan Opdrachtgever overgaan tot het ontbinden van de overeenkomst en zullen de kosten voor de steekproeven verhaald worden op Opdrachtnemer.
26)	Doordat het geleverde product niet voldoet aan de gestelde eisen, staat daarnaast ook een boete van € 10.000 per afwijkende levering en/of steekproef.
Levering	
27)	Levering vindt plaats op werkdagen tussen 7.30 en 16.00 uur (Opdrachtnemer dient voor 17.00 uur de locatie van de aanbestedende dienst verlaten te hebben). Ingeval van calamiteit kan hiervan afgeweken worden, dit alleen op verzoek van Opdrachtgever. Levering in weekend en op feestdagen kan gevraagd worden.
28)	Opdrachtgever kan in alle gevallen extra leveringen afroepen. Waarbij Opdrachtnemer een responstijd heeft van maximaal 12 uur, dit kan ook gedurende het weekend en op feestdagen.
29)	Opdrachtnemer is zich ervan bewust dat de brandstof in bulk dient te worden geleverd door middel van het afvullen van de opslagtanks en IBC's.
30)	De minimale voorraad bedraagt 250 liter per locatie (geldt niet voor IBC's). Leverancier zorgt ervoor dat de voorraad nooit langer dan 24 uur onder dit niveau zit, zodat er geen belemmeringen optreden bij het uitvoeren van taken.
31)	Opdrachtnemer mag geen stortingen verrichten onder de grens van 500 liter, met uitzondering van IBC containers van opdrachtgever. Hiervoor zullen separate leveringsafspraken worden gemaakt
32)	Opdrachtnemer heeft de verantwoordelijkheid om de vaste brandstoftanks bij te vullen zonder dat opdrachtgever dit hoeft aan te geven en garandeert dat er te allen tijde brandstof aanwezig is in de tanks op de locaties. De voorraad mag nooit beneden de 25% van de totale opslagcapaciteit van de tank zijn. Het aanbrengen van niveaumeters is toegestaan.
33)	Voor de IBC's wordt de brandstof altijd door de Opdrachtgever besteld; hier is geen voorraadbeheer nodig.
34)	Opdrachtnemer garandeert dat in geval van een calamiteit bij de Opdrachtgever er te allen tijde voldoende brandstof in de tanks aanwezig is. Dit houdt in dat er tevens in weekenden en op feestdagen geleverd dient te worden. Opdrachtnemer dient zelf maatregelen te nemen zodat het brandstof niveau in een opslagtank voldoende is.
35)	Leveringen dienen per tankauto te geschieden. De tankauto's dienen aan de wettelijke bepalingen te voldoen. De Opdrachtnemer dient dit op verzoek te kunnen aantonen.
36)	Leveringen vinden plaats met voertuigen die minimaal voldoen aan de Euro6-norm
37)	Het product dient door de bestaande doseerinstallatie zonder aanvullende veiligheidsmaatregelen op een veilige en verantwoorde manier te kunnen worden verpompt.

38)	Opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het veilig werken. Indien opdrachtnemer een onveilige situatie constateert, moet opdrachtnemer dit direct melden aan de desbetreffende contactpersoon van opdrachtgever.
39)	Opdrachtnemer moet opdrachtgever terstond op de hoogte stellen van alle (bijna) ongevallen en/of incidenten op het werkterrein. Deze bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, (bijna) ongevallen en/of incidenten van fysieke, milieutechnische en materiele aard.
40)	Opdrachtnemer is aansprakelijk voor elke schade welke het gevolg is van onjuiste handelingen bij het vullen van de opslagtanks en IBC's. Onder schade wordt ook verstaan bodemverontreiniging, welke het gevolg is van deze onjuiste handelingen bij het vullen van de opslagtanks bij Opdrachtgever.
41)	Opdrachtnemer dient er via regelmatige controle voor zorg te dragen dat alle opslagtanks bij Opdrachtgever vrijgehouden worden van water en/of andere verontreinigingen. Bij constatering van water en/of verontreiniging, mag niet geleverd worden en dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan direct op de hoogte te stellen.
42)	Het is mogelijk dat een locatie moeilijk te bereiken is. De levering zal dan plaatsvinden in samenspraak met de Opdrachtgever.
Prijs	
43)	De prijs exclusief toeslag/korting omvat de gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) zoals gepubliceerd door United Consumers, indien er door omstandigheden op een dag geen GLA wordt gepubliceerd zal de GLA van de voorgaande dag van toepassing zijn. Prijzen worden berekend in € per 1.000 liter en zijn inclusief accijns en heffingen en exclusief BTW
44)	Het in de inschrijving aangeboden korting/toeslag staat gedurende de contractperiode vast.
45)	De prijs en de korting is inclusief alle bijkomende kosten, zoals kosten voor transport en logistiek, administratie, facturering, creditering en alle eventuele overige kosten.
Facturatie	
46)	Opdrachtnemer vermeldt minimaal de volgende informatie op de <u>pakbon</u> : • Inkoopordernummer • afleveradres • debiteurennummer/ klantnummer • datum levering • omschrijving van het artikel • aantal geleverde liters • Dagprijs (groothandelsprijs minus de overeengekomen korting)
47)	Opdrachtnemer vermeldt minimaal de volgende informatie op de <u>factuur</u> : • Inkoopordernummer • afleveradres • debiteurennummer/ klantnummer • datum levering • omschrijving van het artikel • aantal geleverde liters • Dagprijs (groothandelsprijs minus de overeengekomen korting)
48)	Er dient per levering te worden gefactureerd
49)	De facturen dienen digitaal verstuurd te worden. De digitale factuur dient als pdf te worden toegezonden naar het volgende mailadres: pdf.facturen@dommel.nl

50)	Indien wachtkosten verwijtbaar zijn aan opdrachtgever dient dit op de begeleidingsbon expliciet opgenomen te worden en de bon ondertekend te worden door opdrachtgever. Alleen bij akkoord opdrachtgever mogen de extra kosten in rekening worden gebracht
Management informatie	
51)	Opdrachtnemer levert op verzoek van Opdrachtgever alle benodigde informatie en relevante gegevens aan voor het uitvoeren van een monitoring en prestatiemeting over onder andere: • Behalen afgesproken lever- en responstijden • Leverhoeveelheden • Voldoen aan kwaliteitsaspecten • Houden van prijsafspraken • Houden aan de relevante richtlijnen van wet- en regelgeving • Totale omzet per kalenderjaar • Afgenomen hoeveelheden per locatie
52)	Aan de hand van de constatering en conclusies van de prestatiemeting zal periodiek op initiatief van Opdrachtgever een evaluatie-/voortgangsbespreking tussen contactpersoon Opdrachtnemer en contactpersoon Opdrachtgever plaatsvinden, waarbij de aandachtspunten uit de prestatiemeting en de daaruit voortvloeiende verbeterpunten besproken zullen worden. Dit zal minimaal 1x per jaar plaatsvinden. De opdrachtnemer neemt het initiatief voor de bespreking en voor wijziging van de frequentie