

Algemene informatie

Aanbesteding: RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Aanbestedende Dienst: Waterschap De Dommel
Referentie: 233769

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 20220134-35052_Inschrijfstaat WTB bestek EMP RWZI Tilburg

Vraag:

Bij het openen van de inschrijfstaat voor het WTB bestek (zowel de pdf als de Excel) ontvangen wij een foutmelding. Hierdoor kunnen wij deze bestanden niet openen. Kunt u deze opnieuw sturen?

Antwoord:

De inschrijfstaat voor WTB bestek (zowel PDF als excel) zijn opnieuw gepubliceerd.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 BRL SIKB 7000

Vraag:

U vraagt als geschiktheidseis het certificaat BRL SIKB 7000. Bedoelt u hiermee de BRL SIKB 7000 protocol 7003 of is BRL SIKB 7000 voldoende?

Zou u deze vraag op korte termijn kunnen beantwoorden, het antwoord is bepalend naar welke partij wij op zoek moeten voor deze certificering.

Antwoord:

De aannemer die de graafwerkzaamheden uitvoert in de sterk verontreinigde grond (landbodem) dient conform de gecertificeerd en erkend te zijn conform de BRL 7000 en het bijbehorende protocol. In de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7000 (zie <https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/brl-sikb-7000>) staat beschreven welk protocol voor de betreffende werkzaamheden van toepassing is, mede afhankelijk van de versie van de BRL SIKB 7000 (6.0 of 7.0) waarvoor de aannemer erkend is. Zie ook factsheet BRL SIKB 7000, de Omgevingswet en Rbk 2022: veranderingen per 1 januari 2024 (<https://www.sikb.nl/doc/BRL7000>)

/Factsheet%20BRL%20SIKB%207000-vs6_0%20en%207_0-def3.pdf).

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 26 sep. 2024

Ref.nr.
3

Onderwerp:
adm vw perceel 1

Vraag:

Als wij de documenten "20220134-33101_01_EMP Tilburg_Deel 2.1 Model bankgarantie" en "20220134-33102_01_EMP Tilburg_Deel 2.2 Model garantieverklaring" openen dan zijn deze leeg. Zou u deze documenten opnieuw willen verstrekken?

Antwoord:

De documenten "20220134-33101_01_EMP Tilburg_Deel 2.1 Model bankgarantie" en "20220134-33102_01_EMP Tilburg_Deel 2.2 Model garantieverklaring" zijn opnieuw gepubliceerd.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Bijlage 7.3

Vraag:

In het rapport staat in paragraaf 6.2 dat er door Anteagroup een bodemsaneringsplan en een grondstromenplan is opgesteld. Zou u deze willen verstrekken?

Antwoord:

Dit saneringsplan hoort bij het project "380 kV station bergingsvijver" en is beschikt onder de Wet Bodembescherming door de OMWB en vormt de basis voor de herinrichtingswerkzaamheden en nieuwe aanleg van waterbergingen.

De grondwerkzaamheden bij het nieuwe effluentmeetpunt kunnen niet onder werking van deze beschikking uitvoert worden, tenzij de OMWB hier ruimte voor geeft. Waarschijnlijk betreft het een nieuwe melding (graafactiviteit met sterk verontreinigde grond) onder de Omgevingswet die niet onder de Wbb valt.

(Voor het Effluentpunt is een een nieuwe omgevingsvergunning verleend, inclusief verontreinigde grond. Zie ook deels antwoorden vraag 2 en 26.) Zoals eerder aangegeven dienen de graafactiviteiten met sterk verontreinigde grond onder milieukundige begeleiding (SIKB BRL 6000) en door een erkende aannemer (SIKB BRL 7000) uitgevoerd te worden.

Gevraagd document is toegevoegd als bijlage "M-16 Bodemsaneringsplan en grondstromenplan 01-03-2022".

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
5 Leidraad Bijlage 1

Vraag:

Op pagina 38 van de inschrijvingsleidraad stelt u onder risico's "Opdrachtgever heeft voor ogen dat dit project soepel verloopt zonder dat het de bouwwerkzaamheden op het RWZI terrein veel verstoort." Uit de aanwijs bleek echter dat onze werkzaamheden buiten het terrein plaatsvinden. Waar liggen alsnog uw zorgen op dit gebied?

Antwoord:

De werkzaamheden zijn voor een groot deel van de bouwfase bewust "losgemaakt" van het directe operationele deel van de RWZI om te voorkomen dat voor alle activiteiten een werkvergunning moet worden aangevraagd. Buiten deze "oplossing" blijft het een project waarbij we een nieuw effluentpunt moeten aanbrengen in een bestaande operationele installatie op een locatie "in het veld" met logistieke uitdagingen en een beperkte bouwtijd.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
6 Leidraad Bijlage 1

Vraag:

Wij lezen: "De tijdstippen, waarop tekening en onderdelen voor deze activiteiten ter beschikking dienen te zijn;" in de laatste bullit op pagina 36 van de inschrijvingsleidraad. Waar verwijst u naar met "deze activiteiten"?

Antwoord:

Alle activiteiten behorende bij het opstellen van het UO waarvoor tekeningen en onderdelen benodigd zijn.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
7 Leidraad Bijlage 1

Vraag:

U vraagt ons de tijdstippen waarop werkzaamheden ten behoeve van/en door derden zullen worden verricht op te nemen in onze planning. Wij beschikken niet over de exacte invulling van deze werkzaamheden en de verwachte doorlooptijd (aannemer nog onbekend, wij kunnen hier nog niet mee aan tafel). Wij verzoeken u om deze informatie beschikbaar te stellen voor alle inschrijvers met het oog op een level playing field.

Antwoord:

De aannemers voor perceel 2 (Elektrotechniek) en perceel 3 (Procesautomatisering) zijn inderdaad nog niet voor de gunning van perceel 1 bekend. Deze werkzaamheden kunnen grotendeels gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd en derhalve is de doorlooptijd van perceel 1 bepalend voor de totale doorlooptijd. Om inzicht te geven in de werkzaamheden van perceel 2 (Elektrotechniek) is het bestek hiervan bijgevoegd bij deze Nota.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

8

Onderwerp:

AB 01.09.31

Vraag:

U geeft een opsomming van de werkzaamheden die door derden worden verricht. Het is ons echter onduidelijk wat deze werkzaamheden precies inhouden en hoe lang deze duren. Aangezien wij nog geen contact op kunnen nemen met de aannemers van dit werk, verzoeken wij u aan te geven hoe hier mee om te gaan.

Antwoord:

U heeft coördinatieplicht en dient er voor zorg te dragen dat werkzaamheden door derden worden ingepland.

FAT wordt door derden uitgevoerd buiten de locatie en maakt onderdeel uit van het leverantie proces.

SAT zal moet geïntegreerd in de onderdelen "in gebruik name / nat testen" en "oplevering".

M.a.w. als u de datum "in gebruik name ingepland heeft" dan dient u deze te communiceren met de PA en E aannemer zodat deze een planning kunnen maken die er voor zorg draagt dat voor uw datum de FAT Schakelkasten / FAT software uitgevoerd zijn.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

Onderwerp:

9

2de NvI

Vraag:

Wij verzoeken u een tweede vragenronde toe te voegen.

Antwoord:

Wat ons betreft akkoord. Er zal een 2e vragenronde ingebouwd worden. Er is een mogelijkheid tot het stellen van vragen tot 4 november 2024 10.00 uur. Er mogen alleen vragen gesteld worden over de gegeven antwoorden. Streefdatum publicatie 2de nota is nota 11 november. Zie Planning in TenderNed voor de juiste planning.

Percelen:

P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op:

29 okt. 2024

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Coördinatieplicht

Vraag:

Wij dienen de werkzaamheden met perceel 2 en 3 af te stemmen en te coördineren. Echter kunnen wij nu niet goed inschatten wat de doorlooptijd van die activiteiten zijn en wanneer deze moeten worden uitgevoerd. Derhalve is de impact op de overall planning onduidelijk. Wat voor uitgangspunt dienen wij hiervoor aan te houden?

Antwoord:

U heeft coördinatieplicht en dient er voor zorg te dragen dat werkzaamheden door derden worden ingepland.

U dient uw planning derhalve te communiceren met de overige percelen zodat deze hun werkzaamheden en kritieke paden hierop kunnen afstemmen. De coördinator verwerkt en bewaakt deze afspraken en communiceert eventuele afwijkingen in bouwoverleggen. Zie ook vraag 7 en 8.

Percelen:

P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op:

29 okt. 2024

Ref.nr.

11

Onderwerp:

milieuvergunning

Vraag:

Wij zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van de milieuvergunning. Wij kunnen verantwoordelijk zijn voor het juist en tijdig aanvragen, echter hebben wij geen invloed op de daadwerkelijke doorlooptijd en het verkrijgen van de vergunning. Kunt u bevestigen dat wij enkel verantwoordelijk zijn

voor het juist en tijdig aanvragen?

Antwoord:

De milieuvergunning is onderdeel van de omgevingsvergunning die is verleend. De omgevingsvergunning is een bijlage bij het bestek.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

12

Onderwerp:

AB 01.09.30

Vraag:

Overige bijwonen registratiepunten worden door de directie schriftelijk medegedeeld aan de aannemer uiterlijk bij de acceptatie van de uitvoeringsplanning.

Mag de Opdrachtnemer er vanuit gaan dat bijwonen van registratie, stoppunten en dergelijke geen kosten en tijdsconsequenties heeft, zeker nu niet alles van tevoren is opgegeven en we het dus niet af kunnen prijzen?

Antwoord:

Als stop-, bijwonen- en registratiepunten vooraf duidelijk benoemd worden in een planning mag de opdrachtnemer hier inderdaad van uit gaan rekening houdend met de tijd nodig om de acties behorende bij deze punten uit te kunnen voeren,

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

13

Onderwerp:

AB 01.05.92.11

Vraag:

De tekst: "De controle door de directie en de daarin onder haar goedkeuring aangebrachte wijzigingen van de werkbescheiden, ontheffen de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de door hem verrichte ontwerparbeid en van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien." is niet helder. Er staat dat als er wijzigingen door de directie goedgekeurd zijn toch de eis gevolgd dient te worden. Kan de Aanbestedende dienst deze tegenstrijdigheid nader toelichten en de tekst verduidelijken?

Antwoord:

Opdrachtnemer is en blijft verantwoordelijk voor de benoemde werkbescheiden. Ook als gewenste aanpassingen door de Opdrachtgever

worden ingebracht. Dat laatste kan dan ook alleen maar bij een goede afstemming omdat de opdrachtnemer er bij voorbaat op gewezen wordt bij het accepteren van wijzigingen hij ook de daarbij behorende verantwoordelijkheden over neemt.

Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr. 14
Onderwerp: AB 01.05.92.02

Vraag:

Wij lezen: De aannemer dient de door de directie voor ""akkoord"" verklaarde werkdocumenten in vijfvoud voor definitief aan de directie te verstrekken binnen twee weken nadat de aannemer ervan in kennis is gesteld. Wij zien in de voorgeschreven procedures nog veel verzending van papier. Afgezien van de vertraging en administratieve last die dit oplevert past het slecht binnen de milieudoelstellingen van ons bedrijf. Zou de Aanbestedende dienst willen overwegen deze kostbare activiteit te beperken in de administratieve bepalingen?

Antwoord:

Akkoord digitaal aanleveren met 1x hardkopie en 1x digitaal in pdf.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr. 15
Onderwerp: AB 01.05.10

Vraag:

Wij lezen herhaaldelijk de naam CLAFIS. Voor zover bekend is dat geen contractpartij in de overeenkomst. Iedere aanpassing van datastructuur, schema of tekening na opdracht is volgens de UAV 2012 verrekenbaar. Zou de Aanbestedende dienst dit willen bevestigen?

Antwoord:

In de AB (par 01.05 artikelen 91 en 93) dient de naam CLAFIS te worden vervangen door Opdrachtgever.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
16

Onderwerp:
AB 01.04.10

Vraag:

Wij lezen welke zaken niet geïndexeerd mogen worden. Kan de Aanbestedende dienst aangeven welke prijsstijgingen wel verrekend mogen worden?

Antwoord:

De UAV is van toepassing.
Daarnaast heeft de inschrijver de mogelijkheid eventuele risico's die hij ziet mee te nemen in het daarvoor bestemde BPKV/EMVI kwaliteitscriterium.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
17

Onderwerp:
AB 01.03.40

Vraag:

Wij lezen: In de onderhoudstermijn is de dekking beperkt.
Kan de Aanbestedende dienst aangeven waar deze beperking uit bestaat?

Antwoord:

Afschrift van de polis is toegevoegd aan de nota.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
18

Onderwerp:
AB 01.02.41

Vraag:

U maximaliseert de kortingen op 10% van de totale aanneemsom, dit is erg hoog. Gaat u ook akkoord met een maximale korting van 5%

Antwoord:

Dat is akkoord.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

Onderwerp:

19

AB 01.03.40

Vraag:

Wij lezen: Gegevens m.b.t. de CAR-verzekering kunnen na gunning worden ingezien door aannemer.

Indien wij de gegevens en polisvoorwaarden pas na gunning mogen inzien dan kunnen we geen rekening houden met van uit onze bedrijfsvoering eventueel noodzakelijk geachte aanvullingen op deze verzekering. Kunt u bevestigen dat onze aanneme juist is dat de eventueel benodigde extra verzekeringen verrekenbaar zijn?

Alternatief is de verzekeringsgegevens en polisvoorwaarden beschikbaar stellen bij de Nota.

Antwoord:

Afschrift van de polis is toegevoegd aan de nota.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

20

Onderwerp:

AB 01.02.41 / BO 12.1

Vraag:

In de algemene bepalingen stelt u de korting als bedoeld in § 42 lid 2 UAV á €2000 per dag, in de concept overeenkomst €5000 per dag. Kunt u aangeven welke de juiste is?

Antwoord:

€ 5.000,-- per dag zoals vermeld in de concept overeenkomst vanwege het belang van de planning.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

21

Onderwerp:

AB 01.02.39

Vraag:

Wij lezen: Nadat de bovenstaande werkzaamheden zijn uitgevoerd zal aan de aannemer deze laatste termijn worden uitbetaald. Daarmee wordt de laatste betaling door de Aanbestedende dienst gezien als een zekerheid tot nakoming van verplichtingen. Voor het project dient een bankgarantie afgegeven te worden. Volgens de verplichte Gids Proportionaliteit Voorschrift 3.5 D is het vragen van een dubbele zekerheid verboden. Wij

verzoeken u daarom de vraag om een bankgarantie te laten vervallen.

Antwoord:

Bankgarantie mag worden vervangen door een concern garantie. Daarbij dient te worden aangetekend dat een laatste termijn van 10% bij geaccepteerde oplevering in het betalingsschema dient te zijn opgenomen.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
22

Onderwerp:
AB 01.02.39

Vraag:

De betalingsregeling zoals gepresenteerd vraagt op zich al een aanzienlijke voorfinanciering. Daar bovenop stelt de Aanbestedende dienst voor dat de meerwerken pas einde werk (na onderhoudstermijn?) afgerekend worden, is er een voorgestelde betalingstermijn van 60 dagen waarvan al op voorhand gemeld wordt dat deze waarschijnlijk overschreden zal gaan worden. Daarnaast vraagt de Aanbestedende dienst nog een bankgarantie die nogmaals kredietbeprekend werkt voor de Aannemer.

Wij zijn een aannemersbedrijf en geen bankinstelling waar men leningen af kan sluiten. De late en onzekere betaling maakt het project financieel risicovol en onaantrekkelijk.

Wij verzoeken u met klem om de betalingen aan de hand van een aan de voorgang gerelateerd betaalschema te laten verlopen met een betalingstermijn van 30 dagen.

Antwoord:

Voor de bankgarantie zie vraag 21.

Betalingscondities kunnen per afwijking worden besproken dus de standaard tekst "betaling einde werk" kan komen te vervallen.

60 dagen: Op het Werk zijn in diverse overeenkomsten tussen het Waterschap de Dommel en TenneT afspraken gemaakt m.b.t. het dragen van de kosten voor het Werk.

Uitgangspunt van de regelingen is dat het Waterschap niet de kosten voor het Werk zal voorfinancieren en dat TenneT geen vooruitbetaling gaat doen. De afspraak "De betalingstermijn voor de facturen aan het Waterschap is voor dit Werk vastgesteld op ten hoogste 60 dagen voor de betalingen door het Waterschap aan de uitvoerende partijen" is een van de afspraken voortvloeiend uit bovenliggende overeenkomsten en blijft derhalve gehandhaafd.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
23

Onderwerp:
AB 01.02.35.90

Vraag:

De betaling van meer of minder werk geschiedt in één keer bij de afrekening van het werk.

Aangezien wij een aannemersbedrijf zijn en geen bank van lening verzoeken wij om dit te wijzigen in bij gereedkomen van het meerwerk.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 22. Uw voorstel "bij gereedkomen van het meerwerk" is een van de mogelijkheden die we per meerwerk overeen dienen te komen.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
24

Onderwerp:
AB 01.02.31.95

Vraag:

De aannemer dient de werken en werkzaamheden, die door één van de nevenaannemers voor hem worden verricht, zelf te coördineren en te controleren.

Kan de Aanbestedende dienst bevestigen dat zijn te allen tijde verantwoordelijk blijft voor de opdrachten die zij aan derden geeft. De Opdrachtnemer kan immers alleen verantwoordelijk gehouden worden voor de werkzaamheden die haar opgedragen zijn.

Antwoord:

Graag verwijzen wij in dit verband naar de coördinatieovereenkomst. Uiteraard zijn wij verantwoordelijk voor eventuele optredende tegenstrijdigheden voortkomend uit opdrachten aan derden. De aannemer van perceel 1 wordt echter met klem gevraagd dit te coördineren en te controleren en eventuele afwijkingen onmiddellijk te melden bij de directie.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
25

Onderwerp:
AB 01.02.31.08

Vraag:

Kan de Aanbestedende dienst bevestigen dat werkzaamheden die op het kritieke pad liggen van de Opdrachtnemer prioriteit krijgen?

Antwoord:

Voor zover wij er invloed op hebben kunnen we dat bevestigen. Uiteraard gaan wij ervan uit dat in de bepaling van de kritieke paden ook rekening is gehouden met werken van derden / nevenaannemers.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

26

Onderwerp:

AB 01.02.21

Vraag:

Alle uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van de aannemer en dienen door hem te worden weggevoerd.

Kan de Aanbestedende dienst bevestigen dat als er vervuilingen aanwezig zijn de consequenties voor rekening van de OG komen?

Antwoord:

In het bestek staat dat de aannemer de vervuilde grond moet afvoeren; de kosten hiervan komen voor rekening van de aannemer (zie deel 3.1 par. 4.5). De omgevingsvergunning is onderdeel van het bestek. In de omgevingsvergunning staat in paragraaf 3.4: 2. Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

27

Onderwerp:

AB 01.02.10.90

Vraag:

Kan de Aanbestedende dienst bevestigen dat bedoeld is dat de Aannemer de door leveranciers aangeleverde CE markeringen doorstuurt aan de OG? De OG vervult de rol van Fabrikant.

Antwoord:

Onderdelen worden aan de aannemer geleverd met CE-markering. De aannemer assembleert deze onderdelen en verzorgt de CE-markering voor het gehele effluentpunt (als fabrikant)

<https://www.nen.nl/machines-procesindustrie/machineveiligheid>

De beoordeling dient te geschieden door een onafhankelijke partij (zie ook vraag 66 en mededeling C)

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
28

Onderwerp:
AB 01.02.08.95

Vraag:

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 8a, lid 3 van de UAV 2012 zijn de kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie voor rekening van de aannemer (van perceel 1).
Kan de Aanbestedende dienst bevestigen dat het hier leidingwater bedoeld is?

Antwoord:

Indien de vragensteller artikel 01.02.09.95 bedoeld: De beproeving betreft de werking en waterdichtheid schotbalkspanningen. Dat hoeft niet met leidingwater.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
29

Onderwerp:
AB 01.02.07

Vraag:

Wat is de datum van aanvang?

Antwoord:

Datum van aanvang is vooralsnog gepland op de eerste werkdag in het nieuwe jaar zijnde 6 januari 2025.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
30

Onderwerp:
BD 8.3

Vraag:

In geval door een inschrijver een kort geding wordt aangespannen tegen de gunningsbeslissing van de aanbestedende dienst, gaat de inschrijver door indiening van een inschrijving akkoord met een automatische verlenging (indien de hierboven vermelde termijn niet toereikend is) van de

gestanddoeningstermijn tot veertien (14) kalenderdagen na vonnis in kort geding.

Kan de Aanbestedende dienst bevestigen dat in geval van gunning later dan 30 dagen na inschrijving de tijd en prijsaspecten in redelijkheid en billijkheid aangepast kunnen worden door de Inschrijver?

Antwoord:

De aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord.

In de AWR is een gestandsdoeningstermijn van 50 kalenderdagen opgenomen en deze termijn hebben wij overgenomen in de aanbesteding.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
31

Onderwerp:
BD 6.2.1

Vraag:

Ontvangen alle Inschrijvers bij de Mededeling van de gunningsbeslissing een totaal overzicht van alle inschrijvingen / beoordelingen?

Antwoord:

U ontvangt uw eigen scores, motivatie bij deze scores en uw inschrijfsom. Daarnaast ontvangt u de scores en inschrijfsom van de inschrijver aan wie de opdracht gegund gaat worden.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
32

Onderwerp:
BD 5.14

Vraag:

Het certificaat BRL SIKB 7000, staat niet bij de in te dienen documenten van BD 4.2. De tekst van 5.1.4 doet vermoeden dat het wel ingediend moet worden. Kan de Aanbestedende dienst inzicht geven in haar verwachting?

Antwoord:

Alleen de partij waaraan de opdracht gegund wordt dient het certificaat in te dienen.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
33

Onderwerp:
BD 5.14

Vraag:

Het geldig VCA**-certificaat, staat niet bij de in te dienen documenten van BD 4.2. De tekst van 5.1.4 doet vermoeden dat het wel ingediend moet worden. Kan de Aanbestedende dienst inzicht geven in haar verwachting?

Antwoord:

Alleen de inschrijver waaraan de opdracht gegund zal gaan worden dient het certificaat in te dienen.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
34

Onderwerp:
BD 5.14

Vraag:

Het Kwaliteitscertificaat, NEN ISO 9001:2015 staat niet bij de in te dienen documenten van BD 4.2. De tekst van 5.1.4 doet vermoeden dat het wel ingediend moet worden. Kan de Aanbestedende dienst inzicht geven in haar verwachting?

Antwoord:

Alleen de inschrijver waaraan de opdracht gegund zal gaan worden dient het certificaat in te dienen.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
35

Onderwerp:
BD 4.2 / 1.1.2

Vraag:

In BD 5.1.1 staat: Het UEA dient voorzien te zijn van een 'natte handtekening'. In BD 4.2 wordt als alternatief een gekwalificeerde handtekening die voldoet aan beveiligingsniveau IV (PKI-overheid-certificaat) genoemd. Kan de aanbestedende dienst aangeven wat juist is?

Antwoord:

Het UEA mag zowel voorzien zijn van een 'natte handtekening' als een handtekening die voldoet aan het beveiligingsniveau IV.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
36

Onderwerp:
BD 3.6; 4.1; 4.2; 8.7

Vraag:

In BD 3.5 lezen wij: Indien naderhand onvolkomenheden of tegenstrijdigheden in deze offerteaanvraag worden geconstateerd en deze niet door de inschrijver zijn gemeld, zal dit in het voordeel van de aanbestedende dienst worden uitgelegd.

De aanbestedende dienst heeft lange tijd gehad om de uitvraag voor te bereiden, de Gegadigde slechts enkele weken. Wij vragen om deze verplichting te beperken tot klaarblijkelijke onjuistheden.

Antwoord:

De aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord.
(Klaarblijkelijk = duidelijk blijkend = onweerlegbaar).

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
37

Onderwerp:
BD 3.4

Vraag:

In de planning lezen we donderdag 12-12 definitieve gunning en maandag 16-12 start werk. Dat lijkt behoorlijk ambitieus qua opdrachtverstrekking. Kan OG nader toelichten wat zij met start werk bedoeld?

Antwoord:

Bij de start van het werk denken wij aan een eerste vergadering om werkelijk te beginnen. Daarnaast kan direct worden begonnen met het maken van de ontwerpen en plannen. De opdrachtverstrekking is inderdaad dan ook geregeld, althans dat is het streven.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
38

Onderwerp:
BD 2.7

Vraag:

Bij punt 3 van BD 2.7 lezen we: met uitzondering van de in deze paragraaf specifiek genoemde documenten. Kan het zijn dat er geen documenten

genoemd worden?

Antwoord:

Deze tekst is een standaardtekst. De documenten die genoemd worden zijn de overeenkomst/opdrachtbevestiging, de nota van inlichtingen, de UAV 2012 en de aanbidding van de inschrijver

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
39

Onderwerp:
BD 2.7

Vraag:

We zien als zaaknummer 233769 staan en als tender 486538. Wordt dezelfde tender bedoeld?

Antwoord:

Ja. Zaaknummer is intern nummer van het Waterschap. Tendernummer is nummer van inkoopplatform Tenderned.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
40

Onderwerp:
BD 2.6

Vraag:

De voorgestelde betalingstermijn van 60 dagen vraagt een aanzienlijk kredietvoorziening bij de Gegadigde. Gegadigde verzoekt de betalingstermijn aan te passen naar 30 dagen.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 22.
60 dagen is een maximum.
30 dagen is het streven maar 60 dagen blijft gehandhaafd i.v.m. bovenliggende overeenkomsten.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
41

Onderwerp:
BD 2.1

Vraag:

De coördinatie tussen perceel en 2 en 3 ligt bij perceel 3. Kan OG bevestigen dat de algehele coördinatie feitelijk inhoudt de coördinatie tussen perceel 1 en perceel 3?

Antwoord:

Dat is feitelijk correct. In de praktijk zal er uiteraard afstemming moeten plaatsvinden tussen alle partijen. Dat de coördinatie tussen perceel 2 en 3 vanuit de bestaande raamovereenkomst al geregeld is, maakt het iets eenvoudig.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Deel 3.2 Bestek

Vraag:

in de inschrijfstaat staan de volgende posten:

3.1.1 Werkplan detailontwerp leidingwerk EUR N € 0,00

3.2.2 Werkplan detailontwerp leidingwerk EUR N € 0,00

Deze komen echter niet terug Deel 3.2 Bestek werktuigbouwkunde, kunt u deze verduidelijken?

Antwoord:

Werkplannen staan als subwerkzaamheid vermeld in het bestek WTB, Deel 3.2, paragraaf 3.1.1 en 3.2.2.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Deel 3.2 Bestek

Vraag:

Er wordt gevraagd om in bedrijf te stellen. Wat wordt hier van ons qua WTB verwacht? Moet er een monteur aanwezig zijn bij de inbedrijfstelling of wordt de monteur opgeroepen indien er iets opgelost moet worden?

Antwoord:

De opdrachtnemer moet zelf beslissen of er iemand aanwezig dient te zijn bij IBS. Maar bij een debietmeter en auma lijkt ons dat nodig.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Deel 3.2 Bestek

Vraag:

Op tekening 33302 staat PE leidingwerk en in §3.1.1 staat gietijzeren leidingwerk, wat dienen wij aan te houden?

Antwoord:

PE voor de persleiding lenspomp.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Hoofdstuk 5 Leidingwerk

Vraag:

Onder 5 Leidingwerk staat Monsternameleidingen (WTB-bestek) en Transportleidingen debietmeter (WTB-bestek) we zien deze echter niet terug in het WTB-bestek. Kunt u deze onderdelen toevoegen met specificaties of verklaren waarom deze er niet in staan?

Antwoord:

Transportleidingen zijn de 3x DN1400 leidingen door het EMP, De monsternameleidingen betreffen de leidingen vanuit de monsternamekasten tot in het te bemonsteren water en behoren derhalve bij het onderdeel monsternamekasten.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
46

Onderwerp:
7.2.7 Wapening

Vraag:

U geeft aan dat de wapening geleverd, gebogen en gesteld moet worden volgens de door de aannemer op te stellen wapeningstekeningen, aanwijzingen van de directie dienen daarbij te worden opgevolgd. Vervolgens geeft u aan dat de wapening niet verrekenbaar is. Het is ons inziens niet fair dat wij deze kosten op ons moeten nemen terwijl wij in deze fase niet in kunnen schatten wat deze kosten zijn. Wij vragen u dan ook om deze post aan te passen.

Antwoord:

Als blijkt dat er meer nodig is dan gaan we verrekenen.
Zie ook vraag 47 en 80.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
47

Onderwerp:
7.2.7 Wapening

Vraag:

U geeft aan dat de wapening geleverd, gebogen en gesteld moet worden volgens de door de aannemer op te stellen wapeningstekeningen. In de aanbestedingsfase zullen er echter geen wapeningstekeningen opgesteld worden. Kunt u daarom aangeven wat wij aan dienen te houden voor de calculatie?

Antwoord:

De hoeveelheid wapening staat gedetailleerd in bijlage 7.1 (DO) van het bestek. De hoeveelheid wapening (kg/m³) kan hieruit worden afgeleid maar verschilt afhankelijk van de plaats in de constructie.
Zie ook vraag 46 en 80.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Deel 3.1, Technische werkbeschrijving.

Vraag:

Deel 3.1 2.2.2.1 8 Controletermijn OG De omschreven controletermijn van 10 werkdagen wijkt af van deel 2.4 hfdst. 01.02.23 lid 91 aanvullende bepalingen waarin 5 werkdagen is opgenomen. Wat is juist?

Antwoord:

Termijn is 5 dagen mits voortijdig aangekondigde levering door opdrachtnemer.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Inschrijfstaat Civiel

Vraag:

20220134-35051_Inschrijfstaat Civ bestek EMP RWZI Tilburg.pdf 4.10 2
hoeveelheid en eenheid Volgens de huidige inschrijfstaat betreft 4.10 1
vierkante meter en is niet verrekenbaar. Is de hoeveelheid juist?

Antwoord:

Hoeveelheid is aangepast naar 3000 m2 en verrekenbaar gesteld.
Inschrijfstaat civiel is aangepast en verstrekt bij de nota.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Bijlage 3.1A

Vraag:

Bijlage 3.1A 33201-2.0_VO Bovenbouw EMP Tilburg.pdf 7.3.1 26 Prefab
taludtrap Is de breedte van de elementen 1,00m? En dient deze te worden
voorzien van een anti-slip profiel?

Antwoord:

Correct, breedte is 1,0m, voorzien van anti-slib profiel.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Bijlage 3.1A

Vraag:

Bijlage 3.1A 33201-2.0_VO Bovenbouw EMP Tilburg.pdf 7.3.1 26 Prefab
taludtrap In de omschrijving staat tussen haakjes 2 stuks. Op tekening 33303
zien wij er maar 1, waar is de tweede trap?

Antwoord:

2e trap vervalt. Er is 1 taludtrap voorzien.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Bijlage 3.1A

Vraag:

Bijlage 3.1A 33201-2.0_VO Bovenbouw EMP Tilburg.pdf 7.3.1 26 Prefab

taludtrap We gaan er vanuit dat het een trap uit losse elementen betreft. Is dat juist?

Antwoord:

Dit is ter keuze opdrachtnemer. Beide varianten zijn acceptabel, mits voldoende gefundeerd en de aansluiting op de omliggende bekleding robuust is.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Bijlage 3.1A

Vraag:

Bijlage 3.1A 33201-2.0_VO Bovenbouw EMP Tilburg.pdf 6.1 19
Werkzaamheden folie Er worden werkzaamheden omtrent de folie-constructie beschreven. In de inschrijfstaat komt 6.1 niet terug. In welke post dienen deze te zijn inbegrepen?

Antwoord:

De werkzaamheden "afdichtende folie in de ondergrond" zijn beschreven in deel 3.1 civiel, paragraaf 6.1 en dienen te worden afgeprijsd in 6.4.5 van de inschrijfstaat.

(Tekst: Voorafgaand aan het plaatsen van de damwandconstructies wordt het maaiveld afgegraven tot op de afdichtende folie in de ondergrond. Dit folie wordt ter plaatse van de bouwkuip vrij gegraven en in het hart van de constructie doorgesneden en terug geklapt tot buiten de locaties van de te plaatsen damwand. De folie dient direct weer aangesloten te worden op de geïnstalleerde damwanden of andere objecten welke de folieconstructie doorbreken door middel van lassen van de folie en principe detail 3 op tekeningnr. 33304).

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Algemeen Bouwkuip Gezien de hoge sondeerwaardes op locatie tot 60 Mpa en enkele sonderingen die niet op diepte zijn gekomen verwachten wij dat het damwand niet op diepte is aan te brengen en waarschuwen u hiervoor. Hoe is dit in het ontwerp beschouwd? Wij kunnen hier geen

verantwoordelijkheid voor dragen, graag opgave hoe we hiermee omgaan.

Antwoord:

Gestaakte sonderingen betreffen de aanwezigheid van afdichtende folie in de ondergrond. Sondering gestaakt om verontreinigde grond ingesloten te houden.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Deel 3.1

Vraag:

Deel 3.1 2.4.3 9 Tijdelijke voorzieningen Voor het aansluiten en verwijderen van de tijdelijke by-pass moet de effluentsloot worden afgedamd. Wat is de tijdsduur waarmee deze tijdelijk mag worden afgesloten en op welke wijze wordt in deze periode de afvoer van 12912 m³ geborgd?

Antwoord:

Toevoer effluentsloot kan voor een periode van ca. 8 uur uit gebruik genomen worden bij DWA omstandigheden. De afvoer van 12.912 m³ is tijdens een piek RWA.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Bijlage 16a

Vraag:

Bijlage 16a 3.2.2 7 aangepast ecologisch werkprotocol Moeten we ervan uitgaan dat de mitigerende maatregelen door de aannemer worden uitgevoerd ? Het betreft hier de paddenscheren en geluidswerende doeken op de bouwhekken.

Antwoord:

De paddenscheren en het eerste deel van de bouwweg tot ongeveer waar het depot start is al aangebracht t.b.v. werkzaamheden derden in de huidige effluentvijver.

Enkelzijdig, aan de kant van de vijver, zijn ook al bouwhekken langs dat deel van de bouwweg aangebracht.

De overige bouwhekken, dus ook de bouwhekken met geluidwerend doek moeten wel worden aangebracht. (Zie nieuwe versie tekening 33404 "Terreintekening bouwfase").

De inschrijfstaat is aangepast op de nieuwe terreintekening.
Ook is, specifiek voor de bouwhekken met geluidwerend doek, een extra regel toegevoegd in de inschrijfstaat (Zie nieuwe versie inschrijfstaat).

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr. 57
Onderwerp: Tekening 33304

Vraag:
tekening 33304 damwanden op tekening staan kokers aangegeven voor inclinometingen ? Om hoeveel kokers gaat het ? Het bestek vermeld geen metingen. Graag nader specificeren.

Antwoord:
Rekening houden met een 3-tal inclinometers. Locatie nader te bepalen in afstemming met de directie.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr. 58
Onderwerp: Deel 3.1, Technische werkbeschrijving.

Vraag:
Deel 3.1 2.3.1 8 vergunningen "aannemer dient tbv het verkrijgen van de omgevingsvergunning stukken aan te leveren" graag uw bevestiging dat de vergunning al is verleend en dat dit alleen gaat om nadere stukken die aangeleverd moeten worden.

Antwoord:
In het bestek staat dat de aannemer de vervuilde grond moet afvoeren; de kosten hiervan komen voor rekening van de aannemer (zie deel 3.1 par. 4.5). De omgevingsvergunning is onderdeel van het bestek. In de omgevingsvergunning staat in paragraaf 3.4: 2. Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Deel 3.1, Technische werkbeschrijving.

Vraag:
Deel 3.1 10.1 35 bovenbouw Bij het ontwerpen van de bovenbouw wordt gevraagd de ontwerpen van perceel 2 en 3 te integreren. Zijn deze ontwerpen beschikbaar en met welke eisen moeten we rekening houden ?

Antwoord:
Bovenbouw in de geest van Bijlage 3.1A uitwerken met daarin benodigde voorzieningen voor HVAC en EPA.
Alle UO's dienen derhalve op elkaar te worden afgestemd.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Deel 3.1, Technische werkbeschrijving.

Vraag:
Deel 3.1 6.3 19 damwandkuip Kunnen we de berekening van de bouwkuip ontvangen? Welke bouwfasering is uitgangspunt voor het ontwerp van de bouwkuip? (Aanbrengen damwand/ stempelraam/ ontgraven)

Antwoord:
Berekening staat in bijlage 7.1 van het bestek: "Constructieberekening beton Effluentpunt Tilburg Definitief Ontwerp"

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Deel 3.1, Technische werkbeschrijving.

Vraag:
Deel 3.1 hfdst 5 17 leidingwerk Is er een overzicht van het aantal leiding wat ingegraven moet worden voor de E aannemer ? Wij stellen voor om deze werkzaamheden bij de aannemer van perceel 2 onder te brengen.

Antwoord:
De grens van het civiele werk (grondwerk, mantelbuizen) voor de E aannemer ligt bij de nieuw te bouwen brug over de afvoersloot. Brug en alles erboven (EMP) perceel 1 en behoren bij deze aanvraag.
Civiel werk (grondwerk, mantelbuizen) onder de locatie van de brug (dus op

het terrein van de huidige RWZI) hoort bij perceel 2 en maakt geen onderdeel uit van deze uitvraag.
K&L t.b.v. het ketenpark inclusief civiele werkzaamheden zijn opgenomen in Perceel 1 en behoren bij deze uitvraag.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr. 62
Onderwerp: Deel 3.1, Technische werkbeschrijving.

Vraag:
Deel 3.1 art 4.1 14 grondwerk Grondwerken incl. uitvoeren grondwerk voor K&L perceel 2. Kan dit nader omschreven worden? trace, hoeveelheid, diepte, fasering ? Wij stellen voor om deze werkzaamheden bij de aannemer van perceel 2 onder te brengen.

Antwoord:
Zie vraag 61

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr. 63
Onderwerp: Deel 3.0, Algemene Technische Bepalingen.

Vraag:
Deel 3.0 art 1.5.6 8, stelposten;
omschrijving van de stelposten komen niet overeen met de inschrijfstaat.
Graag aanpassen.

Antwoord:
Stelpostbenamingen op inschrijfstaat Civiel zijn aangepast. Zie hiervoor de nieuwe inschrijfstaat zoals toegevoegd.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr. 64
Onderwerp: Deel 3.1, Technische werkbeschrijving.

Vraag:
Deel 3.1: Technische werkbeschrijving, 2.2, Teken-rekenwerk;
Ons is onduidelijk wat er nog aanvullend aan rekenwerk wordt verlangd.

Kunt u dit nader specificeren?

Antwoord:

We hebben H2.2 van deel 3.1 nagekeken en de specificatie is ons inziens duidelijk genoeg.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Deel 3.0, Algemene Technische Bepalingen.

Vraag:

Deel 3.0: Algemene Technische bepalingen. 6.1.2, Omgevingsvergunning bovenbouw;

Volgens de bijgesloten ontwerp beschikking omgevingsvergunning zijn er geen bezwaren om de omgevingsvergunning te verstrekken. Welke omgevingsvergunning voor de Bovenbouw moet door aannemer nog worden verzorgd?

Antwoord:

De omgevingsvergunning inclusief bovenbouw is verleend. De aannemer hoeft geen omgevingsvergunning voor de bovenbouw te verzorgen.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Deel 3.0, Algemene Technische Bepalingen.

Vraag:

Deel 3.0: Algemene Technische bepalingen, 3.4.1, CE-markering;

Graag ontvangen wij het CE plan vanuit de ontwerpfase wat gebruikt is voor het DO.

Antwoord:

Opdrachtnemer is fabrikant van de machine c.q. het samenstel en dient een CE markering en conformiteitsverklaring aan te leveren vóór ingebruikname van het Werk c.q. de machine(s). De beoordeling dient te geschieden door een onafhankelijke partij. (zie ook vraag 27 en mededeling C).

Bij het opstellen van ""Algemene Technische bepalingen, 3.4.1, CE-markering"" is rekening gehouden met de huidige wet- en regelgeving.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Deel 3.0, Algemene Technische Bepalingen.

Vraag:

Deel 3.0: Algemene Technische bepalingen, 2.4.3.1, Het werkterrein....de opdrachtgever;

I.v.m. de uit te voeren werkzaamheden zal het werkterrein niet ten allen tijden compleet toegankelijk blijven voor vracht- en personenverkeer. Graag bepaling aanpassen

Antwoord:

Toevoegen "in overleg met de opdrachtnemer als de werkzaamheden het toelaten".

Percelen:

P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op:

29 okt. 2024

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Deel 3.0, Algemene Technische Bepalingen.

Vraag:

Deel 3.0: Algemene Technische bepalingen, 1.3, Onderdelen van het werk.. maken vanzelfsprekend deel uit van het werk;

Niet nader opgenomen onderdelen in de besteksdocumenten en/of op tekeningen kunnen geen onderdeel uitmaken van onze opdracht. Wij moeten ervan uit kunnen gaan dat de ontvangen besteksdocumenten juist en compleet zijn. E.e.a. conform wettelijke bepalingen en UAV. Graag deze bepaling aanpassen.

Antwoord:

Het betreft hier o.a. hulpwerkzaamheden welke door de opdrachtnemer nodig geacht worden om de werkzaamheden te kunnen maken.

Percelen:

P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op:

29 okt. 2024

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Deel 2.4, Algemene Bepalingen, uitvoeringsduur.

Vraag:

Deel 2.4 Algemene Bepalingen 01.02.08.23, blz.10, uitvoeringsduur;

Welke werkzaamheden mogen er tussen mijlpalen "ingebruikname" en "oplevering" uitgevoerd worden ?

Antwoord:

Na de SAT kan de installatie "in gebruik" worden genomen. Opleveren is een juridische term waarbij de installatie met alle daarbij behorende voorwaarden kan worden overgedragen. In de tussenliggende periode kunnen zaken opgelost worden, documentatie opgevoerd etc.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Deel 2.4, Algemene Bepalingen, 3d model.

Vraag:

Deel 2.4 Algemene Bepalingen, 01.05.92.14, blz. 34, 3d model;
Wij nemen aan dat wij van het DO wat door OG gemaakt wordt het 3D model ontvangen waarmee wij het UO en de revisiedocumenten verder kunnen uitwerken. ON hoeft niet een compleet nieuw 3D model op te stellen. Graag uw bevestiging. Dit artikel is overigens in strijd met art. 3.1.1.3 van deel 3.0 Algemene Technische Bepalingen.

Antwoord:

3D model wordt aangeleverd na gunning.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Deel 2.4, Algemene Bepalingen, CAR verzekering.

Vraag:

Deel 2.4 Algemene Bepalingen 01.03.99 29, CAR verzekering;
Graag ontvangen wij een afschrift voor inschrijving om met de inhoud bekend te zijn.

Antwoord:

Afschrift van de polis is toegevoegd aan de nota.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Deel 2.4, Algemene Bepalingen, Kortingen.

Vraag:

Deel 2.4 Algemene Bepalingen 01.02.41 27, Kortingen; Bepalingen wijken af van de concept aannemingsovereenkomst o.a. hoogte boetebedrag en maximalisering. Graag UAV volgen en boete maximaliseren tot 5% van de aanneemsom.

Antwoord:

Het bedrag van de korting als bedoeld in § 42 lid 2 UAV voor vertragingsschade blijft € 5.000,- per werkdag
Een maximalisering van deze schade op 5% van de totale aanneemsom is wat ons betreft akkoord.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Deel 2.4, Algemene Bepalingen, Betaling.

Vraag:

Deel 2.4 Algemene Bepalingen 01.02.39 25, Betaling; Betalingstermijnen graag gelijk laten lopen met de uitvoering. Pas 45% betaalbaar stellen als 50% van het op de bouwplaats uitgevoerde werk gereed is, 30% na de SAT van de nevenaannemer en 25% na oplevering is niet redelijk. Hierbij stellen wij de volgende termijnen voor; 4 wekelijks naar rato van uitgevoerde werkzaamheden.

Antwoord:

"4 wekelijks naar rato stand uitgevoerde werkzaamheden" is akkoord met de kanttekening dat opdrachtgever/opdrachtnemer z.s.m. bij start werk een betalingsschema produceren met daarin een inschatting van de benodigde kredieten per termijn vanaf start tot afsluiting werk.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Deel 2.4, Algemene Bepalingen, opslagpercentage.

Vraag:

Deel 2.4 Algemene Bepalingen 01.02.36.93, blz. 24, opslagpercentage; een opslagpercentage van 10% voor alle indirecte kosten waaronder AK, W+R is niet reëel. Hierbij het verzoek om dit vast te stellen op meer dan 20% wat meer de werkelijke kosten benaderd.

Antwoord:

Niet akkoord. Het gaat hierbij om eventuele bestekswijzigingen waarbij we

een opslagpercentage van 10% voor AK en W als maximum willen vastleggen.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Deel 2.4, Algemene Bepalingen, verrekening van meer-/minderwerk.

Vraag:
Deel 2.4 Algemene Bepalingen, 01.02.35, blz. 23, Verrekening van meer en minderwerk;
Afrekening van meer-/minderwerk in één keer bij de eindafrekening is niet redelijk. Graag de betaling in lijn laten lopen met de uitvoering e.e.a. conform UAV.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 23.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
76

Onderwerp:
Deel 2.4, Algemene Bepalingen, levering bouwstoffen derden.

Vraag:
Deel 2.4 Algemene Bepalingen, 01.02.94, blz. 23, Levering van door derden te verwerken bouwstoffen;
U stelt dat wij verantwoordelijk zijn voor de tijdige levering. Indien niet tijdige levering buiten onze invloedssfeer ligt kunnen wij hier geen verantwoordelijkheid in dragen (bijvoorbeeld perceel 2 en 3, E+PA). Graag deze bepaling aanpassen.

Antwoord:
Niet akkoord. Perceel 1 betreft het overgrote deel van het totale project en daarom is de hoofdcoördinatie ook belegd bij dit perceel. U heeft vanuit deze coördinerende rol dan ook de verplichting om leverantietijden, ook van de overige percelen, in te bouwen in uw planning en daarop te bewaken. Bij eventuele afwijkingen dient u deze met onderbouwingen direct te communiceren met nevenaannemers en directie.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

Onderwerp:

77

Deel 2.4, Algemene Bepalingen, werkzaamheden derden.

Vraag:

Deel 2.4 Algemene Bepalingen, par. 01.02.31 22, werkzaamheden door Derden;

Met welke activiteiten, raakvlakken en uitvoeringstijden van de werkzaamheden door derden moeten wij rekening houden. Graag ontvangen wij een specificatie.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 7.

Percelen:

P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op:

29 okt. 2024

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Concept aannemingsovereenkomst, korting.

Vraag:

Concept aannemingsovereenkomst, par.12, blz. 4, Korting; Wij verzoeken u om de boetes en schadevergoedingen te maximaliseren tot 5% van de aanneemsom. De mogelijkheid tot het opleggen van hogere of ongelimiteerde boetes is buiten proportioneel.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 72.

Percelen:

P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op:

29 okt. 2024

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Concept aannemingsovereenkomst, korting.

Vraag:

Concept aannemingsovereenkomst, par.12, blz.4, Korting; U stelt dat er kortingen opgelegd kunnen worden zonder ingebreke stelling of aanmaning. Dit is in strijd met de UAV par. 46 graag UAV handhaven.

Antwoord:

Niet akkoord. Tekst blijft gehandhaafd. Artikel 12 gaat specifiek over de korting bij te laat opleveren en we benadrukken hierbij het belang van op tijd opleveren.

Percelen:

P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op:

29 okt. 2024

Ref.nr.
80

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad, inschrijfstaat.

Vraag:

Inschrijvingsleidraad par.7.3, blz. 28, Prijs; De hoeveelheden in de inschrijfstaat zijn gebaseerd op het DO. Afwijkingen op deze hoeveelheden worden verrekend conform de eenheidsprijzen in de inschrijfstaat. Wij gaan ervan uit dat alle afwijkende hoeveelheden worden verrekend. Hiervoor graag bijvoorbeeld de hoeveelheid wapening per kg opnemen in de inschrijfstaat.

Antwoord:

De hoeveelheid wapening staat gedetailleerd in bijlage 7.1 (DO) van het bestek. De hoeveelheid wapening (kg/m³) kan hieruit worden afgeleid maar verschilt afhankelijk van de plaats in de constructie. Het lijkt me dat wanneer het UO van de aannemer afwijkt van het DO, de aannemer moet aangeven waar de verschillen zitten. Als de aannemer terecht afwijkt, kunnen we overgaan tot verrekenen.
Zie ook vraag 46 en 47.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
81

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad; inschrijfstaat

Vraag:

Inschrijvingsleidraad; par.7.3, blz. 28, Prijs; De hoeveelheden in de inschrijfstaat zijn gebaseerd op het DO. Afwijkingen op deze hoeveelheden worden verrekend conform de eenheidsprijzen in de inschrijfstaat. Graag alle onderdelen met hoeveelheid en kenmerk "V" opnemen in de inschrijfstaat.

Antwoord:

Overeengekomen wijzigingen t.a.v. het DO zullen worden verrekend mits deze niet voortkomen uit een door de Opdrachtnemer gekozen uitvoeringsmethodiek. De Opdrachtnemer is en blijft verantwoordelijk voor het UO.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
82

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad; Betalingstermijn

Vraag:

Inschrijvingsleidraad, 2.6, blz. 8; betalingstermijn 60 dagen;
Naast de doorlooptijd van de termijn een betalingstermijn van 60 dagen hanteren veroorzaakt een grote mate van voorfinanciering. Hierbij het verzoek om de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen te handhaven of de totale doorlooptijd vanaf uitvoering tot betaling op maximaal 60 dagen te stellen.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 40.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Mededelingen

Ref.nr.
M1

Onderwerp:
A. Aannemingsovereenkomst

Inhoud mededeling:

Er is een nieuw concept aannemingsovereenkomst toegevoegd d.d. 23-10-2024. De oude kan komen te vervallen.
Bij artikel 11 zijn opleverdatums toegevoegd en de startdatum is aangepast naar de eerste werkdag in 2025.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Aangemaakt op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
M2

Onderwerp:
B. Rookbeleid Waterschap De Dommel

Inhoud mededeling:

Bij Waterschap De Dommel geldt een rookbeleid waarbij ook bedrijventerreinen als "rookvrij" zijn aangemerkt.
De inschrijver dient dan ook rekening te houden met de afspraken behorende bij het rookbeleid als verwoord in toegevoegd document "20240206 Rookbeleid 2024"

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt

Aangemaakt op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
M3

Onderwerp:
C. Inschrijfstaat WTB

Inhoud mededeling:

De WTB inschrijfstaat is uitgebreid met diverse artikelen behorende bij resultaatsverplichtingen afkomstig uit de Algemene Technische Bepalingen deel 3.0

Een nieuwe inschrijfstaat WTB is toegevoegd aan de nota.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Aangemaakt op: 29 okt. 2024

Ref.nr. M4
Onderwerp: D. Grondwaterstanden

Inhoud mededeling:

Als informatie opgaaf zijn een tweetal MS-Excel documenten toegevoegd (22025_4-1-16102024 / 22025_8-2-16102024) met daarin (actuele) grondwaterstanden gemeten in peilbuizen op het terrein van de RWZI met plattegrond locatie peilbuis.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Aangemaakt op: 29 okt. 2024

Ref.nr. M5
Onderwerp: E. AB Artikel 93 ARBO

Inhoud mededeling:

Als toevoeging op AB artikel 93 (ARBO) wordt opgenomen: Ontwerp en gerealiseerde Werk moeten voldoen aan de relevante eisen uit de arbocatalogus A&O fonds waterschappen.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Aangemaakt op: 29 okt. 2024

Ref.nr. M6
Onderwerp: F. Deel 2.4 AB artikel 01.02.31 verband met andere werken

Inhoud mededeling:

Als toevoeging op AB artikel 01.02.31 "verband met andere werken" dient te worden toegevoegd:

- Zoals in de leidraad aangegeven worden er in opdracht van Tennet werkzaamheden uitgevoerd in de naastgelegen bergingsvijver. Deze werkzaamheden vinden plaats door derden in opdracht van Tennet t.b.v. de aanleg van een toekomstig 380 kV station in de bergingsvijver. Het verplaatsen van het effluentpunt hoort ook bij de reeks werkzaamheden in opdracht van Tennet en vinden deels gelijktijdig plaats
- In de nabije toekomst worden er meerdere werkzaamheden en werken op de rwzi uitgevoerd. Op de rwzi wordt altijd beheer en

onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, waardoor er ook derden/aannemers op het terrein werken uitvoeren. In 2025, 2026 worden pilots voor o.a. reststofverwijdering geplaatst en bedreven nabij het Excursiegebouw.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Aangemaakt op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
M7

Onderwerp:
G. AB artikel 3.5.5 documentatie oplevering

Inhoud mededeling:

In 3.5.5 van de ATB staat: Binnen 1 maand na het gereedkomen doch uiterlijk vóór de opnemings ten behoeve van de oplevering dienen de ontwerpdocumenten in overeenstemming met de werkelijk gerealiseerde situatie te zijn aangepast en ter goedkeuring aan de directie te zijn verstrekt. Dit dient te worden uitgebreid met:
Opdrachtgever dient de gevraagde opleverdocumentatie compleet voor 3 weken voor de daadwerkelijke datum van oplevering geaccepteerd te hebben. Hieruit volgt dat opdrachtnemer tijdig met de gevraagde As-Built /documentatie moet starten om te gereed te krijgen.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Aangemaakt op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
M8

Onderwerp:
H. Ontwerp en realisatie bovenbouw (Werkzaamheden conform Bestek 3.1, H10) / Inschrijfstaat post 10.1 en 10.2

Inhoud mededeling:

Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de inschrijfstaat Civiel bij ontwerp en realisatie bovenbouw (Werkzaamheden conform Bestek 3.1, H10) Een nieuwe inschrijfstaat is toegevoegd.
Posten 10.1 en 10.2 zijn gewijzigd n.a.v. nieuwe inzichten opdrachtgever. In post 10.1 wordt alleen het ontwerp van DO tot aan UO uitgevraagd tot aan goedkeuring door Directie / opdrachtgever.
Post 10.2 is gewijzigd in een stelpost t.b.v. de realisatie van de bovenbouw, omdat de keuzes voor materialisatie en eventuele wijzigingen die tijdens de uitwerking van de bovenbouw tot UO worden gemaakt niet vooraf afgeprijsd kunnen worden.

Percelen: P1 RWZI Tilburg verplaatsen effluentpunt
Aangemaakt op: 29 okt. 2024