




BESTEK GA140.64699

Regulier Onderhoud Gras en Water 2024-2026

Groenalliantie Midden Holland e.o.

In de gemeenten Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Boskoop Nederlek,
Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk, Bergambacht en Vlist.



VERSIE	DATUM	STATUS	Paraaf (Senior) Werkvoorbereider	Paraaf Projectleider	Paraaf Teamleider
1		Definitief			

Inschrijfleidraad Europees Openbaar
Bestek: GA140.64699

Inschrijfleidraad

Dit document verstrekt informatie over de totstandkoming van de overeenkomst.

Bestek: Regulier Onderhoud Gras en Water
Besteknr.: GA140.64699

1. Aanbesteder

Groenalliantie Midden-Holland e.o.
p/a Staatsbosbeheer
Adres: Kantorengedebouw Schiehoeve
Overschieeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
Tel.: (010) 298 1010

2. Procedure

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verlengen. Maximaal 2 keer 1 jaar. Bij verlenging vindt indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.

3. Inlichtingen Inschrijvingsfase

3.1 Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen te allen tijde via TenderNed te geschieden.

De vragen kunnen worden ingediend tot en met uiterlijk **11 december 2023, 10.00 uur**.

Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen of vragen via e-mail niet in behandeling worden genomen.

Aanwijzingen ter plaatse, als bedoeld in artikel 2.22.4 van het ARW 2016, worden niet gegeven.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 10 dagen voor de aanbestedingsdatum, zoals genoemd in paragraaf 6 op www.tenderned.nl geplaatst.

4. Inschrijving

4.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)

4.2 De uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen zijn gelijk aan de datum en tijdstip van de aanbesteding.

4.3 De inschrijving dient, in de vorm zoals vermeld in 4.4, op de uiterste datum en tijdstip voor ontvangst bij de aanbestedende dienst in bezit te zijn.

4.4 Deze aanbesteding wordt uitsluitend elektronisch uitgevoerd via TenderNed. Voor meer informatie over het elektronisch aanbesteden wordt verwezen naar de eGids TenderNed voor marktpartijen welke te raadplegen is op <https://www.tenderned.nl/cms/tenderned-voor-ondernemingen>

4.5 Bij de inschrijving moet worden gevoegd:

- a. Inschrijvingsbiljet, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- b. Inschrijvingsstaat in .pdf formaat, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- c. Inschrijvingsstaat in .jsx formaat.
- d. Een door de inschrijver volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend, Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), overeenkomstig het via TenderNed beschikbaar gestelde model. In het geval van inschrijving door een combinatie dient ieder van de combinanten een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 9). In het geval van een beroep op een onderaannemer dient ook de onderaannemer een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 10).
- e. Een ingevulde 'verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model, ondertekend door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval van inschrijving door een combinatie dienen verklaringen van iedere combinant worden bijgevoegd (Model-K Verklaring).
- f. Een recent uittreksel KvK, dan wel een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst. Deze mag niet ouder zijn dan een half jaar gerekend vanaf de inschrijfdatum. (Zie ook 4.5 b en de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016).
- g. Indien de inschrijver een beroep doet op een onderaannemer (zie paragraaf 10): een ingevulde en ondertekende 'verklaring onderaanneming', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.
- h. Met betrekking tot de in 8.3 vermelde eisen ten aanzien van de technische bekwaamheid :
 - (afschriften van) de verlangde certificaten en/of in het geval van het werken volgens de gedragscode een beknopte beschrijving van de kwaliteitsborging.

4.6 In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen gedurende 3 maanden.

4.7 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn in overleg met inschrijvers te verlengen.

5. Inschrijvingsstaat

5.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

5.2 De prijzen die in de inschrijvingsstaat worden vermeld, zijn de prijzen die gelden ter vaststelling van de berekening van de som der opdrachten.

5.3 Het is niet toegestaan om met negatieve bedragen in de inschrijfsstaat in te schrijven, een eventuele korting dient in de winst en risico te zijn verwerkt.

5.4 Indien aanbestedder vermoedt dat de ontleding van de aannemingssom niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.01.06, dan motiveert hij deze veronderstelling en verzoekt hij de inschrijver binnen 7 dagen om een toelichting.

5.5 Wanneer uit de toelichting blijkt dat aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, is voldaan, dan meldt de aanbestedder dit bij de inschrijver.

5.6 Wanneer de toelichting niet op tijd wordt verstrekt, of wanneer uit de toelichting blijkt dat deze niet aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, voldoet, dan wordt de inschrijving terzijde gelegd.

5.7 Eventuele opbrengsten worden geacht opgenomen te zijn in de prijs behorend bij die resultaatsverplichting.

5.8 Eenmalige kosten, conform artikel 01.01.03 lid 4, worden bij verlenging van het contract in de hernieuwde verrekensstaat overgenomen, naar rato van het aantal gecontracteerde jaren.

6. Aanbesteding

6.1 De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 2 wordt online via TenderNed gehouden op:

17 januari 2024 om 10.00 uur

6.2 Inschrijvers mogen het openen van de kluis op TenderNed en de daarin geplaatste inschrijvingen niet bijwonen.

6.3 Van de in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt in het proces verbaal melding gemaakt. Indien een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt de prijs in letters.

6.4 Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het Bestek en de bekendmaking zijn vermeld. De offertes worden door een beoordelingsteam allereerst gecontroleerd op de voorwaarden voor deze aanbesteding betreffende tijdige aanmelding, in de juist vorm met gebruikmaking van de Inschrijvingsstaat. Daarna worden de inschrijvingen beoordeeld op de selectiecriteria zoals omschreven is in paragraaf 8. Alle inschrijvingen, die voldoen aan de selectiecriteria, worden beoordeeld op het gunningscriterium, zoals omschreven is in paragraaf 7.

6.5 Aan de inschrijver die de laagste prijs biedt en voldoet aan de overige gestelde criteria, zal door middel van bestuurlijke besluitvorming een voornemen tot gunning bekend worden gemaakt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 14.

6.6 Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van op de hoogte gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden.

6.7 Gedurende de beoordeling kan het beoordelingsteam aan inschrijvers verduidelijking vragen over de inhoud van hun inschrijving.

6.8 Schriftelijk wordt aan iedere inschrijver, [ook aan ongeldige inschrijvers] bekend gemaakt aan welke inschrijver Opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, indien en nadat het besluit tot dit voornemen door de Opdrachtgever is genomen.

6.9 Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de

mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbestedder is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

6.10 Indien een gerechtelijke procedure door een van de afgewezen inschrijvers tijdig wordt aangespannen, zal de opdracht niet gegund worden, voordat vonnis is gewezen met betrekking tot de onderhavige aanbesteding.

7. Opdracht

7.1 De opdracht betreft het Reguliere Onderhoud Gras en Water, zoals globaal omschreven in 01.04 Algemene Beschrijving en nader uiteengezet in Hoofdstuk 2, Nadere Beschrijving.

7.2 Opdrachtgever wenst de uit deze opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan een (1) inschrijver te gunnen.

7.3 Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6 van het ARW 2016 is de laagste prijs.

Hierbij wordt uitgegaan van de totale prijs zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet.

Het betreft uitsluitend standaard werkzaamheden die zijn omschreven in een gestandaardiseerd bestek op basis van de RAW-systematiek. Gezien de aard van de werkzaamheden verwacht opdrachtgever geen onderscheidend vermogen op innovatie, kwaliteit of doorlooptijd van de opdracht. Derhalve is gekozen voor gunning op laagste prijs.

7.4 De totale prijs dient vast te zijn en alle werkzaamheden van inschrijver te omvatten tijdens de werkzaamheden. Voorts dient de prijs inclusief alle kosten te zijn voor ontwikkeling, arbeid, materialen, onderhoud, transport, reizen, verblijf, verzekering, belasting (met uitzondering van BTW).

8. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

8.1 De uitsluitingsgronden als genoemd in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13 sub c) van het ARW 2016 zijn van toepassing.

8.2 Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de technische bekwaamheid dient de inschrijver:

- één (1) referentie per competentie in te dienen, onderbouwd met een tevredenheidverklaring van de opdrachtgever UAV, waarbij de inschrijver aantoont over deze competentie te beschikken over een periode van drie (3) jaar, voorafgaand aan de datum van aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.

Competentie:

- Het maaien van gras en onderhoud aan beplanting en watergangen voor een bedrag van € 225.000,- totaal opgedragen en/of afgerekend bedrag per jaar.

- in het bezit te zijn van een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig dat betrekking heeft op de aard van het werk. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie- instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
- a) aan te tonen dat het uitvoerende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 1: minimaal 1 per werkploeg
b) aan te tonen dat het toezichthoudende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 2: minimaal 1 op het werk
c) aan te tonen dat het Plan van Aanpak opgesteld en begeleid wordt door een persoon die gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 3.

Om dit aan te tonen dient de inschrijver conform paragraaf 12 op verzoek van de aanbestedende dienst een kopie van een geldig kwaliteitscertificaat in.

Indien niet aan de gevraagde certificering kan worden voldaan, dan dient de inschrijver aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 3 van de Standaard 2020 te hebben ingericht.

8.4 Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de persoonlijke situatie ondernemers dient de inschrijver:

- In het bezit te zijn van een uittreksel van het handels- of beroepsregister, niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum indienen inschrijving. Om dit aan te tonen dient de inschrijver een bewijs hiervan aan zijn inschrijving toe te voegen.

8.5 Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de uitvoering van het project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de diensten en de eventuele contractuele verplichtingen.

9. Inschrijven als combinatie

9.1 Indien wordt ingeschreven als een samenwerkingsverband van ondernemers (= combinatie), dan mag op geen enkele van de afzonderlijke ondernemers (= combinanten) een van de in artikel 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

9.2 Indien wordt ingeschreven als combinatie, dan geldt dat ter voldoening aan de eis met betrekking tot de economische en financiële draagkracht de omzetten van de combinanten bij elkaar mogen worden opgeteld, waarbij elk van de combinanten dient te voldoen aan ten minste 25% van de gestelde eis.

9.3 Indien wordt ingeschreven als combinatie en in par. 8.3 van dit bestek ten aanzien van de eis met betrekking tot de technische bekwaamheid slechts één referentiewerk is vereist, dan dient ten minste één van de combinanten te kunnen aantonen een werk te hebben uitgevoerd dat aan de gestelde eis voldoet. Indien in par. 8.3 meerdere referentiewerken zijn vereist, dan dient elk vereist referentiewerk door ten minste één van de combinanten te zijn uitgevoerd.

9.4 In geval een combinatie inschrijft, dan dient ieder lid van de combinatie een verklaring in te vullen en te ondertekenen, opdat duidelijk blijkt dat alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de overeenkomst. De leiding van de combinatie dient te rusten bij degene die verantwoordelijk is voor de coördinatie, de "penvoerder". Het principe van 'one bidder, one bid' zal worden gehanteerd. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat leden van een combinatie meerdere keren zelfstandig of als lid van een andere combinatie, inschrijven. Degene die de leiding van de combinatie inneemt, dient dit bij de leden van de combinatie te verifiëren.

9.5 Indien wordt ingeschreven als combinatie dient elk van de combinanten te beschikken over een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig, als bedoeld in paragraaf 8.3.

10. Inschrijven met onderaannemer

10.1 Indien de inschrijver overeenkomstig artikel 2.15.5 van het ARW 2016 een beroep doet op de financiële of economische draagkracht van een onderaannemer, dient de inschrijver zelf te voldoen aan ten minste 50% van de gestelde eis.

10.2 De inschrijver kan overeenkomstig artikel 2.16.5 van het ARW 2016 een beroep doen op de technische bekwaamheid van een onderaannemer. Hiertoe dient door middel van het overleggen van referentiewerken of certificaten te worden aangetoond dat de onderaannemer over de technische bekwaamheid beschikt ten behoeve waarvan een beroep op hem gedaan wordt. Daarnaast dient de in par. 4.5 lid c gevraagde verklaring inzake onderaanneming bij de inschrijving te zijn gevoegd.

10.3 Geen beroep kan worden gedaan op een onderaannemer waarop een van de in artikelen 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

10.4 Het opgeven van een onderaannemer bij inschrijving door middel van de 'verklaring inzake onderaanneming' is slechts vereist, indien dat noodzakelijk is om aan de gestelde eisen te voldoen. Indien bij inschrijving geen onderaannemer wordt opgegeven, maar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wel een onderaannemer zal worden ingezet, dan geldt het gestelde in paragraaf 1.10 van dit bestek.

11. BIBOB-advies

Indien een inschrijver, combinant of onderaannemer op de UEA onder III 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder A of C met 'ja' heeft beantwoord, dan wel vragen onder B met 'nee', maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). Het advies dat Bureau BIBOB op basis van de uitkomst van zijn onderzoek zal uitbrengen geeft de opdrachtgever slechts een ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om de opdracht wel of niet aan betrokkene te gunnen. De aanbestedende dienst zal op verzoek nadere informatie omtrent de toepassing van de Wet BIBOB verschaffen.

12. Overleggen van bewijsstukken

12.1 De inschrijver of de combinanten en, indien van toepassing, de onderaannemer(s) moet(en) binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de aanbestedende dienst één of meerdere van de volgende bewijsstukken overleggen:

- a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13.7 c) van het ARW 2016: een gedragsverklaring aanbesteden, namens de Minister van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling COVOG die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.
- b. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub j van het ARW 2016: een verklaring van de ontvanger der belastingen onder wie de inschrijver ressorteert die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.

12.2 De door het COVOG ten behoeve van de afgifte van de gedragsverklaring onderzochte rechtspersoon dient overeen te stemmen met de rechtspersoon die bij inschrijving is opgegeven.

12.3 De inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen dat met de aanvraag van de gedragsverklaring aanbesteden geruime tijd gemoeid kan zijn. Indien de inschrijver bij aanvang van de aanbestedingsprocedure niet beschikt over een geldige gedragsverklaring aanbesteden, wordt hij geadviseerd de aanvraagprocedure bij het COVOG zo vroeg mogelijk te starten. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig overleggen van de bewijsstukken.

13. Geschilbeslechting

13.1 In aanvulling op het gestelde in artikel 2.40 van het ARW 2016 wordt bepaald dat een eventueel geschil in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig dient te worden gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

13.2 Indien een kort geding als bedoeld in het eerste lid aanhangig is gemaakt, dient de aanbestedende dienst daarvan onverwijld op de hoogte gesteld te worden.

14. Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen

14.1 De Opdrachtgever is vrij de aanbesteding te allen tijde te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen, bijvoorbeeld in geval van:

- a. Het niet beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen;
- b. Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming aangaande (het voornemen tot) gunning;
- c. Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de aanbesteding aangepast dient te worden;

Deze opsomming is niet limitatief.

15. Overige voorwaarden

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

.....
.....

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
08 Status natuurbescherming	5
09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving	6
10 Inzetten onderaannemer(s)	6
11 Bestek als RSX	6
12 Communicatie	6
13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden	6
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
04 Bijlagen	9
05 Locatie, bereikbaarheid en adressen	9
06 Bodemkundige informatie	9
07 Soorteninformatie Flora en Fauna	9
08 Gebruik van het werkterrein	10
09 Opname bestaande situatie	10
2.2 Nadere beschrijving	11
0 Algemeen	15
1 Reeuwijkse Plassen e.o.	15
11 Beplanting	15
111 Hakhout	15
112 Knotbomen	15
113 Snoeien	15
114 Sierbeplanting	15
1141 <u>Haag</u>	16
1142 <u>Blokhaag</u>	16
1143 <u>Bodembedekkers</u>	16
115 Struweel	16
12 Gras en open ruimte	17
121 Gras	17
1211 <u>Maaien 20x</u>	17
1212 <u>Maaien 7x</u>	17
1213 <u>Maaien 3x</u>	17
1214 <u>Maaien 2x</u>	18
1215 <u>Maaien 1x</u>	18
1216 <u>Uitmaaien afrastering (1-zijdig)</u>	19
1217 <u>Overige werkzaamheden gras</u>	19
122 Ruigte	20
123 Moeras en rietland	20
13 Water en oevers	21
131 Watergang	21
1311 <u>Uitmaaien hele watergang, werkstrook < 3m</u>	21
1312 <u>Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3m</u>	21
1313 <u>Uitmaaien halve watergang, werkstrook < 3m</u>	22
1314 <u>Uitmaaien halve watergang, werkstrook > 3m</u>	23
1315 <u>Ontvangstplicht halve hoofdwatergang</u>	23
132 Greppels	24

133	Maaien rietvegetatie	24
134	Duikers	25
135	Strand	25
136	Zwemwater	26
137	Houten oever	26
14	Meubilair	27
141	Vervangen meubilair	27
15	Verharding	27
151	Elementenverharding	27
152	Halfverharding	28
153	Leveren en aanbrengen	28
154	Kolken / goten / veerooster	28
2	Krimpenerwaard	29
21	Beplanting	29
211	Hakhout	29
212	Knotbomen	29
213	Snoeien	29
214	Sierbeplanting	30
2141	Bodembedekkers	30
215	Struweel	30
22	Gras en open ruimte	31
221	Gras	31
2211	Maaien 20x	31
2212	Maaien 7x	31
2213	Maaien 3x	31
2214	Maaien 2x	31
2215	Maaien 1x	32
2216	Gefaseerd maaien	32
2217	Uitmaaien afrastering (1-zijdig)	32
2218	Overige werkzaamheden gras	33
222	Ruigte	33
223	Moeras en rietland	34
23	Water en oevers	34
231	Watergang	34
2311	Uitmaaien hele watergang, GEEN werkstrook	34
2312	Uitmaaien hele watergang, werkstrook < 3m	35
2313	Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3m	35
2314	Uitmaaien halve watergang, GEEN werkstrook	36
2315	Uitmaaien halve watergang, werkstrook < 3m	36
2316	Uitmaaien halve watergang, werkstrook > 3m	37
2317	Ontvangstplicht halve hoofdwatergang	38
232	Greppels	38
233	Maaien rietvegetatie	38
234	Duikers	39
235	Strand	40
236	Zwemwater	40
237	Houten oever	41
24	Meubilair	41
241	Vervangen meubilair	41
25	Verharding	42
251	Elementenverharding	42
252	Halfverharding	42
253	Leveren en aanbrengen	42
254	Veerooster	43
8	Overige werkzaamheden	43
81	Verkeersmaatregelen	43
82	Ter beschikking stellen	43
821	Ter beschikking stellen werknemers	43
822	Ter beschikking stellen materieel	44
83	Rapportage Vrijkomende materialen	45
9	Staartposten	45
91	Eenmalige kosten	45
95	Stelposten	45

3. B e p a l i n g e n	47
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	49
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	49
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	49
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	49

01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	49
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	50
01 08	BIJDRAGEN	50
01 10	ONTHEFFINGEN	50
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	50
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	50
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	50
01 16	VERZEKERINGEN	51
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	52
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	52
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	52
01 22	TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN	53
01 27	INZET GEREEDSCHAP/VERVOER/MATERIEEL	54
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK	54
22 0	GRONDWERKEN, ALGEMEEN	54
22 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	54
22 1	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	54
22 11	BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	54
51	Groenvoorzieningen	54
51 1	Water en watergangen	54
51 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	54
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	54
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	54
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES	55
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	55

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.
vertegenwoordigd door dhr. N. de Snoo
Adres: Kantorengedouw Schiehoeve
Overschiebeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

02 Directie

De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in Groenalliantie Midden-Holland e.o.

REEUWIJKSE PLASSEN E.O.:

deelgebieden Elfhoevenstrook, Oostpolder, Fietspad 8, Goudse Hout. Gouwebos, Reeuwijkse Hout, 't weegje en Twaalfmorgen, in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen.

KRIMPENERWAARD:

deelgebieden E.Z.H-Bos, Elzerkade, Kwakel, Landschapselement Krimpen, Landschapselement Lage Weg, Landschapselement Ouderkerk, Lansing-Zuid, Loetbos, Oud Krimpen, Schapenweiland Ouderkerk, Steinse Tiendweg, Surfplas, Weteringbos en Zuidelijke Driehoek, in de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard.

Voor een overzicht: zie de overzichten op de tekeningen.

Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap van Rijnland.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- knotten van bomen;
- het terugzetten en verwijderen van beplanting;
- maaien van grasvegetaties en rietvegetaties;
- onderhoudsmaatregelen ten behoeve van grasvegetaties;
- uitmaaien watergangen, inclusief het verwerken en/of afvoeren;
- greppelen;
- profileren, aanvullen en eggen ruitpaden;
- frezen, zeven en aanvullen stranden;
- schoonmaken duiker en duikeruiteinden;
- onkruidvrijmaken verhardingen;
- inmeten waterprofielen;
- en alle daarbij behorende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

De looptijd van het bestek is van 01-01- 2024 t/m 31-12-2026

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verlengen. Maximaal 2 keer 1 jaar.
Bij verlenging vindt indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 750,00 per dag.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt geen kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

08 Status natuurbescherming

1. In/nabij het werkgebied zijn rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde flora (zie kaarten en soortenlijsten) .

PAR

2. Het werkgebied is gelegen in / grenst aan een beschermd natuurgebied met Natura 2000 status. (zie bijlage)

09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving

1. De Natuurwet is kaderstellend voor dit werk. Op deze opdracht is de Gedragscode beheer Groenvoorzieningen van toepassing. Van de aannemer wordt een Plan van Aanpak voor het uit te voeren werk verlangd conform bijgevoegd format.

10 Inzetten onderaannemer(s)

1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.
2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.
3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 2.13.1 en 2.13.4 van het ARW 2016 van toepassing zijn. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in artikelen 2.13.6 en 2.13.9 van het ARW 2016.
4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid. De nieuwe onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

11 Bestek als RSX

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op tenderned.nl. Na de Nota van Inlichtingen wordt er een RSX-bestand op tenderned.nl geplaatst waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

12 Communicatie

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op de bouw- en werkterreinen worden verricht.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen, allen met versiedatum

-

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de bestekstekeningen aangegeven.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Eigen verklaring;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
- Verklaring inzake onderaanneming;
- Verklaring referentiewerk;
- Inschrijvingsbijlet;
- Inschrijvingsstaat;
- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- V&G-plan;
- Kaart met begrenzing Natura2000 gebied;
- Kaart met begrenzing EHS;
- Kaarten met VRVP van beschermde Flora en Fauna;
- Tijdschema RP;
- Tijdschema KW;
- Hoeveelheden per deelgebied RP;
- Hoeveelheden per deelgebied KW.
- Paspoort toiletgebouw.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Fotobijlage.

05 Locatie, bereikbaarheid en adressen

De recreatiegebieden zijn gelegen in de gemeenten:

Reeuwijkse Plassen e.o.: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen

Krimpenerwaard: Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard.

De ligging van het recreatiegebieden en de situering van het werkterrein zijn weergegeven op de overzichtstekeningen

Reeuwijk:

De werkschuur is gelegen aan:

De Donk 2a, 2974 LG te Brandwijk

06 Bodemkundige informatie

De grondslag van het gebied is: klei / veen.

Informatie over terreingesteldheid:

Reeuwijkse Plassen

Deelgebied	Draagkracht	Bodemkwaliteit bovengronds	Grondwatertrap
Gouwebos	niet optimaal	moerige gronden/veengronden	Ia (H<40 L50-80)
Fietspad 8	slecht	veengrond	Ia (H<40 L50-80)
t Weegje	slecht	petgaten, veengrond	Ia (H<40 L50-80)
Oostpolder	slecht	petgaten, veengrond	Ia (H<40 L50-80)
Goudse Hout	slecht	veengrond	Ia (H<40 L50-80)
Twaalfmorgen	slecht	veengrond	Ia (H<40 L50-80)
Elfhoevenstrook	slecht	veengrond	Ia (H<40 L50-80)
Reeuwijkse Hout	slecht	veengrond	Ia (H<20 L<50)

Krimpenerwaard

Deelgebied	Draagkracht	Bodemkwaliteit bovengronds	Grondwatertrap
Algemeen	niet optimaal tot slecht	veengronden/zeekleigronden	Ia (H<40 L50-80)

H = gemiddelde hoogste grondwaterstand, gemeten in de winter over een periode van 8 jaar.

L = gemiddelde laagste grondwaterstand, gemeten in de zomer over een periode van 8 jaar.

De grondwaterstand wordt uitgedrukt in centimeters ten opzichte van het maaiveld.

07 Soorteninformatie Flora en Fauna

De volgende beschermde soorten, rust- en verblijfsplaatsen en groeiplaatsen zijn aangetroffen:

Zie soorteninformatielijst in de bijlage.

Deze opsomming is niet limitatief.

Staatsbosbeheer peilt jaarlijks de beschikbare soorteninformatie in de NDFF en levert informatie aan de aannemer indien er nieuwe vaste rust- en verblijfsplaatsen signaleerd zijn.

08 Gebruik van het werkterrein

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voet- en fietspaden in de gebieden is 10 ton en max 5 ton per as.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden.

Voetpaden hebben een breedte tussen 1,00 en 1,50 m

Fietspaden hebben een breedte tussen 2,00 en 3,00 m

De breedte van in te zetten materieel/voertuigen mag niet breder zijn dan de paden zoals hierboven beschreven.

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag.

Genoemd bedrag is exclusief BTW.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

09 Opname bestaande situatie

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
0			Algemeen Voor alle onderstaande posten geldt (tenzij anders aangegeven in de post): - Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema - Doeltypen: conform hoeveelhedenlijst in de bijlage - De afvoer en storkosten van vrijgekomen materialen zoals groen en snoeiafval zijn voor rekening van de aannemer (dus dienen bij de inschrijfprijs te zijn inbegrepen), tenzij anders aangegeven.			
1			Reeuwijkse Plassen e.o.			
11			Beplanting			
111			Hakhout			
111010	514433		Afzetten beplanting. Betreft: het afzetten van hakhout 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 5. Dichtheid beplanting: 200 of meer st/100 m2 4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer 1. Afzetten tot op de stobbe 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	11.840,00	V
112			Knotbomen			
112010	515534		Knotten vormbomen. Bomen zonder onderbeplanting Op of nabij de insteek van een watergang 3. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar 9. Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	912,00	V
112020	515899		Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Knotbomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, inclusief van de onderzijde van de knot, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	2.736,00	V
113			Snoeien			
113010	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam bij solitaire bomen. 9. Boomhoogteklasse: ca. 6 m en hoger. 1. Eindbeeld: takvrije hoogte tot 5 m 1. Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	814,00	V
113020	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam bij laanbomen. 9. Boomhoogteklasse: ca. 6 m en hoger. 1. Eindbeeld: takvrije hoogte tot 5 m 1. Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	1.282,00	V
114			Sierbeplanting			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1141			<u>Haag</u>			
114110	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten .9. Betreft: haag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	954,00 V	
114120	514403		Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft het onkruidvrij maken van de haagvoet, d.m.v. uitmaaïen, waarbij de stammen van de haag niet beschadigd mogen worden. .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	2.336,00 V	
1142			<u>Blokhaag</u>			
114210	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten .1. Betreft: blokhaag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	3.321,00 V	
114220	514403		Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft het onkruidvrij maken van de haagvoet, waarbij de stammen van de haag niet beschadigd mogen worden. .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	5.110,00 V	
1143			<u>Bodembedekkers</u>			
114310	514425		Snœien rand beplantingsvak. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt per jaar .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .9. Terug snœien van overhangende takken tot 0,50 m binnen de rand van de beplantingsvakken .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	6.593,00 V	
114320	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft het onkruidvrij maken van de beplantingsvakken 1. Betreft: gesloten opgaande heesters .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	26.756,00 V	
115			<u>Struweel</u>			
115010	514432		Terugzetten beplanting. Betreft het terug zetten van struweel Gerekend is met 1x per 10 jaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .8. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een	m2	11.539,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
			erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
12			Gras en open ruimte			
121			Gras			
1211			<u>Maaaien 20x</u>			
121110	512503		Maaaien grasveld.	are	38.701,00	V
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. . .	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
121120	512503		Maaaien grasveld.	are	280,00	V
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		2. . .	Talud 1 : 3 of steiler			
		9. . .	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
1212			<u>Maaaien 7x</u>			
121210	512503		Maaaien grasveld.	are	41.162,00	V
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. . .	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
121220	512503		Maaaien grasveld.	are	2.903,00	V
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		2. . .	Talud 1 : 3 of steiler			
		9. . .	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
121230	512503		Maaaien grasveld.	are	2.373,00	V
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.4.	Grasveldtype: grasverharding Grasbetontegels			
		1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. . .	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
1213			<u>Maaaien 3x</u>			
			Achter hek, moeilijk bereikbaar, niet afvoeren.			
			TUNNEL A12			
121310	512503		Maaaien grasveld.	are	13.583,00	V
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.3.	Grasveldtype: schraal grasveld			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121520	512504	.9. . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9.	Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt				
			per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het				
			maaien				
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,				
			eind- of verwerkingsinrichting				
							
			Maaien kruidachtigen.	are	1.384,00	V	
			LET OP: maaien na eind juni				
121530	512504		Tijdens het maaien 10% (aaneengesloten) van het vlak				
			laten staan in overleg met de directie.				
		2.	Standaard beheer				
		.9. . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9.	Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt				
			per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het				
			maaien				
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,				
			eind- of verwerkingsinrichting	are	3.292,00	V	
121540	512504		Maaien kruidachtigen.				
			LET OP: maaien na 1 augustus				
			Tijdens het maaien 10% (aaneengesloten) van het vlak				
			laten staan in overleg met de directie.				
		2.	Standaard beheer				
		.9. . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9.	Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt				
			per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het				
			maaien				
1216	512504		Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,				
			eind- of verwerkingsinrichting	are	6,00	V	
			Maaien kruidachtigen.				
			Betreft handmatig maaien				
			Tijdens het maaien 10% (aaneengesloten) van het vlak				
			laten staan in overleg met de directie.				
		2.	Standaard beheer				
		.9. . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9.	Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt				
121610	512599		per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het				
			maaien				
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,				
			eind- of verwerkingsinrichting				
							
			<u>Uitmaaien afrastering (1-zijdig)</u>				
							
			Maaien grasvegetatie rondom hekwerk	m	8.023,00	V	
			Betreft: het handmatig vrijmaaien van een				
			hekwerk, aan één zijde, ca. 0,50 m breed				
1217	512521		Grasveldtype: kruidachtige vegetatie				
			Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar				
			Maaisel laten liggen				
							
			<u>Overige werkzaamheden gras</u>				
							
			Rollen grasveld.	are	1.837,00	V	
			Betreft: rollen na slepen				
			Grasveldtype: recreatief grasveld B				
		.9. . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
121710	512521	. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
							
			Rollen grasveld.	are	14,00	V	
			Betreft: rollen na slepen				
			Grasveldtype: recreatief grasveld B				
		.9. . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121730	512525	. 2. . .	Talud 1 : 3 of steiler	are	4.067,00 V	
		. . 2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
						
			Slepen grasveld.			
			Moment van uitvoering voor het uitvoeren van de eerste maaibeurt			
121740	512525		Aantal percelen: volgens tekening	are	24,00 V	
		. 2. . .	Slepen met sleeppraam			
		. 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . 2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
						
122	512504		Slepen grasveld.	are	1.637,00 V	
			Moment van uitvoering voor het uitvoeren van de eerste maaibeurt			
			Aantal percelen: volgens tekening			
		. 2. . .	Slepen met sleeppraam			
		. 9. . .	Talud 1 : 3 of steiler			
122010	512504	. . 2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	82,00 V	
						
			Ruigte			
						
			Maaien kruidachtigen.			
122020	514101		Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid	are	696,00 V	
			Aantal percelen: zie tekeningen			
		2. . . .	Standaard beheer			
		. . 1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . . 9.	Gerekend is met 1 maaibeurt per 3 jaar en met 1 maaibeurt per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaieren voorafgaand aan het maaien			
123	511507		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	35,00 V	
						
			Verwijderen begroeiing.			
			Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaien, talud steiler dan 1:3			
			Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak			
123010	514101		Karakter van de begroeiing: opschot in moeras en rietland en ruigte	are	696,00 V	
		. 1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. . 4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m			
		. . . 1.	Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m			
		 1	Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting			
123020	514101			are	35,00 V	
			Moeras en rietland			
						
			Maaien rietvegetatie.			
			Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid			
123020	514101		Aantal percelen: zie tekeningen	are	696,00 V	
		. 1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
		. . 7. .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond			
		. . . 1.	Aantal maaibeurt(en): 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt(en) per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaieren voorafgaand aan het maaien			
		 1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.			
123020	514101			are	35,00 V	
			Verwijderen begroeiing.			
			Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaien			
			Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak			
			Karakter van de begroeiing: opschot in moeras en rietland en ruigte			
123020	514101	. 1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	35,00 V	
		. . 4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m			
		. . . 1.	Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
13		1	Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting			
131			Water en oevers			
1311			Watergang			
			Ecologisch schonen van watergangen:			
			- Maaien/knippen van onder de waterlijn			
			- Maaisel/slootvuil minimaal 2 meter uit de insteek op de oever zetten.			
1311			<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook < 3m</u>			
131110	511401		Uitmaaaien watergang.	m	2.352,00	V
			Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar			
			rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaien			
		1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
		1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. 131130 en 131140			
131120	511401		Uitmaaaien watergang.	m	5.186,00	V
			Betreft : uitmaaaien hele watergang > 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar			
			rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaien			
		2.	Standaard beheer			
		2.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
		1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. 131130 en 131140			
131130	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	2.353,00	V
			Betreft : halve hoofd watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 131110 en 131120			
		3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
131140	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	5.185,00	V
			Betreft : hele watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 131110 131120			
		3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
1312			<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3m</u>			
131210	511401		Uitmaaaien watergang.	m	164.052,00	V
			Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
131220	511401	1. .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
131330	511412	.	.	.	.	.	3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	786,00	V
		.	.	.	.	.	.	Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
		.	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.			
1314	511401	.	.	.	.	.	.	Betreft : halve watergang	m	26.330,00	V
		.	.	.	.	.	.	Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	.	.	.	.	.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,			
		.	.	.	.	.	.	vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131310			
		.	3.	.	.	.	.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		.	.	.	.	2.	.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan			
		.	.	.	.	.	.	3 m beschikbaar			
		.	.	.	.	1	.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
		.	.	.	.	.	.	be-, eind- of verwerkingsinrichting			
		.	.	.	.	.	.	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3m</u>			
131420	511401	.	.	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang.	m	9.112,00	V
		.	.	.	.	.	.	Betreft : uitmaaaien halve watergang < 6 m			
		.	.	.	.	.	.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar			
		.	.	.	.	.	.	rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien			
		.	1.	.	.	.	.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken:			
		.	.	.	.	.	.	tot ca. 6 m			
		.	1.	.	.	.	.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.	.	.	4.	.	.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		.	.	.	.	.	.	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		.	.	.	3.	.	.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte			
131430	511412	.	.	.	.	.	.	van ten minste 3 m beschikbaar	m	31.039,00	V
		.	.	.	.	1	.	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken			
		.	.	.	.	.	.	volgens bestekspostnrs. 131430 en 131440			
		.	.	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang.			
		.	.	.	.	.	.	Betreft : uitmaaaien halve watergang > 6 m			
		.	.	.	.	.	.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar			
		.	.	.	.	.	.	rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien			
		2.	.	.	.	.	.	Standaard beheer			
		.	2.	.	.	.	.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken:			
		.	.	.	.	.	.	ca. 6 m of meer			
131440	511412	.	1.	.	.	.	.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m	m	4.404,00	V
		.	.	.	4.	.	.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		.	.	.	.	.	.	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		.	.	.	3.	.	.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte			
		.	.	.	.	.	.	van ten minste 3 m beschikbaar			
		.	.	.	1	.	.	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken			
		.	.	.	.	.	.	volgens bestekspostnrs. 131430 en 131440			
		.	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.			
		.	.	.	.	.	.	Betreft : halve hoofd watergang			
		.	.	.	.	.	.	Aantal beurten: 1 per jaar			
1315	511412	1.	.	.	.	.	.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,	m	24.084,00	V
		.	.	.	.	.	.	vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 131410 en 131420			
		.	3.	.	.	.	.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		.	.	.	1.	.	.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		.	.	.	1	.	.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
		.	.	.	.	.	.	be-, eind- of verwerkingsinrichting			
		.	.	.	.	.	.	<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatergang</u>			
		.	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.			
		.	.	.	.	.	.	Betreft : halve hoofd watergang			
		.	.	.	.	.	.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132			Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel 1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m Greppels 			
132010	511401		 Uitmaaaien watergang. Betreft het uitmaaaien van greppels op doeltypen volgens de hoeveelhedenlijst in de bijlage. Aantal maaibeurten: 1x per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien 2. Standaard beheer .9. Breedte tussen de insteken : tot ca. 2 m . .9. . . . Lengte droog talud : tot ca. 1 m . . .4. . . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging 1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 132020 	m	38.566,00	V
132020	511412		 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1x per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 132010 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel 1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m Maaaien rietvegetatie 	m	38.566,00	V
133						
133010	511507		 Maaaien rietvegetatie. Betreft: maaaien natuurvriendelijke oever . .1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 . . .7. . . Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond 1. Aantal maaibeurten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting. 	are	432,00	V
133020	511507		 Maaaien rietvegetatie. Betreft: maaaien natuurvriendelijke oever . .1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 . . .7. . . Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond 1. Aantal maaibeurten: 1 per 20 jaar en met 1 maaibeurt per 20 jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting. 	are	6,00	V
133030	511507		 Maaaien rietvegetatie. Betreft: maaaien natuurvriendelijke oever . .1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 . . .7. . . Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond 1. Aantal maaibeurten: 1 per 50 jaar en met 1 maaibeurt per 50 jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting. 	are	129,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
133040	511507	 1. 7. 1. 1	Maaien rietvegetatie. Betreft: uitmaaaien van de rietvegetatie op de oevers van poelen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegen; op natte ondergrond Aantal maaibeurten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	950,00	V
134			Duikers			
134010	472701	. 1. 2. 1. 9. . . . 9.	Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per 3 jaar Rond, diameter tot 300 mm Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m Verlagen waterstand niet toegestaan Gemiddelde lengte duikers 7 m Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m	m	631,00	V
134020	472701	. 9. 2. 1. 9. . . . 9.	Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per 3 jaar Rond, diameter 300 tot 600 mm Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m Verlagen waterstand niet toegestaan Gemiddelde lengte duikers 10 m Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m	m	585,00	V
134030	472701	. 9. 2. 1. 9. . . . 9.	Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per 3 jaar Rond, diameter groter dan 600 mm Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m Verlagen waterstand niet toegestaan 3 duikers van ca. 30 m, 1 duiker van ca. 84 m en Gemiddelde lengte duikers 11 m Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m	m	2.323,00	V
134040	472799	. .	Schoonmaken duikerveinden Betreft: in- en uitstroom uiteinden duiker (mof- of spie-einden en uitstroombakken) Rondom elk duikereinde ca. 1 m2 vrij maken Aantal beurten: 1 per jaar, conform tijdschema. Rond, diameter volgens de besteksposten 134010 , 134020 en 134030 . Voor ca. 75% onder water Verlagen waterstand niet toegestaan Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m	st	2.172,00	V
135			Strand			

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			Betreft het leveren en verwerken van grond om				
			gaten achter bestaande beschoeiing te vullen.				
			Op afroep van de directie.				
			Grondsoort: klei (klasse 1)				
		9.	Zonder overhoogte				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van verwerking				
14			Meubilair				
141			Vervangen meubilair				
141010	639999		Vervangen afvalbakken.	st	25,00	V	
			Betreft : het verwijderen van de bestaande				
			afvalbak en het leveren en plaatsen van een				
			nieuwe afvalbak				
			Gerekend is met ca. 5% van de totale hoeveelheid.				
			Moment van uitvoering : op aanzegging van de				
			directie				
			Type : Boenderbak, 120 liter o.g. met versterkt deksel en	st			25,00
			deur.				L
			Incl. benodigd grondwerk en hardhouten paal en				
			betonvoet				
			Kleur : RAL 6005				
			Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte				
			van 0,10 m				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-,				
			ver-, of eindverwerkingsinrichting				
141020	639999		Vervangen banken	st	20,00	V	
			Banken op dezelfde locaties en in dezelfde richting plaatsen				
			als de banken die zijn verwijderd.				
			Gerekend is met ca. 5% van de totale hoeveelheid.				
			Moment van uitvoering : op aanzegging van de				
			directie				
			Type: Timberstyle 5 planken, zonder armleuning voor	st			20,00
			plaatsing onder maaiveld, FSC hardhout, of gelijkwaardig				L
			Leverancier: Velopa Citystyle				
			Kleurcode: RAL 8017 (chocoladebruin)				
			Kleurcode poten: RAL 9005 (diepzwart)				
			Inclusief benodigd grondwerk				
			Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte van				
			0,10 m				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een				
			erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
141030	639999		Vervangen picknicksets	st	9,00	V	
			Picknicksets op dezelfde locaties en in dezelfde richting				
			plaatsen als de picknicksets die zijn verwijderd.				
			Gerekend is met ca. 5% van de totale hoeveelheid. Moment				
			van uitvoering : op aanzegging van de directie				
			Type: Repose, FSC hardhout met verlengde poten voor	st			9,00
			plaatsing onder maaiveld, of gelijkwaardig.				L
			Leverancier: Velopa Citystyle				
			Kleurcode: RAL 8017 (chocoladebruin)				
			Inclusief benodigd grondwerk.				
			Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte				
			van 0,10 m.				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
15			Verharding				
151			Elementenverharding				
151010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1.590,00	V	
			Betreft: het bestrijden van onkruid op elementverhardingen				
			d.m.v. branden				
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING						
151020	518202		betonstraatstenen en andere elementen met een	are	636,00	V						
			gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2									
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4									
		. . .1. . .	Onkruidvrij maken door middel van branden									
		. . .2. .	Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar									
												
			Onkruidvrij maken elementverharding.									
			Betreft: het bestrijden van onkruid op elementverhardingen									
			d.m.v. borstelen									
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,									
152	518203		betonstraatstenen en andere elementen met een	are	3.057,00	V						
			gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2									
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4									
		. .2. . .	Onkruidvrij maken door middel van borstelen									
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar									
		9	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende									
			be-, eind- of verwerkingsinrichting.									
												
			Halfverharding									
												
153010	800299		Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	105,00	V						
			Betreft: het bestrijden van onkruid op halfverhardingen									
			d.m.v. branden									
		1.	Betreft: ongebonden verharding van betongranulaat									
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4									
		. . .1. . .	Onkruidvrij maken door middel van branden									
		. . .2. .	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar									
												
			Leveren en aanbrengen									
												
153020	800299		Leveren en aanbrengen menggranulaat.	m3	105,00	V						
			Betreft het leveren en aanbrengen van menggranulaat op									
			aanwijzing van de directie									
			2x per jaar 17,50 m3, verdeeld over maximaal 9									
			deelgebieden.									
			Menggranulaat, korrelmix 0 - 16				m3		105,00	L		
			Inclusief verdichten.									
		154010	257521					Leveren en aanbrengen betongranulaat.	m3	105,00	V	
								Betreft het leveren en aanbrengen van betongranulaat op				
								aanwijzing van de directie				
.	2x per jaar 17,50 m3, verdeeld over maximaal 9			m3		105,00	L					
.	deelgebieden.											
.	betongranulaat 0 - 16											
.	Inclusief verdichten.											
.												
.	Kolken / goten / veerooster											
.												
154020	257521		Reinigen kolken.	st	117,00	V						
			Betreft het reinigen van kolken									
		1.	Straatkolk									
		.1. . . .	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg									
			3x per jaar									
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een be-, eind-									
			of verwerkingsinrichting.									
												
			Reinigen goten.									
			Betreft het reinigen van goten op de doeltypen conform									
154030	257599		hoeveelhedenlijst in de bijlage	m	1.909,00	V						
			Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema									
			Betreft het schoonmaken van bak en rooster 2x per jaar.									
			Hoeveelheden verontreiniging per goot ca. 1 kg/m									
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een									
			erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting									
												
			Reinigen drainputten.									
			Betreft het reinigen van de drainputten van de goten uit									
			bestekspost 154020									
.	Betreft het schoonmaken van bak en rooster 3x per jaar.											
.												

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
154040	257599		Hoeveelheden verontreiniging per goot ca. 10 kg	m	5.823,00	V	
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een				
			erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
							
			Reinigen afvoerleiding ø160.				
			Leiding moet volledig schoon zijn				
			Werkwijze is keuze aannemer				
			Aantal beurten : 2 per jaar				
			Rond, diameter tot 160 mm				
			Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing				
154050	257599		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een	st	30,00	V	
			erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
							
			Reinigen veerooster				
			Betreft het reinigen van veeroosters				
			Veerooster beton met stalen rooster				
			Afmeting ca. 2x3 m				
			Betreft het schoonmaken van bak en rooster 1x per jaar.				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een				
			erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
2			Krimpenerwaard				
21			Beplanting				
211			Hakhout				
211010	514433		Afzetten beplanting.	m2	33.139,00	V	
			Betreft: het afzetten van hakhout				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.5. . . .	Dichtheid beplanting: 200 of meer st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		1.	Afzetten tot op de stobbe				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een				
			erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
							
			Afzetten beplanting.				
211020	514433		Betreft: het afzetten van hakhout op eilanden	m2	269,00	V	
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.5. . . .	Dichtheid beplanting: 200 of meer st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		1.	Afzetten tot op de stobbe				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een				
			erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
							
			Knotbomen				
							
212							
212010	515534		Knotten vormbomen.	st	244,00	V	
			Bomen zonder onderbeplanting				
			Op of nabij de insteek van een watergang				
		.3. . . .	Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar				
		9.	Vrije takval mogelijk				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een				
			erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
							
			Verwijderen stamopschot.				
		212020	515899				
.	waterlot van de bomen tot glad op de stam.						
.	Knotbomen op of nabij de insteek van een watergang						
.	In gras						
.	Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder						
.	Wegnemen van waterlot van de gehele stam,						
.	inclusief van de onderzijde van de knot, en van						
.	opslag van de stamvoet						
.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een						
.	erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting						
213			Snoeien				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
213010	515511	 9.1.1.2	Begeleidingssnoei. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam bij solitaire bomen. Boomhoogteklasse: ca. 6 m en hoger. Eindbeeld: takvrije hoogte tot 5 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	605,00	V	
213020	515511	 9.1.1.2	Begeleidingssnoei. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam bij laanbomen. Boomhoogteklasse: ca. 6 m en hoger. Eindbeeld: takvrije hoogte tot 5 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	439,00	V	
213030	515511	 9.1.1.2	Begeleidingssnoei. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Boomsoort: Treurwilg Boomhoogteklasse: ca. 6 m en hoger. Eindbeeld: takvrije hoogte tot 5 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	87,00	V	
213040	515511	 9.1.1.2	Begeleidingssnoei. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Boomsoort: Moseik Boomhoogteklasse: ca. 6 m en hoger. Eindbeeld: takvrije hoogte tot 5 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	108,00	V	
214			Sierbeplanting				
2141			<u>Bodembedekkers</u>				
214110	514425	1.9.1	Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Terug snoeien van overhangende takken tot 0,50 m binnen de rand van de beplantingsvakken Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	1.074,00	V	
214120	514402	 1.2.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft het onkruidvrij maken van de beplantingsvakken Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	3.604,00	V	
215			Struweel				
215010	514432	 1.3.4.8.1	Terugzetten beplanting. Betreft het terug zetten van struweel Gerekend is met 1x per 10 jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	9.107,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
22			Gras en open ruimte			
221			Gras			
2211			<u>Maaien 20x</u>			
221110	512503		Maaien grasveld.	are	23.849,00	V
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
2212			<u>Maaien 7x</u>			
221210	512503		Maaien grasveld.	are	27.922,00	V
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
221220	512503		Maaien grasveld.	are	29.812,00	V
			Betreft paden en bermen			
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
221230	512503		Maaien grasveld.	are	356,00	V
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		. . .2. . .	Talud 1 : 3 of steiler			
		9. .	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
2213			<u>Maaien 3x</u>			
			Achter hek, moeilijk bereikbaar, niet afvoeren.			
			TUNNEL A12			
221310	512503		Maaien grasveld.	are	25.118,00	V
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.3.	Grasveldtype: schraal grasveld			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
2214			<u>Maaien 2x</u>			
221410	512504		Maaien kruidachtigen.	are	23.973,00	V
			Tijdens het maaien 10% (aaneengesloten) van het vlak			
			laten staan in overleg met de directie.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221420	512504	9.	Standaard beheer	are	21,00 V		
			Grasveldtype: schraal grasveld				
			Grootte per perceel: volgens tekening				
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
			voorafgaand aan het maaien				
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,				
			eind- of verwerkingsinrichting				
							
2215	512504		Maaien kruidachtigen.	are	17,00 V		
			Tijdens het maaien 10% (aaneengesloten) van het vlak				
			laten staan in overleg met de directie.				
		9.	Standaard beheer				
			Grasveldtype: schraal grasveld				
			Grootte per perceel: volgens tekening				
			Talud 1 : 3 of steiler				
			Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
			voorafgaand aan het maaien				
221510	512504		Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,	are	142,00 V		
			eind- of verwerkingsinrichting				
							
			<u>Maaien 1x</u>				
							
			Maaien kruidachtigen.				
			Tijdens het maaien 10% (aaneengesloten) van het vlak				
			laten staan in overleg met de directie.				
		2.	Standaard beheer				
			Grootte per perceel: volgens tekening				
221520	512504		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are	1.138,00 V		
			Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt				
			per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het				
			maaien				
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,				
			eind- of verwerkingsinrichting				
							
			Maaien kruidachtigen.				
			LET OP: maaien na 1 september				
			Tijdens het maaien 10% (aaneengesloten) van het vlak				
2216	512504		laten staan in overleg met de directie.	are	3.953,00 V		
		2.	Standaard beheer				
			Grootte per perceel: volgens tekening				
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt				
			per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het				
			maaien				
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,				
			eind- of verwerkingsinrichting				
							
221610	512504		<u>Gefaseerd maaien</u>	m			
							
			Maaien kruidachtigen.				
			Betreft gefaseerd maaien in overleg met de directie.				
		9.	Standaard beheer				
			Grasveldtype: schraal grasveld				
			Grootte per perceel: volgens tekening				
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
2217	512599		voorafgaand aan het maaien				
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,				
			eind- of verwerkingsinrichting				
							
			<u>Uitmaaien afrastering (1-zijdig)</u>				
							
			Maaien grasvegetatie rondom hekwerk				
			Betreft: het handmatig vrijmaaien van een				
			hekwerk, aan één zijde, ca. 0,50 m breed				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2218			Grasveldtype: kruidachtige vegetatie				
			Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar				
			Maaisel laten liggen				
							
			<u>Overige werkzaamheden gras</u>				
221810	512522		Beluchten grasveld.	are	42,00 V		
			Betreft: het jaarlijks beluchten van 1/3 deel van de totale oppervlakte				
			na het bezanden volgens bestekspostnr. 221860				
			Aantal percelen: volgens tekening				
		.9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. .2. . . .	Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm.				
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
			Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld				
							
221820	510201		Bemesten terrein.	are	42,00 V		
			Betreft: het jaarlijks bemesten van de totale oppervlakte				
		9.	Grootte per perceel: volgens tekening				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . .9. . .	Meststof DCM mix 2	kg		2.325,00 L	
		9	Gerekend is met 1 beurt per jaar				
							
221830	512521		Rollen grasveld.	are	1.110,00 V		
			Betreft: rollen na slepen				
			Grasveldtype: recreatief grasveld B				
		.9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
							
221840	512525		Slepen grasveld.	are	4.074,00 V		
			Moment van uitvoering voor het uitvoeren van de eerste maaibeurt				
			Aantal percelen: volgens tekening				
		.2. . . .	Slepen met sleeppraam				
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
							
221850	512525		Slepen grasveld.	are	23,00 V		
			Moment van uitvoering voor het uitvoeren van de eerste maaibeurt				
			Aantal percelen: volgens tekening				
		.2. . . .	Slepen met sleeppraam				
		. .9. . . .	Talud 1 : 3 of steiler				
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
							
221860	512599		Bezanden grasveld	are	28,00 V		
			Betreft: het jaarlijks bezanden na het verticuteren volgens bestekspostnr. 221870				
			Grootte per perceel: volgens tekening				
			In een laag, dik 0,5 cm				
							
221870	512523		Verticuteren grasveld.	m2	28,00 V		
			Betreft: het jaarlijks verticuteren van 1/3 deel van de totale oppervlakte				
			Aantal percelen: volgens tekening				
		.2. . . .	Diepte: 20 mm				
		. .9. . . .	Direct na het maaien				
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkings- inrichting				
							
222			Ruigte				
							
222010	512504		Maaien kruidachtigen.	are	2.197,00 V		
			Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
222020	514101		Aantal percelen: zie tekeningen	are	110,00 V	
		2.	Standaard beheer			
		 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		 9. . .	Gerekend is met 1 maaibeurt per 3 jaar en met 1 maaibeurt			
			per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan			
			het maaien			
			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-,			
			eind- of verwerkingsinrichting.			
			Verwijderen begroeiing.			
			Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief			
			wortels, voorafgaand aan het maaien, talud steiler dan 1:3			
			Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal			
			opgegeven oppervlak			
			Karakter van de begroeiing: opschot in moeras en rietland			
			en ruigte			
223	511507	.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	419,00 V	
		 4. . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m			
		 1. . .	Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m			
		 1. . .	Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver- of			
			eindverwerkingsinrichting			
			Moeras en rietland			
			Maaien rietvegetatie.			
			Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid			
			Aantal percelen: zie tekeningen			
		 1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
		 7. . .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar			
			gelegerd; op natte ondergrond			
		 1. . .	Aantal maaibeurten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt(en)			
			per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan			
			het maaien			
223020	514101	 1. . .	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-,	are	21,00 V	
			eind- of verwerkingsinrichting.			
			Verwijderen begroeiing.			
			Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief			
			wortels, voorafgaand aan het maaien			
			Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal			
			opgegeven oppervlak			
			Karakter van de begroeiing: opschot in moeras en rietland			
			en ruigte			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		 4. . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m			
		 1. . .	Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m			
		 1. . .	Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver- of			
			eindverwerkingsinrichting			
			Water en oevers			
231	511401		Watergang	m	3.706,00 V	
			Ecologisch schonen van watergangen:			
			- Maaien/knippen van onder de waterlijn			
			- Maaisel/slootvuil minimaal 2 meter uit de insteek op de			
			oever zetten.			
			<u>Uitmaaien hele watergang, GEEN werkstrook</u>			
			Uitmaaien watergang.			
			Betreft : uitmaaien hele watergang > 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar			
			rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien			
		2.	Standaard beheer			
		.2.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken:			
			ca. 6 m of meer			
		 1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		 4. . .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
231120	511412			9.		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar			
				1		Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 231120			
						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	3.706,00	V
						Betreft : hele watergang			
						Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.				Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 231110			
				3.		Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
				1.		Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
				1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
2312						<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook < 3m</u>			
231210	511401					Uitmaaaien watergang.	m	6.286,00	V
						Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m			
						Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien			
		1.				Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
				1.		Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				4.		Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
						Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
				2.		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
				1		Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. 231230 en 131140			
231220	511401					Uitmaaaien watergang.	m	1.274,00	V
						Betreft : uitmaaaien hele watergang > 6 m			
						Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien			
		2.				Standaard beheer			
				2.		Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
				1.		Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				4.		Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
						Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
				2.		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
				1		Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. 231230 en 131140			
231230	511412					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	7.560,00	V
						Betreft : halve hoofd watergang			
						Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.				Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 231210 en 231220			
				3.		Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
				2.		Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
				3		Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
						Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
						<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3m</u>			
2313									
231310	511401					Uitmaaaien watergang.	m	171.197,00	V
						Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m			
						Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien			
		1.				Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
				1.		Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				4.		Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
						Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
				3.		Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
231320	511401	.	.	.	.	.	1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. 231330 en 231340	m	13.805,00	V
		.	.	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang.			
		.	.	.	.	.	.	Betreft : uitmaaaien hele watergang > 6 m			
		.	.	.	.	.	.	Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar			
		.	.	.	.	.	.	rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien			
		2.	.	.	.	.	.	Standaard beheer			
		.2.	.	.	.	.	.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken:			
		.	.	.	.	.	.	ca. 6 m of meer			
		.1.	.	.	.	.	.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.4.	.	.	.	.	.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		.	.	.	.	.	.	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		.3.	.	.	.	.	.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		.	.	.	.	.	.	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. 231330 en 231340			
231330	511412	.	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	182.884,00	V
		.	.	.	.	.	.	Betreft : halve hoofd watergang			
		.	.	.	.	.	.	Aantal beurtten: 1 per jaar			
		1.	.	.	.	.	.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 231310 en 231320			
		.3.	.	.	.	.	.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		.1.	.	.	.	.	.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		.3.	.	.	.	.	.	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
		.	.	.	.	.	.	Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
231340	511412	.	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	2.117,00	V
		.	.	.	.	.	.	Betreft : hele watergang			
		.	.	.	.	.	.	Aantal beurtten: 1 per jaar			
		1.	.	.	.	.	.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 231310 231320			
		.3.	.	.	.	.	.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		.1.	.	.	.	.	.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		.1.	.	.	.	.	.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
2314		.	.	.	.	.	.	<u>Uitmaaaien halve watergang, GEEN werkstrook</u>			
231410	511401	.	.	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang.	m	1.722,00	V
		.	.	.	.	.	.	Betreft : uitmaaaien halve watergang > 6 m			
		.	.	.	.	.	.	Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar			
		.	.	.	.	.	.	rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien			
		2.	.	.	.	.	.	Standaard beheer			
		.2.	.	.	.	.	.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken:			
		.	.	.	.	.	.	ca. 6 m of meer			
		.1.	.	.	.	.	.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.4.	.	.	.	.	.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		.	.	.	.	.	.	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		.9.	.	.	.	.	.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar			
		.1.	.	.	.	.	.	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 231420			
231420	511412	.	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	1.722,00	V
		.	.	.	.	.	.	Betreft : hele watergang			
		.	.	.	.	.	.	Aantal beurtten: 1 per jaar			
		1.	.	.	.	.	.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 231410			
		.3.	.	.	.	.	.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		.1.	.	.	.	.	.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		.1.	.	.	.	.	.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
2315		.	.	.	.	.	.	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3m</u>			
231510	511401	.	.	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang.	m	18.166,00	V
		.	.	.	.	.	.	Betreft : halve watergang < 6 m			
		.	.	.	.	.	.	Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
231520	511401		rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien	m	6.342,00 V	
		.1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
			Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		2. .	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. 231530			
						
			Uitmaaien watergang.			
			Betreft : uitmaaien halve watergang > 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar			
			rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
			Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		2. .	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 231530			
						
231530	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	24.508,00 V	
			Betreft : halve hoofd watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 231510 en 231520			
		3. . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		1. .	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
2316			<u>Uitmaaien halve watergang, werkstrook > 3m</u>			
231610	511401		Uitmaaien watergang.	m	123.983,00 V	
			Betreft : uitmaaien halve watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar			
			rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien			
		.1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
			Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		3. .	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. 231630 en 231640			
						
231620	511401		Uitmaaien watergang.	m	22.318,00 V	
			Betreft : uitmaaien halve watergang > 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar			
			rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
			Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		3. .	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. 231630 en 231640			
						
231630	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	143.794,00 V	
			Betreft : halve hoofd watergang			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
231640	511412		Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponneerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 231610 en 231620			
						
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
						
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	2.508,00	V
			Betreft : halve watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponneerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 231610 231620			
						
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
						
2317			<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatgang</u>			
						
231710	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	30.005,00	V
			Betreft : halve hoofd watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponneerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden			
						
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
						
232			Greppels			
						
232010	511401		Uitmaaaien watergang.	m	16.977,00	V
			Betreft het uitmaaaien van greppels op doeltypen volgens de hoeveelhedenlijst in de bijlage.			
			Aantal maaibeurten: 1x per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien			
		2.	Standaard beheer			
		.9. . . .	Breedte tussen de insteken : tot ca. 2 m			
		. .9. . .	Lengte droog talud : tot ca. 1 m			
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		1.	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 232020			
						
232020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	16.977,00	V
			Aantal beurten: 1x per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponneerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 232010			
						
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
						
233			Maaaien rietvegetatie			
						
233010	511507		Maaaien rietvegetatie.	are	1.542,00	V
			Betreft: maaaien natuurvriendelijke oever			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
		. . .7. .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond			
		1.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien			
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.			
						
233020	511507		Maaaien rietvegetatie.	are	642,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
233030	511507		Betreft: maaien natuurvriendelijke oever	are	10,00	V
		1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
		7. . .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar			
			gelegerd; op natte ondergrond			
		1. . .	Aantal maaibeurten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt per 3			
			jaar rondom obstakels, bijmaaie voorafgaand aan het			
			maaie			
		1	Maaieel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-,			
			eind- of verwerkingsinrichting.			
						
			Maaiee rietvegetatie.			
			Betreft: maaiee natuurvriendelijke oever			
		1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
		7. . .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar			
			gelegerd; op natte ondergrond			
		1. . .	Aantal maaibeurten: 1 per 20 jaar en met 1 maaibeurt per			
			20 jaar rondom obstakels, bijmaaie voorafgaand aan het			
			maaiee			
		1	Maaieel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-,			
			eind- of verwerkingsinrichting.			
233040	511507			are	102,00	V
			Maaiee rietvegetatie.			
			Betreft: maaiee natuurvriendelijke oever			
		1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
		7. . .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar			
			gelegerd; op natte ondergrond			
		1. . .	Aantal maaibeurten: 1 per 50 jaar en met 1 maaibeurt per			
			50 jaar rondom obstakels, bijmaaie voorafgaand aan het			
			maaiee			
		1	Maaieel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-,			
			eind- of verwerkingsinrichting.			
233050	511507			are	4.109,00	V
			Maaiee rietvegetatie.			
			Betreft: uitmaaiee van de rietvegetatie op de oevers van			
			poelen			
		1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
		7. . .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar			
			gelegerd; op natte ondergrond			
		1. . .	Aantal maaibeurten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt per 3			
			jaar rondom obstakels, bijmaaie voorafgaand aan het			
			maaiee			
		1	Maaieel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-,			
			eind- of verwerkingsinrichting.			
234						
			Duikers			
234010	472701			m	890,00	V
			Reinigen duiker.			
			Duiker moet volledig schoon zijn			
			Werkwijze is keuze aannemer			
			Aantal beurten : 1 per 3 jaar			
		1.	Rond, diameter tot 300 mm			
		2. . .	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand			
			van N.A.P. NVT m			
		1. . .	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		9. . .	Gemiddelde lengte duikers 7 m			
		9. . .	Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing			
			Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de			
			naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m			
234020	472701			m	2.199,00	V
			Reinigen duiker.			
			Duiker moet volledig schoon zijn			
			Werkwijze is keuze aannemer			
			Aantal beurten : 1 per 3 jaar			
		9.	Rond, diameter 300 tot 600 mm			
		2. . .	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand			
			van N.A.P. NVT m			
		1. . .	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		9. . .	Gemiddelde lengte duikers 10 m			
		9. . .	Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
234030	472701	.	Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m	m	677,00 V	
		.	Reinigen duiker.			
		.	Duiker moet volledig schoon zijn			
		.	Werkwijze is keuze aannemer			
		.	Aantal beurten : 1 per 3 jaar			
		.9.	Rond, diameter groter dan 600 mm			
		.2.	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m			
		.	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		.1.	3 duikers van ca. 30 m, 1 duiker van ca. 84 m en Gemiddelde lengte duikers 11 m			
		.9.	Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing			
		.	Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m			
234040	472799	.	Schoonmaken duikerveinden	st	3.024,00 V	
		.	Betreft: in- en uitsloot uiteinden duiker (mof- of spie-einden en uitslootbakken)			
		.	Rondom elk duikereinde ca. 1 m² vrij maken			
		.	Aantal beurten: 1 per jaar, conform tijdschema.			
		.	Rond, diameter volgens de besteksposten 234010 , 234020 en 234030 .			
		.	Voor ca. 75% onder water			
		.	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		.	Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing			
		.	Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m			
235		.	Strand			
235010	222107	.	Frozen.	are	1.148,00 V	
		.	Betreft: frozen van stranden			
		.	Gerekend is met 3 beurten per jaar op aanzegging van de directie			
		.9.	Grootte per perceel: volgens tekening			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.2.	Bewerkingdiepte: 0,15 m			
		.1	Frozen met de rijrichting mee			
235020	220301	.	Grond verwerken in strand.	m³	750,00 V	
		.	Betreft: het aanvullen en verwerken van zand op de stranden in kuilen en zonken			
		.	Locaties van verwerken worden door de directie aangewezen			
		.	Grondsoort: M3C ontzilt zeezand			
		.9.	Inclusief profileren conform oorspronkelijke profiel			
		.4	Hoeveelhedsbepaling door meting in middelen van vervoer			
236		.	Zwemwater			
236010	639999	.	Inhalen ballenlijn	m	1.229,00 V	
		.	Moment van uitvoering: conform tijdschema			
		.	Betreft ballenlijn in Zwemwater			
		.	Lengte: conform de hoeveelhedenlijst in de bijlage.			
		.	Incl. het ondoen van zichtbaar vuil en natuurlijke aanslag.			
		.	Bij het inhalen van de ballenlijnen inspectie uitvoeren op beschadiging ballen, lijn en aansluitingen, rapportage opstellen en deze aanleveren bij de directie.			
		.	Ballenlijn opslaan op het Servicepunt Reeuwijk:			
		.	Wilhelminakade 84a, 2741 JX te Waddinxveen			
		.	Ballenlijn bestaat uit delen, elk deel dient te worden voorzien van een aluminium label met daarop de naam van het gebied gestanst in het label.			
		.	Ballenlijn opslaan in een krat welke door de directie wordt aangeleverd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
236020	639999		Terughangen ballenlijn	m	1.229,00	V	
			Moment van uitvoering: conform tijdschema				
			Betreft ballenlijn in Zwemwater				
			Bevestigen aan bestaande palen				
			Inclusief vervoer uit depot op het Servicepunt				
			Reeuwijk:				
			Wilhelminakade 84a, 2741 JX te Waddinxveen				
236030	221199		Inmeten onderwatertalud.	EUR		N	
			Betreft: het verrichten van peilingen t.o.v. NAP van het				
			onderwatertalud van zwemwater 2x per jaar				
			Inmeten vanaf de waterlijn in een puntennetwerk van ca. 1 x				
			1 m tot aan het einde van het zwemwater (tot 1 meter				
			voorbij de ballenlijn, waterdiepte ca. 1,50 m)				
			De meetpunten van de dwarsprofielen dienen in x, y en				
			z-coördinaten te worden ingemeten in RD (x,y) en NAP (z).				
			De kosten voor het aan de directie ter beschikking stellen				
			van de verzamelde gegevens worden geacht in deze				
			bestekspost te zijn inbegrepen.				
			Aan te leveren gegevens zijn:				
			- rapportvorm (pdf) met getekende profielen				
			- kaart (pdf of jpeg) van de ingemeten situatie in				
			'signaal'kleuren per gemeten diepte				
			- geautomatiseerde vorm (*.lpk of *.shp formaat)				
			Het verzamelen van de gegeven dient jaarlijks begin maart				
			en half juni plaats te vinden.				
			Het aanleveren van de verzamelde gegevens dienen uiterlijk				
			15 maart en 1 juli aan de directie worden overlegd.				
237			Houten oever				
237010	220301		Grond verwerken in oever.	m3	300,00	V	
			Betreft het leveren en verwerken van grond om				
			gaten achter bestaande beschoeiing te vullen.				
			Op afroep van de directie.				
			Grondsoort: klei (klasse 1)				
		9.	Zonder overhoogte				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van verwerking				
24			Meubilair				
241			Vervangen meubilair				
241010	639999		Vervangen afvalbakken.	st	13,00	V	
			Betreft : het verwijderen van de bestaande				
			afvalbak en het leveren en plaatsen van een				
			nieuwe afvalbak				
			Gerekend is met ca. 5% van de totale hoeveelheid.				
			Moment van uitvoering : op aanzegging van de				
			directie				
			Type : Boenderbak, 120 liter o.g. met versterkt deksel en	st			13,00 L
			deur.				
			Incl. benodigd grondwerk en hardhouten paal en				
			betonvoet				
			Kleur : RAL 6005				
			Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte				
			van 0,10 m				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-,				
			ver-, of eindverwerkingsinrichting				
241020	639999		Vervangen banken	st	19,00	V	
			Banken op dezelfde locaties en in dezelfde richting plaatsen				
			als de banken die zijn verwijderd.				
			Gerekend is met ca. 5% van de totale hoeveelheid.				
			Moment van uitvoering : op aanzegging van de				
			directie				
			Type: Timberstyle 5 planken, zonder armleuning voor	st			19,00 L
			plaatsing onder maaiveld, FSC hardhout, of gelijkwaardig				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
254			Veerooster			
254010	257599		Reinigen veerooster	st	54,00	V
			Betreft het reinigen van veeroosters			
			Veerooster beton met stalen rooster			
			Afmeting ca. 2x3 m			
			Betreft het schoonmaken van bak en rooster 1x per jaar.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
8			Overige werkzaamheden			
81			Verkeersmaatregelen			
811010	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N
			Ten behoeve van: diverse werkzaamheden			
		9.	Omleidingsroute in overleg met de directie, in overeenstemming met CROW-publicatie 96b			
		2	Met materiaal van de aannemer			
811020	101299		Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR		N
			Situering: het gehele werkterrein.			
			Betreft het toepassen van alle benodigde hulpmiddelen (rijplaten, draglineschotten e.d.) om wanneer nodig de werklocaties bereikbaar te maken voor materiaal van de aannemer.			
			Gedurende de werkzaamheden.			
			Hulpmiddelen ter keuze van de aannemer.			
82			Ter beschikking stellen			
821			Ter beschikking stellen werknemers			
821010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	540,00	V
			Betreft werknemer inclusief handgereedschap.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):			
821020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	540,00	V
			Betreft werknemer inclusief handgereedschap, zoals kettingzaag, stokzaag, heggenschaar, grondboor, bosmaaier enz.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): incl. vervoer			
821030	100501		Inzetten van werknemer.	uur	48,00	V
			Koppel stratenmakers			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		9.	Koppel stratenmakers met gereedschap, incl. vervoer en aanhanger. laadvermogen minimaal 1.600 kg.			
821040	100501		Inzetten van werknemer.	uur	120,00	V
			Betreft werknemer inclusief bladblazer, minimale luchtdoorlaat 1200 m3/uur			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): incl. vervoer			
821050	100501		Inzetten van werknemer.	uur	96,00	V
			Treeworker			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		9.	Treeworker met klimuitrusting (t.b.v. het verwijderen van			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
822			gevaarlijke takken) in combinatie met grondman			
			Ter beschikking stellen materieel			
822010	100518		Inzetten van een tractor.	uur	210,00 V	
			Tractor minimaal 125 pk			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: versnipperaar en vangbak			
			Capaciteit ø 230 mm.			
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de			
			Standaard RAW Bepalingen)			
822020	100518		Inzetten van een tractor.	uur	48,00 V	
			Tractor minimaal 80 pk			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: dumper, laadvermogen ten minste 18			
			ton			
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de			
			Standaard RAW Bepalingen)			
822030	100518		Inzetten van een tractor.	uur	48,00 V	
			Tractor minimaal 80 pk			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: fres en/of rotorkoepel			
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de			
			Standaard RAW Bepalingen)			
822040	100518		Inzetten van een tractor.	uur	600,00 V	
			Tractor rups aangedreven			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: bosfrees/bosklepelmachine,			
			werkbreedte ca. 2 m			
822050	100518		Inzetten van een tractor.	uur	48,00 V	
			Tractor minimaal 150 pk			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: stobbenfrees aan herder			
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de			
			Standaard RAW Bepalingen)			
822060	100518		Inzetten van een tractor.	uur	200,00 V	
			Tractor minimaal 100 pk			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: klepelmaaier aan arm ca. 8 m reikwijdte			
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de			
			Standaard RAW Bepalingen)			
822070	100518		Inzetten van een tractor.	uur	36,00 V	
			Tractor minimaal 80 pk			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: waterwagen, minimale inhoud 5 m3 en			
			maximaal 20 m3, incl. benodigde slangen en filters			
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de			
			Standaard RAW Bepalingen)			
822080	100599		Ter beschikking stellen hoogwerker.	uur	48,00 V	
			Rupshoogwerker/bandenhoogwerker/kniktelescoop			
			autohoogwerker, 20 m reikwijdte			
			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de			
			Standaard RAW Bepalingen)			
822090	100599		Ter beschikking stellen maaiboot	uur	96,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
			maaiboot incl. uur 144,00 V aanbouwwerktuig (zoals veegmes, zijmaaier, duwframe etc.)			
			Ten behoeve van o.a. het uitmaaïen van openbare havens en havenmonden en het verwijderen van			
			waterplanten in zwemwater.			
			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
822100	100599		Ter beschikking stellen sorteerknijper	uur	300,00 V	
			Sorteerknijper extra op kraan			
822110	100599		Ter beschikking stellen rupsdumper	uur	48,00 V	
			Rupsdumper bakinhoud 2 m3			
			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
822120	100599		Ter beschikking stellen veeg-/zuigwagen	uur	48,00 V	
			Veeg-/zuigwagen capaciteit ca. 6 m3 inhoud, watertank ca. 1500 liter, links en rechts vegend, borstels			
			Rijsnelheid tot 50 km/uur			
			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
822130	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	600,00 V	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.9.	Kraan 7 ton			
		. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
822140	100518		Inzetten van een tractor.	uur	48,00 V	
			Tractor minimaal 80 pk			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.1.	Hulpvoorzieningen: greppelfrees			
		. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
83			Rapportage Vrijkomende materialen			
831010	109999		Opstellen rapportage vrijkomende materialen.	keer	39,00 V	
			Betreft materialen die buiten de terreinen van opdrachtgever verwerkt worden en vermeld staan in bijlage Rapportage vrijkomende materialen			
			Betreft materialen die vrijkomen bij de uitvoering van de bestekposten en de werkzaamheden die verricht worden onder de TBS uren.			
			Het rapport dient bij iedere termijnstaat te worden toegevoegd.			
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
951010	100301		Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	6.000,00 V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden			
951020	100301		Stelpost ziekten en plagen.	EUR	3.000,00 V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		9.	het bestrijden van ziekten en plagen zoals o.a. distels, berenklaauw, iep- en watermerkziekte, mollen, eikenprocessierups, wespennesten etc			
951030	100301		Stelpost kleinschalig herstel gras.	EUR	3.000,00 V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
		9.	kleinschalige reparaties aan grasvelden e.d				
951040	100301		Stelpost kleinschalig herstel wegen en paden.	EUR	3.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.	kleinschalige reparaties aan wegen en paden				
			(asfalt/elementenverharding/halfverharding) en levering van				
			benodigde materialen zoals zand, banden, tegels e.d.				
951050	100301		Stelpost kleinschalig herstel bebording.	EUR	3.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.	kleinschalige reparaties aan bebording e.d.				
951060	100301		Stelpost kleinschalig herstel na vandalisme.	EUR	2.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.	kleinschalige reparaties na vandalisme e.d.				
951070	100301		Stelpost kleinschalig herstel kunstwerken.	EUR	3.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.	kleinschalige reparaties aan kunstwerken e.d.				
951080	100301		Stelpost kleinschalig herstel buitenruimte meubilair.	EUR	3.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.	Kleinschalig herstel van buitenruimte meubilair (o.a. het				
			rechtzetten/vervangen van afzettingen verticaal,				
			werkzaamheden aan afsluitbomen, het rechtzetten van				
			inrichtingselementen)				
951090	100301		Stelpost kleinschalig herstel oevers(bescherming).	EUR	1.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.	kleinschalige reparaties aan oevers en oeverbescherming,				
			duikers e.d.				
951100	100301		Stelpost faciliteren activiteiten vrijwilligers.	EUR	1.500,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.	het faciliteren van activiteiten van vrijwilligers, en het				
			eventueel beschikbaar stellen van handgereedschap t.b.v.				
			deze activiteiten				
951110	100301		Stelpost werkzaamheden Speeleilanden en NVO.	EUR	15.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.	werkzaamheden Speeleilanden en NVO				
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 In aanvulling op par. 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat verstaan wordt onder "het werk": het uit te voeren werk, de te verrichten dienst of de te verrichten levering en onder "de overeenkomst": de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN**

- 01 De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot stand koming van weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.
- 02 Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:
- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of werknummer(s);
 - alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiële gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;
 - de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die volgens dit bestek zijn overeengekomen;
 - bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.
- 03 De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week vóór dinsdag 9.00 uur aan de directie overhandigen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 40% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|----------------|----------------|
| 01 Brandstof | 15 |
- 03 De bepalingen in artikel 01.04.02 lid 01 en lid 02 worden alleen toegepast om de indexatie vast te stellen bij een eventuele verlenging

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer een onder- tekende declaratie in bij:
- recreatieschap-facturen@staatsbosbeheer.nl
o.v.v. GA140.64699
- 02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingennummer en het betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijn- staat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.

HFD PAR ART LID

- 03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling 30 dagen na ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aan- besteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van opdrachtverlening.
- 05 Een zekerheidstelling wordt niet verlangd.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 ONTHEFFINGEN

01 10 01 ONTHEFFINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND

- 01 Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en werknemers noodzakelijk is moet ontheffing aangevraagd worden.
In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 02 De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op naam gesteld van het bedrijf (aannemer/onderaannemer).
- 03 In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden in Groenalliantie Midden-Holland e.o., zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte, ontheffing.
- 05 Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de aannemer.
- 06 De ontheffingen dienen binnen 2 weken na voltooiing van het werk, bij de directie te worden ingeleverd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in startoverleg

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:
- een omschrijving van de werkzaamheden;
 - een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;

HFD PAR ART LID

- een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s) gespecificeerd per bestekspost;
 - tijdschema (planning) waaruit blijkt wat de volgorde van werkzaamheden is binnen de looptijd van het bestek gespecificeerd per bestekspost;
 - tijdschema (planning) met de volgorde van werkzaamheden, gespecificeerd per bestekspost.
- 02 Bij het uitvoeren van onderhoudswerken dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema het format "tijdschema voor onderhoudswerken" zoals dit als bijlage bij het bestek is gevoegd, te worden gevolgd.
- 03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
 - Het nemen van veiligheidsmaatregelen;
 - Het omgaan met restafval en grofvuil;;
 - En samenhangende werkzaamheden.
- 04 De perioden c.q. seizoenen worden voor de duur van het bestek onderscheiden in voor-, hoog-, na-, en buitenseizoen waarbij voor elk der jaren de navolgende periodeverdeling wordt aangehouden:
- voorseizoen, aanvang weeknummer 15, duur 12 weken
 - hoogseizoen, aansluitend aan voorseizoen, duur 9 weken
 - naseizoen, aansluitend aan hoogseizoen, duur 4 weken
 - buitenseizoen, overige weken
- 05 De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.
- 06 Werkzaamheden vallend onder de hygiënische maatregelen, op dagcamping en evenemententerreinen, speel- en ligweiden, recreatieve grasvelden, strand, parkeerplaatsen, pleinen genoemd in dit bestek, moeten worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en 10:00 uur 's ochtends.
- 07 Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat op een plaats het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.
- 08 Bij het niet nakomen van de in de leden 04 en 05 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, =(zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN GEBRUIK VAARTUIGEN**

- 01 De aannemer sluit mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie een verzekering waaronder ten minste dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met het gebruik van vaartuig(en).
- 02 De polis voor de aanvang van het werk ter goedkeuring overleggen aan de opdrachtgever.

01 16 03 DOOR DE AANNEMER AF TE SLUITEN CAR-VERZEKERING

- 01 Onverminderd zijn volledige wettelijke en contractuele aansprakelijkheid moet de aannemer mede ten behoeve van de andere bij het werk betrokken partijen, opdrachtgever, overheidsdiensten, directie, adviseurs en eventuele onderaannemers en leveranciers, voor de duur van het werk inclusief de onderhoudstermijn, een "Constructie All-Riskverzekering" afsluiten. (verder te noemen C.A.R.-verzekering)
- 02 De verschuldigde kosten en premies voor de C.A.R.-verzekering zijn voor rekening van de aannemer.
- 03 Indien de oplevering van het werk niet binnen de hiervoor in het bestek gestelde tijdsbepaling plaatsvindt, zal de aannemer de C.A.R.-verzekering verlengen. Indien het uitstel van de oplevering een gevolg is van een tekortkoming of nalatigheid van de aannemer, komen de verschuldigde premies en eventuele bijkomende kosten voor de verlengingsperiode geheel ten laste van de aannemer. Indien het uitstel van de oplevering buiten de schuld van de aannemer is of een gevolg is van opgedragen meer- of bijkomend werk, komen de genoemde extra kosten ten laste van de opdrachtgever.
- 04 De uit hoofde van de C.A.R.-verzekering te ontvangen schadeuitkeringen moeten rechtstreeks door de verzekeraar aan de opdrachtgever worden uitgekeerd.
De opdrachtgever zal aan de aannemer, voor zover deze hierop aanspraak heeft, de schade-

HFD PAR ART LID

uitkeringen uitbetalen naar billijkheid en naar gelang de voortgang van het werk c.q. de herstellingen.

- 05 De verzekeraar en de inhoud van de C.A.R.-polis dient ter goedkeuring van de directie te zijn. De aannemer dient daartoe een concept-polis voorafgaand aan de start van de werkzaamheden bij de directie in.
- 06 De C.A.R. verzekering zal uitgebreide dekking bieden tegen:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 - het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
 - materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- maaisel als afvalstof
 - maaisel met een nader aan te geven bestemming, niet zijnde een afvalstof
- 02 Het opslaan van vrijgekomen maaisel van grasvegetaties en/of watergangen, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie of op een plaats voor- geschreven in dit bestek. Het vrijgekomen maaisel, verzameld op een tijdelijke opslagplaats, mag nooit in het weekend blijven liggen.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde verplichting kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.
- 03 Alle houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, dient tijdens de zaagwerkzaamheden gespaard te blijven. In geval van het bereikbaar maken van het beplantingsvak, mag aan de randen een toegang gezaagd worden door alleen het hoogstnoodzakelijke te verwijderen.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE WAV

- 01 De aannemer is, onder verwijzing naar § 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
- De medewerkers van de aannemer of onderaannemers/leveranciers moeten op verzoek van de directie onderstaande documenten kunnen tonen:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Wanneer de medewerker de hierboven genoemde documenten niet kan tonen aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.

HFD PAR ART LID

- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.
- 04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en / of leveranciers.
- 05 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdracht- gever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
- 06 De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdracht- gever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
- 07 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdracht- gever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boete- aanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdracht- gever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan.
- 08 Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komen geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer.
- 09 Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegen- geworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtnemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 10 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onder- aannemers c.q. leveranciers.

01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN**01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat bij het constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het Bevoegd Gezag.
- 05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie.
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat
Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een Plan van Aanpak Flora- en Faunawet zoals bedoeld in paragraaf 01.22.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2020) wordt verlangd. Aannemer dient binnen 4 weken na de dag waarop het werk is opgedragen het Plan van Aanpak volgens bijgevoegd Format, bij de directie in te dienen.
- 02 De werkzaamheden mogen niet eerder gestart worden, voordat de directie het Plan van Aanpak heeft geaccepteerd.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van €

HFD PAR ART LID

750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 27 INZET GEREEDSCHAP/VERVOER/MATERIEEL**01 27 05 ELEKTRISCH GEREEDSCHAP**

- 01 De opdrachtgever hecht aan een zo duurzaam mogelijk gebruik van bij de uitvoering benodigde, met motoren aangedreven handgereedschappen.
- 02 Het handgereedschap (zoals heggenschaar, bosmaaier) voor het groenonderhoud dient uitgevoerd te worden met elektrisch aangedreven motoren.
- 03 Het hand- en ruggereedschap (zoals (blad)blazer) voor het opruimen van vrijgekomen materialen en schoon achterlaten werkterrein dient uitgevoerd te worden met elektrisch aangedreven motoren.
- 04 De in lid 02 en 03 genoemde gereedschappen mogen niet aangedreven worden via een aggregaat met een verbrandingsmotor.
- 05 Bij het niet nakomen van de in lid 01 t/m 05 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 27 06 TE GEBRUIKEN MATERIEEL

- 01 Vrachtauto's en bedrijfsauto's voldoen aan minimaal Euro 5 motor en personenauto's hebben maximale CO2 (gecombineerd) uitstoot van 125g/km.
- 02 De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen (maaaimachines, tractoren, generatoren, generatoraggregaatsets, straatveegmachines, hijskranen, grondverzet- en graafmachines en bijbehorende onderdelen, dienen minimaal te voldoen aan de emissie eisen van Stage V.
- 03 Voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer een lijst aan met vermelding welke mobiele werktuigen, vrachtauto's, bedrijfsauto's en personenauto's met bijbehorende merknaam, kenteken, chassisnummer en type conform de eisen van de inschrijving gebruikt worden bij de uitvoering van de overeenkomst. Tussentijdse aanpassingen van deze lijst zijn toegestaan mits deze aan de minimale eisen voldoen.
- 04 De aannemer wordt een boete opgelegd van 500,00 euro per werktuig, vracht-, bedrijfs- en personenauto's per overtreding indien niet aan de bovenstaande eisen wordt voldaan

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK**22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN****22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN****22 07 19 HOEVEELHEIDSBEPALING BOUWSTOFFEN**

- 01 De in deel 2.2 "Nadere beschrijving" vermelde hoeveelheden grondwerk (inhoudsmaten) betreffen vaste m3 bouwstof.

22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK**22 11 BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK****22 11 03 SCHOUWPEIL**

- 01 Onder schouwpeil wordt verstaan de hoogte van de waterstand ten opzichte van NAP zoals dat is aangegeven in het peilbesluit van het Hoogheemraadschap.

51 Groenvoorzieningen**51 1 Water en watergangen****51 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN****51 17 01 ALGEMEEN**

- 01 De watergangen in het bestek zijn bepaald op basis van de theoretische hoeveelheid in lengte en breedte van de hele of halve watergang. Deze werkzaamheden uitvoeren volgens de geldende winterkeur.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**

HFD PAR ART LID

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

- 01 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt.
De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.
- 04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.
- 05 Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

HFD PAR ART LID

Behoort bij: GA140.64699

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: GA140.64699

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: GA140.64699

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemeen				
1	Reeuwijkse Plassen e.o.				
11	Beplanting				
111	Hakhout				
111010	Afzetten beplanting (hakhout).	m2	11.840,00V		
112	Knotbomen				
112010	Knotten vormbomen.	st	912,00V		
112020	Verwijderen stamopschot.	st	2.736,00V		
113	Snoeien				
113010	Begeleidingssnoei (solitaier bomen).	st	814,00V		
113020	Begeleidingssnoei (laanbomen).	st	1.282,00V		
114	Sierbeplanting				
1141	<u>Haag</u>				
114110	Knippen van hagen.	m2	954,00V		
114120	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	2.336,00V		
1142	<u>Blokhaag</u>				
114210	Knippen van blokhagen.	m2	3.321,00V		
114220	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m	5.110,00V		
1143	<u>Bodembedekkers</u>				
114310	Snoeien rand beplantingsvak.	m	6.593,00V		
114320	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	26.756,00V		
115	Struweel				
115010	Terugzetten beplanting.	m2	11.539,00V		
12	Gras en open ruimte				
121	Gras				
1211	<u>Maaien 20x</u>				
121110	Maaien grasveld (20x).	are	38.701,00V		
121120	Maaien grasveld (20x Talud > 1:3).	are	280,00V		
1212	<u>Maaien 7x</u>				
121210	Maaien grasveld (7x).	are	41.162,00V		
121220	Maaien grasveld (7x Talud > 1:3).	are	2.903,00V		
121230	Maaien grasveld (7x GRASBETONTEGELS).	are	2.373,00V		
1213	<u>Maaien 3x</u>				
121310	Maaien grasveld (3x).	are	13.583,00V		
1214	<u>Maaien 2x</u>				
121410	Maaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	26.850,00V		
121420	Maaien kruidachtige vegetatie (2x na 15 juni).	are	2.497,00V		
121430	Maaien kruidachtige vegetatie (2x na eind juni).	are	2.478,00V		
121440	Maaien kruidachtige vegetatie (2x HANDMATIG).	are	49,00V		
1215	<u>Maaien 1x</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121510	Maaaien kruidachtigen (1x).	are	316,00V		
121520	Maaaien kruidachtigen (1x na eind juni).	are	1.384,00V		
121530	Maaaien kruidachtigen (1x na 1 augustus).	are	3.292,00V		
121540	Maaaien kruidachtigen (1x HANDMATIG).	are	6,00V		
1216	<u>Uitmaaaien afrastering (1-zijdig)</u>				
121610	Maaaien 1x rondom hekwerk 1-zijdig	m	8.023,00V		
1217	<u>Overige werkzaamheden gras</u>				
121710	Rollen grasveld.	are	1.837,00V		
121720	Rollen grasveld (Talud > 1:3).	are	14,00V		
121730	Slepen grasveld.	are	4.067,00V		
121740	Slepen grasveld (Talud > 1:3).	are	24,00V		
122	Ruigte				
122010	Maaaien kruidachtigen 1x per 3 jaar.	are	1.637,00V		
122020	Verwijderen boomvormers.	are	82,00V		
123	Moeras en rietland				
123010	Maaaien rietvegetatie 1x per 3 jaar.	are	696,00V		
123020	Verwijderen boomvormers.	are	35,00V		
13	Water en oevers				
131	Watergang				
1311	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook < 3m</u>				
131110	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	2.352,00V		
131120	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	5.186,00V		
131130	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	2.353,00V		
131140	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	5.185,00V		
1312	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3m</u>				
131210	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	164.052,00V		
131220	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	30.719,00V		
131230	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	189.722,00V		
131240	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	5.049,00V		
1313	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3m</u>				
131310	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	807,00V		
131320	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	21,00V		
131330	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	786,00V		
1314	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3m</u>				
131410	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	26.330,00V		
131420	Uitmaaaien halve watergang > 6 m.	m	9.112,00V		
131430	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	31.039,00V		
131440	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	4.404,00V		
1315	<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatgang</u>				
131510	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	24.084,00V		
132	Greppels				
132010	Uitmaaaien watergang.	m	38.566,00V		
132020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	38.566,00V		
133	Maaaien rietvegetatie				
133010	Maaaien rietvegetatie (1x per 3 jaar).	are	432,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
133020	Maaien rietvegetatie (1x per 20 jaar).	are	6,00V		
133030	Maaien rietvegetatie (1x per 50 jaar).	are	129,00V		
133040	Maaien oever.	are	950,00V		
134	Duikers				
134010	Reinigen duiker ø < 300.	m	631,00V		
134020	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	585,00V		
134030	Reinigen duiker ø > 600.	m	2.323,00V		
134040	Schoonmaken duikeruiteinden	st	2.172,00V		
135	Strand				
135010	Frezen strandzand.	are	1.654,00V		
135020	Grond verwerken in strand.	m3	300,00V		
136	Zwemwater				
136010	Inhalen ballenlijn	m	1.794,00V		
136020	Terughangen ballenlijn	m	1.794,00V		
136030	Inmeten onderwatertalud.	EUR	N		
137	Houten oever				
137010	Grond verwerken in oever.	m3	300,00V		
14	Meubilair				
141	Vervangen meubilair				
141010	Vervangen afvalbakken.	st	25,00V		
141020	Vervangen banken	st	20,00V		
141030	Vervangen picknicksets	st	9,00V		
15	Verharding				
151	Elementenverharding				
151010	Onkruidvrij maken elementverharding BRANDEN.	are	1.590,00V		
151020	Onkruidvrij maken elementverharding BORSTELEN.	are	636,00V		
152	Halfverharding				
152010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding BRANDEN.	are	3.057,00V		
153	Leveren en aanbrengen				
153010	Leveren en aanbrengen menggranulaat.	m3	105,00V		
153020	Leveren en aanbrengen betongranulaat.	m3	105,00V		
154	Kolken / goten / veerooster				
154010	Reinigen kolken.	st	117,00V		
154020	Reinigen goten.	m	1.909,00V		
154030	Reinigen drainputten.	st	207,00V		
154040	Reinigen afvoerleiding ø160.	m	5.823,00V		
154050	Reinigen veerooster	st	30,00V		
2	Krimpenewaard				
21	Beplanting				
211	Hakhout				
211010	Afzetten beplanting (hakhout).	m2	33.139,00V		
211020	Afzetten beplanting (hakhout EILAND).	m2	269,00V		
212	Knotbomen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212010	Knotten vormbomen.	st	244,00V		
212020	Verwijderen stamopschot.	st	732,00V		
213	Snoeien				
213010	Begeleidingssnoei (solitaier bomen).	st	605,00V		
213020	Begeleidingssnoei (laanbomen).	st	439,00V		
213030	Begeleidingssnoei (laanbomen Treurwilg).	st	87,00V		
213040	Begeleidingssnoei (laanbomen Moseik).	st	108,00V		
214	Sierbeplanting				
2141	<u>Bodembedekkers</u>				
214110	Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.074,00V		
214120	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	3.604,00V		
215	Struweel				
215010	Terugzetten beplanting.	m2	9.107,00V		
22	Gras en open ruimte				
221	Gras				
2211	<u>Maaaien 20x</u>				
221110	Maaaien grasveld (20x).	are	23.849,00V		
2212	<u>Maaaien 7x</u>				
221210	Maaaien grasveld (7x).	are	27.922,00V		
221220	Maaaien grasveld (7x paden/bermen).	are	29.812,00V		
221230	Maaaien grasveld (7x Talud > 1:3).	are	356,00V		
2213	<u>Maaaien 3x</u>				
221310	Maaaien grasveld (3x).	are	25.118,00V		
2214	<u>Maaaien 2x</u>				
221410	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	23.973,00V		
221420	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x Talud > 1:3).	are	21,00V		
2215	<u>Maaaien 1x</u>				
221510	Maaaien kruidachtigen (1x).	are	17,00V		
221520	Maaaien kruidachtigen (1x na 1 september).	are	142,00V		
2216	<u>Gefaseerd maaaien</u>				
221610	Maaaien kruidachtige vegetatie (gefaseerd).	are	1.138,00V		
2217	<u>Uitmaaaien afrastering (1-zijdig)</u>				
221710	Maaaien 1x rondom hekwerk 1-zijdig	m	3.953,00V		
2218	<u>Overige werkzaamheden gras</u>				
221810	Beluchten grasveld.	are	42,00V		
221820	Bemesten terrein.	are	42,00V		
221830	Rollen grasveld.	are	1.110,00V		
221840	Slepen grasveld.	are	4.074,00V		
221850	Slepen grasveld (Talud > 1:3).	are	23,00V		
221860	Bezanden grasveld	are	28,00V		
221870	Verticuteren grasveld.	m2	28,00V		
222	Ruigte				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222010	Maaaien kruidachtigen 1x per 3 jaar.	are	2.197,00V		
222020	Verwijderen boomvormers.	are	110,00V		
223	Moeras en rietland				
223010	Maaaien rietvegetatie 1x per 3 jaar.	are	419,00V		
223020	Verwijderen boomvormers.	are	21,00V		
23	Water en oevers				
231	Watergang				
2311	<u>Uitmaaaien hele watergang, GEEN werkstrook</u>				
231110	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	3.706,00V		
231120	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	3.706,00V		
2312	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook < 3m</u>				
231210	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	6.286,00V		
231220	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	1.274,00V		
231230	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	7.560,00V		
2313	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3m</u>				
231310	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	171.197,00V		
231320	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	13.805,00V		
231330	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	182.884,00V		
231340	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	2.117,00V		
2314	<u>Uitmaaaien halve watergang, GEEN werkstrook</u>				
231410	Uitmaaaien halve watergang > 6 m.	m	1.722,00V		
231420	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	1.722,00V		
2315	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3m</u>				
231510	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	18.166,00V		
231520	Uitmaaaien halve watergang > 6 m.	m	6.342,00V		
231530	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	24.508,00V		
2316	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3m</u>				
231610	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	123.983,00V		
231620	Uitmaaaien halve watergang > 6 m.	m	22.318,00V		
231630	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	143.794,00V		
231640	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	2.508,00V		
2317	<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatgang</u>				
231710	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	30.005,00V		
232	Greppels				
232010	Uitmaaaien watergang.	m	16.977,00V		
232020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	16.977,00V		
233	Maaaien rietvegetatie				
233010	Maaaien rietvegetatie (jaarlijks).	are	1.542,00V		
233020	Maaaien rietvegetatie (1x per 3 jaar).	are	642,00V		
233030	Maaaien rietvegetatie (1x per 20 jaar).	are	10,00V		
233040	Maaaien rietvegetatie (1x per 50 jaar).	are	102,00V		
233050	Maaaien oever.	are	4.109,00V		
234	Duikers				
234010	Reinigen duiker ø < 300.	m	890,00V		
234020	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	2.199,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
234030	Reinigen duiker ø > 600.	m	677,00V		
234040	Schoonmaken duikeruiteinden	st	3.024,00V		
235	Strand				
235010	Frezen strandzand.	are	1.148,00V		
235020	Grond verwerken in strand.	m3	750,00V		
236	Zwemwater				
236010	Inhalen ballenlijn	m	1.229,00V		
236020	Terughangen ballenlijn	m	1.229,00V		
236030	Inmeten onderwatertalud.	EUR	N		
237	Houten oever				
237010	Grond verwerken in oever.	m3	300,00V		
24	Meubilair				
241	Vervangen meubilair				
241010	Vervangen afvalbakken.	st	13,00V		
241020	Vervangen banken	st	19,00V		
241030	Vervangen picknicksets	st	7,00V		
25	Verharding				
251	Elementenverharding				
251010	Onkruidvrij maken elementverharding BRANDEN.	are	23,00V		
251020	Onkruidvrij maken elementverharding BORSTELN.	are	9,00V		
252	Halfverharding				
252010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding BRANDEN.	are	4.232,00V		
253	Leveren en aanbrengen				
253010	Leveren en aanbrengen betongranulaat.	m3	120,00V		
254	Veerooster				
254010	Reinigen veerooster	st	54,00V		
8	Overige werkzaamheden				
81	Verkeersmaatregelen				
811010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR	N		
811020	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR	N		
82	Ter beschikking stellen				
821	Ter beschikking stellen werknemers				
821010	Inzetten werknemer incl. vervoer.	uur	540,00V		
821020	Inzetten werknemer met handgereedschap.	uur	540,00V		
821030	Inzetten werknemer stratenmakers.	uur	48,00V		
821040	Inzetten werknemer met bladblazer.	uur	120,00V		
821050	Inzetten werknemer Treeworker.	uur	96,00V		
822	Ter beschikking stellen materieel				
822010	Inzetten tractor met versnipperaar en vangbak.	uur	210,00V		
822020	Inzetten tractor met dumper.	uur	48,00V		
822030	Inzetten tractor met frees/rotorkopeg.	uur	48,00V		
822040	Inzetten tractor met bosfrees/bosklepelmachine.	uur	600,00V		
822050	Inzetten tractor met stobbenfrees.	uur	48,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822060	Inzetten tractor met klepelmaaier.	uur	200,00V		
822070	Inzetten tractor met waterwagen.	uur	36,00V		
822080	Ter beschikking stellen hoogwerker 20 m.	uur	48,00V		
822090	Ter beschikking stellen maaiboot	uur	96,00V		
822100	Ter beschikking stellen sorteerknijper	uur	300,00V		
822110	Ter beschikking stellen rupsdumper	uur	48,00V		
822120	Ter beschikking stellen veeg-/zuigwagen	uur	48,00V		
822130	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	600,00V		
822140	Inzetten tractor met greppelfrees.	uur	48,00V		
83	Rapportage Vrijkomende materialen				
831010	Opstellen rapportage vrijkomende materialen.	keer	39,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
951010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	6.000,00V		
951020	Stelpost ziekten en plagen.	EUR	3.000,00V		
951030	Stelpost kleinschalig herstel gras.	EUR	3.000,00V		
951040	Stelpost kleinschalig herstel wegen en paden.	EUR	3.000,00V		
951050	Stelpost kleinschalig herstel bebording.	EUR	3.000,00V		
951060	Stelpost kleinschalig herstel na vandalisme.	EUR	2.000,00V		
951070	Stelpost kleinschalig herstel kunstwerken.	EUR	3.000,00V		
951080	Stelpost kleinschalig herstel buitenruimte meubilair.	EUR	3.000,00V		
951090	Stelpost kleinschalig herstel oevers(bescherming).	EUR	1.000,00V		
951100	Stelpost faciliteren activiteiten vrijwilligers.	EUR	1.500,00V		
951110	Stelpost werkzaamheden Speeleilanden en NVO.	EUR	15.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				