



Gemeente
Amsterdam

AI 2024-0093

1^e Nota van Inlichtingen

Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen

valondergronden

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

1. Mededelingen aanbestedende dienst

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "leidraad", hoofdstuk 6 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebbend op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult, dient er van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

1.1 Aanpassing drempelbedrag minicompetities perceel 5

In de aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.3, staat het proces omtrent minicompetities beschreven. Voor perceel 5, de valondergronden, wordt het drempelbedrag om een minicompetitie te organiseren verhoogd naar 75.000 EUR.

1.2 Rectificatie + wijzigingen

De gemeente heeft besloten om de technische bekwaamheidseisen, zoals benoemd in hoofdstuk 4.2.2. van de aanbestedingsleidraad te wijzigen. Samengevat wordt ISO 14001 toegevoegd, en het gevraagde VCA certificaat wordt aangepast naar 1 ster voor perceel 1 t/m 4.

Er zijn veel verzoeken gedaan om de technische bekwaamheid voor perceel 1 t/m 4 te verlagen naar VCA*. Om niet onnodig partijen uit te sluiten voor het doen van een goede inschrijving heeft de gemeente besloten om de technische bekwaamheid te wijzigen voor perceel 1 t/m 4. Dit is ook in lijn met de voorgaande aanbesteding waar VCA* werd geëist, in de uitvoering is dit de afgelopen jaren voldoende gebleken. Ook wordt er een aanpassing doorgevoerd in bijlage 15, het V&G plan voor perceel 1 t/m 4. Hier wordt VCA** vervangen door VCA*.

Voor perceel 5 blijft VCA** van kracht. De reden hiervoor is dat de coördinatieplicht in perceel 5 ligt en VCA** een belangrijke voorwaarde is, zeker in relatie tot het V&G plan en het aansturen van onderaannemers/partners.

ISO 14001 was ten onrechte niet opgenomen, en wordt alsnog toegevoegd voor alle percelen om invulling te geven aan het duurzaamheidsbeleid van de gemeente.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

De nieuwe tekst van 4.2.2. aanbestedingsleidraad is als volgt:

4.2.2 Technische bekwaamheid; kwaliteitsborging

Voor het aantonen van diens technische bekwaamheid dient de inschrijver in het bezit te zijn van de onderstaande certificeringen:

- Een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). <De norm is conform paragraaf 8.3 (Ontwerp en Ontwikkeling) uit de ISO-9001 is van toepassing.>
- Een milieumanagementsysteemcertificaat op basis van de norm ISO 14001 of gelijkwaardig dat betrekking heeft op de aard van de opdracht. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

Voor perceel 1 t/m 4:

- Een VCA*- certificaat met de scope van activiteiten van het werk.

Voor perceel 5:

- Een VCA**- certificaat met de scope van activiteiten van het werk.

Indien de inschrijver een samenwerkingsverband (zijnde een combinatie) betreft dienen alle deelnemers van het samenwerkingsverband in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteem-certificaat ISO-9001, milieumanagementsysteemcertificaat ISO14001, en/of VCA- certificaat. In het geval dat afzonderlijke certificaten worden overlegd moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk.

1.3 Nieuwe planning

Door bovenstaande wijzigingen is de gemeente genooddaakt om een rectificatie via Tenderd te publiceren. Het gevolg hiervan is dat er een nieuwe planning opgesteld is waarbij de oorspronkelijke termijnen weer in acht genomen worden. Om deze reden wordt er een nieuwe planning opgesteld en een extra ronde voor het stellen van vragen. Onderhavige nota van inlichtingen blijft van kracht. De gemeente staat in de volgende vragenronde in beginsel alleen vragen toe die gaan over de wijzigingen en/of de gegeven antwoorden uit deze nota van inlichtingen. Deze planning zal worden verwerkt binnen Tenderd zodra de rectificatie is gepubliceerd. Hieronder is de nieuwe planning opgenomen:

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

<i>Onderdeel</i>	<i>Datum / tijdstip</i>
Publicatiedatum	Zie Tendernded
Termijn voor het inbrengen van vragen ten behoeve van de nadere inlichtingen	10 februari 23:59
Publicatie nota van inlichtingen	21 februari
Rectificatie	Zie Tendernded
Termijn voor het inbrengen van vragen ten behoeve van de nadere inlichtingen	4 maart 23:59
Publicatie (laatste) nota van inlichtingen	21 maart
Termijn tot het indienen van een inschrijving	4 april 14:00
Gunningsbeslissing en start opschortende termijn	30 april
Opdrachtverstrekking	1 juni 2025

1.4 Programma van eisen

Toevoegen artikel 1.1.4.8

De opdrachtnemer mag alleen tot plaatsing van de speel- en sporttoestellen overgaan als er een maatvoeringtekening van de totale speelplek incl. valondergrond beschikbaar is. Als maatvoeringtekening aan de hand van het ontwerp niet door de opdrachtgever is gemaakt dient deze door de opdrachtnemer te worden gemaakt en aan de opdrachtgever en leverancier van de valondergronden (Perceel 5) te worden overgedragen.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

2 Contractuele wijzigingen

Wijzigingen Bijlage 2, raamovereenkomst speeltoestellen perceel 1 t/m 4:

Artikel 8.3, 8.4, en 8.5, de eerste twee zinnen, worden aangepast naar:

De aangeboden prijzen zijn vast voor één (1) jaar. Prijzen mogen na één (1) jaar jaarlijks geïndexeerd worden. Indexatie kan slechts plaats vinden op de eenheidsprijs leveren en plaatsen conform catalogus zoals ingediend tijdens de aanbesteding.

De rest van de benoemde artikelen blijft ongewijzigd.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

3 Vragen en antwoorden

NR.	Blz./hfd./ par.	Vraag	Antwoord
1	Speel/sport type toestellen; tabel 2 pagina 8 van de leidraad	<p>We lezen dat interactieve toestellen onder de speel/sporttypes toestellen vallen.</p> <p>We nemen aan dat dit type toestel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 'real time' verbinding met het internet dient te hebben om volume op afstand in te kunnen stellen (tegen overlast); - visuele en auditieve feedback in spellen dient te geven aan de spelers, <p>om als 'interactief' aangemerkt te worden, is dat correct?</p>	Om als interactief speel- en/of sporttoestel aangemerkt te worden moet het type toestel een stroomvoorziening EN/OF internetverbinding hebben.
2	Gunning G1 5.3 van de leidraad pagina 27	<p>Tabel 2 op pagina 8 van de leidraad biedt 30 speel-sporttypes. voor deze lijst van speel- en sporttoestellen omdat deze lijst aansluit bij de objectenlijst welke de inspectiebureaus in het kader van Warenwetbesluit Attractie- en Speel- en sporttoestellen 20237 (WAS2023) inspecteren en voor de assetmanagementdatabase GISIB verzamelen.</p> <p>Onder 5.3 van de leidraad wordt gesteld dat de punten worden toebedeeld op maximaal 32 speel-sporttypes.</p> <p>Zou u kunnen aangeven welke sporttypes nog meer mogelijk zouden zijn om tot een maximale gunningsscore op speel/sporttypes te komen?</p>	<p>In artikel 5.3 dient het max. aantal aan te bieden type sport en speeltoestellen voor Perceel 1 en Perceel 2 te worden gewijzigd in 30.</p> <p>Hierdoor wordt de voorbeeldberekening: 30/30 x 35 punten = 35 punten.</p>

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

3	PVE	1.8.1: mogen we er binnen de garantiebepalingen vanuit gaan dat de toestellen worden onderhouden conform de aanwijzingen van de leverancier?	De toestellen zullen worden onderhouden conform de voorschriften van de leverancier.
4	VCA	We lezen dat een VCA** wordt gevraagd. Bij werkwijze met plaatsen van speeltoestellen in de percelen binnen deze Levering is dit niet proportioneel. De opdrachtnemer stuurt geen complexe project aan met meerdere onderaannemers op het werk. Zou u willen accepteren dat de opdrachtnemer voor het leveren en plaatsen van de speeltoestellen over VCA* beschikt?	Zie mededeling in deze nota van inlichtingen.
5	Gunningscriteria	In Tendered staat bij de weegfactor van de gunningscriteria overal 'nul'. Vermoedelijk is dit een vergis en zou dit moeten aansluiten op 5.2 van de leidraad. Dit ter informatie.	De gemeente maakt geen gebruik van deze functionaliteit in TenderNed, inschrijvers dienen uit te gaan van de wegingsfactoren zoals opgenomen in de aanbestedingsleidraad.
6	PVE	We lezen onder 1.7.1 dat de levertijd 8 weken na ontvangst van uw opdracht bedraagt. Dat is een zeer reële levertijd voor standaard catalogus toestellen. 1. Mogen aangepaste maatwerktoestellen twee weken langere levertijd hebben? 2. Hanteert u een boetebeding in geval levertijden niet worden gevolgd?	1. Voor maatwerktoestellen zal er in overleg met de leverancier een levertijd worden afgesproken. 2. Nee de gemeente hanteert geen standaard boetebeding bij te laat leveren, bij veelvuldig te laat leveren heeft het contract wel bepaalde mogelijkheden om sancties op te leggen of te ontbinden.
7	PVE	We lezen onder 1.2.5 dat: Na plaatsing van het speeltoestel zal de opdrachtnemer samen met de opdrachtgever, die zich laat bijstaan door een gecertificeerde kwaliteitsmedewerker, het speeltoestel controleren of deze is geplaatst conform de gestelde eisen. Van deze oplevering zal de opdrachtgever een bewijs van	Als er een valondergrond dient te worden aangelegd zal de oplevering plaatsvinden nadat de valondergrond is aangebracht. De benodigde bouwhekken om de speelplek af te schermen zullen door de leverancier van de valondergrond worden geplaatst. Als er geen valondergrond dient te worden aangelegd zal de leverancier van het speeltoestel hiervoor moeten zorgen. De

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		<p>opname opstellen welke door beide partijen dient te worden ondertekend.</p> <p>We nemen aan dat deze oplevering aansluitend aan de plaatsing van de toestel(len) plaatsvindt, of dat eventuele bouwhekken die worden benodigd als de gekwalificeerde kwaliteitsmedewerker niet kan opleveren, alsnog in rekening kunnen worden gebracht door opdrachtnemer, is dat correct?</p>	<p>kosten hiervoor kunnen worden meegenomen in de offerte.</p>
8	PVE	<p>We lezen 1.1.4.2, 1.1.4.6 en 1.1.5.2 en 1.1.5.7 dat kosten voor eventuele bouwhekken, vergunningen en Klic voor de opdrachtnemer zijn.</p> <p>We nemen aan dat deze kosten van in de offerte voor de speelplek apart opgenomen mogen zijn (de kosten voor eventuele bouwhekken zitten immers niet in de standaard catalogusprijs van een schommel), is dat correct?</p>	<p>Zie antwoord vraag 7 in relatie tot de bouwhekken. Kosten voor Klic meldingen dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen van Contractant. Eventuele vergunningen en bijbehorende kosten worden door de gemeente verzorgd.</p>
9	PVE 1.1.2	<p>We lezen (o.a. in) 1.1.3.11: Delen die frequent worden vastgepakt, zoals glijstangen, duikelstangen ed., dienen te zijn vervaardigd uit RVS.</p> <p>Vele leveranciers leveren stangen niet in RVS. Zo leveren ook wij met gecoat metalen stangen aan gemeente Den Haag, Utrecht, Rotterdam, allen onder raamovereenkomst.</p> <p>We nemen aan dat een gecoate metaaltoepassing binnen het perceel 'geschaafde toestellen' eveneens volstaat (met gelijke garanties als vereist uiteraard), is dat correct?</p>	<p>De glijstangen, duikelstangen ed. moeten worden vervaardigd uit ongecoat RVS conform Programma van Eisen. Andere gecoate stangen zijn niet toegestaan.</p>

1° Nota van Inlichtingen

Al 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

10	PvE 1.3.1.4	Mogen toestellen in perceel 4 wel met houten staanders in de grond indien aan de vereiste garantie wordt voldaan?	De staanders van de toestellen uit perceel 4 dienen te zijn voorzien van metalen grondpotten welke boven maaiveld uitsteken. Het is dus niet toegestaan om de staanders in de grond te plaatsen.
11	Specifieke types/functies speeltoestellen van eigen materiaal	Is het toegestaan om in perceel 3 en 4 (natuurlijk en geschaafd hout) bij G1 en G2 gebruik te maken van toestellen van andere materialen dan hout voor de specifieke elementen die in beton/metaal/kunststof worden vervaardigd? Uiteraard uit het assortiment waarmee wordt ingeschreven? Zo is in perceel 3 en 4 anders geen gebruik te maken van specifieke toestellen als een tafeltennistafel (is niet in hout), een draadcircus (is niet in hout), een carroussel, kruipbuis, trampoline, jeux de boule, skate, omdat deze simpelweg veelal van beton/metaal/kunststof zijn.	Het is niet toegestaan om toestellen van een andere materiaalsoort toe te passen als in het perceel staat omschreven.
12	PvE 1.1.3.10	Mogen zijkanten van glijbanen wel van gelamineerd hout zijn (deze kunnen dan niet scheuren) indien aan de vereiste garantie wordt voldaan?	De glijbanen dienen volledig uit RVS te zijn opgebouwd.
13	Gunningcriterium 2	Zou u bij EMVI-kwaliteitscriterium 2 (2.1 en 2.2) tezamen willen toestaan om ook (in totaal) maximaal 3 pagina's A4 aan toelichting in te dienen op de speeltypes en functionaliteiten?	Het is niet toegestaan om een toelichting te geven.
14	5.5 Co2 Prestatieladder Ambitieniveau	Er wordt een ambitieniveau van de prestatieladder gewogen. Dit geeft naar onze mening een verkeerd signaal en beeld. Als een partij reeds een certificeringsniveau heeft behaald dan geeft dat aan dat de gemeente reeds vanaf het begin van de samenwerking de voordelen van een werkend co2 reductiesysteem	De CO2 prestatieladder is het standaardbeleid van Gemeente Amsterdam bij Europese aanbestedingen conform het beleid kan hier niet van afgeweken worden. Daarbij is de gemeente het niet eens met uw stelling, het feit dat partijen gaan investeren in CO2 reductie is een belangrijk doel voor de gemeente. Uw suggestie wordt niet overgenomen.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		ervaart, daarnaast worden partijen die reeds geïnvesteerd hebben in de co2 prestatieladder gelijk gewaard met partijen die nog niet die investering gedaan hebben. Kunt u in de puntenwaardering opnemen dat het nu al hebben van een certificaat zwaarder wordt gewogen dan een ambitieniveau.	
15	5.7 Deelname Perceel 5 en overige percelen.	Een partij die perceel 5 heeft gewonnen kan niet ook winnen op perceel 1 t/m 4. Het is uiteraard logisch dat een partij die perceel 5 heeft gewonnen dan ook niet als onderaannemer op perceel 1 t/m 4 mag fungeren. Kunt u ons bevestigen dat dit zo is.	Dit wordt niet door opdrachtgever bevestigd. Het inzetten van onderaannemers, en de keuze voor onderaannemers, ligt bij de Contractant. In bepaalde gevallen dient dit gemeld te worden bij de gemeente, en dient hier ook schriftelijke toestemming vanuit de gemeente voor gegeven te worden, zie bijvoorbeeld artikel 6.1 van de raamovereenkomst perceel 1 t/m 4.
16	4.2.2 VCA**	Zoals u weet is VCA** gericht op projecten waarbij meerdere partijen samenwerken o.a. ook het werken met onderaannemers en het betreft de gehele organisatie (beleid en verbetermanagement). VCA* betreft enkel de veiligheid op de werkvloer. Gezien de omvang, duur en de werkzaamheden van de raamovereenkomst is de scope van een VCA* certificaat naar onze mening niet toereikend. Kunt u ons bevestigen dat de eis van VCA** blijft staan.	Zie mededeling in deze nota van inlichtingen.
17	Bijlage 9: Casusomschrijving "inclusief spelen speelplek"	U geeft bij de tweede bullet aan dat SP C voor "inclusief spelen" is bij de derde bullet gaat het om SP D die voor inclusief spelen is. Wij nemen aan dat Het SP D is die voor inclusief spelen is.	Dat is correct, Speelplaats D is inderdaad voor inclusief spelen. Speelplaats C moet ingericht voor alleen jonge kinderen (0-6 jaar oud).
18	Aanbestedingsleidraad	Zijn alle genoemde bedragen exclusief btw?	Alle bedragen zijn exclusief btw.
19	Aanbestedingsleidraad 2.8.2 social return	Wij creëren binnen ons eigen bedrijf arbeidsplaatsen, leerwerkplekken en stageplekken voor de SROI-doelgroep. Is het toegestaan om de	Ja, een Social return kandidaat mag ook buiten Amsterdam wonen. De woonplaats van een kandidaat uit de Social

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		sroi in te vullen buiten de regio Amsterdam?	returndoelgroep moet ergens binnen de Europese Unie zijn.
20	Aanbestedingsleidraad 2.8.2 social return	Is invulling van sroi ook mogelijk door bijvoorbeeld goede doelen te ondersteunen binnen het kader van de sroi?	Het ondersteunen van goede doelen door een financiële donatie is geen Social return.
21	Aanbestedingleidraad 4.2.2. Technische bekwaamheid	U vraagt (onder andere) een VCA**-certificaat. U eist een VCA**-certificaat of gelijkwaardig. Dit is niet gebruikelijk voor de percelen 1 t/m 4. Gezien de aard en omvang van de werkzaamheden is een VCA*-certificaat gebruikelijk binnen onze branche. Bent u bereid om de eis VCA** aan te passen in VCA*?	Zie mededeling in deze nota van inlichtingen.
22	Aanbestedingsleidraad 5.3 G1 en bijlage 9	Type speel- en sporttoestellen: begrijpen wij het goed dat er per perceel maar één sporttoestel in de vorm van één doel mag worden aangeboden, zoals vermeld in tabel 2, en daarnaast nog een fitness- en sportcombinatietoestel?	Het klopt dat er maar één toestel van een bepaald type mag worden toegepast in het ontwerp.
23	Aanbestedingsleidraad 5.3 G1	Randvoorwaarden: U vraagt (onder andere) een digitale productcatalogus. Begrijpen wij het goed dat dit ook een verwijzing naar een catalogus op de website mag zijn?	De digitale productcatalogus mag een verwijzing naar de website zijn.
24	Aanbestedingsleidraad 5.3 G1	Randvoorwaarden: U vraagt (onder andere) een digitale productcatalogus waar de productgegevens van de aangeboden toestellen kunnen worden getoetst. Bij de toestellen op onze websites is de productinformatie en dwg van het betreffende toestel te downloaden. Voldoet dit aan uw verwachting om te kunnen toetsen?	De digitale productcatalogus op de website met daarin alle productinformatie is voldoende.
25	Aanbestedingsleidraad 5.5 G3	Wij zijn momenteel in het bezit van niveau 3 van de prestatieladder versie 3.1 Ons ambitieniveau voor de volgende audit is niveau 5, maar wij zijn voornemens om over te gaan op	De CO2-Prestatieladder wordt in deze aanbesteding toegepast op basis van versie 3.1. Het nieuwe handboek is hiermee dan ook niet van toepassing op deze aanbesteding.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		het handboek 4.0. Kunt u aangeven hoeveel punten worden toegewezen aan de treden volgens het nieuwe handboek 4.0?	<p>Ter volledigheid; Aanbestedingen op basis van versie 3.1 blijven mogelijk tot 14 januari 2027. Als u zich voor die datum certificeert op basis van het (nieuwe) handboek 4.0, kunt u dit certificaat gebruiken voor aanbestedingen die versie 3.1 hanteren. Vanuit SKAO wordt aangegeven dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trede 1 van handboek 4.0 als gelijkwaardig kan worden beschouwd aan niveau 3 van handboek 3.1. • Treden 2 en 3 van handboek 4.0 als gelijkwaardig kan worden beschouwd aan niveau 5 van handboek 3.1. <p>Certificeren met versie 4.0 is overigens mogelijk vanaf 14 juli 2025. Voor meer informatie over het nieuwe handboek verwijzen wij u naar SKAO.</p>
26	PvE 1.1.4.2	<p>Het is lang niet altijd noodzakelijk om bij een meerdaagse montage de speelplekken middels bouwhekken af te sluiten, omdat veiligheid of de voortgang van het montageproces niet in het geding is. De kosten voor bouwhekken kunnen ons inziens beter besteed worden aan speelwaarde. Bent u bereid om deze eis aan te passen met: "....middels bouwhekken af te sluiten indien de veiligheid in het geding is of verstoring van de montagewerkzaamheden mogelijk is"?</p> <p>Zie ook uw eis 1.1.5.7</p>	<p>Als er een valondergrond onder het toestel wordt aangebracht zullen de bouwhekken worden aangebracht door de leverancier van Perceel 5 Valondergronden. Als er geen valondergrond onder het toestel komt dient de opdrachtnemer bij een montage van meer dan één dag te zorgen voor de bouwhekken. Uw voorstel wordt niet overgenomen.</p>
27	PvE 1.1.5.3	<p>Kan bij het vrijkomen van een geringe hoeveelheid zand en grond deze in overleg verwerkt worden op de speelplek, om zo te komen tot een gesloten grondbalans en onnodige transportbewegingen voorkomen worden?</p>	<p>Een geringe hoeveelheid vrijkomende zand/grond kan op de locatie worden verwerkt om extra transportbewegingen te voorkomen.</p>
28	PvE 1.10.2	<p>Aanvullende productiecontrole ze aandachtspunt: houdt de door u beschreven kwaliteitscontroles ook</p>	<p>De kwaliteitscontrole kan plaatsvinden als het toestel in Nederland aanwezig is.</p>

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		in, dat u bij leveranciers die hun te leveren toestellen of ondergronden in het buitenland fabriceren, deze controles ter plekke uitvoert?	
29	Bijlagen 8 en 9:	Begrijpen wij het goed, dat we voor de "inclusieve speelplek" geen rekening hoeven te houden met de toegankelijkheid van de toestellen met betrekking tot ondergrond? Met andere woorden: het gaat in deze casussen om zoveel mogelijk typen speeltoestellen en verschillende speelwaarden binnen de gestelde ruimte, en niet of deze gemakkelijk per rolstoel bereikbaar zijn?	Voor de inclusief speelplek dient geen rekening te worden gehouden met het type ondergrond.
30	Bijlage 9	Bij het 2e opsommingspunt schrijft u dat SP C bedoeld is voor "inclusief spelen"; bij het 3e opsommingspunt wordt Speelplaats SP D aangemerkt voor jonge kinderen met een beperking. Graag vernemen wij welke speelplek geschikt dient te zijn voor kinderen met een beperking.	Zie antwoord 17.
31	Bijlage 12	Wij zijn voornemens om binnen 12 maanden na gunning de opdracht uit te voeren conform CO ₂ -ambitieniveau 5. Wij gaan ervan uit dat wij in bijlage 12 CO ₂ -ambitieniveau 5 dienen aan te vinken, en niet ons huidige niveau. Kunt u dit bevestigen?	Ja dat wordt bij deze bevestigd.
32	Aanbestedingslei draad 2.3	Bij het verstrekken van nadere opdrachten hoger dan € 50.000 spreekt u over de mogelijkheid tot burgerparticipatie. Wat wordt er verwacht van de opdrachtnemer ten aanzien van participatie en kunt u een inschatting maken van de frequentie waarin dit dan een rol speelt voor de opdrachtnemer?	De buurtparticipatie zal door de opdrachtgever worden verzorgd.
33	Aanbestedingslei draad 2.8.1 Duurzaam	De link https://www.amsterdam.nl/uitstootvrij/bestelauto'-uitstootvrije-zone-	https://www.amsterdam.nl/verkeer-vervoer/milieuzones-uitstootvrije-zones/

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		vanaf/#PagCls_17294440 loopt dood ("Helaas. De pagina waar u naar op zoek was bestaat niet (meer)") Wat is de juiste link?	
34	Aanbestedingsleidraad 2.3	Ad 3: U schrijft in uw voorbeeld: 'De andere materiaalsoort kan dan geleverd worden door de leverancier van het andere perceel'. Gebeurt de keuze voor de leverancier van het andere perceel op basis van een zo evenredig mogelijke verdeling van het totaal aan opdrachten/omvang?	De leverancier van het andere perceel zal door de contractmanager worden toegewezen op basis van een zo evenredige mogelijke verdeling.
35	Aanbestedingsleidraad 2.3	Ad 3: Indien een leverancier van toestellen een raamcontract heeft voor 2 percelen (b.v. RVS en Hout), en deze twee materiaalsoorten RVS en Hout in één ontwerp gebruikt worden, hoe verloopt dan de minicompetitie?	Eerst zal worden gekeken in welk perceel het grootste totaal bedrag zit. Als dit boven het drempel bedrag is zal hiervoor de mini competitie worden uitgeschreven. Voor de overige toestellen uit het andere perceel zal door de contractmanager worden bepaald bij wie deze één op één kan worden ingekocht.
36	Bijlage 6 Modelformulier referentiewerken	U vraagt een bijlage voor de locatie van het referentiewerk. Mag dit ook een overzichtsfoto zijn na montage / oplevering?	Dat is akkoord, inclusief locatievermelding.
37	Bijlage 6 Modelformulier referentiewerken	U schrijft dat de grijze teksten dienen te worden vervangen door invullingen van de gegadigde. Accepteert u, dat dit in geval van de vraag voor het toevoegen van een bijlage voor de situatietekening of kaart, dit de naam van de bijlage mag zijn die wij toevoegen?	Ja dat is akkoord.
38	Bijlage 6 referentie Modelformulier referentiewerken	Indien wij op meer dan twee percelen spelen en sporten willen inschrijven, moeten wij dan twee referentieformulieren indienen?	De gemeente heeft een nieuwe bijlage 6 opgesteld waar plek is voor vier referenties t.b.v. kerncompetentie A.
39	Bijlage 6 referentie Modelformulier referentiewerken	Begrijpen wij het goed, dat wij geen tevredenheidsverklaring hoeven bij te voegen, en dat de gemeente zelf informeert naar vakkundige, regelmatige en tijdige uitvoering?	Ja dat is correct.
40	Bijlage 6 – Modelformulier referentiewerken	We zien in de regel "Referentie heeft betrekking op" Perceel 1 RVC" en Perceel 2 Staal/aluminium en of	De gemeente heeft een nieuwe bijlage 6 opgesteld waar deze typefouten zijn hersteld.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		kunststof" staan. Wij nemen aan dat dit een typefouten zijn en dat dit "Perceel 1 RVS" en Perceel 2 Staal/aluminium en of kunststof" moet zijn. Kunt u dit bevestigen?	
41	Bijlage 9: Randvoorwaarden en ontwerpregels: punt 2:	begrijpen wij het goed dat er per speelplek maximaal één presentatieplaat ingediend mag worden, en maximaal één technische tekening met maatvoering van de speeltoestellen (lengte x breedte)?	Ja, het gestelde klopt.
42	5.1.4 Bijlage 8	Gesteld wordt dat er geschoten kan worden op een doel wat op speelplaats D staat. Deze opmerking begrijpen we niet goed. We gingen er vanuit dat de speelplekken fictief ingericht dienen te worden vanuit een 'vrije' situatie (geen toestellen/obstakels). Kunt u aangeven of we wel/niet rekening dienen te houden met bestaande elementen op de ontwerplocaties (zoals een eventueel doel op plek D)?	Er dient geen rekening te worden gehouden met bestaande elementen.
43	Bijlage 9 ontwerplocaties	Bijlage 9, pagina 1, bullet 2 stelt dat C inclusief is, bullet 3 stelt echter dat D inclusief is. We nemen aan dat bullet C inclusief dient te worden ontworpen, is dat correct?	Zie antwoord 17.
44	Verwijzing Bijlage 10	Bijlage 10 verwijst naar tabel in bijlage 8, dit dient (pagina 3) bijlage 9 en tabel 2 op pagina 8 van de leidraad te zijn neem en we aan, is dat correct?	Ja dat is correct
45	ondertekenen/indienen documenten	Pagina 3 van bijlage 9 geeft onderaan aan dat deze kan worden ondertekend. We nemen aan dat deze pagina niet hoeft te worden ondertekend en ingediend, maar wel Bijlage 10, is dat correct?	Nee dat is inderdaad niet noodzakelijk

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

46	formuleberekening	Formule op pagina 30 noemt $35/40 \times 20$: de 20 moet volgens ons 50 (maximale punten) zijn, is dat correct?	Het klopt dat het getal 20 in de formule dient te worden gewijzigd in 50. Hierdoor wordt de formule $35/40 \times 50$ punten = 43,75 punten
47	Ontwerplocaties	In bijlage 8, pagina 2 toont een overzichtskaart waarop o.i. nummer drie en vier zijn verwisseld. Correct lijkt ons hoe het verder in de leidraad beschreven is: Hoofdstuk 4 is perceel 3 Amsterdamse Bos Hoofdstuk 5 is perceel 4 Noordoever Is dat correct?	Het is correct dat de locaties van de 3 en 4 zijn omgedraaid.
48	1.1.4.1	De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden als het alleen gaat om de plaatsing van speeltoestellen excl. valondergrond. Onder de coördinatie wordt verstaan: het aanvragen van een Werken In Openbare Ruimte-vergunning middels het digitale platform Victor van de gemeente Amsterdam. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever en dienen in de offerte te worden meegenomen. We nemen aan dat we hier geen rekening mee hoeven te houden bij de casus, is dat correct (of welk zou u een bepaald bedrag per speelplaats als stelpost willen aanreiken om aan te houden)?	Dit hoeft niet meegenomen te worden in de casus uitwerking.
49	1.1.5.5	Bij belemmering van het verkeer dienen passende verkeersmaatregelen (CROW publicatie 96 B) getroffen te worden. De eventuele kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer. We nemen aan dat we deze kosten mogen opnemen in onze offerte, is dat correct?	Ja dat klopt, deze kosten mogen in een offerte meegenomen worden.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

50	Bijlage 6 – Modelformulier referentiewerken	Mogen ook sporttoestellen (calisthenics en fitness) als referentie gelden?	Ja dat is toegestaan.
51	Bijlage 9 Casusomschrijvin gen - Inclusie	U omschrijft in dit document bij de tweede bullit-point dat speelplek C voor Kinderen met een beperking moet worden ingericht. Vervolgens schrijft u bij het derde bullit-point dat speelplek D voor kinderen met een beperking ingericht moet worden. Welke speelplek is de speelplek voor kinderen met een beperking?	Zie antwoord 17.
52	2.2 - Typen speel- en sporttoestellen	U heeft in dit overzicht interactief staan. Klopt het dat hiermee toestellen bedoeld worden die een interactie met de gebruiker ondersteunen zoals een digitaal element?	Zie antwoord 1.
53	Bijlage 9 Casusomschrijvin g. nr 15 speelelement	U heeft onder nummer 15 Speelelement staan. Zijn inschrijvers hier vrij een speelelement voor te kiezen net als bij nr. 32 zolang dit element gericht is op spelen?	Ja dat is akkoord.
54	Bijlage 9 Casusomschrijvin gen - Handtekening	U heeft een handtekeningveld onderaan dit document staan. Dient dit document ondertekend ingediend te worden?	Zie antwoord 38.
55	Bijlage 5 - inschrijfbiljet.	U heeft in het inschrijfbiljet alle percelen aangeduid. Dienen we de percelen waarvoor we niet inschrijven te verwijderen of door te halen?	De percelen waar niet op ingeschreven wordt door inschrijver kunnen verwijderd worden uit het document door Inschrijver.
56	Bijlage 8 Raamovereenko mst. SROI	We nemen aan dat 2% van de opdrachtwaarde ingezet moet worden voor Social return invulling zoals beschreven op de social return pagina van de gemeente. Kunt u dit bevestigen?	Het is niet geheel duidelijk waar up op doelt, de voorwaarden voor Social Return staan beschreven in de leidraad en bijlagen. Hier zijn ook verwijzingen naar de webpagina van de gemeente opgenomen. De aanbestedings- en contractdocumenten staan hoger in de hiërarchie dan de internetpagina van de gemeente.
57	Bijlage 8 Raamovereenko mst 8. Indexering	U geeft aan dat de prijzen uit het prijzenblad vast zijn voor de periode van de raamovereenkomst genoemd	De gemeente gaat akkoord met uw verzoek, en heeft een contractwijziging in deze nota van inlichtingen opgenomen.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		onder 3.1. We nemen aan dat u hier 4.1 bedoeld. De prijzen voor 2 jaar vastzetten is disproportioneel. We verzoeken u de prijzen jaarlijks te mogen indexeren.	
58	Bijlage 8 Raamovereenkomst art 8.2 . Prijzen	Het is gebruikelijk de jaarlijkse vigerende catalogusprijzen te hanteren voor de digitale catalogus, uitgezonderd de producten uit het prijzenblad die geïndexeerd worden zoals per perceel beschreven. Kunt u bevestigen dat dit akkoord is?	Voor catalogustoestellen die die niet zijn opgenomen in bijlage 10 geldt de vigerende catalogusprijs, daar gaat het aangeboden kortingspercentage nog vanaf.
59	PVE 1.10.1 Reparatie na inspectie	U geeft aan dat opdrachtnemer op eigen kosten reparaties dient uit te voeren na inspectie. We nemen aan dat dit enkel die acties betreft waar opdrachtnemer in gebreke blijkt zoals een garantiekwestie. Kunt u dit bevestigen?	Dit betreft alleen voor reparaties waarvan het toestel nog in de garantieperiode is.
60	PVE 1.8.3 Kieren	We begrijpen dat u wilt voorkomen dat kieren in hout bijvoorbeeld leiden tot gevaarlijke situaties zoals vingerbeknelling. Echter het eisen dat alle houten delen met en kier groter dan 8MM vervangen dienen te worden is een disproportionele eis. Geregeld ontstaan kieren op plekken in het hout waar dit geen risico oplevert voor de spelende kinderen. Deze onderdelen vervangen is verspilling van grondstoffen wat niet past bij de duurzaamheidsambities. Het is tevens in veel situaties mogelijk de kier een cosmetische behandeling te geven. Vanuit maatschappelijk belang is dan ook ons verzoek deze eis te nuanceren. Ons voorstel is om de eis als volgt aan te passen: Indien het toegepaste hout splijt en er binnen 1 jaar een kier van groter dan 8 millimeter ontstaat, dient dit onderdeel zo aangepast te worden dat enig risico voor de veiligheid van	De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de spleet groter dan 8 mm zo wordt aangepast dat enig risico voor de veiligheid van de kinderen of de constructieve sterkte van het toestel voorkomen wordt. De oplossing hiervoor dient ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd te worden. Indien na twee jaar blijkt dat het probleem zich nog steeds voordoet dient alsnog het onderdeel volledig te worden vervangen.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		de kinderen of de constructieve sterkte van het toestel voorkomen wordt. De oplossing hiervoor dient ter goedkeuring aan de aanbestedende dienst voorgelegd te worden. Indien geen overeenstemming bereikt wordt en er veiligheidsrisico's zijn dient het onderdeel vervangen te worden.	
61	PVE 1.8 garantie	We nemen aan dat garantie geldt voor materiaal- constructie of installatiegebreken. Is dit correct?	Ja dat is correct. Maar eventuele montage uren en transport vallen ook onder de garantiebepaling.
62	PVE 1.8 garantie - onderhoud	Kunnen opdrachtnemers ervan uitgaan dat het onderhoud aan de toestellen plaatsvindt volgens de onderhoudshandleiding van de producten?	Zie antwoord 3.
63	PVE 1.7 Levertermijn	We nemen aan dat de levertijden ingaan vanaf het moment van de ontvangst van de schriftelijke opdrachtbon bij opdrachtnemer. Is dit correct?	Ja, dat is correct.
64	PVE 1.7 Levertermijn	In onze catalogus staan toestellen die van dien aard/grootte/complexiteit zijn dat een langere termijn dan 10 weken benodigd is voor de productie hiervan. We verzoeken u aan deze eis toe te voegen dat indien de levertermijn langer is dan 10 weken dit ter beoordeling voorgelegd moet worden aan de opdrachtgever.	Zie antwoord 6.
65	PVE 1.6 Kunststof toestellen	Met het oog op uw duurzaamheidsambities, beschreven in de aanbestedingsleidraad, adviseren wij u te eisen dat voor de kunststof toestellen minimaal 80% van het kunststof in het toestel uit post-consumer gerecycled materiaal dient te bestaan. Gaat u akkoord deze eis op te nemen?	Nee dat is niet akkoord het PVE wordt niet aangepast. Tijdens de contractperiode treedt de gemeente graag met de contractanten in overleg om verdere verduurzaming op het gebied van materiaalgebruik toe te passen. De bevoegdheid om te bepalen of er in specifieke gevallen afgeweken kan worden van het PVE om zo duurzamere alternatieven te kunnen plaatsen ligt bij de gemeente.
66	PVE 1.3.1.3 Perceel 4: Hout	het is gebruikelijk toestellen van duurzaamheidsklasse 2/3 toe te passen indien deze op een stalen	De staanders van de toestellen uit perceel 4 dienen te zijn voorzien van metalen grondpotten welke boven maaiveld

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		ankers geplaatst worden zodat het hout niet in contact komt met de grond. Is dit voor dit perceel toegestaan?	uitsteken. Het is dus niet toegestaan om de staanders in de grond te plaatsen.
67	PVE 1.1.4.6 Klic melding	U eist dat de Klic melding in de prijs van het toestel moet zitten. De Klic-melding betreft een melding voor een gehele locatie. Om die reden is dat geen standaard onderdeel van de toestelprijs. Immers, bij meerdere toestellen zou u dan ook meerdere Klic-meldingen betalen terwijl er maar één nodig is. Het is gebruikelijk in onze branche de Klic-melding in de nadere offerte op te nemen. We verzoeken u dat ook hier toe te staan.	Zie antwoord 8.
68	PVE 1.1.4.2 + 1.1.5.7 Bouwhekken	U geeft aan dat de kosten voor bouwhekken niet doorbelast mogen worden. Alle toestel- en installatieprijzen zijn gebaseerd op "normale" omstandigheden. Standaard de kosten voor bouwhekken opnemen in de toestel- of installatieprijs zou deze prijzen voor veel situaties onnodig verhogen. Het eisen dat dit nu voor rekening van de opdrachtnemer komt is disproportioneel. We verzoeken u dan ook dat bij offertes opgenomen kan worden. Mocht een opdrachtnemer dit vergeten, dan is dit voor eigen risico. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, dan zien we graag een toelichting hoe u dit proportioneel acht.	Zie antwoord 8.
69	PVE 1.1.3.17 Levertijd onderdelen	We nemen aan dat de gestelde termijn voor het leveren van onderdelen binnen de contractperiode geldt voor toestellen die onder het contract geleverd zijn. Kunt u dit bevestigen?	Ja, dat wordt door de gemeente bevestigd.

1° Nota van Inlichtingen

Al 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

70	PVE 1.1.2.5 onjuiste verwijzing	De verwijzing naar de site van Piano werkt niet. We nemen aan dat de vermelde eis onder de link hier alsnog geldt. Is dat correct?	Hieronder vindt u de correcte link, de eis geldt nog steeds: https://archieff43.sitearchief.nl/archives/sitearchief/20241111131448/https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/milieucriteria-straatmeubilair-maart2017.pdf
71	PVE 1.1.2.5/1.1.3.6 materiaaldiktes	Vanuit de duurzame ambities die we hebben (bedrijfsleven en overheid in 2050 circulair) en de toenemende vraag vanuit onze klanten om zo duurzaam mogelijk producten te leveren hebben wij de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen doorgevoerd waarbij de materiaaldiktes van onze onderdelen afgestemd zijn op de gebruiksintensiteit en het risico van de betreffende onderdelen. Verspilling van grondstoffen in onnodige diktes van materialen is hiermee uitgesloten. Hierbij is geen concessie gedaan in de kwaliteit en garanderen wij een risicovrij gebruik van al onze producten. Dit is ook terug te zien in onze garanties die uw geëiste garanties ruim overstijgen. U heeft met uw garantie eisen tevens het risico afgevangen en verzekerd uzelf van kwalitatief goede producten. Diverse andere leveranciers hebben een soortgelijke aanpak en zullen ook niet/moeilijk aan deze eis kunnen voldoen. Daarbij zet u de ontwikkeling in duurzame toepassing met deze eis op een heel laag niveau. We verzoeken u deze eisen te laten vervallen en te eisen dat de dikte van het materiaal ten alle tijde een veilig gebruik van de toestellen moet garanderen.	De eisen zoals gesteld in het programma van eisen zullen niet worden aangepast. Zie antwoord 65 over het toepassen van duurzamere materialen tijdens de contractperiode.
72	PVE 1.1.1.6 Demonteren	U geeft aan dat toestellen niet te demonteren mogen zijn met	Met het demonteren met handkracht wordt het demonteren met blote hand bedoeld.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		handkracht. We nemen aan dat u hiermee bedoeld dat dit niet mogelijk mag zijn met de blote handen. Immers, met handgereedschap zijn altijd onderdelen van toestellen te demonteren. Kunt u dit bevestigen?	
73	PVE 1.1.1.4 verwijzing onjuist	De verwijzing naar de site van Piano werkt niet. We nemen aan dat de vermelde eis onder de link hier alsnog geldt. Is dat correct?	Zie antwoord 70.
74	PVE 1.1.1.1 normen	U geeft aan dat de speeltoestellen ook moeten voldoen aan de EN1177 norm. Deze norm geldt voor valondergronden. niet voor speeltoestellen. We verzoeken u deze norm dan ook te verwijderen uit deze eis.	De norm EN1177 geldt alleen voor perceel 5 en niet voor de percelen 1 t/m 4.
75	5.7 Gunning	U omschrijft de methode hoe de gegunde partijen worden bepaald. De kans, met de huidige gunningsmethode, dat er meer dan 4 gegadigde per perceel zijn is erg groot. De kans dat een gegadigde inschrijft voor perceel 5 en ook voor de andere 4 percelen is zeer klein gezien de huidige partijen op de markt. Dit maakt de kans groot dat er een loting plaats moet vinden. Hoe gaat u, als een partij niet in een perceel ingeloot wordt deze meenemen in een ander perceel? Graag zien we een voorbeeld van de situatie dat minimaal 5 partijen per perceel maximaal scoren.	In het geval vijf partijen voor een perceel (1 t/m 4) maximaal scoren zal eerst gekeken worden naar de voorkeuren, als alle vijf de partijen het betreffende perceel op voorkeur 1 of 2 (bij een inschrijving op minimaal 2 percelen) hebben staan qua voorkeuren zal er geloot worden welke partij afvalt conform de lotingsprocedure, aanbestedingsleidraad 5.9. In het geval er voor meerdere percelen 5 of meer leveranciers voor gunning in aanmerking komen, dan vindt de lotingsvolgorde plaats op basis van het volgende: Er zal eerst geloot worden voor het perceel waar de laagste voorkeurscore voor is. Stel dat er voor perceel 2 waar 3 partijen voorkeur 1 hebben en twee partijen voorkeur 2 dan is dit een voorkeurscore van 7. En stel dat er voor perceel 3 2 partijen een voorkeur van 2 hebben en drie partijen een voorkeur van 1 dan is dit een voorkeursscore van 8. Dan vindt er eerst loting plaats voor perceel 2.
76	5.5 CO2 prestatieladder	De niveaus van de Co2 prestatieladder gaan wijziging in de komende jaren aan de hand van	Zie antwoord 14.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		versie 4.0. Het huidige niveau 5 wordt bijvoorbeeld niveau 3. Hoe gaat u hiermee om tijdens de looptijd van het contract?	
77	5.5 CO ₂ Ambitieniveau.	De CO ₂ prestatieladder certificering is al vele jaren een begrip in de markt voor opdrachtnemers om hun duurzaamheidsacties kracht bij te zetten. We willen u verzoeken een waardering te koppelen aan het ambitieniveau én het huidige niveau van inschrijvers. Op deze wijze bent u verzekerd dat u partijen contracteert die nu en in de toekomst maximaal inzetten op duurzaamheid. Door, zoals nu gesteld, enkel de toekomstige ambitie te belonen is er geen controle of partijen dit ook daadwerkelijk gaan doen.	Niet akkoord, zie ook eerdere antwoorden over de CO ₂ prestatieladder.
78	Gunningscriteria	<p>Gunningscriteria: De gunningscriteria zijn nu zo gesteld dat veel partijen maximale punten zullen behalen op alle gunningscriteria. Hierdoor zal bijna zeker geloot moeten worden.</p> <p>Om niet alleen partijen te selecteren op basis van loting maar meer op kwalitatieve factoren willen wij u verzoeken de gunningscriteria uit te breiden.</p> <p>Relevante gunningscriteria die u zou kunnen toevoegen zijn:</p> <p>De mate van circulaire inzet van grondstoffen in toestellen.</p> <p>De mate van hergebruik van materialen aan het einde van de levensduur én de levensduur van de te leveren toestellen.</p> <p>Deze twee onderdelen passen goed</p>	Niet akkoord, tijdens de contractperiode gaat de gemeente met contractanten in overleg om eventuele duurzame optimalisaties door te voeren.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		bij uw doelstellingen beschreven onder 2.8.1. van het aanbestedingsdocument.	
79	5.3.1 + 5.3.2 In te dienen stukken	U geeft aan dat de volgende stukken ingediend moeten worden: Bijlage 10 en ontwerptekeningen. We nemen aan dat de eerdergenoemde digitale catalogus ook ingediend moet worden. Is dat correct?	De digitale catalogus dient niet te worden ingediend. Een verwijzing naar de website is voldoende. Zie antwoord 23 & 24.
80	Perceel 3: Hout natuurlijk.	Perceel 3: Hout natuurlijk. Begrijpen wij het goed dat hout in dit perceel in zijn natuurlijke vorm toegepast moet worden waarbij dit hout betreft van minimaal duurzaamheidsklasse 1 zoals gesteld onder eis 1.3.1.3 van het pve, zoals bijvoorbeeld Robinia hout?	Hiermee wordt de toepassing van het hout in zijn natuurlijke vorm bedoeld.
81	Individueel gestelde vraag		
82	3.15 SAP Business Network	Is de registratie op het SAP Business Network gratis voor opdrachtnemers? De link verwijst niet naar een webpagina als erop geklikt wordt maar opent een nieuwe mail naar duurzaaminkopen@amsterdam.nl.	Om als Contractant samen te werken met de gemeente Amsterdam volstaat een (gratis) standaardaccount. Hierbij hoeft de Contractant geen extra kosten te maken. Er is op het SBN ook de mogelijkheid tot een (betaald) enterprise account, mocht de Contractant dat willen. Maar omdat dit niet nodig is voor de samenwerking met de gemeente zouden deze kosten voor de zakenpartner zelf zijn.
83	2.3 Ad1: Evenredige verdeling	U geeft aan dat de contractmanager verantwoordelijk is voor het zo evenredig mogelijk verdelen van de opdracht. Het is gebruikelijk binnen contracten voor het inrichten van speel- en sportlocaties om te werken met Past-Performance. Hierbij wordt de verdeling van nadere opdrachten bepaald aan de hand van de inzet van opdrachtnemer en de tevredenheid van opdrachtgever. Dit stimuleert opdrachtnemers om te streven naar een steeds betere kwaliteit. We adviseren u dit ook	Dit advies wordt niet overgenomen.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		binnen deze raamovereenkomst toe te passen.	
84	Aanbestedingsleidraad, 4.2.2 Technische bekwaamheid; kwaliteitsborging perceel 1 t/m 5, V&G plan Ontwerpfase – 4 Uitvoeringsfase Hoofdaannemer dient in bezit te zijn van VCA**	<p>Vraag:</p> <p>In zowel eis 4.2.2 Technische bekwaamheid; kwaliteitsborging als in het V&G-plan ontwerpfase, 4 Uitvoeringsfase wordt gesteld dat de inschrijver dient te beschikken over een VCA**-certificaat met de scope van activiteiten van het werk. Onze organisatie is een handelsonderneming en voert zelf geen operationele werkzaamheden uit op projectlocaties. Voor handelsondernemingen is het niet mogelijk om een VCA**-certificaat te verkrijgen, aangezien deze certificering uitsluitend bedoeld is voor uitvoerende bedrijven die werkzaamheden verrichten in risicovolle omgevingen. Conform artikel 2.92 van de Aanbestedingswet 2012 mag een inschrijver een beroep doen op de technische bekwaamheid van een derde partij om te voldoen aan geschiktheidseisen. Kunt u bevestigen dat het in dit geval is toegestaan om voor deze eis een beroep te doen op een onderaannemer of samenwerkingspartner die wél beschikt over het vereiste VCA**-certificaat, mits wij een intentieverklaring en een kopie van het certificaat overleggen? Daarnaast verzoeken wij u te bevestigen of deze mogelijkheid ook geldt voor de VCA**-eis zoals vermeld in het V&G-plan ontwerpfase, 4 Uitvoeringsfase.</p>	Zie mededeling in deze nota van inlichtingen.
85	1.7.1 Eisen levertijd	In eis 1.7.1 Eisen levertijd wordt gesteld dat de levertijd maximaal acht (8) weken bedraagt na verstrekking van een opdracht. Wij	Zie antwoord 6.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		gaan ervan uit dat deze termijn geldt voor standaard toestellen. Kunt u bevestigen dat voor non-standaard toestellen, waarvoor een langere productietijd benodigd is, een langere levertijd in overleg mogelijk is?	
86	2.8.2 Social Return	Kunt u bevestigen dat het ook mogelijk is om invulling te geven aan Social Return door financieel bij te dragen aan sociaal-maatschappelijke doelen en/of door investeringen te doen in sociaal-maatschappelijke initiatieven?	Nee dat wordt niet bevestigd, zie ook antwoord 29.
87	Aanbestedingsleidraad 5.3 Randvoorwaarden	U vraagt bij punt 4 productgegevens van de aangeboden toestellen. Begrijpen wij goed dat wij voldoen aan het gevraagde wanneer wij productsheets toevoegen van de aangeboden toestellen?	Zie antwoord 23 & 24.
88	Aanbestedingsleidraad 4.2.2 VCA**	Mag een leverancier van Perceel 5 worden ingezet als onderaannemer bij de percelen 1 t/m 4?	Zie antwoord 15.
89	Bijlage 1 Programma van Eisen 1.10.2	Mogen wij ervan uitgaan dat deze controles met het tonen van een ISO9001 certificaat niet meer nodig zijn? Deze controles worden dan immers door de certificerende instelling gedaan.	De opdrachtgever heeft altijd het recht om zelf aanvullende controles uit te voeren.
90	Bijlage 1 Programma van Eisen 1.8.5	Kunnen wij ervan uitgaan dat deze werkzaamheden op deugdelijke wijze worden uitgevoerd?	Zie antwoord 3.
91	Bijlage 1 Programma van Eisen 1.8.3	Is het acceptabel dat wij spleetvorming bij volle stammen robinia hout alleen herstellen indien er een gevaarlijke situatie ontstaat?	Zie antwoord 60.
92	Bijlage 1 Programma van Eisen 1.8.2	Gelden de uitsluitingen genoemd onder de punten 2 t/m 6 (slijtage, vandalisme enz) ook in de 1e 5 jaar op bewegende onderdelen?	Ja dit klopt.
93	Bijlage 1 Programma van Eisen 1.7.1	U vraagt een levertijd van maximaal 8 weken na opdrachtverstrekking. Voor toestellen uit ons standaard assortiment is dit geen probleem.	Zie antwoord 6.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		Kan dit afwijken voor toestellen die wij speciaal voor de gemeente Amsterdam op maat maken?	
94	Bijlage 1 Programma van Eisen 1.6.3	Kunt u specificeren aan welke normen we dienen te voldoen?	Toegepaste kunststoffen dienen qua toxiciteit te voldoen aan de NEN normen welke van toepassing zijn voor te toe gepaste kunststoffen.
95	Bijlage 1 Programma van Eisen 1.5.2	In onze ervaring is thermisch verzinken en poedercoaten de enige manier om de door u gevraagde kwaliteitsstandaard te behalen. Kunt u dit expliciet eisen?	De tekst in artikel 1.5.2 wordt gewijzigd in: Alle metalen onderdelen, niet zijnde roestvast staal, dienen thermisch verzinkt en te worden gecoat. Daarbij geldt dat gedurende de garantietermijn gesteld in artikel 1.8.1 het materiaal niet mag corroderen.
96	Bijlage 1 Programma van Eisen 1.5.1	Bent u akkoord om de eisen aan materiaaldikte te laten vervallen wanneer onderdelen voldoen aan de duurzaamheids-, garantie- en vandalismebestendigheidseisen?	Zie antwoord 65.
97	Bijlage 1 Programma van Eisen 1.4.4	Wanneer er gerekend wordt met 90% van de hoofdconstructie hebben wij meer mogelijkheden om daken en wanden toe te passen en ook meer figuratieve toestellen aanbieden. Bent u hiermee akkoord?	De opdrachtgever gaat hiermee akkoord.
98	Bijlage 1 Programma van Eisen 1.4.3	I.v.m. recycling en duurzaamheid bestaan onze standaard vloeren volledig uit kunststof. Graag passen wij deze ook toe in de toestellen voor de gemeente Amsterdam. Bent u hiermee akkoord?	Ja dit is toegestaan
99	Bijlage 1 Programma van Eisen 1.4.1	Bent u akkoord om de eisen aan materiaaldikte te laten vervallen wanneer onderdelen voldoen aan de duurzaamheids-, garantie- en vandalismebestendigheidseisen?	Zie antwoord 65.
100	Bijlage 1 Programma van Eisen 1.2.3	Kunt u bevestigen dat dit alleen geldt voor onze speeltoestellen die in ons standaard assortiment zitten? En dat in het geval van speciaal voor de gemeente Amsterdam vervaardigde toestellen die na plaatsing op locatie gekeurd moeten	Dit geldt alleen voor de standaard catalogus artikelen. Bij maatwerktoestellen mogen deze op een later tijdstip aan het opgegeven inspectiebureau worden gestuurd.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		worden een langere periode acceptabel is?	
101	Bijlage 1 Programma van Eisen 1.2.2	Onze logboeken voldoen aan de eisen van het WAS. Bent u ermee akkoord dat wij de extra zaken die u vraagt separaat aanleveren?	Dit is akkoord.
102	Bijlage 1 Programma van Eisen 1.1.5.3	Tevens geeft u aan dat overtollig zand en grond afgevoerd dient te worden maar uit de praktijk blijkt dat deze materialen in de volgende stap van het proces nog nodig zijn. Hoe dienen we hiermee om te gaan?	De opdrachtnemer mag ervan uitgaan dat het overtollige zand en grond op het werk blijven.
103	Bijlage 1 Programma van Eisen 1.1.5.3	Elke plek vraagt om een andere afwerking bijvoorbeeld i.v.m. diverse pakketdiktes van de valondergrond. Kunt u bevestigen dat wij niet op 1 standaard hoogte moeten verdichten na plaatsing?	De opdrachtnemer dient het aangetroffen cunet af te werken op +/- 2 cm en het cunet t.p.v. de geplaatste staanders en/of betonfundaties te verdichten.
104	Bijlage 1 Programma van Eisen 1.1.3.11	Mogen deze onderdelen ook in gecoat aluminium uitgevoerd worden? Zo niet, kunt u een uitputtende lijst onderdelen geven die hieronder vallen?	De onderdelen mogen alleen uit RVS worden uitgevoerd. Het gaat hier om duikelstangen en glijstangen.
105	Bijlage 1 Programma van Eisen 1.1.3.4	Wij begrijpen niet wat u precies bedoelt en/of beoogt met deze eis. Kunt u dit nader toelichten?	De borging bij niet geperste koppelingen van netten mogen geen puntige schroeven en of boutjes bevatten. De koppeling van de twee delen bij voorkeur met een kliksysteem, maar mag ook via een borgbout of schroef worden gekoppeld als deze maar niet uitsteken.
106	Bijlage 1 Programma van Eisen 1.1.3.3	Wij nemen aan dat hier torx dient te staan. Dit is niet in alle gevallen technisch mogelijk. Kunnen wij in voorkomende gevallen buitenzeskantbouten afdekken met een dop-donut of binnenzeskantbouten opvullen met een anti-diefstal dopje?	De tekst torx dient te worden gewijzigd in torx. Als een torx technisch niet is toe te passen mag er een binnenzeskantbouten worden toegepast, welke dient te worden opgevuld met een anti-diefstal dopje.
107	Bijlage 1 Programma van Eisen 1.1.2.4	Bent u akkoord om de eisen aan materiaaldikte te laten vervallen wanneer onderdelen voldoen aan de duurzaamheids-, garantie- en vandalismebestendigheidseisen?	Zie antwoord 65.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

108	Bijlage 1 Programma van Eisen 1.1.1.2	U geeft aan dat de fitnesstoestellen tevens dienen te voldoen aan de NEN-EN—16630. Impliceert dit dat ze ook aan de NEN-EN- 1176 norm dienen te voldoen?	De fitnesstoestellen dienen alleen aan de NEN-EN 16630 te voldoen.
109	Bijlage 9 Casusomschrijving	Bij het 2e punt staat vermeld dat SP C bedoeld is voor inclusief spelen, bij het 3e punt staat vermeld dat SP D bedoeld is voor inclusief spelen. Wij gaan ervan uit dat alleen SP D voor inclusief spelen bedoeld is, klopt dit?	Zie antwoord 17.
110	Bijlage 9 Randvoorwaarden en ontwerpregels	Punt 2. Er staan 4 speelplekken op 1 ontwerp, begrijpen wij goed dat maar 1 speelplek dienen te maatvoeren?	Alle 4 de speelplekken dienen te worden gemaakt.
111	Aanbestedingsleidraad 4.2.2 Technische bekwaamheid; kwaliteitsborging Perceel 1 t/m 5	U vraagt een VCA** certificaat, dit wordt vaak toegepast in o.a. de grotere industrieën en is niet gebruikelijk in het MKB. Hiermee zal het voor het MKB lastig worden om hieraan te voldoen. Voor de werkzaamheden genoemd in de leidraad is VCA* ons inziens toereikend. Is VCA* toegestaan?	Zie mededeling in deze nota van inlichtingen.
112	Perceel 3	Zoals wij het lezen wil opdrachtgever voornamelijk hout. Kunt u bevestigen dat de kruiptunnel in perceel 3 ook van natuurlijk hout moet zijn	Een kruiptunnel dient niet van natuurlijk hout te zijn. Mocht het voorkomen dat dat er in de uitvraag van perceel 3 een kruiptunnel wordt gevraagd dan dient hiervoor een betonnen of kunststof variant te worden geoffreerd.
113	Bijlage 1 PVE 1.1.3.19/Bijlage 9 Casusomschrijving	In het PvE staat omschreven dat bij alle RVS en stalen schommels de ophangingen middels Anti-Wrap meedraaiend dienen te zijn. Bij de Casusomschrijving staat omschreven staat dat als de informatie niet op de website staat, productbladen bij inschrijving meegestuurd moeten worden. In het kader van transparantie willen wij vragen dat de schommels voorzien van antiwrap ook met afbeelding en prijs voor levering en montage openbaar toegankelijk op de website	Niet akkoord.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		van de inschrijver staan. Gaat u hiermee akkoord?	
114	Bijlage 9 Casusomschrijving Randvoorwaarden en ontwerpregels	Veel leveranciers schrijven in met fictieve toestellen. In het kader van transparantie willen wij vragen dat de toestellen bij inschrijving minimaal openbaar toegankelijk zijn op de website van de leverancier inclusief prijs van leverantie en montage. Gaat u hiermee akkoord?	Niet akkoord.
115	Aanbestedingsleidraad Perceel 3 : natuurlijk houten speel- en sporttoestellen	Zoals wij het lezen wil opdrachtgever voornamelijk hout. Kunt u bevestigen dat de kruiptunnel in perceel 3 ook van natuurlijk hout moet zijn	Zie antwoord vraag 112.
116	Aanbestedingsleidraad 5.8 Uitzondering gunning meer dan twee percelen	Omschreven staat dat in geval er voor een perceel geen inschrijving overblijven maar er wel inschrijvingen zijn ingediend (die uiteindelijk zijn weggestrept door eerder beschreven methodiek) de gemeente zicht het recht voorbehoudt om deze twee percelen alsnog te gunnen aan max. twee inschrijvers met de hoogste rangorde op dat perceel. Kunt u bevestigen dat dit alleen van toepassing is als er geen inschrijvingen overblijven. Stel dat er 1 inschrijver overblijft wordt deze dan als enige leverancier gegund of wordt dan nog 1 leverancier toegevoegd met de hoogste rangorde op dat perceel?	Als er 1 inschrijver overblijft dan wordt er geen extra leverancier toegevoegd aan het perceel. 5.8 van de aanbestedingsleidraad wordt alleen toegepast als er geen inschrijvers overblijven voor een specifiek perceel.
117	Aanbestedingsleidraad 4.2.2 Technische bekwaamheid: kwaliteitsborging	Wij waarderen dat de gemeente inzet op veiligheid op de bouwplaats door VCA** te eisen. Echter hebben we hier nog een vraag over. In veel gevallen beroepen inschrijvers zich op een onderaannemer. Is het juist dat ook de scope van de onderaannemer de reikwijdte moeten hebben van het werk. Dus de scope dient minimaal	Zie mededeling in deze nota van inlichtingen.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		onderstaande tekst te bevatten. Het inrichten van de openbare ruimte met speeltoestellen, straatmeubilair, skatebanen en spelen sportfaciliteiten.	
118	Bijlage 1 PVE Aanvullende eisen hout (natuurlijk en geschaafd)	Bij de aanvullende eisen van RVS staat omschreven dat toestellen qua gewicht voor minimaal 90% uit RVS moeten bestaan en bij metaal en aluminium uit minimaal 85% uit staal/aluminium of kunststof. Bij hout wordt er geen percentage genoemd. Gaat opdrachtgever dus akkoord dat bij houten toestellen ook ander materiaal wordt toegepast? Bijvoorbeeld een rvs bovenbalk bij een houten schommel of rvs bij een speeltoestel waarbij de toestellen qua gewicht voor minimaal 50% bestaat?	De houten toestellen dienen volledig te zijn opgebouwd uit hout. Echter dienen de glijstangen, duikelstangen, glijbanen vervaardigd te zijn uit RVS. De bovenbalk met anti wrapping bij een schommel mag niet uit hout worden samengesteld.
119	Bijlage 9 Casusomschrijving	Bij randvoorwaarden en ontwerpregels staat bij punt 4 dat van de aangeboden speel- en sporttoestellen de productgegevens via de website van de inschrijver met behulp van een digitale productcatalogus waar de productgegevens van de aangeboden toestellen kunnen worden getoets. Gaat opdrachtgever akkoord dat een bijlage wordt toegevoegd waarbij per toestel een link wordt vermeld naar het product op de openbare en voor iedereen toegankelijke website zodat het voor opdrachtgever duidelijk is welk product precies bedoeld wordt.	Zie antwoord 23 & 24.
120	Bijlage 8 Ontwerpplattegronden G1 en G2	Speelfunctionaliteiten. Klopt het dat voor het max. aantal punten alle genoemde speelfunctionaliteiten min. 1x gebruikt moeten worden maar dat er geen extra punten verdiend kunnen worden als de	Dat klopt.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		speelfunctionaliteiten vaker dan 1x worden genoemd	
121	Bijlage 9 Casusomschrijving	Omschreven staat dat speelplaats D alleen is voor kinderen (0-6 jaar) met een beperking. Bedoelt opdrachtgever dat op deze speelplaats enkel toestellen mogen worden ingetekend die geschikt zijn voor kinderen met een beperking?	Zie antwoord 17.
122	Bijlage 6 modelformulier referentiewerken	Gevraagd wordt om de aanneemsom van het referentiewerk. De aanneemsom kan naast het leveren en plaatsen van speeltoestellen ook andere werkzaamheden bevatten zoals het verwijderen van bestaande toestellen, grondwerkzaamheden etc. Gaat opdrachtgever akkoord als aangegeven wordt wat het bedrag aan leveren en plaatsen van de speeltoestellen is binnen de genoemde aanneemsom?	Het gaat alleen om het leveren en plaatsen van speeltoestellen excl. extra werkzaamheden, het is akkoord om het bedrag van leveren en plaatsen te benoemen binnen de genoemde aanneemsom. Let op dat dit bedrag voldoet aan de daaraan gestelde eisen.
123	G2 CO2 Prestatieladder	Begin dit jaar is de nieuwe versie van de CO2-Prestatieladder gepubliceerd, handboek 4.0. Deze nieuwe Prestatieladder sluit nog beter aan op de doelstellingen van de gemeente Amsterdam op het gebied van de duurzaamheidsambities voor 2030. Dit komt omdat de nieuwe trede 3. ingaat op alle emissies die bedrijven uitstoten en de gemeente verder helpt in haar ambities. De reden dat wij dit benoemen is dat In de leidraad bij 5.9 Gelijke score dat indien twee of meer inschrijvers na toepassing an het gunningscriterium een gelijke eindscore hebben (ook als op G1 een gelijke score is behaald) door loting bepaald gaat worden welke inschrijving de winnende is. Gebaseerde op de genoemde gunningscriteria zal het	Niet akkoord, het gunningscriterium is standaard beleid binnen de gemeente en wordt niet aangepast.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		hoogst waarschijnlijk op een loting uitkomen. Om toch een onderscheid te creëren stellen wij voor om op het onderdeel Co2 prestatieladder extra punten toe te kennen als inschrijver bijvoorbeeld binnen het jaar op de hoogste trede van de nieuwe CO2-Prestatieladder komt. Gaat u hiermee akkoord?	
124	Bijlage 8 Ontwerpplattegroonden G1 en G2	Bij 4.1 Uitgangspunten staat dat aan 1 zijde van de speelplek voldoende ruimte is voor een trapveldje, zodat naar het doel geschoten kan worden dat op speelplaatst D staat. Hoe moet inschrijver dit lezen? Moet doel dat gebruikt moet worden in de casus op speelplaats D ingetekend worden of staat dit doel er al en is inschrijver vrij om het doel op een andere speelplaats in te tekenen?	Het doel dat er al staat dient niet meegenomen te worden in het ontwerp.
125	Bijlage 1 PVE 1.6.3	Aangegeven staat dat toegepaste kunststoffen moeten voldoen aan de NEN normen betreffende toxiciteit. In alle gevallen is een reach document benodigd om dit aan te tonen. Dienen we deze bij de bewijslast in te dienen?	Nee dat hoeft pas na eventuele gunning.
126	Bijlage 1 PVE 1.5.2	Voor een duurzaamheid van 25 jaar geldt dat materialen minimaal gegalvaniseerd moet zijn. In geval van alleen poedercoating is een levenbestendigheid van 10 jaar vastgelegd als conservering volgens bouwvoorschriften. Verwacht de opdrachtgever gegalvaniseerde en/of poedercoating om een garantie van 25 jaar te kunnen. En sluit de opdrachtgever stalen toestellen met alleen poedercoating uit, omdat deze maar maximaal 10 jaar garantie kan geven?	Zie antwoord vraag 95.
127	Bijlage 1 PVE 1.5.1	Omschreven staat dat alle onderdelen van metaal een materiaaldikte moeten hebben van	Dit geldt ook voor aluminium onderdelen.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		minimaal 2,5mm. Geldt deze eis ook voor aluminium onderdelen?	
128	Bijlage 1 PVE 1.1.3.19	Omschreven staat dat bij alle RVS en stalen schommels de ophangingen middels Anti-Wrap meedraaiend dienen te zijn. Deze eis is ook van toepassing op aluminium toestellen. Technisch is het mogelijk deze toestellen met antiwrap ook te leveren in robinia hout (bij gebruik van een rvs/stalen bovenbalk Dus de vraag is. Dient bij alle materialen de schommels te voorzien van Antiwrap en gaat opdrachtgever in dat geval akkoord dat bij perceel hout de bovenbalk van rvs is?	Alle schommels dienen te worden voorzien van een bovenbalk met anti wrapping. Dit geldt ook voor de houten toestellen en dient de bovenbalk te zijn vast gecoat staal of RVS.
129	Bijlage 1 PVE 1.1.3.3	Aangegeven wordt dat alle bouten en schroeven dienen te zijn voorzien van een tork of anti-diefstal tork. Deze worden meestal gebruikt echter bij grote afmetingen is dit niet beschikbaar. Gaat u akkoord dat bij grotere afmetingen gewone bouten worden gebruikt mits bevestigd met loctite (borgingsmiddel)?	De opdrachtgever gaat akkoord met het voorstel.
130	Bijlage 1 PVE 1.1.2.4	RVS dient een materiaaldikte te hebben van minimaal 2,5mm. Normaal gesproken gebruikt iedere leverancier 2mm platen voor glijbanen omdat 2,5mm vrij dik is. En ook niet essentieel is. Wilt u dit aanpassen naar minimaal 2mm?	Dit wordt niet aangepast.
131	Bijlage 1 PVE 1.1.2.2 en 1.1.2.3	HPL kan niet gerecycled worden. Bedoelt de opdrachtgever HDPE wat gerecycled kan worden en hergebruikt.	HPL dient te worden gewijzigd in HDPE.
132	Bijlage 1 PVE 1.1.1.8	Bedoelt opdrachtgever dat 1 van de drie genoemde formaten via de internetsite te downloaden moeten zijn (DWG of DXF of DGN) of bedoelt opdrachtgever dat sowieso de DWG te downloaden moet zijn en	1 van de drie genoemde formaten dient via de internetsite zijn te downloaden.

1^e Nota van Inlichtingen

Al 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		voor de andere 2 formaten geldt of DXF of DGN?	
133	Bijlage 1 PVE 1.1.1.1 en 1.1.1.2	Sport plekken volgens EN 16630 waarom moet dit ook onder EN 1176 vallen. Dit kan inhouden dat bepaalde sportproducten niet meer te leveren zijn. De NVWA erkent het reikwijdte besluit. Dus bij sport plekken EN 16630 sporttoestellen in de nabijheid van speelplekken EN 1176 en EN1176 bij speelplekken. Kunt u dit wijzigen	De opdrachtgever gaat akkoord met de aanpassing.
134	Bijlage 1 PVE 1.5.4	De toestellen moeten qua gewicht voor minimaal 85% uit staal/aluminium/kunststof bestaan. Bedoelt opdrachtgever een combinatie van de genoemde materialen of bedoelt opdrachtgever dat een toestel van staal voor minimaal 85% uit staal moet bestaan een aluminium toestel voor minimaal 85% uit aluminium en een kunststof toestel voor minimaal 85% uit kunststof?	Het gaat hier om een combinatie van de opgegeven materialen.
135	Planning	Op de planning staat maar 1 vragen ronde genoemd. Gebaseerd op het aantal vragen van ons en waarschijnlijk ook van de andere inschrijvers en de vorige aanbesteding als ervaring, verzoeken wij gemeente een 2e ronde Nvl toe te voegen.	Niet akkoord
136	Bijlage 6 modelformulier referentiewerken	Op het formulier wordt gevraagd aan te geven welk contractvorm met als voorbeeld UAV/UAV-GC? Bedoelt opdrachtgever dat we hier aangeven of de opdracht vanuit een raamovereenkomst of minicompetitie komt? Of wat wordt hiermee precies bedoeld?	Dit kan ook zijn, maar niet limitatief, minicompetitie, offerte, overheidsopdracht, raamovereenkomst.
137	Casusomschrijving Perceel 2	Perceel 2 betreft het leveren en plaatsen van stalen, aluminium en kunststof speel- en sporttoestellen. Kunt u bevestigen dat bij de	Er zijn geen voorwaarden aan het toe te passen materiaal voor de toestellen in het perceel. Als het maar stalen, aluminium en kunststof speel- en sporttoestellen zijn.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		inrichting van de locaties bij perceel 2 er geen voorwaarden zijn omschreven aan het materiaal van de toestellen maar vooral om het type speeltoestellen en zo veel mogelijk speelfunctionaliteiten. Waardoor het zou kunnen dat er enkel aluminium en stalen toestellen worden gebruikt maar geen kunststof?	
138	Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.2 Pagina 8	In het overzicht op pagina 8 Typen speel- en sporttoestellen staat Interactief. 2 alinea's verderop staat Maatwerk en interactieve speeltoestellen, die niet in tabel 2 zijn opgenomen, worden altijd eerst uitgevraagd bij de contractpartijen van perceel 1 t/m 4. Graag uw toelichting wat hier het verschil is in "interactief".	Zie antwoord 1.
139	Bijlage 9, casusomschrijving	Bij bullit 2 schrijft u "Het verschil tussen deze twee kleine plekken is dat SP C bedoeld is voor "Inclusief spelen". Daarmee wordt bedoeld dat dit plekje speciaal ontworpen moet zijn voor kinderen met een beperking". Vervolgens schrijft u bij bullit 3 dat Speelplaats C (SP C) moet ingericht worden voor alleen jonge kinderen (0-6 jaar oud) en dat Speelplaats D (SP D) is alleen voor jonge kinderen (0-6 jaar oud) met een beperking. De omschrijving voor Speelplaats C komen dus niet met elkaar overeen. Is onze aanname correct dat u bij bullit 2 SP D bedoelde en dat de omschrijvingen van bullit 3 kloppen?	Zie antwoord 17.
140	Bijlage 9, casusomschrijving:	Wat verstaat u onder "inclusief spelen"?	Inclusief spelen is een plek die ontworpen is zodat kinderen, met en zonder handicap, en hun families samen kunnen spelen, bewegen en leren.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

141	Aanbestedingslei draad, paragraaf 2.1 pagina 7:	Wat wordt er verstaan onder 'geschaafd hout'?	Hout dat een strakke en eenduidige vorm heeft qua afmeting, zonder natuurlijke uitstraling/uitstulpingen.
142	Aanbestedingslei draad 2.8.2 Sociaal	Wij gaan ervan uit dat het SROI percentage 5% van de loonsom is. Is onze aanname correct?	Nee dat is niet correct, het SROI percentage voor perceel 1 t/m4 betreft een waarde gelijk aan ten minste 2% van de uiteindelijk gerealiseerde opdrachtwaarde.
143	Aanbestedingslei draad 4.2.2 Technische bekwaamheid; kwaliteitsborging	U vraagt om een VCA** certificaat. Gezien de aard en omvang van de opdracht is dit een erg hoge eis die in onze branche niet gebruikelijk is. I) Bent u bereid deze eis aan te passen naar VCA*. I)) Zo niet, gaat u akkoord met een bewijs dat inschrijver voor het eind van 2025 een audit heeft voor het VCA** certificaat om aan de VCA** eis te voldoen? Zo niet, graag uw motivatie.	Zie mededeling in deze nota van inlichtingen.
144	Bijlage 8 tekeningen	In de bijlage is er bij ieder perceel een geel vlak te zien bij speelplek D. Is dit de zijde welke bedoeld is als ruimte om op het doel te trappen?	Uw aanname klopt.
145	planning	Voor het uitwerken van de casus perceel 1 t/m 4 dienen er totaal 32 tekeningen uitgewerkt te worden. Dit vergt enorm veel tijd. Er zijn nog vele vragen over het uitwerken van de casussen. Graag zouden wij 2 weken uitstel willen vragen in verband met het uitwerken van deze casussen en mede door de voorjaarsvakantie.	Zie mededeling in deze nota van inlichtingen, er volgt een nieuwe planning.
146	uitwerken casus	U geeft aan 1 presentatietekening per speelplek, maximaal 2 stuks A3. Begrijpen wij dit goed dat er per perceel 4 ontwerptekeningen worden ingediend, bestaande uit 2 A3 per speelplek. Of wel 8 A3 tekeningen per perceel?	Ja dat begrijpt u goed.
147	uitwerken casus	Verwacht u dat de speelplekken binnen 1 perceel allemaal los worden uitgewerkt tot presentatie. Ofwel is het de bedoeling dat er géén	De speelplekken binnen 1 perceel allemaal los worden uitgewerkt tot presentatie,

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

		presentatieblad is waarop de relatie tussen alle speelplekken binnen 1 perceel zichtbaar is?	
148	uitwerken casus	verwacht u enkel een bovenaanzicht met maatvoering, met verwijzingen naar 3D afbeeldingen/foto's met bijbehorend artikelnummer en naam? Of verwacht u hier ook een 3D presentatie van de speelplek?	Een 3D presentatie en afbeeldingen en foto's is niet nodig.
149	uitwerken casus	welke valdempende ondergrond mogen we vanuit gaan bij de ontwerpen? Dit is verband met de prestatietekening.	U dient rekening te houden met groen kunstgras.
150	uitwerken casus	verwacht u enkel opgenomen in de presentatie het kader van de ondergrond met de toestellen, zonder paden, omheining en andere omgevingsaspecten rondom?	Ja, de presentatie is alleen het kader van de ondergrond met de toestellen, zonder paden, omheining en andere omgevingsaspecten.
151	bijkomende kosten	U stelt in 1.1.4.2 dat indien de coördinatie van een project wordt gedaan door de opdrachtnemer dient de opdrachtnemer bij een montageduur langer dan één dag de speelplek middels bouwhekken af te sluiten. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Dat geldt tevens voor klick-meldingen e.d. Begrijpen wij het goed dat we dit te zijner tijd en per geval in overleg met u beoordelen en zo nodig op de specifieke offertes opnemen en dit niet in de toestelprijs verwerkt is?	Zie antwoord 8.
152	dikte panelen	Mogelijk bedoelt u hier voor panelen dikker dan 10 mm geen HPL maar HDP- panelen? HDPE panelen variëren van 9-25 mm.	Zie antwoord vraag 152.
153	daken	U stelt in het programma van eisen dat Daken en wanden dikker moeten zijn dan 15mm. Begrijpen wij het goed dat dit alleen zo moet zijn bij toepassing van HPL?	zie antwoord vraag 131.

1^e Nota van Inlichtingen

AI 2024-0093 Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen valondergronden

154	Netten en touwladder etc.	U stelt in .1.3.4 dat de borging bij niet-geperste koppelingen van netten geen puntige schroeven en of boutjes mogen bevatten. Het gros van de fabrikanten gebruikt naast het kliksysteem van de twee-delige koppelingen een borgboutje of een schroef in het midden. Dit voldoet al jarenlang aan de eisen conform EN-1176. Door deze eis te handhaven worden veel leveranciers uitgesloten van deelname en daarmee is de eis disproportioneel. Kan opdrachtgever instemmen met het toestaan van deze verbindingen en deze eis laten vervallen?	Zie antwoord vraag 105.
-----	---------------------------	--	-------------------------

4 Bijlagen

Bijlage 6 – modelformulier referentiewerken V2