

---

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**  
Raamovereenkomst met kenmerk:

AI 2024-0093; Perceel 5

RAW-raamovereenkomst voor  
Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen en het leveren en  
aanbrengen van valondergronden

## **1. A l g e m e e n**

PAR

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

Vervalt en wordt vervangen door:

Bij de RAW-raamovereenkomst behoren de hierna vermelde tekeningen:

- tekening ASD-20250001 Detail aanleg valondergrond met kunstgras d.d. 26-2-2025
- tekening ASD-20250002 Detail aanleg valondergrond met rubbergietvloer d.d. 26-2-2025

Overige tekeningen worden, indien van toepassing, per deelopdracht aangeleverd

## **2.2 Nadere beschrijving**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
100210			Bestekspost 100210 vervalt en wordt vervangen door				
100210	711113		Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren.	m2	50,00	F	
			Oppervlakte: <25 m2				
		.1.	Rubber gietvloer	m2			50,00 L
			Kleur: één kleur of mix kleur				
			Dikte: 80 mm bestaande uit:				
			- 15 mm toplaag				
			- 65 mm in één laag aangebrachte rubber onderlaag				
		.5.	Op funderingslaag van betontegels aangebracht				
			volgens bestekspostnr(s). 266120				
			Per 5 m2 dient er een kier van 5 mm tussen de				
			betontegels te worden aangehouden				
			Verlijmen van de rubbergietsvloer op de betontegels met	kg			6,25 L
			PU-lijm				
		.9.	Valhoogte 2000 mm				
		.9	Kantopsluiting van betonnen opsluitbanden				
			aangebracht volgens bestekspostnr(s). 2642, en				
			streklag volgens bestekspostnr(s). 2651 t/m 2653				
100220			Bestekspost 100220 vervalt en wordt vervangen door				
100220	711113		Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren.	m2	125,00	F	
			Oppervlakte: 25-100 m2				
		.1.	Rubber gietvloer	m2			125,00 L
			Kleur: één kleur of mix kleur				
			Dikte: 80 mm bestaande uit:				
			- 15 mm toplaag				
			- 65 mm in één laag aangebrachte rubber onderlaag				
		.5.	Op funderingslaag van betontegels aangebracht				
			volgens bestekspostnr(s). 266120				
			Per 5 m2 dient er een kier van 5 mm tussen de				
			betontegels te worden aangehouden				
			Verlijmen van de rubbergietsvloer op de betontegels met	kg			15,63 L
			PU-lijm				
		.9.	Valhoogte 2000 mm				
		.9	Kantopsluiting van betonnen opsluitbanden				
			aangebracht volgens bestekspostnr(s). 2642, en				
			streklag volgens bestekspostnr(s). 2651 t/m 2653				
100230			Bestekspost 100230 vervalt en wordt vervangen door				
100230	711113		Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren.	m2	425,00	F	
			Oppervlakte: >100 m2				
		.1.	Rubber gietvloer	m2			425,00 L
			Kleur: één kleur of mix kleur				
			Dikte: 80 mm bestaande uit:				
			- 15 mm toplaag				
			- 65 mm in één laag aangebrachte rubber onderlaag				
		.5.	Op funderingslaag van betontegels aangebracht				
			volgens bestekspostnr(s). 266120				
			Per 5 m2 dient er een kier van 5 mm tussen de				
			betontegels te worden aangehouden				
			Verlijmen van de rubbergietsvloer op de betontegels met	kg			53,13 L
			PU-lijm				
		.9.	Valhoogte 2000 mm				
		.9	Kantopsluiting van betonnen opsluitbanden				
			aangebracht volgens bestekspostnr(s). 2642, en				
			streklag volgens bestekspostnr(s). 2651 t/m 2653				
121110			Bestekspost 121110 vervalt en wordt vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121110	711113		Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. Oppervlakte: <25 m2 .9. . . . . Kunstgras . . . . . Kleur: afwijkende kleur . . . . . Dikte: 59 mm bestaande uit: . . . . . - 24 mm kunstgras . . . . . - 35 mm foam . . . . . Invegen met kwartszand (25 kg/m2) .9. . . . . Op een funderingslaag van ongebonden steenmengsel . . . . . volgens bestekspostnr(s). 2621 of zandbed . . . . .1. . . . Valhoogte: tot 1500 mm . . . . .9 Kantopsluiting van betonnen opsluitbanden . . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 2642 of . . . . . hardhouten fixeeralat aangebracht volgens bestekspost . . . . . 2641 of kunststof fixeeralat aangebracht volgens . . . . . bestekspost 2641. . . . . . Het kunstgras dient verlijmd te worden op de betonband . . . . . of hardhouten fixeeralat of kunststof fixeeralat. . . . . . Het kunstgras dient over een hoogte van minimaal . . . . . 50 mm achter de betonband of hardhouten fixeeralat of . . . . . kunststof fixeeralat door te lopen. . . . . .	m2	50,00	F	
				m2			50,00 L
				m3			0,80 L
121120			Bestekspost 121120 vervalt en wordt vervangen door . . . . .				
121120	711113		Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. Oppervlakte: 25-100 m2 .9. . . . . Kunstgras . . . . . Kleur: afwijkende kleur . . . . . Dikte: 59 mm bestaande uit: . . . . . - 24 mm kunstgras . . . . . - 35 mm foam . . . . . Invegen met kwartszand (25 kg/m2) .9. . . . . Op een funderingslaag van ongebonden steenmengsel . . . . . volgens bestekspostnr(s). 2621 of zandbed . . . . .1. . . . Valhoogte: tot 1500 mm . . . . .9 Kantopsluiting van betonnen opsluitbanden . . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 2642 of . . . . . hardhouten fixeeralat aangebracht volgens bestekspost . . . . . 2641 of kunststof fixeeralat aangebracht volgens . . . . . bestekspost 2641. . . . . . Het kunstgras dient verlijmd te worden op de betonband . . . . . of hardhouten fixeeralat of kunststof fixeeralat. . . . . . Het kunstgras dient over een hoogte van minimaal . . . . . 50 mm achter de betonband of hardhouten fixeeralat of . . . . . kunststof fixeeralat door te lopen. . . . . .	m2	100,00	F	
				m2			100,00 L
				m3			1,70 L
262110			Bestekspost 262110 vervalt en wordt vervangen door . . . . .				
262110	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. . . . . . Situering: valondergrond . . . . . Hoeveelheid: <100 m2 3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m .7. . . . . Menggranulaat . . . . .2. . . . Sortering 0/31,5 . . . . .1. . . . Op het zandbed . . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer . . . . .	m2	200,00	F	
				ton			74,00 L
262120			Bestekspost 262120 vervalt en wordt vervangen door . . . . .				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
262120	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: valondergrond Hoeveelheid: >100 m2 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m .7. Menggranulaat .2. Sortering 0/31,5 .1. Op het zandbed .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	300,00	F	
262130			Bestekspost 262130 vervalt en wordt vervangen door				
262130	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: valondergrond Hoeveelheid: <100 m2 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m .9. Lava .1. Sortering 0/16 .1. Op het zandbed .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	200,00	F	
262140			Bestekspost 262140 vervalt en wordt vervangen door				
262140	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: valondergrond Hoeveelheid: >100 m2 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m .9. Lava .1. Sortering 0/16 .1. Op het zandbed .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	300,00	F	
83			<b>Opstellen deelopdracht</b>				
830010			Bestekspost 830010 wordt toegevoegd				
830010	100101		Opstellen van een deelopdracht. 1. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: aanbrengen van een valondergrond en eventueel bijkomende werkzaamheden. De deelopdracht dient te worden voorbereid en opgesteld in OMOP.nl. .9. De som van de deelopdracht is tot € 10.000,--. .9.	keer	125,00	F	
830020			Bestekspost 830020 wordt toegevoegd				
830020	100101		Opstellen van een deelopdracht. 1. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: aanbrengen van een valondergrond en eventueel bijkomende werkzaamheden. De deelopdracht dient te worden voorbereid en opgesteld in OMOP.nl. .1. De som van de deelopdracht is groter dan € 10.000,-- en kleiner of gelijk aan € 25.000,-- .9.	keer	65,00	F	
830030			Bestekspost 830030 wordt toegevoegd				



### **3. B e p a l i n g e n**

HFD PAR ART LID

71				<b>Sport-, speel- en recreatievoorzieningen</b>
71	0			<b>Deelhoofdstuk 71.0</b>
71	04			<b>Bouwstoffen</b>
71	04	01		<b>Valdempende ondergrond</b>
		06		Lid 06 wordt toegevoegd: Algemeen Na het aanbrengen van de valondergrond dienen de bevestigingsmiddelen van kabels, kettingen en bouten op fundaties boven de valondergrond zichtbaar en bereikbaar te zijn. De opdrachtnemer dient altijd voor het aanbrengen van de valondergrond te controleren of er geen bevestigingspunten in of onder de valondergrond komen. Als er een gebrek wordt geconstateerd dient de opdrachtnemer dit direct te melden bij de opdrachtgever en mag de valondergrond niet worden aangebracht

**01 MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST**

UEA:

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in het UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Van elk van deze derden zal de aanbestedende dienst ook de bewijsmiddelen opvragen zoals benoemd in het Aanbestedingsreglement Werken 2016.

**02 VRAGEN AANNEMERS**

Vraag 1:

Conform artikel 01 28 02 Voertuigen vindt een gedeelte van de werkzaamheden plaats in de uistootvrije zone van gemeente Amsterdam. Dit zou betekenen dat de aannemer van de percelen rekening moeten houden met emissie loos materieel. Alleen hier zijn geen posten voor opgenomen. Kan OG hiervoor posten opnemen?

Antwoord:

Er zal hiervoor geen extra besteksposten worden opgenomen

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	2
2.	Beschrijving	4
2.1	Algemene gegevens	4
01	Tekeningen	5
2.2	Nadere beschrijving	6
83	Opstellen deelopdracht	9
84	Werkterrein	10
3.	Bepalingen	11
71	Sport-, speel- en recreatievoorzieningen	12
71 0	Deelhoofdstuk 71.0	12
71 04	Bouwstoffen	12

