Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Aanbestedende dienst/ Opdrachtgever:	Gemeente Raalte
Project:	Reiniging kolken en goten
Besteknummer:	2024-01

De paragrafen, besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd zijn in desbetreffende besteksonderdelen (de bijlage bij deze NVI) weergegeven.

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op de nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 18 november 2024.

Bijlage(n):
- Gewijzigde en/of aanvullende delen van de besteksonderdelen 2.2;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat.

I n h o u d s o p g a v e

2.2 Nadere beschrijving **2**

40 3
40 **Reinigen kolkleidingen** 3

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
40		. . . . .						
40			**Reinigen kolkleidingen**					
		. . . . .	Reinigen van kolkleidingen enkel in opdracht van					
		. . . . .	directie.					
		. . . . .						
400010			Wijziging: hoeveelheid ter inlichting					
		. . . . .						
400010	257599		Kolkleiding reinigen onder hoge druk	m	706,00	F		
		. . . . .	Situering: gehele gemeente Raalte					
		. . . . .	Betreft: het reinigen van kolkleidingen van reeds					
		. . . . .	gereinigde kolken.					
		. . . . .	Volgens oa tekeningnr: 10-24-38 - Kolkleidingen					
		. . . . .	Zuthemerweg					
		. . . . .	Hoeveelheid verontreiniging: ca 2 kg/m1					
		. . . . .	Enkel bij verstopping doorspuiten in overleg met directie.					
		. . . . .	Grootste leiding lengte: 50 m					
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof					
		. . . . .	Profielafmeting(en): ø125 tot ø160 mm					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer: 500010					
		. . . . .						
		. . . . .						