

Bijlage 13b VNOG

GVR

Systeem installatie

Type		Aantal	in PM	Ampere (mA)	Totaal A	Voltage	Antennes	Toelichting
MDT	TAB Android of Apple 10-11 inch	1		3000	3	12V	geen, zolang geen voorraamverwarming	
Navigatie	TAB Android of Apple 8 - 8,5 inch	1		1800	1,8	12V	geen, zolang geen voorraamverwarming	
SOS		1						
Handlamp	Streamlight Survivor Led 24V	6		400	2,4	12V	nvt	
Multimeter Ex-Ox / H ₂ S / O ₂	Dräger XAM-3500	2		500	1	12V	nvt	
Singlemeter NH ₃	Dräger PAC-6500	1		0	0	n.v.t.	n.v.t.	
Mobilfoon C2000	Motorola MTM 5200	1		4000	4	12V	Combi GPS/GPRS	
Mobi I/O	Motorola PMWN4017C	1		0	0	12V	nvt	
Audioversterker	FP-PA20	1		1650	1,65	12V	nvt	
Portofoon C2000	Motorola MTP6550	2		400	0,8	12V	nvt	
Portofoon object	Motorola DP 4600e	6		425	2,55	12V	nvt	
Lader Wtech - C2000 portofoon	Wtech WTC669	2		0	0	12V	nvt	
Lader Wtech - Object portofoon	Wtech WTC 636	6		0	0	12V	nvt	
Koellade	Waeco. Type: Coolmatic CD 30 Art.Nr.: CD-030DC	1		3000	3	12-24V	nvt	
USB/MOI	USB-A 5V / 3A (minimaal per poort)	1		3000	3	12V		
USB/MOI	USB-C 9V / 3A (minimaal per poort) met Power Delivery	1		3000	3	12V		
Tbv toekomstige uitbreiding	+30	1		5000	5	12V		
Tbv toekomstige uitbreiding	+15	1		5000	5	12V		
					36,2	Ampere		