

			Nota van Inlichting 1		
		Project :	Aanbesteding Buigmachine		
		GVB ref.nr	2024-13		
		Versie:	1.0		
		TenderNed nr	TN46433		
		Datum :	25-6-2024		
		Status	definitief		
Nr		Paragraaf / Eis - Bepaling	Vraag	Datum vraagstelling	Antwoord
1	Programma van Eisen	E-B6	Het werkstuk moet drie dimensionaal gebogen worden. Bedoelt u, in X-richting of Y-richting of gelijktijdig in Z-richting? Tekening van een drie dimensionaal gebogen railprofiel met minimum radius nodig!	13-6-2024	De eis is herzien we buigen in een richting (x-richting) de wens is zowel in doorvoer richting als in tegen overgestelde richting te kunnen buigen. Z richting eis laten we vervallen. Voorbeeld tekeningen in bijlage van boog K2SR08 en K2SR10
2	Programma van Eisen	E-B 15	Wat wordt hier bedoeld? Tekening of foto?	idem	De machine wordt uitgerust met een geleiderail of koppendrukker voor het tegengaan van torderen van de spoorstaaf tijdens de bewerking Voorbeeld schets in bijlage Koppendrukker Rol
3	Programma van Eisen	E-B 17	Om een (buig) kracht uit te oefenen is er altijd een bepaalde overlengte. Wat wordt hier precies bedoeld?	idem	De wens is om een zo korte mogelijke overlengte te hebben hierbij bedoelen we dat een zo groot mogelijk deel van de spoorstaaf dat niet gebogen kan worden. De wens is maximaal 30 centimeter aan weerszijde van een spoorstaag over te houden die niet gebogen kunnen worden.
4	Programma van Eisen	E-B 19	R=18 en R=500 Wat wordt bedoeld radius 18 meter en radius 500 meter? Wat is de minimum buigradius van elk railprofiel? Tekeningen?	idem	de minimum radius van 500 en maximaal radius 18 over de lengte van 18 meter.
5	Programma van Eisen	E-B 24	Aanlegblokken? Wat wordt bedoeld? Tekening of schets?	idem	zie foto van huidige aanlegblokken. aanlegblok foto 1 en 2 dit zijn blokken die aansluiten bij het profiel van het spoor. dit kunnen ook rollen zijn.
6	Programma van Eisen	E-B 44	Wat is LRU niveau?	idem	De tekeningen een volledige beschrijving in beeld geven van de machine. (Deel LRU Niveau vervalt)
7	Programma van Eisen	E-B 50	Om hiervoor een prijs te bepalen willen wij de huidige machine op locatie zien. Dus graag een bezichting op locatie.	idem	Dit is mogelijk op adres Bezoekadres: Joan Muyskenweg 29, 1114 AN Amsterdam. Is mogelijk op donderdag 20 juni tussen 8 en 16 uur, donderdag 27 juni tussen 11:00 en 12:30, maandag 1 juli tussen 8 en 14 uur. En maandag 8 juli tussen 12 en 17 uur.
8	Programma van Eisen	2.1	Levertijd wens is 9 maanden. Dit zou moeten zijn, levertijd ingaande na opheldering van technische vragen en ontvangst van aanbesteding.	19--6-2024	Akkoord Dit is een wens indien 9 maanden niet realistisch is graag aangeven hoeveel maanden wel realistisch is. Let op : Opheldering technische vragen kunnen na indiening van uw inschrijving niet meer uitgevoerd worden. Inschrijvert dient, alle vragen die niet duidelijk zijn, in deze periode voor inschrijving te stellen. Hiervoor is ook de vraagstellingsperiode met 3 weken verlengd.

		Versie:	1.0		
		TenderNed nr	TN46433		
		Datum :	25-6-2024		
		Status	definitief		
Nr		Paragraaf / Eis - Bepaling	Vraag	Datum vraag-stelling	Antwoord
9	Programma van Eisen	2.2	Normen. De machine is ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de volgende Europese normen (indien van toepassing) EN ISO 12100-1 EN ISO 12100-2 EN ISO 13850; 2008 EN 953 + A1: 2009 EN 954-1 EN 982 + A1: 2008 EN 1037 + A1: 2008 EN ISO 14121-1: 2007 EN 60204-1, punt 3 Volgens de bepalingen van Europese Machine Richtlijnen 2006/42/EC en 2014/30/EU. Hiervoor vragen wij uw bevestiging.	idem	Akkoord
10	Programma van Eisen	E-7	De machine zal zeker een hoger vermogen dan 40kW nodig hebben. Hiervoor dient door opdrachtgever een zwaardere stroomaansluiting voorzien te worden. Hiervoor gevraagd uw bevestiging.	idem	Akkoord, kunt u aangeven welk vermogen nodig is.
11	Programma van Eisen	E-b9	Tekening van het schuine oplooppvlak gevraagd.	idem	we hebben hier geen tekening van, GVB verwacht van leverancier hiervoor geschikte oplossing. Voobeeld huidige zie foto 1 huidige roltafel
12	Programma van Eisen	E-12	U schrijft, tot radiussen van 18 meter. Wordt er bedoeld, vanaf radius 18 meter; d.w.z. dit is de kleinste buigradius?	idem	zie antwoord vraag 4
13	Programma van Eisen	E-23	E-23: werkbare gereedschap hoogte 400 mm. Is dit de hoogte van het gereedschap of werkhoogte vanaf de vloer? Dan zou de machine bovendien in een put geplaatst moeten worden. Is deze in het gebouw aanwezig? Afmetingen? Graag ontvangen wij een tekening.	idem	Put is niet aanwezig en niet wenselijk. Werkbare hoogte is een wens, kunt u aangeven wat er mogelijk is bij plaatsing op vloer.
14	Programma van Eisen	E-30	De machine wordt in een RAL kleur gespoten, geen poedercoating.	idem	Akkoord
15	Programma van Eisen	E-b31	De machinebesturing is geschikt voor het invoeren van radii en interpolatie bewegingen van de verschillende assen. Wij beschikken niet over uw informatie van de door u gebruikte CAD tekeningen e.d. en kunnen dit niet op voorhand "in the blind" aanbieden. Hiervoor hebben wij eerst uw informatie nodig.	idem	zie voorbeeld antwoord vraag 17

		Versie:	1.0		
		TenderNed nr	TN46433		
		Datum :	25-6-2024		
		Status	definitief		
Nr		Paragraaf / Eis - Bepaling	Vraag	Datum vraagstelling	Antwoord
16	Programma van Eisen	E-b-43	Wij leveren een bedieningsboek met bedienings- en onderhoudsinstructies in de Nederlandse taal. Hydraulisch en elektrisch schema en stuklijsten en informatie/tekeningen van onderdelen worden vanuit de fabrikant standaard in het Engels geleverd.	idem	Akkoord bedieningsboek met bedienings- en onderhoudsinstructies in de Nederlandse taal overige documenten mogen naast nederlands ook in engels worden geleverd.
17	Programma van Eisen	E-53	Fabrieksafname test buigen van 18 meter R160 spoor volgens opgegeven tekening. Tekening ontbreekt! Graag aanleveren.	idem	Zie tekening bijlage tekening 24005T400.DGN boog nummer 7 ook zichtbaar in bestand boog nummer 7 van tekening 24005T400
18	<u>Ter informatie</u>		<u>nadat alle vragen zijn beantwoord en alles is duidelijk zal het Progamma van Eisen en waar nodig de overeenkomst worden aangepast naar de laatste versie.</u>		
			bijlagen		
			24005T400 PDF		
			foto1 huidige roltafel		
			foto aanlegblok 1		
			foto aanleg blok 2		
			Boog nummer 7		
			K2SR08		
			K2SR10		
			koppendrukker rol PDF		