

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**  
Raamovereenkomst met kenmerk: 8332-2025 d.d. 20-01-2025

Rovk onderhoud buitenruimte sportaccommodaties

(1 mei 2025 - 3- april 2027) - (1 mei 2027 - 30 april 2029)

---

Gemeente Roermond

Besteknummer : 8332-2025  
Projectnummer : CA240078  
Betreft : Nota van Inlichtingen  
Status : DEFINITIEF  
Datum: 21-02-2025

---

Auteur P. Blom (Geonius Infra B.V.)

---

Gecontroleerd D. Maas (Geonius Infra B.V.)

---

Vrijgegeven J. Roelofs (gemeente Roermond)

---

Gemeente Roermond  
Markt 31  
6041 EM ROERMOND  
© 2025

---

**INSCHRIJVINGSSTAAT**

De bij het RAW-bestek behorende inschrijfstaat d.d. 20-01-2025 komt te vervallen en wordt vervangen door de bij deze Nota van Inlichtingen behorende inschrijfstaat d.d. 21-02-2025.

## Inhoudsopgave

<b>1. Algemeen</b>	<b>3</b>
04 Algemene beschrijving	5
<b>2.2 Nadere beschrijving</b>	<b>7</b>
1112 <u>Onderhoud - verwijderen verviltingslaag</u>	9
1114 <u>Onderhoud - dressen</u>	9
1116 <u>Onderhoud - vertidrainen</u>	9

Bladnr. II

RAW-Raamovereenkomst "onderhoud buitenruimte sportaccomodaties"  
Opdrachtgever : gemeente Roermond  
Besteknr. : 8332-2025 - Status : Nvl - Datum : 21-02-2025



## **1. Algemeen**



PAR

**04 Algemene beschrijving**

Paragraaf 04 vervalt en wordt vervangen door:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. natuurgrassportvelden - onderhoud;
- b. natuurgrassportvelden - renovatie;
- c. atletiekbaan - onderhoud.

---

PAR



## **2.2 Nadere beschrijving**



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1112			<u>Onderhoud - verwijderen verviltingslaag</u>				
111210		. . . . .	Bestekspost GEWIJZIGD.				
		. . . . .	- Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.				
111210	513415	. . . . .	Verticuteren sportveld.	are	1.000,00	F	
		. . . . .	Betreft : het op aanwijs van de directie verticuteren met				
		. . . . .	een (maximale) snelheid van 5 kilometer per uur.				
		. . . . .	Resultaat : dusdanig uitvoeren dat alle vervilting uit de				
		. . . . .	toplaag is verwijderd.				
		. . . . .	Aantal percelen: zie deelopdracht.				
		.3. . . . .	Diepte: 15 mm				
		. . . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . . .1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor				
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.				
1114		. . . . .	<u>Onderhoud - dressen</u>				
		. . . . .	Zand dient gelijkmatig over de gehele velden te worden				
		. . . . .	verdeeld.				
111470		. . . . .	Bestekspost GEWIJZIGD.				
		. . . . .	- Bestekspost tekstueel gewijzigd.				
111470	220321	. . . . .	Leveren grond.	m3	500,00	F	
		9. . . . .	Zand en teelgrond, kwaliteit landbouw/natuur conform				
		. . . . .	Besluit Bodemkwaliteit en vrij van PFAS.				
		. . . . .	De aannemer dient de milieuhygiënische kwaliteit aan				
		. . . . .	te tonen d.m.v. het overleggen van een				
		. . . . .	milieuhygiënische verklaring.				
		.7. . . . .	Grondsoort:	m3			500,00 L
		. . . . .	- 50 % : M3e zand, M50 180-220 mu en minder dan 1%				
		. . . . .	leemfractie en minder dan 1% organische stof, en				
		. . . . .	- 50 % : Teelgrond conform 51.06.01 van de Standaard				
		. . . . .	2020.				
		. .1. . . . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .9. . . .	Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnrs. 111410,				
		. . . . .	111420, 111430, 111440 en 111450.				
1116		. . . . .	<u>Onderhoud - vertidrainen</u>				
111610		. . . . .	Bestekspost GEWIJZIGD.				
		. . . . .	- Grootste diameter pen in bestekspost tekstueel				
		. . . . .	gewijzigd.				
111610	513413	. . . . .	Beluchten sportveld.	are	1.600,00	F	
		. . . . .	Betreft : beluchten d.m.v. vertidrainen				
		. . . . .	Uitvoeren direct na dressen en eggen of op aanwijzing				
		. . . . .	van de directie.				
		1. . . . .	Grasveldtype: grassportveld				
		.2. . . . .	Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer				
		. .9. . . . .	Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot				
		. . . . .	100 gaten per m2 tot een diepte van 0,30 m (incl. invegen				
		. . . . .	zand in dezelfde werkgang).				
		. . . . .	Perforeren d.m.v. holle pennen waarvan de grootste				
		. . . . .	diameter 24 mm is.				
		. . . . .	Rijsnelheid aanpassen zodat de gaten haaks op de				
		. . . . .	grasmat aangebracht worden.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111620			Bestekspost GEWIJZIGD. - Grootste diameter pen in bestekspost tekstueel gewijzigd.				
111620	513413		Beluchten sportveld. Betreft : beluchten d.m.v. vertidrainen Uitvoeren direct na dressen en eggen of op aanwijzing van de directie. 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer .9. Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 0,30 m (incl. inwegen zand in dezelfde werkgang). Perforeren d.m.v. vaste conische pennen waarvan de grootste diameter 24 mm is. Rijsnelheid aanpassen zodat de gaten haaks op de grasmat aangebracht worden.	are	1.600,00	F	
111630			Bestekspost GEWIJZIGD. - Grootste diameter pen in bestekspost tekstueel gewijzigd.				
111630	513413		Beluchten sportveld. Betreft : beluchten d.m.v. vertidrainen Uitvoeren direct na dressen en eggen of op aanwijzing van de directie. 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer .9. Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 0,30 m (incl. inwegen zand in dezelfde werkgang). Perforeren d.m.v. vaste pennen stervormig waarvan de grootste diameter 24 mm is. Rijsnelheid aanpassen zodat de gaten haaks op de grasmat aangebracht worden.	are	640,00	F	
111640			Bestekspost VERVALT.				