

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen

van	Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH
ontvangen op	1 oktober 2024
kenmerk	Z2024-00005254
nummer Omgevingsloket	2024100101152
om medewerking voor het project	het uitvoeren werkzaamheden
op het perceel aan	N264.36 tussen Odiliapeel en Haps

U krijgt een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de omgevingsvergunning te verlenen voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de N264.36 tussen Odiliapeel en Haps.

- Toegekende activiteit: Het aanleggen of veranderen van een uitrit
- Toegekende activiteit: kappen van houtopstand
- Toegekende activiteit: Werk, niet zijnde bouwwerk/werkzaamheid uitvoeren

Regels

Onderdeel Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren

Het regenwater mag niet afgewenteld worden naar belenende percelen. Het regenwater dient verwerkt te worden op het terrein, of in afspraak met de beheerder van de naastgelegen watergangen.

Brabant Water

Volgens de ingediende tekeningen bevinden zich binnen het traject de waterleidingen in beheer bij 'Brabant Water'. Ter bescherming van deze leidingen moeten de volgende maatregelen worden genomen:

- Wanneer de provincie werkzaamheden gaat uitvoeren in de nabijheid van onze transportleiding dienen ze vooraf een KLIC-melding te doen. Een oriëntatie melding volgens de CROW en bij machinaal graven een Graafmelding WIBON. Afhankelijk van die melding en de soort van werkzaamheden neemt 'Brabant Water' contact met u op.
- Wanneer er wijzigingen dienen plaats te vinden aan waterleidingen in beheer bij 'Brabant Water', kunnen deze werkzaamheden worden gemeld bij <https://www.brabantwater.nl/formulier-infra-werkzaamheden>.



Enexis

Volgens de ingediende tekeningen bevinden zich binnen het traject de gasleidingen in beheer bij 'Enexis'. Ter bescherming van deze leidingen moeten de volgende maatregelen worden genomen:

- Aan deze provinciale weg liggen meerdere bedrijfsmiddelen van Enexis die zo nodig apart beoordeeld moeten gaan worden. De vergunninghouder moet met Enexis in overleg ter bescherming van deze leidingen.
- Leiding van Enexis mogen niet gekruist worden middels nieuwe kabels en leidingen.
- Er mogen geen nieuwe kabels en leidingen worden gelegd op een kortere afstand dan één meter van de leiding van Enexis.
- Leiding van Enexis mogen niet worden vrij gegraven.
- In overleg met de preventie medewerker van Enexis wordt vooraf de gasleiding door opdrachtnemer opgegraven om de daadwerkelijke ligging te bepalen. De leiding op de kruising (Bosweg-Peter Ebbenweg) is een 8 bar hogedruk gasleiding van Enexis.
- Voor advies en overleg over leidingen moet contact worden opnemen met de heer Rob Kivits. Hij is aanspreekpunt vanuit Enexis.
- Ook moet opdrachtgever/opdrachtnemer zich aan de geldende eisen/normen houden.
- De opdrachtgever en opdrachtnemer welke voor de werkzaamheden gaat voorbereiden/uitvoeren, werkt conform de geldende eisen en normen.
 - Werk conform de CROW 500.
 - Werk conform de uniforme aanwijzingen nabij kabels en leidingen Netbeheer Nederland.
 - Werkt conform de NEN 7244-1.
- Bereikbaarheid van afsluiters en leiding vóór, tijdens en na oplevering werkzaamheden moet gewaarborgd zijn en blijven.
- In geval van storingen en calamiteiten moet Enexis snel bij haar bedrijfsmiddelen kunnen komen.
- De verhardingslagen bovenop de gasleiding, moet gas doorlatend zijn en blijven (i.v.m. gaslekonderzoek wat Enexis periodiek verplicht is te doen).
- Voor aanvang en na de werkzaamheden door de opdrachtnemer wil Enexis benaderd worden door de aannemer om een DCVG-meting te doen. Hierbij meet Enexis of de bekleding van de buis voldoende is.
- Voor aanvang en na oplevering van de werkzaamheden wil Enexis benaderd worden voor een extra rond gaslekonderzoek. Zodat zeker is dat er geen gaslekage is veroorzaakt tijdens de werkzaamheden.
- Geen zware lasten mogen op onze leiding staan of mogen er overheen rijden.

Onderdeel Kappen van houtopstand

- Er geldt een verplichting tot herplanten. Herplant is verplicht conform herinrichtingsplan tekening nr. 1287478-TE-GRN-BE-1300-aanleg groen, met uitzondering van de Pinus sylvestris.



- Soort: Zie hiervoor aangehaalde tekening en de 30 bomen aangeven op grond van het waterschap.
- Het herplanten moet plaatsvinden binnen het eerstvolgende plantseizoen na inwerkingtreding van deze vergunning.
- Aanplant dat is doodgegaan, moet in het daaropvolgende plantseizoen opnieuw worden herplant met gezonde nieuwe bomen zoals hiervoor beschreven, net zolang totdat de compensatie van de verdwenen houtopstand is gerealiseerd.
- De vergunning voor het kappen van de bomen is drie jaar geldig. Daarna kunt u geen gebruik meer maken van de vergunning. U mag de boom dan niet meer kappen.
- Bent u niet de eigenaar van het perceel waarop de te kappen bomen staan? U heeft dan schriftelijke toestemming nodig van de grondeigenaar voordat u de bomen mag kappen.

Overige regels behorende bij toegekende activiteiten

Waterschap Aa en Maas

- Voor het uitvoeren van de werkzaamheden moet u in het bezit te zijn van een toestemming of vergunning van het waterschap Aa en Maas.

Gebied- en soortenbescherming

- Houd bij de werkzaamheden rekening met de natuur. In de Omgevingswet is gebieds- en soortenbescherming opgenomen. In het onderdeel soortenbescherming worden plant- en diersoorten die in het wild voorkomen beschermd. Alle vogels en bepaalde plant- en diersoorten vallen hieronder. Het is verboden om beschermde planten te vernielen en dieren te doden, te verstoren of te verjagen. Voortplantings- en rustplaatsen mag u niet beschadigen en vernielen.
- Werkzaamheden mogen niet plaatsvinden in of vlakbij een gebied waar een beschermde plant- of diersoort een vaste rust- of verblijfplaats heeft (zoals bijvoorbeeld een vogelnest).
- Wilt u werkzaamheden uitvoeren in de omgeving van een vaste rust- of verblijfsplaats van een beschermde plant- of diersoort? Of dicht bij een natuurgebied? Dan heeft u mogelijk een ontheffing of omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via www.omgevingswet.overheid.nl.

Schade

- De vergunninghouder is verplicht schade, die hij door het gebruik van de vergunning aan eigendommen van de gemeente zoals het wegdek, het trottoir, de bermen en de beplanting toebrengt, te vergoeden en voorts redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden ten gevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden.



Bodemonderzoek

- Er is recentelijk bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie. Hierbij zijn in de wegberm licht verhoogde gehalten PAK en minerale olie aangetoond, en in mindere mate zware metalen en PCB's. Bij een viertal boringen is PAK of PCB sterk verhoogd aangetoond. De verontreinigingen zijn grotendeels afgeperkt door omliggende boringen.
- Er is voor zover bekend niet eerder een asfalt of asbest-in-puinonderzoek uitgevoerd. De teerhoudendheid van het asfalt is onbekend, en verdacht op de aanwezigheid van PAK. Het puin is verdacht op asbest.
- De kwaliteit van het asfalt en de aanwezige funderingslaag is niet onderzocht. Uit het vooronderzoek blijkt dat op deellocaties 2, 3a en 3b aanleiding is om zowel teerhoudend asfalt te verwachten als met asbestvervuilde fundatie. Om de hergebruiksmogelijkheden van het asfalt vast te stellen dient asfaltonderzoek (CROW 210) uitgevoerd te worden. Het asbest-in-puin onderzoek dient uitgevoerd te worden conform NEN 5897/5898.
- In de tekening in het rapport van het bodemonderzoek ontbreekt deellocatie 53 en 54, het westelijke deel van deelgebied 2. Er dient een nieuw rapport aangeleverd te worden, waarin alle deellocaties zijn opgenomen.
- De kwaliteit van de bodem is voldoende bekend. Op een viertal deellocaties zijn sterke verontreinigingen aangetoond. De werkzaamheden dienen daarom door middel van de graafmelding 'Graven in bodem met kwaliteit boven de Interventiewaarde' gemeld te worden in het Omgevingsloket.
- Deze melding dient minimaal vier weken voorafgaand aan de werkzaamheden gedaan te worden. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een BRL SIKB 7000 gecertificeerd aannemer en begeleidt door een milieukundig begeleider (BRL SIKB 6000). Tijdens de graafwerkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het aanhouden van laagscheiding vanwege het heterogeniteit van de bodemkwaliteit.

U moet nog gegevens opsturen

Uiterlijk 3 weken voor de start van de werkzaamheden moet u de volgende gegevens opsturen:

- Een asbestonderzoek asbest-in-puin conform NEN 5897/5898.
- Een aanvullend bodemonderzoek deellocatie 53 en 54, het westelijke deel van deelgebied 2.
- Een uitgewerkt en gedetailleerd veiligheidsplan voor de aanvang van de werkzaamheden. In het veiligheidsplan beschrijft u onderstaande eisen:
 - gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden;
 - omleidingstekeningen voor de uitvoering van de werkzaamheden, ook die voor de hulpdiensten (in overleg met Veiligheidsregio);
 - fasen van de werkzaamheden;
 - start van de werkzaamheden;
 - eventueel overlast voor omwonenden;
 - welke veiligheidsvoorzieningen u neemt;
 - hoe de communicatie is geregeld met gebouwgebruikers en omwonenden.



Overwegingen

De aanvraag is beoordeeld aan de Omgevingswet voor:

- Werk, niet zijnde bouwwerk/werkzaamheid uitvoeren
- Kappen van houtopstand
- Het aanleggen of veranderen van een uitrit

Onderdeel Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren

Uw aanvraag is getoetst aan het tijdelijke deel van het omgevingsplan en het bestemmingsplan 'Buitengebied Mill en Sint-Hubert, geconsolideerd', 'Mill-Zuid' en 'Buitengebied 2010 Randweg Haps' wat opgenomen is in het tijdelijke deel van het omgevingsplan. De gronden zijn gelegen binnen de bestemming 'Verkeer', Verkeer en Bos', 'Verkeer-Onverhard' en 'Verkeer-wegverkeer/Groen' met de dubbelbestemming 'Leiding- hartlijn leiding- gas', 'waarde- Archeologie 3', 'Leiding-hartlijn-riool', Leiding-hartlijn leiding-water', 'Waarde-Archeologie 2', 'Waarde-Archeologie 1' en 'Leiding hartlijn leiding-hoogspanningsverbinding'. Er is geen strijdigheid met het tijdelijke deel van het omgevingsplan.

Er zijn geen onevenredige gevolgen en aantasting direct en indirect dan wel te verwachten verkleining van de mogelijkheden voor ontwikkeling of herstel van de functies en waarden.

Onderdeel Boom kappen of houtopstand vellen

De aanvraag is getoetst aan Bijlage 4 van de Tijdelijke bomenvoorschriften Land van Cuijk 2023.

Het bevoegd gezag kan de ontheffing om te vellen weigeren, of onder voorschriften verlenen. Een ontheffing op het vellen van beschermde bomen kan slechts bij uitzondering worden verleend indien,

- a. een zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang opweegt tegen duurzaam behoud van de Beschermde boom en alternatieven voor behoud uitputtend zijn onderzocht of;
- b. naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is ter voorkoming van letsel of schade of;
- c. als gevolg van duurzame meervoudige ernstige overlast, een persoonlijk zwaarwegend belang opweegt tegen duurzaam behoud van de beschermde boom/bomen en alternatieven voor behoud uitputtend zijn onderzocht of;

De aanvraag voldoet aan de Tijdelijke bomenvoorschriften Land van Cuijk 2023.



In de Tijdelijke bomenverordening zijn voorwaarden opgenomen waaraan het kappen van een boom of meerdere bomen getoetst moet worden. Voor elke boom wordt de afweging gemaakt of het kappen van de boom opweegt tegen de waarde van de boom.

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

Het bevoegd gezag voor gemeentebomen een tijdelijk afwegingskader heeft vastgesteld dat uit gaat van “Niet kappen, tenzij aangetoond dat het echt niet anders kan” en in dat laatste geval met herplantcompensatie;

- Het geen gemeentelijke bomen betreft;
- De aanvraag 183 bomen betreft die merendeel op de Groene kaart staan als onderdeel van een bomenstructuur of als onderdeel van een Boomzone en dus beschermde bomen zijn waarvoor het kapverbod van toepassing is;
- De vrijstelling op het kapverbod geldt voor de 150 wilgen eiken, zoals aangegeven op aanvullingsdocument punt 1 van het excelbestand D2025-000012607 aangezien dit bomen zijn in het buitengebied in rijen van meer dan 20 bomen en dus deze bomen vergunningvrij gekapt mogen worden;
- Voor de 12 bomen aangegeven bij punt 2 van het hiervoor aangehaalde excelbestand reeds een kapvergunning is verleend en daarom deze bomen dus buiten deze vergunning worden gehouden;
- De 14 eiken bij punt 3 van het hiervoor aangehaalde excelbestand niet behouden kunnen blijven voor de noodzakelijke wegwerkzaamheden ter verbetering van de verkeersveiligheid, waarmee een zwaarwegend maatschappelijk belang is gediend;
- De 4 lindes, zoals aangegeven bij punt 4 van het hiervoor aangehaalde excelbestand, binnen het werk verplant kunnen worden om dezelfde als hierboven aangegeven reden;
- De eiken met de nummers 0250042, 0260015, 0260017, vanwege slechte vitaliteit niet behouden kunnen blijven, zoals aangegeven in de bijgevoegde boomrapportage en op basis van uitzonderingsgrond “b” een vergunning kan worden verleend;
- Deze vergunning betrekking heeft op 17 te kappen eiken, 4 te verplanten lindes;
- gelet op het bovenstaande aangehaalde uitzondering “a” voor de bomen (uitgezonderd de bomen met de boomnummers 0250042, 0260015, 0260017, van toepassing is;
- De regels van Bijlage 3 van de tijdelijke bomenverordening Land van Cuijk 2023k voor deze situatie herplantverplichting voorschrijft;
- Ter compensatie van de teniet gedane bomen herplantplicht wordt opgelegd, conform bijgevoegde tekeningen D2025-00010455 ;
- Ter herstel van de bomenrijen herplantplicht wordt opgelegd conform bij de aanvraag bijgevoegde tekening 1287478-TE-GRN-BE-1300-aanleg groen, met uitzondering van de Pinus sylvestris.



- Ter compensatie ook 30 bomen worden herplant op een driehoekig perceel van 1,6 hectare op de hoek van de Noordstraat en de Peelkensweg. Het waterschap heeft daar al een inrichting gedaan, maar wil daar een ecologische zone realiseren waarin ruimte is voor bomen.
 - o 10 stuks *Tilia cordata* (Aanplantmaat 16-18 cm stamomtrek)
 - o 10 stuks *Carpinus betulus* (Aanplantmaat 16-18 cm stamomtrek)
 - o 10 stuks *Acer campestre* (Aanplantmaat is 14-16 cm stamomtrek)
- Op basis van uitzonderingscriteria a en b, zoals hierboven aangehaald, voor bovenstaande 21 bomen kan een ontheffingsvergunning worden verleend met herplantvoorschriften. De overige bomen kunnen vergunningsvrij worden gekapt.

Archeologie

- De werkzaamheden voor beheer en onderhoud aan de weg zullen geen invloed hebben op mogelijke archeologische waarden in de ondergrond.
- De werkzaamheden voor veiligheid bevinden zich langs de weg (weg inclusief bermcunetten) op locaties waar de bodem al door andere/vroegere werkzaamheden is verstoord.
- Vanuit archeologisch oogpunt is er geen bezwaar tegen de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag worden genoemd.

Flora en fauna onderzoek

- Vanuit het meegeleverde onderzoek is aangetoond dat er geen mitigerende maatregelen nodig zijn in deelgebieden 2 en 3. Dit is te lezen in het rapport R020-1287478BUE-V01-nvv-NL, in hoofdstuk 7.

Onderdeel Uitweg maken, hebben of veranderen of het gebruik daarvan veranderen

De inrit/uitweg is getoetst aan:

- het belang van de bruikbaarheid van de weg;
- het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
- de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
- de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente;

zoals opgenomen in de Beleidsregels aanvragen uitwegvergunning.

De gevraagde inrit/uitweg voldoet aan de criteria van het tijdelijke deel van het omgevingsplan.



Documenten die bij het besluit horen

De volgende documenten zijn onderdeel van het besluit:

Omschrijving	Bestandsnaam	Ons kenmerk	Datum ontvangst
1287478-TE-GRN-BE-1300-aanleg groen	1287478-TE-GRN-BE-1300.pdf	D2024-00050431	1 oktober 2024
1287478-TE-WEG-BE-1220-Groespeelweg - Volkelseweg	1287478-TE-WEG-BE-1220.pdf	D2024-00050430	1 oktober 2024
1287478-TE-WEG-BE-1215-overzicht project	1287478-TE-WEG-BE-1215.pdf	D2024-00050433	1 oktober 2024
1287478-TE-DET-BE-1200- details verhardingsconstructies	1287478-TE-DET-BE-1200.pdf	D2024-00052427	1 oktober 2024
Verkennd water-bodemonderzoek N264.36	R010-1287478SCO-V02-ssc-NL - Verkennd water-bodemonderzoek N264.36 dg 2 3a en 3b.pdf	D2024-00052428	1 oktober 2024
Doorsnedetekeningen- 1170	1287478-TE-DWP-BE-1170.pdf	D2024-00050426	1 oktober 2024
Doorsnedetekeningen- 1175	1287478-TE-DWP-BE-1175.pdf	D2024-00050427	1 oktober 2024
1287478-TE-WEG-BE-1180-opbreuk tekeningen	1287478-TE-WEG-BE-1180.pdf	D2024-00050419	1 oktober 2024
Rapport archeologie	B20-427_BU_Odiliapeel-Sint Hubert_N264_def2.pdf	D2024-00061847	25 november 2024
bijlage lijst VTA bomenv1.0.xlsx	bijlage VTA bomenv1.0.xlsx	D2024-00050429	1 oktober 2024
Bijlage 4 - Bomencompensatieplan (DO versie 2.0)	Bijlage 4 - Bomencompensatieplan (DO versie 2.0).pdf	D2024-00050428	1 oktober 2024
Soortgericht onderzoek	R020-1287478BUE-V01-nvv-NL.pdf	D2024-00050425	1 oktober 2024
Bomenlijst N264.36.xlsx	N264.36.xlsx	D2024-00050424	1 oktober 2024
Tekening inrichting -1150	1287478-TE-INR-BE-1150.pdf	D2024-00050423	1 oktober 2024
1287478-TE-WEG-BE-1100-bestektekening	1287478-TE-WEG-BE-1100.pdf	D2024-00050420	1 oktober 2024
1287478-TE-WEG-BE-1350-asfaltconstructie	1287478-TE-WEG-BE-1350.pdf	D2024-00050418	1 oktober 2024
1287478-TE-K&L-BE-1130- kabels en leidingen	1287478-TE-K&L-BE-1130.pdf	D2024-00050432	1 oktober 2024
Rapport bomen effect analyse	Bijlage 37 - B14771_BE N264, Mill_V2.pdf	D2024-00061848	25 november 2024
Grondbalans- afvoeren en leveren zand	Bijlage 61 - Grondbalans dd 22-10-2024.pdf	D2024-00061849	25 november 2024
Bijlage 37 - bomenlijst	Bijlage 37 - B14771_BE N264, Mill_V2 bijlage.pdf	D2024-00061846	25 november 2024
Verzoekformulier aangepast	verzoekpdf-2024100101152-001.pdf	D2024-00061850	25 november 2024
Tekeningen bomen genummerd	Tekeningen bomen met genummerd.pdf	D2025-00010451	12 februari 2025
2025-02-18 tabel overzicht boomsoorten aantallen en motivatie - Z2024-00005254	2025-02-18 tabel overzicht boomsoorten aantallen en motivatie - Z2024-00005254	D2025-00012607	18 februari 2025
Toelichting overzicht bomen, locaties en informatie	Toelichting overzicht bomen, locaties en informatie.docx	D2025-00010450	12 februari 2025
2024-02-10 Notitie compensatie 30 bomen	2024-02-10 Notitie compensatie 30 bomen.docx	D2025-00010454	12 februari 2025
tekening locatie defensiekanaal-locatie compensatie	1287478-TE-BE-Defensiekanaal-SIT_500_A0 1.pdf	D2025-00010455	12 februari 2025



Gevolgte procedure

Ontvankelijkheid

De aanvraag is getoetst op volledigheid op basis van de Omgevingsregeling. De aanvraag bevatte onvoldoende gegevens. De aanvrager is op 29 oktober 2024 gevraagd om vóór 26 november 2024 aanvullende gegevens aan te leveren. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 25 november 2024.

Hierdoor is de wettelijke procedure opgeschort met het aantal dagen dat nodig is geweest om de aanvraag aan te vullen.

Op 2 februari 2025 is opnieuw de aanvrager verzocht om vóór 2 maart 2025 aanvullende gegevens in te dienen. Dit in verband met ontbrekende gegevens voor de beoordeling over de te verwijderen bomen.

Na aanvulling staat in de aanvraag voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit voor de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld

Hiervoor geldt standaard een beslistermijn van acht weken.

Tijdens de behandeling van de aanvraag is de termijn waarbinnen een beslissing moet worden genomen eenmalig verlengd met maximaal 6 weken. Op 18 december 2024 is dit besluit genomen

U heeft met de omwonenden overlegd

Bij de aanvraag omgevingsvergunning heeft u overlegd met omwonenden en andere betrokkenen. Het verslag van dit overleg is als bijlage toegevoegd bij dit besluit. Dit verslag maakt onderdeel uit van dit besluit.

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning is geldig vanaf de dag waarop vier weken zijn verstreken na de verzenddatum van dit besluit. Hierdoor zijn belanghebbenden in de gelegenheid een verzoek om voorlopige voorziening te doen.

De bezwaartermijn van zes weken begint de dag na verzenddatum van dit besluit. U heeft zes weken waarin u bezwaar kunt maken. Ook anderen kunnen dan bezwaar maken. Misschien moet u dan stoppen met de werkzaamheden of uw werkzaamheden ongedaan maken. Een bezwaarmaker kan dit aanvragen via de (voorzieningen)rechter. *Daarom wijzen wij u erop dat het uw eigen risico is om na vier weken te beginnen met de werkzaamheden.*



Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving

- § 5.1.3 van de Omgevingswet, om de aanvraag te beoordelen.
- § 5.1.4 van de Omgevingswet, om voorschriften te verbinden aan de omgevingsvergunning.
- Artikel 16.5.2 van de Omgevingswet, waarin de reguliere voorbereidingsprocedure wordt beschreven met een termijn van acht weken.
- Artikel 16.64, lid 2 van de Omgevingswet en artikel 4:14 van de algemene wet bestuursrecht, om de beslistermijn eenmalig te verlengen met zes weken.
- Artikel 4:15, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht, om de beslistermijn uit te stellen.
- Artikel 7.4 van de Omgevingsregeling, waarin gestimuleerd wordt om bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning aan participatie te doen.
- Artikelen 40.1, 40.13, 32.4, 33.4 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan. hierin staat dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning deze activiteit uit te voeren.
- Artikel 5.21 van de Omgevingswet, waarin staat dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning deze activiteit uit te voeren.
Bijlage 4 van tijdelijke bomenverordening Land van Cuijk 2023. Hierin zijn regels opgenomen voor het kappen van een boom.

Meer informatie hierover kunt u vinden op <https://wetten.overheid.nl/> en <https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/>.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u bezwaar maken

U moet hiervoor een brief sturen naar het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Deze brief noemen we een bezwaarschrift. Ondanks het opsturen van het bezwaarschrift blijft het besluit gelden. Wilt u voorkomen dat het besluit wordt uitgevoerd? En u heeft daarvoor een dringende reden? Dan kunt u de rechtbank Oost-Brabant vragen om een voorlopige voorziening. De voorlopige voorziening zorgt ervoor dat het besluit niet wordt uitgevoerd. Naar de rechtbank gaan, kan pas nadat u het bezwaarschrift hebt ingediend.

Meer informatie over het insturen van een bezwaarschrift en het verzoek om voorlopige voorziening staat in de bijlage 'Uitleg bezwaarschrift'.

Cuijk, 11 maart 2025,
Namens burgemeester en wethouders van gemeente Land van Cuijk,

Regisseur Omgevingstafel



Bijlage: Uitleg bezwaarschrift

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken

Dat doet u door een brief te schrijven aan degene die het besluit heeft genomen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders. Maar het kan ook een besluit van de gemeenteraad of de burgemeester zijn. U stuurt uw brief naar postbus 7, 5360 AA Grave. Let op: uw bezwaarschrift via e-mail opsturen is niet mogelijk!

Let op: Per 7 april 2025 wijzigt ons adres. Wanneer u vanaf 7 april bezwaar indient, moet u dit bezwaarschrift sturen naar Gemeente Land van Cuijk, Postbus 177, 5830 AD Boxmeer.

Bezwaarschrift

De brief waarmee u bezwaar maakt heet bezwaarschrift. In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- a) uw naam en adres
- b) de datum
- c) een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- d) de reden waarom u bezwaar maakt
- e) uw handtekening

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en stuur zo mogelijk een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

U hebt zes weken de tijd om bezwaar te maken

De termijn begint op de dag na de bekendmaking van het besluit. Dat is de dag ná de datum, waarop het besluit is verzonden. Uw bezwaar moet binnen de termijn van zes weken bij ons binnen zijn.

Voorlopige voorziening

Wanneer u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden. Als dit voor onherstelbare gevolgen zorgt, kunt u een tijdelijke oplossing vragen. De tijdelijke oplossing geldt totdat over uw bezwaar is beslist. Een tijdelijke oplossing noemen we een voorlopige voorziening.

Een verzoek om een voorlopige voorziening wordt op korte termijn behandeld. U stuurt uw schriftelijke verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Digitaal voorlopige voorziening instellen

U kunt ook digitaal bezwaar maken. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de website <http://loket.rechtspraak.nl> voor de voorwaarden.