



## INHOUDSOPGAVE

1	Algemene opmerkingen .....	3
2	Beantwoording van vragen.....	4
3	Mededelingen van de Aanbesteder .....	19
4	Bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen .....	20
5	Wijzigingen inschrijvingsleidraad.....	21
6	Wijzigingen Bestek .....	22

## **1 Algemene opmerkingen**

Deze **Nota van Inlichtingen 2** maakt onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure van de Groot onderhoud N264 Odiliapeel-Haps met contractnummer 264.39.01 RE.

Deze Nota bestaat uit de beantwoording van door ondernemers gestelde vragen en enkele algemene mededelingen van de Aanbesteder inclusief Addendum met de wijzigingen op het Aanbestedingsdossier en een aantal bijlagen.

## 2 Beantwoording van vragen

In onderstaande tabel zijn de via TenderNed gestelde vragen opgenomen en beantwoord. Alle vragen van gegadigden zijn opgenomen en apart beantwoord.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
42	Bestekspost 850030	Bij bestekspost 85 00 30 ontbreekt de h.h. resultaatsverplichting.	Deze wordt toegevoegd.
43	Tekeningen als DWG	Kunt u de DWG-bestanden verstrekken van de tekeningen?	Neen, deze worden ná opdrachtverlening ter beschikking gesteld aan ON.
44	Nota v Inlichtingen	Kunnen wij van u een gewijzigde inschrijfstaat in PDF-format ontvangen?	Deze wordt toegevoegd.
45	Hoeveelheden bestek	Zijn de hoeveelheden per deelgebied bekend? zo ja kunnen wij van u een uitsplitsing van de hoeveelheden per deelgebied ontvangen?	Neen, wij hebben hier geen gecontroleerde gegevens van die goed deelbaar zijn in deze fase.
46	Tenderplanning	In de huidige tenderplanning staan twee momenten voor het indienen van vragen voor de nota van inlichtingen gereserveerd. Met het oog op de grote hoeveelheid bijlagen en de doorlooptijd van de tenderfase, verzoeken wij u om een derde vragenmoment hieraan toe te voegen. Gaat u hiermee akkoord of bent u bereid om vragen doorlopend te beantwoorden?	De huidige aanbestedingsplanning en het aantal inlichtingenrondes blijft gehandhaafd.
47	Bestek 264.39.01 - 08 Dwangpunten fasering en planning	U stelt: "Er mag maar aan 1 deelgebied gelijktijdig gewerkt worden, muv deelgebied 2 en 3a." Dit is interpreteerbaar op twee manieren: 1) We mogen in onze fasering de werkzaamheden in deelgebied 2 en 3a gelijktijdig uitvoeren. 2) We mogen de werkzaamheden in zowel deelgebied 2 als deelgebied 3a gelijktijdig uitvoeren met de werkzaamheden in andere deelgebieden. Kunt u voor ons verduidelijken wat u met dit dwangpunt bedoelt?	Interpretatie 1 is de juiste: In deelgebieden 2 en 3a mag wel gelijktijdig gewerkt worden.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
48	Bestek 264.39.01 - 08 Dwangpunten fasering en planning	U stelt: "Elk aanliggend pand moet bereikbaar blijven, daarmee wordt ook bedoeld panden die bereikbaar zijn vanuit een zijstraat." Bedoelt u daarmee dat panden die bereikbaar zijn vanuit een zijstraat ook bereikbaar moeten zijn vanuit de N264, of is bereikbaarheid vanuit een zijstraat voldoende?	Bereikbaarheid van panden op zijwegen vanuit andere wegen dan de N264 is toegestaan mits de bedrijfsvoering van dat pand/bedrijf doorgang kan vinden. Aanbesteder wijst er op dat dit onderwerp een gunningscriterium raakt.
49	Verzekeringen	U vraagt in artikel 01.16.03 lid 3 binnen de CAR verzekering een sectie II op te nemen voor aansprakelijkheid Deze aansprakelijkheid is bij inschrijver gedekt onder een AVB verzekering. De dekking is gelijk aan het gestelde in de CAR verzekering artikel 01.16.03 lid 03 van het bestek. Wij verzoeken u in te stemmen dat de gevraagde dekking van een verzekering ook onder een ander verzekering gedekt mag zijn om onnodige kostenverhogingen van de aanbidding te voorkomen.	Wij stemmen hiermee in. Na gunning dient Opdrachtnemer aan te tonen dat de dekking van de AVB verzekering gelijk is aan het gestelde in de CAR verzekering artikel 01.16.03 lid 3.
50	Verzekeringen	U vraagt in artikel 01.16.03 lid 5 t.b.v. de CAR verzekering om een eigen risico van ten hoogste €10.000,- Dit is niet meer gebruikelijk en in te kopen, wij verzoeken u dan ook akkoord te gaan met een eigen risico van €25.000,-	Opdrachtgever gaat akkoord met een eigen risico van €25.000,-
51	Verkeersmaatregelen	Volgens post 830010 dienen we een verkeersplan op te stellen en volgens post 830020 dienen we verkeerstekeningen op te stellen conform het verkeersplan. Volgens de posten onder hoofdstuk 831 dienen we de verkeersmaatregelen op basis van het de tekeningen van post 830020 af te prijzen. Dit voldoet niet aan artikel 62.17.03 van de standaard RAW bepaling 2020 waarbij in lid 03 staat: "Indien zowel het verkeersplan als ook de	Gezien het feit dat de verkeersmaatregelen een integraal onderdeel zijn van één van de gunningscriteria zijn voor de verschillende onderdelen separate besteksposten opgenomen. We nemen geen stelpost op voor de verkeerstekeningen en -maatregelen.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
		<p>verkeerstekening(en) geen deel uitmaken van het bestek, vindt verrekening van het opstellen van een verkeersplan plaats op de in het bestek opgenomen bestekspost. Verrekening van het opstellen van de verkeerstekening(en) en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen vindt plaats op de in het bestek opgenomen stelpost of, bij het ontbreken ervan, als meer werk." Wij verzoeken u volgens de standaard RAW bepaling 2020 om voor de verkeerstekeningen en het toepassen van de verkeersmaatregelen een stelpost op te nemen.</p>	
52	Vervroegde ingebruikname	<p>Volgens post 830010 dienen we een verkeersplan op te stellen en volgens post 830020 dienen we verkeerstekeningen op te stellen conform het verkeersplan. Volgens de posten onder hoofdstuk 831 dienen we de verkeersmaatregelen op basis van het de tekeningen van post 830020 af te prijzen. Dit voldoet niet aan artikel 62.17.03 van de standaard RAW bepaling 2020 waarbij in lid 03 staat: "Indien zowel het verkeersplan als ook de verkeerstekening(en) geen deel uitmaken van het bestek, vindt verrekening van het opstellen van een verkeersplan plaats op de in het bestek opgenomen bestekspost. Verrekening van het opstellen van de verkeerstekening(en) en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen vindt plaats op de in het bestek opgenomen stelpost of, bij het ontbreken ervan, als meer werk." Wij</p>	<p>Schades die ontstaan door ingebruikname van de weg komen voor risico en rekening OG, tenzij de schades aantoonbaar een gevolg zijn van gebreken in de door ON aangebrachte verharding. Opdrachtgever volgt hierin de procedure zoals opgenomen in par. 10 lid 3 UAV 2012.</p>

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
		<p>verzoeken u volgens de standaard RAW bepaling 2020 om voor de verkeerstekeningen en het toepassen van de verkeersmaatregelen een stelpost op te nemen.</p>	
53	Verplanten bomen	<p>In bestekspost 702050 en 702060 heeft u het verplanten van totaal 4 stuks bomen opgenomen inclusief nazorg.</p> <p>Volgens het Handboek Bomen 2022 dient er voor het verplanten een verplantbaarheidsonderzoek plaatsvinden waaruit volgt of de kluit al 1 á 2 groeiseizoenen voorafgaand aan het verplanten voorbereid moet worden. Kunt u ons dit verplantbaarheidsonderzoek verstrekken en aangeven of welke voorbereidende maatregelen u heeft uitgevoerd om de boom succesvol te kunnen laten verplanten?</p>	<p>In overleg met de Gemeente hebben wij een screening van het hele bomenareaal gedaan ten aanzien van de verplantbaarheid van bestaande bomen. Alleen deze 4 relatief jonge Lindes zijn daaruit naar voren gekomen. OG heeft hier géén voorbereidend onderzoek of werk voor verricht. Het is aan ON om dit binnen de contractduur zo goed mogelijk te doen en te borgen dat de bomen zich bij oplevering in een vitale conditie bevinden. Het aanslaan van deze 4 bomen valt buiten de verplichting van ON. Het risico voor verplanten van de 4 jonge bomen ligt bij OG aangezien deze niet zijn voorbereid op verplanten. ON moet bij de verplantwerkzaamheden zorgdragen voor een juist plantgat met grond zoals binnen het bestek is aangegeven zodat aan de inspanningsverplichting wordt voldaan.</p>
54	Tenderkostenvergoeding	<p>Momenteel is in de inschrijvingsleidraad geen tenderkostenvergoeding opgenomen voor inschrijvers. Wij zijn van mening dat u met het doorgronden van de stukken en tekeningen en het opstellen en uitwerken van het bijbehorend Plan van Aanpak en de MKI incl. toelichting (EMVI-componenten) om een aanzienlijke inspanning van inschrijvers vraagt, en dat een tenderkostenvergoeding hierbij</p>	<p>Nee, een tenderkostenvergoeding wordt niet heroverwogen</p>

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
		<p>passend zou zijn. (E.e.a. conform Handreiking Tenderkostenvergoeding, oktober 2018). Wij willen u daarom vragen om het toevoegen van een tenderkostenvergoeding te heroverwegen. Kunt u meegaan in dit verzoek?</p>	
55	<p>Inschrijvingsleidraad, paragraaf 2a. Omvang Milieukosten</p>	<p>U beschrijft bij 2a. Omvang milieukosten een 'MKI-Berekening gegenereerd uit DuboCalc'. Wanneer de opdrachtnemer met productspecifieke LCA's werkt, dan is het niet mogelijk om deze in DuboCalc zelf te zetten en zal deze MKI-waarde apart moeten worden berekend en toegevoegd. Kunt u deze 'rapportage DuboCalc' aanpassen naar een 'overzicht met hoeveelheden, MKI per eenheid en de berekening van de totale MKI-waarde'?</p>	<p>Wij nemen uw voorstel over en wijzigen de betreffende tekst als volgt 'MKI-Berekening gegenereerd uit DuboCalc of overzicht met hoeveelheden, MKI per eenheid en de berekening van de totale MKI-waarde'.</p>
56	<p>Bestekspost 721060</p>	<p>Voor het afvoeren van de uitkomende grond ontbreekt de bodemkwaliteit. We verzoeken opdrachtgever de stortkosten van deze grond te verrekenen op een stelpost. Zo niet, verzoeken we opdrachtgever aan te geven van welke kwaliteit we dienen uit te gaan.</p>	<p>We nemen een stelpost op voor verrekening van deze stortkosten, welke uitsluitend gebruik mag worden voor stortkosten van grond, vrijgekomen als gevolg van het verplanten en/of plaatsen en/of verwijderen van bomen.</p>
57	<p>Individuele vraag</p>		
58	<p>Bijlage 25 Omleidings- en faseringsplan en Bijlage 26 Bloktijden</p>	<p>In bijlage 26 lezen wij dat de werkzaamheden aan deelgebied 1 (Ronde Oudedijk - Ronde N277) binnen de bloktijden categorie 4 vallen, wat betekent dat werkzaamheden waarvoor tijdelijke verkeersmaatregelen nodig zijn mogen worden uitgevoerd op alle dagen behalve op werkdagen van 06:00-20:00 uur. Dit betekent dat wij de werkzaamheden in de avonden of</p>	<p>De in bijlage 26 opgenomen bloktijden N264 zijn alleen van toepassing bij voorbereidende werkzaamheden, niet op de uiteindelijke realisatiewerkzaamheden.</p>

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
		<p>weekenden moeten uitvoeren. In bijlage 25 lezen wij bij deelgebied 1 (paragraaf 1.3.2) dat werkzaamheden waarvoor 'afsluitingen noodzakelijk zijn' niet gelijktijdig mogen plaatsvinden met werkzaamheden van overige deelgebieden waar afsluitingen voor noodzakelijk zijn. De realisatiewerkzaamheden in deelgebied 1 betreffen o.a. het aanbrengen van nieuwe betonverharding op de hoofdrijbaan. Uitvoering van deze werkzaamheden in de nachten en weekenden is ons inziens niet haalbaar in verband met de uithardingstijd van het beton (dit duurt enkele dagen). Hiervoor is een afsluiting noodzakelijk. Hoe ziet u het uitvoeren van deze betonwerkzaamheden in deelgebied 1 in relatie tot de geldende bloktijden in bijlage 26?</p>	
59	Bestekpost 112510	<p>In de omschrijving van de bestekspost wordt gesproken over het opbreken van een semi-verharding van open beton (bermcrete), maar er wordt geen vermelding gemaakt van de milieukwaliteit of de mogelijke vervuiling van het materiaal. Kan worden bevestigd of het gebruikte bermcrete schoon is en vrij van verontreinigingen? Zo niet verzoeken we opdrachtgever om voor deze transport en stortkosten een stelpost op te nemen.</p>	<p>De milieuhygiënische kwaliteit van de bermcrete is onderzocht, de resultaten zijn opgenomen in Bijlage 15.</p>
60	Individuele vraag		
61	Individuele vraag		
62	Leidraad par 4.4.4	<p>Kunt u aangeven met welke reden de maximale kwaliteitswaarde voor criterium 1 PvA en criterium 2</p>	<p>De verdeling blijft gehandhaafd.</p>

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
		Duurzaamheid significant uiteen lopen? Wij verzoeken u deze in verhouding te brengen	
63	Bestek deel 2 08 dwangpunten	"Elk aanliggend pand moet bereikbaar blijven, daarmee wordt ook bedoeld panden die bereikbaar zijn vanuit een zijstraat." Bedoelt u hiermee via de N264?	Bereikbaarheid van panden op zijwegen vanuit andere wegen dan de N264 is toegestaan mits de bedrijfsvoering van dat pand/bedrijf doorgang kan vinden. Aanbesteder wijst er op dat dit onderwerp een gunningscriterium raakt.
64	Bestek, 01 22 03	In deze paragraaf is aangegeven dat een ecologisch werkprotocol wordt verlangd. Kunt u voor het opstellen van dit ecologisch werkprotocol een bestekspost toevoegen?	Voor het opstellen van dit ecologisch werkprotocol nemen we bestekspost op.
65	Bestek, post 721060	Er moet grondverbetering worden aangebracht voor het planten van bomen. In post 721060 is aangegeven dat de aannemer eigenaar wordt van de vrijgekomen grond. Kunt u aangeven welke milieuhygiënische kwaliteit deze grond heeft	Er wordt een stelpost opgenomen voor verrekening van deze stortkosten, uitsluitend voor grond die verplaatst moet worden ten behoeve van het verplanten en/of plaatsen en/of verwijderen van bomen.
66	Bestek, post 115110, 131010, 134220, 182210, 510060, 511030, 520010, 723070	In deze posten is niet aangegeven wat de milieuhygiënische kwaliteit van de grond is waar in moet worden gegraven. Kunt u deze kwaliteitsklasse toevoegen?	De resultaten van het milieuhygiënisch onderzoek zijn opgenomen in bijlagen 12 en 15. Daar waar deze onderzoeken niet compleet zijn dient de aannemer dit aan de directie te melden. De opdrachtgever draagt indien van toepassing het uitvoeren van aanvullend onderzoek op middels stelpost 950010. Voor het eventueel afvoeren van grond wordt een stelpost opgenomen voor verrekening van de stortkosten. Uitsluitend bedoeld voor vrijkomende grond als gevolg van werkzaamheden ten behoeve van genoemde besteksposten.
67	Bestek, post 702 en 703	De gaten van de te verwijderen bomen en begroeiing moeten worden aangevuld met teelaarde.	Het aanvullen van de gaten met teelaarde is opgenomen in de

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
		Kunt u een bestekspost toevoegen voor het leveren van deze teelaarde?	betreffende besteksposten van de te verwijderen bomen / begroeiing.
68	Bestek, post 1142	Er moeten diverse funderingen worden verwijderd en afgevoerd naar een erkende inrichting. Volgens bijlage 14 komt een deel van de puinfundering echter niet in aanmerking voor direct hergebruik als niet-vormgegeven bouwstof. Kunt u aangeven welke besteksposten betrekking hebben op de afvoer van niet-herbruikbaar puin?	Het verwijderen (en afvoeren) van verontreinigde funderingen is separaat opgenomen in hoofdstuk 1141. Hoofdstuk 1142 bevat uitsluitend de posten voor teevrije funderingen.
69	Bestek, post 123020	U geeft aan dat een deel van de vrijgekomen grond klasse industrie en wonen, zonder tussentijdse AP04 keuring, moet worden gebruikt voor het dempen van watergangen. Kunt u bevestigen dat het toepassen van klasse industrie en wonen voldoet aan standstill dan wel is goedgekeurd door het bevoegd gezag? Volgens het waterbodemonderzoek is de waterbodem van de meeste watergangen namelijk geclassificeerd als 'altijd toepasbaar'?	Het is niet toegestaan om de kwaliteit van de (water)bodem te verslechteren. Indien de kwaliteit van de waterbodem 'altijd toepasbaar' betreft dient de kwaliteit van de grond die gebruikt wordt hier minimaal aan te voldoen. In bestekspost 125010 zullen wij het aantal AP-04 keuringen bijstellen van 1 stuks naar 6 stuks. Daarnaast nemen wij een bestekspost op voor het aanbrengen en leveren van grond met klasse 'altijd toepasbaar' voor de watergangen die met grond 'altijd toepasbaar' moeten worden gedempt.
70	Bestek, post 123020	U geeft aan dat een deel van de vrijgekomen grond klasse industrie en wonen, zonder tussentijdse AP04 keuring, moet worden gebruikt voor het dempen van watergangen. Kunt u bevestigen dat de bevoegdheid van de te dempen watergangen, indien van toepassing, vóór het toepassen van de grond wordt overgedragen van het waterschap naar de gemeente? Als het waterschap namelijk nog beheerder van de watergangen is	Er is geen sprake van afstemming met het bevoegd gezag om de waterbodem te dempen met grond van slechtere kwaliteit dan de kwaliteit van de huidige waterbodem. Het is niet toegestaan om de kwaliteit van de (water)bodem te verslechteren. Indien de kwaliteit van de waterbodem 'altijd toepasbaar' betreft dient de kwaliteit van de grond die gebruikt wordt hier minimaal aan te voldoen.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
		op het moment van dempen, dan wordt de grond toegepast in oppervlaktewater en dat voldoet niet aan de criteria van 'tijdelijk uitnemen'.	In bestekspost 125010 zullen wij het aantal AP-04 keuringen bijstellen van 1 stuks naar 6 stuks. Daarnaast nemen wij een bestekspost op voor het aanbrenge en leveren van grond met klasse 'altijd toepasbaar' voor de watergangen die met grond 'altijd toepasbaar' moeten worden gedempt.
71	Bestek, post 121070	U verwijst voor de 8 locaties met NT-grond naar de bodemonderzoeken. In deze bodemonderzoeken is de kwaliteitsklasse van de bodem echter niet op tekening aangegeven. Kunt u een tekening verstrekken waarop de contouren van de te ontgraven NT-grond is aangegeven?	De contouren zijn niet exact bekend, daarom is in de bestekspost opgenomen om de hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving vast te stellen.
72	Bijlage 12	In het rapport zijn ons inziens op de tekeningen in bijlage 2 niet de boringen van de locaties 53: kielspit zuidelijke berm en locatie 54: kruising Volkelseweg en Katwijksebaan weergegeven? Daarnaast ontbreekt boring 7502? Kunt u de tekeningen verstrekken waarop deze boringen zijn aangegeven?	5702 betreft boorpunt 5701. Dit is niet juist in de rapportage opgenomen. Bij deze Nvl wordt een aangepaste rapportage voor Bijlage 12 verstrekt.
73	Bijlage 10	In bijlage 10 (vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten) wordt bij bodemroerende werkzaamheden Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) geadviseerd. Klopt het dat in het bestek geen posten zijn opgenomen voor OOO? Is voor de voorgenomen werkzaamheden (nieuwe inrit, nieuwe bebording, etc.) geen OOO benodigd?	De werkzaamheden in het verdachte gebied (Deelgebied 1) beperken zich tot de asfaltconstructie. Hier vinden geen bodemroerende werkzaamheden plaats.
74	Bijlage 11 paragraaf 2.3.1	In paragraaf 2.3.1 is aangegeven dat ter hoogte van vliegbasis Volkel gevallen van ernstige bodemverontreiniging bekend zijn.	Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de gesaneerde verontreinigingen ter hoogte van de vliegbasis Volkel aangezien geen

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
		Het is ons niet duidelijk of er bij de onderzoeksopzet rekening is gehouden met de contouren van deze bekende verontreinigingen c.q. deels gesaneerde terreindelen. Kunt u aangeven of er bij het voorgenomen grondwerk raakvlak is met deze bekende verontreinigingen?	grondroerende werkzaamheden noodzakelijk zijn grenzend aan de vliegbasis vanuit het ontwerp. Waar grondroerende werkzaamheden noodzakelijk zijn ter hoogte van de vliegbasis is bodemonderzoek uitgevoerd.
75	Bijlage 1 V&G-plan	In bijlage 1 zijn o.a. risico's opgenomen ten aanzien van teerhoudend asfalt, asbest in menggranulaat en verontreinigingen bij ontgraving. Kunt u deze risico's en bijbehorende maatregelen concreet maken op basis van de uitgevoerde onderzoeken?	Bij deze nota is een aangepast V&G-plan opgenomen.
76	Bijlage 1 V&G-plan	Voor de maatregelen voor werken in of met verontreinigde grond wordt verwezen naar bijlage 3. Deze bijlage is echter niet in het document opgenomen?	Bij deze nota is een aangepast V&G-plan opgenomen.
77	Bijlage 1 V&G-plan	In paragraaf 05.01 is aangegeven dat de veiligheidsklasse is vastgesteld op Oranje. In dezelfde paragraaf is aangegeven dat alle werkzaamheden onder basishygiëne kunnen worden uitgevoerd. Kunt u aangeven van welke veiligheidsklasse dient te worden uitgegaan voor het grondwerk?	Bij deze nota is een aangepast V&G-plan opgenomen.
78	Algemeen	Bij de aangeleverde stukken is geen informatie opgenomen over eventuele archeologische waarden. Kunt u bevestigen dat er bij de voorgenomen grondwerkzaamheden geen rekening hoeft te worden gehouden met archeologische waarden?	Dat is hierbij bevestigd. Bevoegd Gezag (vergunningverlener) geeft in dit kader het volgende aan: De werkzaamheden voor beheer en onderhoud aan de weg zullen geen invloed hebben op mogelijke archeologische waarden in de ondergrond. De werkzaamheden voor veiligheid bevinden zich langs de weg (weg inclusief bermcunetten) op locaties waar de bodem al door andere/vroegere

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
			werkzaamheden is verstoord. Vanuit archeologisch oogpunt is er geen bezwaar tegen de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag worden genoemd.
79	Algemeen	Kunt u aangeven of bij de werkzaamheden rekening dient te worden gehouden met de aanwezigheid van een invasieve exoot zoals bijvoorbeeld de Aziatische Duizendknoop en knolcyperus? De tekst in lid 02 van paragraaf 51 03 01 doet namelijk de suggestie dat er sprake is van bekende groeilocaties Duizendknoop?	De betreffende bestekspost houdt een signaleringsplicht in. Er zijn op dit moment geen bekende groeilocaties in beeld.
80	Bijlagen 11 t/m 15	Kunt u van de bodem- en verhardingsonderzoeken de digitale bronbestanden ter beschikking stellen met de coördinaten van de boorpunten, de boorprofielen en de analysesresultaten?	XML bestanden van het milieuhygiënisch onderzoek zijn bij deze NvI verstrekt.
81	Bestek Post 850030	De eenheid ontbreekt. Kan OG deze toevoegen zodat we deze post kunnen afprijzen?	We voegen de eenheid toe.
82	Bestek Artikel 82.17.10 Druksterkte van het beton gemeten aan cilinders, bladnr. 233	Zou hiervan een post toegevoegd kunnen worden aan het bestek?	We voegen een stelpost toe voor deze activiteit.
83	Bestek Artikel 82.17.07 Laagdikte geboorde cilinders, bladnr. 232	Zou hiervan een post toegevoegd kunnen worden aan het bestek?	We voegen een stelpost toe voor deze activiteit.
84	Bestek Artikel 82.17.03 Stroefheid, bladnr. 229	Een stroefheidsmeting middels proef 72 is ongebruikelijk voor fietspaden. In plaats hiervan stelle wij voor om de stroefheid middels een zandvlekproef of SRT-meting	Artikel 82.17.03 vervalt

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
		uit te voeren. Gaarne het artikel aan te passen of te vervangen.	
85	Bestek Artikel 82.12.05 Vorst-dooibestandheid, bladnr. 224	De gevraagde vorst-dooibestandheid van FT2 conflicteert met het gevraagde betonmengsel (30% betongranulaat) en maximale MKI-waarde betonverhardingen. Kan deze eis komen te vervallen?	De gevraagde vorst-dooibestandheid wordt gewijzigd in FT1.
86	Bestek Artikel 82.12.02 Stroefheid, bladnr. 224	Een stroefheidsmeting middels proef 72 is ongebruikelijk voor fietspaden. In plaats hiervan stelle wij voor om de stroefheid middels een zandvlekproef of SRT-meting uit te voeren. Gaarne het artikel aan te passen of te vervangen.	Artikel 82.12.02 vervalt
87	Bijlage protocol 4.0 vs MKI referentie berekening	Klopt het dat de scope zoals door TAUW benoemd is in de referentieberekening boven de scope zoals vermeld in het protocol 4.0 gaat? Maw: het frezen/opbreken van de aanwezige asfalt mag niet worden meegenomen in de mki berekening?	De scope zoals benoemd staat in de referentieberekening, bijlage 9, is de juiste.
88	Leidraad 4.5.3.2 lid 2 blz 22	'Is het toegestaan ipv de gevraagde pretoets een EPD van de asfaltmengsels aan te leveren?	Ja, dat is toegestaan.
89	Leidraad p 24/48	Bij sub criterium 1a Borging bereikbaarheid en doorstroming benoemt u onder aandachtspunt 2 'inzicht in de momenten dat Werkzaamheden plaats zullen vinden'. Wat verstaat u onder momenten, verwacht u hier een planning?	Het is aan Inschrijvers om inzicht te geven aan de opdrachtgever. Vorm en inhoud zijn hierbij vrij.
90	Bijlagen 11 t/m 15	Kan de K&L in dwg worden aangeleverd?	Neen, deze worden ná opdrachtverlening ter beschikking gesteld aan ON.
91	1e nota van inlichtingen antwoord vraag 1	U geeft hieraan dat U de geleiderail en de beeindiging functioneel gaat specificeren. Er zijn nu gewijzigde besteksposten opgenomen in het bestek. Echter zijn hierin nog zoveel specifieke eisen opgenomen	De betreffende bestekspost is gewijzigd.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
		dat de geleiderail slechts door één partij geleverd kan worden. Kunt u dit alsnog wijzigen of als U dit niet gaat doen aangeven dat de gewenste geleiderail van het type moet zijn wat de firma Eurorail levert.	
92	Bestek 01.31.02	Hier wordt transportmaterieel omschreven in de categorie N1, N2 en N3. Kunt U aangeven waar deze categorieën aan moeten voldoen.	<p>De hier gedefinieerd categorieën zijn gedefinieerd conform de categorie indeling zoals deze binnen de Europese Unie wordt gehanteerd.</p> <p>Ze zijn als volgt:</p> <p>N1: Voertuigen voor het vervoer van goederen met een maximaal gewicht van 3,5 ton.</p> <p>N2: Voertuigen voor het vervoer van goederen met een maximaal gewicht van meer dan 3,5 ton tot 12 ton.</p> <p>N3: Voertuigen voor het vervoer van goederen met een maximaal gewicht van meer dan 12 ton.</p> <p>Bij inzet van deze voertuigen dienen ze te voldoen aan het, per periode, benoemde minimumniveau.</p>
93	Bestekspost 703010	Kunt u aangeven waar deze zich bevindt? Wij kunnen deze begroeiing niet vinden op de tekening. Tevens praat u over bosplantsoen met een hoogte tot 1 meter. Kunt u dat ook toelichten.	Wij hebben op de aangepaste tekening aangegeven waar het bedoelde bosplantsoen zich bevindt. Het betreft hier werkzaamheden die naar oordeel van Opdrachtgever het best passen binnen het hoofdstuk Bosplantsoen.
94	bijlage 16 - verhardingstechnisch onderzoek	Zijn de verhardingsonderzoeken conform de richtlijnen uit CROW210 uitgevoerd?	Ja.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
95	Individuele vraag		
96	bijlage 9	N.a.v. van de 1e Nota van inlichtingen zullen de volgende posten moeten wijzigen in de MKI berekening: de besteksposten 151411, 151422, 151432 en 151442 vervallen de bestekspost 152112 wijzigt van 133 ton naar 265 ton de bestekspost 157021 vervalt de bestekspost 157041 wijzigt van 217 m2 naar 124 m2	Bij de 1e Nota is reeds een aangepaste MKI berekening verstrekt, waarin deze wijzigingen zijn doorgevoerd.
97	vraag 19 uit 1e nota van inlichtingen	Hier geeft u aan dat deze post komt te vervallen. Echter is dit niet verwerkt in de RAW-nota.	Bij deze RAW-nota is de post 801020 (NBD) vervallen.
98	Bestekspost 877440	"In het bestek wordt gevraagd om een As Built toetsing van de LCA uitgangspunten bij uitvoering. Dit protocol ligt al lange tijd op de markt en dateert van juni 2021. In dit protocol staat het volgende genoemd (p.3) De Stichting NMD is zich ervan bewust dat technische en personele beperkingen de toepasbaarheid van het protocol mede bepalen. Deze versie van het protocol is een eerste versie die zal worden getoetst op toepasbaarheid in de praktijk door middel van onder andere pilots. De ervaringen en leerpunten zullen worden vertaald naar een herziene versie van het protocol. Bovendien is een specifieke uitwerking van het protocol vooralsnog beperkt twee productgroepen, asfalt en beton. De verwachting is dat er in de toekomst voor meer productgroepen een checklist zal worden uitgewerkt. Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden bij Stichting NMD.	Bestekspost 877440 vervalt.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
		Tot op heden is het protocol niet geupdate en is de toepasbaarheid van het protocol nog niet getoetst. Is het zinvol om een protocol toe te passen welke nog niet volledig en bijgewerkt is met de bijkomende kosten van een externe toetser (parallel aan de toetsing van LCA's door een LCA deskundige)? Kan OG bestekspost 877440 laten vervallen?"	
99	Garanties	bestek 01 15 10 garantieverklaringen - Kunt u verduidelijken aan welke normen het moet voldoen binnen de garantietermijn?	Betonreparatiewerk: NEN 3840, NEN 1006 Asfaltwerkzaamheden: NEN 5980, NEN 12620 Slijtlagen: NEN 6520, NEN 12620 Voegconstructies: NEN 2880, NEN 6700 Conserveringen: NEN 2767, NEN 6570 Voegmassa's: NEN 7510, NEN 1344 Reparatiewerkzaamheden steenachtige materialen: NEN 2950, NEN 6700
100	Vergunningen	Bestek 01 10 vergunningen - Speelt stikstof een rol voor deze opdracht en is een stikstofgerelateerde vergunning nodig? Zo ja, heeft Opdrachtgever deze aangevraagd of is deze verleend?	Opdrachtgever heeft vastgesteld dat er geen stikstofgerelateerde vergunning noodzakelijk is.
101	Bijlagen	Wij constateren onverhoopt dat er nog enkele bijlagen lijken te missen bij het bestek. Het gaat om de bijlagen 53 t/m 60 zoals benoemd in het bestek op p. 15. Zou u dit willen controleren en ter volledigheid alsnog willen toevoegen aan de contractdocumenten?	Dit zijn openbaar toegankelijke normen en richtlijnen en als zodanig maken ze wel deel uit van het bestek, maar zijn ze niet specifiek als document toegevoegd.

### 3 Mededelingen van de Aanbesteder

De Aanbesteder doet de volgende mededelingen.

Nr.	Document	Paragraaf / pagina / Eis	Mededeling
1	Bestek en tekeningen		Het bestek en de tekeningen zijn op enkele plekken gewijzigd, zie hiervoor het Nota RAW-bestek, bestand Nvl van Bestek 264.39.01 RE dd 03-04-2025.pdf.
2	Vergunning gemeente Land van Cuijck		De omgevingsvergunning zoals door de gemeente Land van Cuijck afgegeven is bij deze nota toegevoegd. Op enkele onderdelen, met name met betrekking tot kabels en leidingen, is deze vergunning tegenstrijdig met ontwerptechnische onderdelen uit dit bestek. In die gevallen prevaleert het bestek.
3			
4			
5			
6			
7			

## 4 Bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen

Bij deze Nota van Inlichtingen worden de volgende (aangepaste) bijlagen verstrekt:

Nr.	Bijlagen	Nieuw / aangepast	In map Tendered
1	Aanbestedingsleidraad, bestand 264.39.01 RE Inschrijvingsleidraad gebaseerd op versie 5.0_datum_19juni2023_v3.0	Aangepast	Ja
2	Nota RAW bestek, bestand Nvl 2 van Bestek 264.39.01 RE dd 03-04-2025, inclusief Inschrijfstaat in PDF	Nieuw	Ja
3	Bestekstekeningen versie 03-04-2025.zip. Aangepaste tekeningen zoals opgenomen in het Nota RAW bestek, (bijlage 2 bij deze Nvl).	Aangepast	Ja
4	Bestek Bijlage 61 Grondbalans 28-03-2025	Aangepast	Ja
5	XML bestanden	Nieuw	Ja
6	V&G-plan	Aangepast	Ja
7	Assetgegevens OVL ten behoeve vervangen bestaande masten	Nieuw	Ja
8	Omgevingsvergunning gemeente Land van Cuijck	Nieuw	Ja
9	Bijlage 12 bestek R010-1287478SCO-V03-ssc-NL v3.0, Verkennend (water)bodemonderzoek inclusief asbest N264.36 Odiliapeel - St. Hubert v3.0	Aangepast	Ja
10			
11			
12			

## **5 Wijzigingen inschrijvingsleidraad**

Zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze Nota van inlichtingen.

## **6 Wijzigingen Bestek**

Zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze Nota van Inlichtingen.

