

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk:
AL2024-1811
PERCEEL STAD

1. ALGEMEEN

- 01

OPDRACHTGEVER

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 02

DIRECTIE

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 03

LOCATIE

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 04

ALGEMENE BESCHRIJVING

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 05

TIJDSBEPALING

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 06

ONDERHOUDSTERMIJN

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 07

KWALITEITSBORGING

Geen wijzigingen of aanvullingen

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 01

TEKENINGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 02

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 03

KWALITEITSBORGING

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 04

BIJLAGEN

Toegevoegd: overzicht velden, veld type, kunstgras type, lichtmasten/armaturen per veld

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
180140							Bestekspost 180140 wordt toegevoegd			
180140	712401						Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen infill. Gebruik: Playground Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 45 keer per jaar 1 veld. Infill: TPE	are Ton	1.617,30 F	
180150							Bestekspost 180150 wordt toegevoegd			
180150	712407						Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld zonder de omgeving te vervuilen met wegs pattend zand. Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld. Gebruik: Playground Infill: TPE Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 45 keer per jaar 1 veld Slepen na het borstelen volgens bestekpost 180160	are	1.617,30 F	
180160							Bestekspost 180160 wordt toegevoegd			
180160	712499						Slepen kunstgrassportveld. Betreft: het slepen na toepassen van de bewerking volgens bestekspost 180150 Gebruik: Playground Infill: TPE Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	1.617,30 F	
180170							Bestekspost 180170 wordt toegevoegd			
180170	712402						Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld. Betreft: Playground Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld. Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode en werkwijze ter keuze van de aannemer. De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het beschadigen van het kunstgras of de omgeving. Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 5 keer per jaar 1 veld 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801020	are	1.617,30 F	
180240							Bestekspost 180240 wordt toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
180240	712401						Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen infill. Gebruik: Playground Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 45 keer per jaar 1 veld. Infill: zand	are	1.208,25	F	
			5								
			9					Ton			0,75 L
				9							
180250							Bestekspost 180250 wordt toegevoegd				
180250	712407						Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld zonder de omgeving te vervuilen met wegspattend zand. Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld. Gebruik: Playground Infill: zand Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 45 keer per jaar 1 veld Slepen na het borstelen volgens bestekpost 180260	are	1.208,25	F	
			5								
			3								
				9							
					9						
180260							Bestekspost 180260 wordt toegevoegd				
180260	712499						Slepen kunstgrassportveld. Betreft: het slepen na toepassen van de bewerking volgens bestekspost 180250 Gebruik: Playground Infill: zand Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	1.208,25	F	
180270							Bestekspost 180270 wordt toegevoegd				
180270	712402						Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld. Betreft: Playground Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld. Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode en werkwijze ter keuze van de aannemer. De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het beschadigen van het kunstgras of de omgeving. Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 5 keer per jaar 1 veld 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801020	are	1.208,25	F	
				3							
					9						
						9					
200040							Bestekspost 200040 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 200040				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
200040	513399						Controle werking berekeningssysteem Betreft: het controleren van de werking van de beregeningsinstallatie - Klein Brandt voetbal: 3 velden/44 sproeiers; - Klein Brandt hockey: 4 velden/32 sproeiers; - Rie Mastenbroek: 4 velden/27 sproeiers; - Annapark: 3 velden/48 sproeiers. Vaststellen functionaliteit en rapporteren van afwijkingen. Gerekend met 2 controlerondes per jaar zijnde: 1. na de winterperiode bij het opstarten; 2. aansluitend na het door-/inzaaien grootonderhoud.	keer	6,00	F	
220110							Bestekspost 220110 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 220110				
220110	514812						Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Situering: zie bijlage 1, overzichtstekeningen sportcomplex. zie bijlage 2 voor hoeveelheden per sportpark. Betreft: het snoeien van bosplantsoen	week	156,00	F	
		1					Te onderhouden lengte	m			864,00
			4				Kwaliteitsniveau C				
				5			Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen				
					2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 800040				
230050							Bestekspost 230050 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 230050				
230050	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen voortkomend uit inspectie conform bestekspost 230040 Exclusief materialen Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03	uur	18,00	F	
		9									
232020							Bestekspost 232020 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 232020				
232020	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen voortkomend uit inspectie conform bestekspost 232010 Exclusief materialen Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03	uur	3,00	F	
		9									
233030							Bestekspost 233030 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 233030				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
233030	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen voortkomend uit inspectie conform bestekspost 233030 Exclusief materialen Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03	uur	12,00	F
		9								
234030							Bestekspost 233030 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 233030			
234030	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen voortkomend uit inspectie conform bestekspost 234020 Exclusief materialen Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03	uur	9,00	F
		9								
240020							Bestekspost 240020 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 240020			
240020	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen voortkomend uit inspectie conform bestekspost 240010 Exclusief materialen Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03	uur	8,00	F
710040							Bestekspost 710040 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 710040			
710040	220413						Verdichten grond. Verdichten van de toplaag bewerkt volgens bestekpostnummer 710030 Grondsoort: Toplaag Oppervlakken: 7.800 m2 per sportveld Verdichten door wiel aan wiel aanrijden met een trekker voorzien van lage druk banden met sportveldprofiel	m2	7.800,00	F
		1								
		9								
710150							Bestekspost 710150 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 710150			
710150	220413						Verdichten grond. Verdichten van de toplaag bewerkt volgens bestekpostnummer 710140 Grondsoort: Toplaag Oppervlakken: 7.800 m2 per sportveld Verdichten door wiel aan wiel aanrijden met een trekker voorzien van lage druk banden met sportveldprofiel	m2	7.800,00	F
		1								
		9								
710170							Bestekspost 710170 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 710170			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
710170	510201						Bemesten terrein. Betreft: het aanbrengen van startmeststoffen conform het renovatieplan Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof te leveren volgens bestekpost 850010, 850020 of 850030 Hoeveelheid: gemiddeld 3 kg per 100 m2	are	78,00	F	
721070		3									
			1								
				2							
					1						
721070							Bestekspost 721070 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 721070				
721070	230121						Aanvullen sleuven voor horizontale drainage. Betreft: het vullen van de sleuven met drainagezand Situering: conform renovatieplan Aanvullen met drainagezand geleverd volgens bestekpost 854110 Drainagezand laden uit tijdelijk depot	m	2.620,00	F	
		2					Aanvullen met draineerzand	m3			262,00
			5				Tot ten minste 0,5 m boven de onderkant van de buis en verder aanvullen met grond				
				1			Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,60 m				
					1		Gemiddelde lengte per drain 120 m				
						9	Vrijkomende grond in 1 werkgang opladen en vervoeren naar de aangewezen depotplaats.				