

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk:
AL2024-1811
PERCEEL BUITEN

1. ALGEMEEN

- 01

OPDRACHTGEVER

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 02

DIRECTIE

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 03

LOCATIE

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 04

ALGEMENE BESCHRIJVING

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 05

TIJDSBEPALING

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 06

ONDERHOUDSTERMIJN

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 07

KWALITEITSBORGING

Geen wijzigingen of aanvullingen

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 01

TEKENINGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 02

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 03

KWALITEITSBORGING

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 04

BIJLAGEN

Toegevoegd: overzicht velden, veld type, kunstgras type, lichtmasten/armaturen per veld

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
380140							Bestekspost 380140 wordt toegevoegd				
380140	712401						Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen infill. Gebruik: Playground Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 45 keer per jaar 1 veld. Infill: TPE	are	1.026,00	F	
		5									
			9					Ton			0,63 L
				9							
380150							Bestekspost 380150 wordt toegevoegd				
380150	712407						Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld zonder de omgeving te vervuilen met wegs pattend zand. Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld. Gebruik: Playground Infill: TPE Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 45 keer per jaar 1 veld Slepen na het borstelen volgens bestekpost 380160	are	1.026,00	F	
		5									
			3								
				9							
					9						
380160							Bestekspost 380160 wordt toegevoegd				
380160	712499						Slepen kunstgrassportveld. Betreft: het slepen na toepassen van de bewerking volgens bestekspost 380150 Gebruik: Playground Infill: TPE Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	1.026,00	F	
380170							Bestekspost 380170 wordt toegevoegd				
380170	712402						Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld. Betreft: Playground Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld. Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode en werkwijze ter keuze van de aannemer. De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het beschadigen van het kunstgras of de omgeving. Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 5 keer per jaar 1 veld 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801020	are	1.026,00	F	
				3							
					9						
						9					
380240							Bestekspost 380240 wordt toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
380240	712401						Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen infill. Gebruik: Playground Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 45 keer per jaar 1 veld. Infill: zand	are	4.040,55	F	
		5									
			9					Ton			2,51 L
				9							
380250							Bestekspost 380250 wordt toegevoegd				
380250	712407						Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld zonder de omgeving te vervuilen met wegspattend zand. Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld. Gebruik: Playground Infill: zand Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 45 keer per jaar 1 veld Slepen na het borstelen volgens bestekpost 380260	are	4.040,55	F	
		5									
			3								
				9							
					9						
380260							Bestekspost 380260 wordt toegevoegd				
380260	712499						Slepen kunstgrassportveld. Betreft: het slepen na toepassen van de bewerking volgens bestekspost 380250 Gebruik: Playground Infill: zand Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	4.040,55	F	
380270							Bestekspost 380270 wordt toegevoegd				
380270	712402						Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld. Betreft: Playground Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld. Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode en werkwijze ter keuze van de aannemer. De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het beschadigen van het kunstgras of de omgeving. Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 5 keer per jaar 1 veld 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801020	are	4.040,55	F	
				3							
					9						
						9					
400040							Bestekspost 400040 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 400040				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
400040	513399						Controle werking berekeningssysteem Betreft: het controleren van de werking van de beregeningsinstallatie - Klein Brandt voetbal: 3 velden/44 sproeiers; - Klein Brandt hockey: 4 velden/32 sproeiers; - Rie Mastenbroek: 4 velden/27 sproeiers; - Annapark: 3 velden/48 sproeiers. Vaststellen functionaliteit en rapporteren van afwijkingen. Gerekend met 2 controlerondes per jaar zijnde: 1. na de winterperiode bij het opstarten; 2. aansluitend na het door-/inzaaien grootonderhoud.	keer	6,00	F	
420010							Bestekspost 420010 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 420010				
420010	514812						Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Situering: zie bijlage 1, overzichtstekeningen sportcomplex. zie bijlage 2 voor hoeveelheden per sportpark. Betreft: het snoeien van bosplantsoen	week	156,00	F	
		1					Te onderhouden lengte	m			1.520,00
			4				Kwaliteitsniveau C				
				5			Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen				
					2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 800040				
430050							Bestekspost 430050 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 430050				
430050	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen voortkomend uit inspectie conform bestekspost 230040 Exclusief materialen Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03	uur	18,00	F	
		9									
432020							Bestekspost 432020 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 432020				
432020	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen voortkomend uit inspectie conform bestekspost 432010 Exclusief materialen Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03	uur	3,00	F	
		9									
433030							Bestekspost 433030 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 433030				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
433030	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen voortkomend uit inspectie conform bestekspost 433020 Exclusief materialen Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03	uur	12,00	F	
		9									
434030							Bestekspost 433030 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 433030				
434030	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen voortkomend uit inspectie conform bestekspost 434020 Exclusief materialen Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03	uur	9,00	F	
		9									
440020							Bestekspost 440020 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 440020				
440020	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen voortkomend uit inspectie conform bestekspost 440010 Exclusief materialen Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03	uur	8,00	F	
710040							Bestekspost 710040 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 710040				
710040	220413						Verdichten grond. Verdichten van de toplaag bewerkt volgens bestekpostnummer 710030 Grondsoort: Toplaag Oppervlakken: 7.800 m2 per sportveld Verdichten door wiel aan wiel aanrijden met een trekker voorzien van lage druk banden met sportveldprofiel	m2	7.800,00	F	
		1									
		9									
710150							Bestekspost 710150 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 710150				
710150	220413						Verdichten grond. Verdichten van de toplaag bewerkt volgens bestekpostnummer 710140 Grondsoort: Toplaag Oppervlakken: 7.800 m2 per sportveld Verdichten door wiel aan wiel aanrijden met een trekker voorzien van lage druk banden met sportveldprofiel	m2	7.800,00	F	
		1									
		9									
710170							Bestekspost 710170 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 710170				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
710170	510201						Bemesten terrein. Betreft: het aanbrengen van startmeststoffen conform het renovatieplan Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof te leveren volgens bestekpost 850010, 850020 of 850030 Hoeveelheid: gemiddeld 3 kg per 100 m2	are	78,00	F	
721070		3									
			1								
				2							
					1						
721070							Bestekspost 721070 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 721070				
721070	230121						Aanvullen sleuven voor horizontale drainage. Betreft: het vullen van de sleuven met drainagezand Situering: conform renovatieplan Aanvullen met drainagezand geleverd volgens bestekpost 854110 Drainagezand laden uit tijdelijk depot	m	2.620,00	F	
		2					Aanvullen met draineerzand	m3			262,00
			5				Tot ten minste 0,5 m boven de onderkant van de buis en verder aanvullen met grond				
				1			Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,60 m				
					1		Gemiddelde lengte per drain 120 m				
						9	Vrijkomende grond in 1 werkgang opladen en vervoeren naar de aangewezen depotplaats.				