

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3							PERCEEL BUITEN REGULIER ONDERHOUD			
30							OPRUIMINGSWERK			
3010							<u>Velden</u>			
301010	501504						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft: het verwijderen van fijn- zwerfvuil op sportvelden en overige gras voorafgaande aan elke maaibeurt. Grastype: natuurgras sportvelden	week	156,00 F	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		441,70 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				4			Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
					9		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801010			
301020	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft: het verwijderen van grof- zwerfvuil op sportvelden en overige gras voorafgaande aan elke maaibeurt. Te onderhouden oppervlakte	week	156,00 F	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		441,70 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				4			Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
					9		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801010			
3011							<u>Verhardingen (incl. verharde sportoppervlakten)</u>			
301110	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: het verwijderen van fijn zwerfvuil op verhardingen op het sportpark alsmede de verharde sportvelden	week	156,00 F	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		135,41 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
			1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
				4			Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
					9		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801010			
301120	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: het verwijderen van grof zwerfvuil op verhardingen op het sportpark alsmede de verharde sportvelden Te onderhouden oppervlakte	week	156,00 F	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		135,41 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				4			Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
					9		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801010			
31							MAAIEN EN RUIMEN			
3110							<u>Maaien velden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
311010	513899						Beheersen grashoogte-voetbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en grassportveld-grashoogte voetbal. Betreft: maaien sportvelden voetbalwedstrijdveld met kooimaaier, indien er gemaaid wordt met een elektrische robotmaaier mag er afgeweken worden van een kooimaaier. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A - max. hoogte gras 40 mm - Lengte gras na maaien minimaal 25 mm maximaal 30 mm Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag	week	156,00 F	
3111							<u>Maaien overig</u>	are		232,85 I
311110	513899						Beheersen grashoogte-voetbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en overig gras. Betreft: maaien overig gras met een maaier naar keuze van de aannemer. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B - max. hoogte gras 80 mm Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	156,00 F	
3112							<u>Bijmaaien</u>	are		208,85 I
311210	512814						Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft: het maaien langs hekwerken Maaien langs 2 zijdig van hekwerk Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 800010	week	156,00 F	
		9						m1		2.395,00 I
			3							
				1						
					1					
						9				
311220	512814						Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft: het maaien rond obstakels Maaien rond obstakels Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 800010	week	156,00 F	
		9						st		111,00 I
			3							
				1						
					1					
						9				
3113							<u>Maaien watergang</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
311310	511402						Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Betreft: het uitmaaïen van watergangen en op kant deponeren. Aantal maaibeurtten: 2 keer per jaar Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4,5 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaïsel op naastliggend terrein deponeren ten behoeve van indrogen	m	3.871,00	F
311320	511412						Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens 311310 Aantal beurtten: 2 keer per jaar Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaïsel Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 800030	m	3.871,00	F
3114							<u>Kort maaïen sportveld</u>			
311410	513401						Maaïen sportveld. Betreft: het kortmaaïen van sportvelden. Aantal percelen: alle natuurgrasvelden Kort maaïen sportvelden 1 x per jaar. Lengte gras 1,5- 2,0 cm Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9 Vrijkomend maaïsel verwerken volgens bestekpost 311510	are	698,55	F
3115							<u>Ruimen overtollig maaïsel</u>			
311510	513403						Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen sportveld. Betreft: het vegen van sportvelden Aantal percelen: 1 keer per jaar alle velden welke gemaaid zijn volgens post 311410 Vrijkomend kort gemaaid gras Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 800010	are	698,55	F
3116							<u>Ruimen blad</u>			
311610	513813						Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft: het vegen van sportvelden Bladvalperiode: Nazomer, herfst en winter Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 800010	week are	156,00	F I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
311620	513813						Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft: ruimen van blad op overig gras Bladvalperiode: Nazomer, herfst en winter Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 800010	week	156,00 F	
		1						are		208,85 I
		3								
			3							
311630	513813						Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft: ruimen van blad op verhardingen op het sportpark alsmede de verharde sportvelden Bladvalperiode: Nazomer, herfst en winter Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 800010	week	156,00 F	
		1						are		135,41 I
		2								
			1							
3117							<u>Afsteken graskanten</u>			
311710	513405						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het steken/afsnijden van graskant langs verharding Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 800010	m	9.288,00 F	
		2								
			3							
				2						
32							ONDERHOUD GRASMAT			
3200							<u>Speelschade</u>			
320010	513899						Beheersen beschadiging-gras wedstrijd. Betreft het beheersen van beschadiging overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-beschadiging Betreft: het herstellen van speelschade Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer wekelijks naar inzicht aannemer. Kwaliteitsniveau A Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week. Termijn van uitvoering: 1 week	week	156,00 F	
								are		232,85 I
320020	513899						Beheersen beschadiging-gras training. Betreft het beheersen van beschadiging overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-beschadiging Betreft: het herstellen van speelschade Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer wekelijks naar inzicht aannemer. Kwaliteitsniveau A Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week. Termijn van uitvoering: 1 week	week	156,00 F	
								are		232,85 I
3201							<u>Rollen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
320110	513411		2				Rollen sportveld. Betreft: het rollen met een rol bestaande uit meerdere segmenten. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar	are	1.397,10	F
3202				1			<u>Wiedeggen</u>			
320210	513417						Wiedeggen sportveld. Betreft: het wiedeggen van sportvelden Aantal percelen: alle velden 2 keer per jaar Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,06 m Aantal werkgangen: 2 Uitvoeren direct na een maaibeurt Vrijkomend materiaal opvegen volgens bestekpostnummer 320220	are	1.397,10	F
320220	513499						Verwerken gras vrijgekomen bij wiedeggen sportveld. Betreft: het vegen van sportvelden gewiedegd volgens bestekpostnummer 320210 Aantal percelen: alle velden 2 keer per jaar Vrijkomend gras/organisch materiaal na het wiedeggen Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 800010	are	1.397,10	F
3203							<u>Verticuteren</u>			
320310	513415		2				Verticuteren sportveld. Betreft: het verticuteren met V-strong o.g. Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar Diepte: 20 mm h.o.h. 25 mm / messen 2 mm dik Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar in overleg met de directie Verticuteersel verwijderen door middel van vegen volgens post 320320	are	698,55	F
320320	513499						Verwerken verticuteersel vrijgekomen bij verticuteren sportveld. Betreft: het vegen van sportvelden geverticuteerd volgens bestekpost 320310 Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar Vrijkomend gras/organisch materiaal na het verticuteren Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 800010	are	698,55	F
320330	513415		2				Verticuteren sportveld. Betreft: het verticuteren en in één werkgang opzuigen van straatgras, onkruid en/of vilt. Aantal percelen: alle velden 3 keer per jaar Diepte: 20 mm Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 800010	are	2.095,65	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3204							<u>Slepen</u>			
320410	513412						Slepen sportveld. Betreft: het slepen van sportvelden Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar Slepen met Speedharrow o.g. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	1.397,10	F
			4							
				1						
					2					
3205							<u>Beluchten</u>			
320510	513413						Beluchten sportveld. Betreft: het bewerken top laag met procore beluchting. Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer Beluchting door perforeren van de grasmat met 260 tot 525 gaten per m2 tot een diepte van max. 127 mm. Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar	are	2.794,20	F
		1								
			2							
				9						
					2					
320520	513416						Topbeluchten sportveld. Betreft: het bewerken top laag met een rotoknife Aantal percelen: alle velden 4 keer per jaar Beluchten met: Messen 4 mm dik onderlinge afstand 50 mm Diepte: 100 mm	are	2.794,20	F
		1								
			4							
33							BEMESTEN			
330010	510201						Bemesten terrein. Betreft: het aanbrengen van startmeststoffen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof te leveren volgens bestekpost 850010, 850020 of 850030 Hoeveelheid: gemiddeld 3 kg per 100 m2 Uitgaande van 5 giften per jaar	are	3.492,75	F
		1								
				2						
					2					
34							PLAAGDIER BESTRIJDING			
3451							<u>Nematoden</u>			
345110	510699						Inventariseren en vaststellen welke nematoden Situering: op aanwijs van de directie Betreft: determinatie van engerlingen en/of emelten op velden waar schade ontstaat. Determinatie door vakkundig specialist Biocontrole o.g. resultaten binnen 2 werkdagen bij de directie aanleveren en bespreken. Gerekend met 1 veld per keer. Perceelgrootte ca. 7800 m2	keer	6,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE										
		1	2	3	4	5	6					
345120	510699							Verwerken nematoden op sportvelden. Situering: op aanwijs van de directie Aantal percelen: 2 velden per jaar. De nematoden verwerken over het oppervlak op het grasveld. Betreft: het verwerken van nematoden na het perforeren van het grasveld volgens bestekspostnummers 320510 Nematoden: vast gesteld volgens 345110 Nematoden leveren volgens posten 853010, 853020 of 853030 Voorafgaand en na het aanbrengen het veld beregenen met c.a. 5-10 mm water conform bestekspostnummer 345130 Doel: Het bestrijden van insectenlarven in sportvelden. Aannemer is verantwoordelijk voor aanvoer van benodigde geschikt water t.b.v. het verwerken van de nematoden. Perceelgrootte ca. 7800 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Nematoden verwerken conform de voorschriften van de leverancier.	are	468,00	F	
345130	512399							Coördinatie berekening Situering: op natuurgrasveld waar conform bestekspostnummer 345120 nematoden worden aangebracht. Betreft: het coördineren van het beregenen natuurgrasveld uitgevoerd door derden voor het bevoderen van nematoden. Aantal percelen: 2 velden per jaar. Gerekend is met 78 are per veld De aannemer dient aan te geven op welke tijdstip en met welke hoeveelheid er beregent dient te worden. De aannemer ziet er op toe dat dit op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Indien het beregenen niet naar tevredenheid van de aannemer geschiedt dient dit schriftelijk te worden gemeld aan de directie.	keer	6,00	F	
3452								<u>Mollen bestrijding</u>				
345210	512599							Beheersen molshopen in gras Betreft: het beheersen van molshopen in grassportvelden door de molshopen en molsgangen egaliseren en verdichten tot omgevingswaarde. Alle sportgrasvelden en overig gras op het sportcomplex Bestrijding van mollen verrekenen op bestekspost 345220 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 dagen	week	156,00	F	
									are			441,70 I
345220	512599							Bestrijding mollen Betreft: het bestrijden van mollen op sportvelden en overig gras Beheersen van molshopen in gras conform 345210. Wijze van voorkomen van nieuwe schades is ter keuze aannemer. Gebruik van chemische middelen zijn uitgesloten.	week	156,00	F	
35								SPEELVELDINRICHTING				
3500								<u>Doelen</u>				
350010	513499							Opnemen en terugplaatsen wedstrijddoelen Betreft: het opnemen en terugplaatsen wedstrijddoelen na het speelseizoen en terug plaatsen voor de start van het nietwe seizoen Wedstrijddoelen ondersteboven tegen ballenvanger plaatsen. incl. vastzetten d.m.v. ketting met hangslot. Met materiaal van aannemer. Frequentie: 1 keer per jaar per veld	st	60,00	F	
									st			60,00 I
3501								<u>Belijning</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
350110	103199						Uitzetten veld. Betreft digitaal uitzetten veldbelijning Volledig uitzetten van het voetbalveld Tijdstip uitzetten en belijning in overleg met de directie. Uitzetten conform eisen KNVB. Incl. benodigde leveranties. Frequentie: 2 keer per jaar per veld	keer	12,00	F
350120	513499						Aanbrengen veldbelijning. Betreft het aanbrengen voorafgaand aan elk nieuw seizoen en na de winterstop. Lijnen uitgezet conform 350110 Materiaal: lijnvast 50 W (kleur Wit). 2,5 L per veld per keer.	keer	12,00	F
3502							<u>Beregenen</u>			
350210	513304						Bedienen beregeningsinstallatie. Betreft: Beregenen van van de velden met een geautomatiseerd systeem met zogenaamde pup up sproeiers. De systemen zijn op afstand aanstuurbaar.	keer	30,00	F
		9					Aantal percelen: alle velden Water op te pompen uit open water Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen Gerekend is met een frequentie van 10 keer aanpassen van het beregeningsprogramma per jaar op 3 sportparken	are		232,85 I
36							ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN			
3600							<u>Onderhoud heestervakken</u>			
360010	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: zie bijlage 1, overzichtstekeningen sportcomplex. zie bijlage 2 voor hoeveelheden per sportpark. Betreft: het onkruidvrij maken van bosplantsoen.	week	156,00	F
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		1,69 I
		4					Kwaliteitsniveau C			
			5				Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
				2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
					5		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 800020			
3601							<u>Onderhoud boomspiegels</u>			
360110	514818						Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft: het onkruidvrij maken van boomspiegel.	week	156,00	F
		1					Te onderhouden aantal	st		39,00 I
			3				Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
				5			Kwaliteitsniveau B			
							Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
					5		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 800020			
37							KUNSTGRAS			
3700							<u>Voetbal kunstgras met kurk</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
370010	712401						Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen infill. Betreft: Voetbalveld met kurk infill Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2. Gebruik: voetbal Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 45 keer per jaar 6 velden Infill: Kurk Infill wordt door/namens de opdrachtgever ter beschikking gesteld	are	21.868,65	F
		1								
			9							
				3				Ton		6,00 T
370020	712407						Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld zonder de omgeving te vervuilen met wegs pattende kurk Door toepassen van een zogenaamde driehoeksborstel. Betreft: Voetbalveld met kurk infill Gebruik: voetbal Infill: kurk Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 45 keer per jaar 6 velden Slepen na het borstelen volgens bestekpost 370030	are	21.868,65	F
		1								
			3							
				9						
					9					
370030	712499						Slepen en egaliseren kurkinfill. Betreft: het slepen na toepassen van de bewerking volgens bestekspost 370020 Betreft: het gehele veld ten behoeve van het loshouden van de kurk Bewerken door toepassen rubber ringmat Gebruik: voetbal Infill: kurk Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	21.868,65	F
370040	712402						Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld. Betreft: Voetbalveld met kurk infill Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld. Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2. Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode en werkwijze ter keuze van de aannemer. De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het beschadigen van het kunstgras, de betonnen veegstrook of de omgeving. Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 5 keer per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801020	are	2.426,85	F
				3						
					9					
						9				
370050	712499						Verwijderen blad van kunstgrassportveld. Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad van het kunstgrasveld. Betreft: Voetbalveld met kurk infill Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801010	week	156,00	F
								are		161,99 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
370060	501599						Beheersen fijnzwerfafval kunstgrasveld. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval. Betreft: Voetbalveld met kurk infill Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801010	week	156,00	F		
								are			161,99	I
370070	501599						Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld. Betreft het beheersen van grof zwerfafval. Betreft: Voetbalveld met kurk infill Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801010	week	156,00	F		
								are			161,99	I
370080	712499						Schoonmaken schoonloop constuctie/matten. Betreft: het schoonmaken van de schoonloop constructie/matten. Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 Aantal: 18 roosters Type veld: Voetbalveld met kurk infill Frequentie: 3 keer per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801020	st	162,00	F		
3701							<u>Voetbal kunstgras met minerale infill</u>					
370110	712401						Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen infill. Betreft: Voetbalveld met minerale infill Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2. Gebruik: voetbal Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 20 keer per jaar Infill: zand met korrelgrootte 0,8 - 1,6 mm Incusief leverantie van benodigde infill. Voldoet volgens de norm van NOCNSF-M4.a	are	4.561,20	F		
		1										
			9									
				1								
370120	712499						De-compacteren en egaliseren zandinfill: Betreft: het gehele veld ten behoeve van het loshouden van de zandlaag ter voorkomen van het hechten van mos/alg. Bewerken door toepassen van een zogename dwingende mechanische bewerking welke middens een wrikkende manier de -compacteerd. GKB Aerator o.g. Gerekend is met 20 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	4.561,20	F		
370130	712499						Slepen kunstgrassportveld. Betreft: het slepen na toepassen van de bewerking volgens bestekspost 370120 Gebruik: voetbal Infill: Zand Gerekend is met 20 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	4.561,20	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
370140	712402						Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld. Betreft: Voetbalveld met minerale infill Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld. Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2. Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode en werkwijze ter keuze van de aannemer. De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het beschadigen van het kunstgras, de betonnen veegstrook of de omgeving. Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 5 keer per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801020	are	1.140,30 F	
370150	712499						Verwijderen blad van kunstgrassportveld. Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad van het kunstgrasveld. Betreft: Voetbalveld met minerale infill Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801010	week	156,00 F	
								are		76,02 L
370160	501599						Beheersen fijn zwerfafval kunstgrasveld. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval. Betreft: Voetbalveld met minerale infill Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801010	week	156,00 F	
								are		76,02 I
370170	501599						Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld. Betreft het beheersen van grof zwerfafval. Betreft: Voetbalveld met minerale infill Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801010	week	156,00 F	
								are		76,02 I
370180	712499						Schoonmaken schoonloop constuctie/matten. Betreft: het schoonmaken van de schoonloop constructie/matten. Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 Aantal: 3 roosters Type veld: Voetbalveld met minerale infill Frequentie: 3 keer per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801020	st	27,00 F	
3702							Hockey kunstgras semiwaterveld			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
370210	712407						Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld Betreft: semiwater hockeyveld. Gebruik: hockey Infill: zand Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 45 keer per jaar 4 velden Slepen na het borstelen	are	7.704,45 F	
		2								
			1							
				9						
					1					
370220	712402						Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld. Betreft: semiwater kunstgras hockeyveld Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld. Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2. Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode en werkwijze ter keuze van de aannemer. De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het beschadigen van het kunstgras, de betonnen veegstrook of de omgeving. Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 5 keer per jaar 1 veld 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801020	are	856,05 F	
				3						
					9					
						9				
370230	712499						Verwijderen blad van kunstgrassportveld. Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad van het kunstgrasveld. Betreft: semiwater kunstgras hockeyveld. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801010	week	152,00 F	
								are		57,07 I
370240	501599						Beheersen fijn zwerfafval kunstgrasveld. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval. Betreft: semiwater kunstgras hockeyveld. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801010	week	152,00 F	
								are		57,07 I
370250	501599						Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld. Betreft het beheersen van grof zwerfafval. Betreft: semiwater kunstgras hockeyveld. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801010	week	152,00 F	
								are		57,07 I
370260	712499						Schoonmaken schoonloop constructie/matten. Betreft: het schoonmaken van de schoonloop constructie/matten. Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 Aantal: 3 roosters Type veld: Hockey semi Frequentie: 3 keer per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801020	st	27,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
3703							Hockey kunstgras zandingestrooid				
370310	712401						Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen infill. Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2. Gebruik: hockey Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 45 keer per jaar 2 velden. Infill: zand Incusief leverantie van benodigde infill. Voldoet volgens de norm van NOCNSF-M4.a	are	15.408,90 F		
		2									
			9					Ton			1,89 L
				1							
370320	712407						Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld zonder de omgeving te vervuilen met wegs pattend zand. Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld. Gebruik: hockey Infill: zand Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 45 keer per jaar 3 velden Slepen na het borstelen volgens bestekpost 370330	are	15.408,90 F		
		2									
			1								
				9							
					9						
370330	712499						Slepen kunstgrassportveld. Betreft: het slepen na toepassen van de bewerking volgens bestekspost 370320 Gebruik: hockey Infill: Zand Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	15.408,90 F		
370340	712402						Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld. Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld. Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2. Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode en werkwijze ter keuze van de aannemer. De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het beschadigen van het kunstgras, de betonnen veegstrook of de omgeving. Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 5 keer per jaar 3 velden. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801020	are	1.712,10 F		
				3							
					9						
370350	712499						Verwijderen blad van kunstgrassportveld. Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad van het kunstgrasveld. Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801010	week	152,00 F		
								are			114,14 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
370360	501599						Beheersen fijn zwerfafval kunstgrasveld. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval. Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801010	week	152,00 F		
								are		114,14 I	
370370	501599						Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld. Betreft het beheersen van grof zwerfafval. Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld. Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801010	week	152,00 F		
								are		114,14 I	
370380	712499						Schoonmaken schoonloop constuctie/matten. Betreft: het schoonmaken van de schoonloop constructie/matten. Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 Aantal: 6 roosters Type veld: Hockey zand- ingestrooid. Frequentie: 3 keer per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801020	st	54,00 F		
38							PLAYGROUNDS				
3801							<u>Playgrounds kunstgras met TPE infill</u>				
380110	501199						Verwijderen fijn zwerfafval. Betreft het wekelijks beheersen van fijn zwerfafval Betreft: het verwijderen van fijn zwerfvuil op en rond de playground Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2. Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen fijn zwerfafval Woonwijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801010	week	156,00 F		
								are		7,60 I	
380120	501199						Verwijderen grof zwerfafval. Betreft het wekelijks beheersen van grof zwerfafval Betreft: het verwijderen van grof zwerfvuil op en rond de playground. Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2. Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Woonwijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801010	week	156,00 F		
								are		7,60 I	
380130	712499						Verwijderen blad van kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van blad op en rond de playground Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2. Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) Periode: Oktober, november, december en januari Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801010	m2	27.360,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
380140	712401						Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen infill. Gebruik: Playground Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 45 keer per jaar 1 veld. Infill: TPE	are	1.026,00	F	
			5								
			9					Ton			0,63 L
				9							
380150	712407						Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld zonder de omgeving te vervuilen met wegspattend zand. Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld. Gebruik: Playground Infill: TPE Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 45 keer per jaar 1 veld Slepen na het borstelen volgens bestekpost 380160	are	1.026,00	F	
			5								
			3								
				9							
					9						
380160	712499						Slepen kunstgrassportveld. Betreft: het slepen na toepassen van de bewerking volgens bestekspost 380150 Gebruik: Playground Infill: TPE Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	1.026,00	F	
380170	712402						Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld. Betreft: Playground Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld. Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode en werkwijze ter keuze van de aannemer. De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het beschadigen van het kunstgras of de omgeving. Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 5 keer per jaar 1 veld 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801020	are	1.026,00	F	
			3								
				9							
					9						
3802							<u>Playgrounds met zand-ingestrooid kunstgras</u>				
380210	501199						Verwijderen fijn zwerfafval. Betreft het wekelijks beheersen van fijn zwerfafval Betreft: het verwijderen van fijn zwerfvuil op en rond de playground. Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2. Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen fijn zwerfafval Woonwijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801010	week	156,00	F	
								are			29,93 I
380220	501199						Verwijderen grof zwerfafval. Betreft het wekelijks beheersen van grof zwerfafval Betreft: het verwijderen van grof zwerfvuil op en rond de playground. Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2. Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Woonwijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801010	week	156,00	F	
								are			29,93 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
380230	712499						Verwijderen blad van kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van blad op en rond de playground Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2. Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) Periode: Oktober, november, december en januari Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801010	m2	107.748,00	F
380240	712401						Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen infill. Gebruik: Playground Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 45 keer per jaar 1 veld. Infill: zand	are	4.040,55	F
			5							
			9					Ton		2,51 L
				9						
380250	712407						Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld zonder de omgeving te vervuilen met wegs pattend zand. Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld. Gebruik: Playground Infill: zand Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 45 keer per jaar 1 veld Slepen na het borstelen volgens bestekpost 380260	are	4.040,55	F
			5							
			3							
				9						
					9					
380260	712499						Slepen kunstgrassportveld. Betreft: het slepen na toepassen van de bewerking volgens bestekspost 380250 Gebruik: Playground Infill: zand Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	4.040,55	F
380270	712402						Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld. Betreft: Playground Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld. Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode en werkwijze ter keuze van de aannemer. De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het beschadigen van het kunstgras of de omgeving. Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 5 keer per jaar 1 veld 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801020	are	4.040,55	F
				3						
					9					
						9				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
4							PERCEEL BUITEN SPECIFIEK/GROOT ONDERHOUD			
40							NATUURGRASVELDEN			
400							MAAIEN			
4000							<u>Kort maaien</u>			
400010	513401						Maaien sportveld. Betreft: het kortmaaieren van sportvelden. Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1. Aantal percelen: 30% van ella velden per jaar Kort maaien sportvelden 1 x per jaar. Lengte gras 0,5 cm, tot de wortelhals Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are	209,57 F	
		9								
			1							
				1						
					2					
400020	513403						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld. Betreft: het vegen van sportvelden Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1. Vrijkomend kort gemaaid gras Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 800010	are	209,57 F	
		9								
			1							
				2						
					1					
400030	513499						Maaien en ruimen sportveld. Betreft: het verticuteren en in één werkgang maaien en opzuigen van straatgras, onkruid en/of vilt. Aantal percelen: 60% van alle velden Diepte: 0,5 cm, tot de wortelhals Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 800010	are	419,14 F	
400040	513399						Controle werking beregeningssysteem Betreft: het controleren van de werking van de beregeninginstallatie - Klein Brandt voetbal: 3 velden/44 sproeiers; - Klein Brandt hockey: 4 velden/32 sproeiers; - Rie Mastenbroek: 4 velden/27 sproeiers; - Annapark: 3 velden/48 sproeiers. Vaststellen functionaliteit en rapporteren van afwijkingen. Gerekend met 2 controlerondes per jaar zijnde: 1. na de winterperiode bij het opstarten; 2. aansluitend na het door-/inzaaien grootonderhoud.	keer	6,00 F	
401							WIEDEGGEN			
4010							<u>Wiedeggen van sportvelden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
401010	513417						Wiedeggen sportveld. Betreft: het wiedeggen van sportvelden Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1. Aantal percelen: 10 velden per jaar Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,06 m Aantal werkgangen: 2 Uitvoeren direct na een maaibeurt Vrijkomend materiaal opvegen volgens bestekpostnummer 401020	are	698,55	F
401020	513499						Verwerken gras vrijgekomen bij wiedeggen sportveld. Betreft: het vegen van sportvelden gewiedegd volgens bestekpostnummer 400010 Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1. Aantal percelen: 10 velden per jaar Vrijkomend gras/organisch materiaal na het wiedeggen Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Gras in depot plaatsen op het sportpark	are	698,55	F
402							VERTICUTEREN			
4020							<u>Verticuteren van sportvelden</u>			
402010	513415						Verticuteren sportveld. Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1. Betreft: het verticuteren met V-strong o.g. Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar Diepte: 20 mm h.o.h. 25 mm / messen 2 mm dik Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar in overleg met de directie Verticuteersel verwijderen door middel van vegen volgens post 402020	are	698,55	F
402020	513499						Verwerken verticuteersel vrijgekomen bij verticuteren sportveld. Betreft: het vegen van sportvelden geverticuteerd volgens bestekpost 402010 Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar Vrijkomend gras/organisch materiaal na het verticuteren Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 800010	are	698,55	F
402030	513415						Verticuteren sportveld. Betreft: het verticuteren en in één werkgang opzuigen van straatgras, onkruid en/of vilt. Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar Diepte: 20 mm Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 800010	are	698,55	F
403							FIELDTOPMAKER			
4030							<u>Sportvelden bewerken met de Fieldtopmaker</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
403010	513426						Affrezen toplaag sportveld. Betreft: het egaal affrezen van een bestaand grasbestand In 1 werkgang verwijderen en laden op middelen van vervoer. Werkdiepte 2 cm Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond 9 Vrijkomend materiaal in depot plaatsen op het sportpark Afvoeren volgens post 802020 of 802030	are	139,71	F
403020	513426						Affrezen toplaag sportveld. Betreft: het egaal affrezen van een bestaand grasbestand In 1 werkgang verwijderen en laden op middelen van vervoer. Werkdiepte 4 cm Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond 9 Vrijkomend materiaal in depot plaatsen op het sportpark Afvoeren volgens post 802020 of 802030	are	139,71	F
404							DRESSEN			
4040							<u>Recyclingdresen en slepen van sportvelden</u>			
404010	513425						Recyclingdresen sportveld. Betreft: recyclingdresen van de grasmat Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1 Aantal percelen: Bewerkingsdiepte en breedte: tot 250 mm diep en min. 1,60 m breed. 1 Toplaag breken 9 Slepen in 2 werkgangen volgens post 404020 3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	139,71	F
404020	513412						Slepen sportveld. Betreft: het slepen van sportveld na recyclingdresen volgens post 404010 Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1 Aantal percelen: Slepen met een hiervoor bestemd zoals KORO SpeedHarrow o.g. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9 Slepen in 2 diagonale werkgangen	are	139,71	F
405							BELUCHTEN			
4050							<u>Schudfrezen</u>			
405010	513414						Diepbeluchten sportveld. Betreft: het schudfrezen sportveld. Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1 Aantal percelen: Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrezen) 4 Diepte: 400 mm 2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	558,84	F
4051							<u>Holle pennen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
405110	513414						Diepbeluchten sportveld. Betreft: het diepbeluchten sportveld met vertidrain met holle pen Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1 Aantal percelen: Beluchten zonder breken grond, met holle pennen met 80-100 gaten/m² (diam. 25mm) Diepte: 150 mm 2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	349,28	F
4052			1				<u>Vaste pennen</u>			
405210	513414						Diepbeluchten sportveld. Betreft: het diepbeluchten sportveld met vertidrain met vaste pen 18mm Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1 Aantal percelen: Beluchten zonder breken grond, met holle pennen met 80-100 gaten/m² (diam. 18 mm) Diepte: 350 mm 2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	1.397,10	F
406			1				BEZANDEN			
4060				3			<u>Bezanden</u>			
406010	513420						Dressen/bezanden sportveld. Betreft: het gelijkmatig aanbrengen van dresszand op sportvelden. Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1 Gerekend ca 20 m3 per veld per keer Frequentie: 1 keer per jaar op aanwijs van de directie. Dresszand 300µm Leverantie conform bestekspostnummer 854010 9 Gehele veld bezanden inclusief het laden van het zand 2 Slepen in twee gangen	are	698,55	F
407			3				DRESSEN			
4071							<u>Dressen sportvelden</u>			
407110	513420						Dressen/bezanden sportveld. Situering: conform overzicht sportcomplexen bijlage 1 Betreft: het gelijkmatig aanbrengen van dressgrond op sportveld. Gerekend ca 15 m3 per veld. Frequentie: 1 keer per jaar Inclusief het laden van het zand Dressgrond Leverantie conform bestekspostnummer 854210 2 Gehele veld dressen 2 Slepen in twee gangen	are	698,55	F
408			5				ZAAIEN			
4080							<u>Inzaaien</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
408010	513101						Zaaien sportveld. Betreft: inzaaien sportveld met een spike zaaimachine Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens 407110 Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld te leveren volgens bestekpostnummer 852010 of 852020 of 852030 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken De grond na opkomst van het zaad aandrukken	are	698,55	F
4081		3	1	3	9	1	Doorzaaien			
408110	513104						Doorzaaien sportveld. Betreft het doorzaaien van sportvelden Aantal percelen: alle velden 2 keer per jaar Zaaimethode: Vredo Sport-doorzaaimachine Graszaad te leveren volgens bestekpostnummer 852010 of 852020 of 852030 Aantal werkgangen: 2 (kruislings) met de aandrukrol in de laagste stand. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm	are	1.397,10	F
41		1					ONDERHOUD DRAINAGESYSTEEM			
410010	230131						Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft: het reinigen van sportvelddrainage Water: beschikbaar binnen 1.000 m van de projectlocatie 1 keer per 3 jaar Met pompdruk van 10 tot 15 bar Uitwendige diameter drains 65 mm Strengen met lengte tot 200 m: 18 st Betreft enkelvoudige drainage Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,50 tot 0,75 m Plaats doorspuitvoorziening opzoeken en aangeven	m	9.819,00	F
410020	230131						Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft: het reinigen van sportvelddrainage Water: beschikbaar binnen 1.000 m van de projectlocatie Met pompdruk van 10 tot 15 bar Uitwendige diameter drains 65 mm Strengen met lengte tot 200 m: 18 st Betreft samengestelde drainage Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m Plaats doorspuitvoorziening opzoeken en aangeven	m	9.819,00	F
410030	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: het reinigen van de hoofddrain Situering:conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1 Aantal percelen: 1 keer per 3 jaar alle velden Grootste putafstand: 4 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 125 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding Vrijkomende verontreiniging verzamelen en afvoeren naar een inrichting	m	640,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
42							ONDERHOUD HEESTERVAKKEN			
420010	514812						Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Situering: zie bijlage 1, overzichtstekeningen sportcomplex. zie bijlage 2 voor hoeveelheden per sportpark. Betreft: het snoeien van bosplantsoen	week	156,00 F	
		1					Te onderhouden lengte	m		1.520,00 L
			4				Kwaliteitsniveau C			
				5			Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
					2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
						5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 800040			
420020	514899						Beheersen snoeibeeld-heesters. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld Situering: zie bijlage 1, overzichtstekening sportcomplexen. locaties e.e.a. i.o.m. directie. Te onderhouden oppervlakte: 20 are Verwachte hoeveelheid per keer: 2 keer per jaar Kwaliteitsniveau B Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 800040	are	5,07 F	
43							KUNSTGRASVELDEN			
4300							<u>Voetbal kunstgras met kurk</u>			
430010	712499						Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen infill. Gebruik: voetbal Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 1 keer per jaar 1 veld.	are	485,97 F	
							Infill: kurk	m3		24,30 T
							Inclusief leverantie van benodigde infill.			
430020	712499						De-compacteren en egaliseren van de kurkinfill: Betreft: het gehele veld ten behoeve van het loshouden van de kurklaag Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Conform advies van de leverancier	are	485,97 F	
430030	712499						Slepen kunstgrassportveld. Betreft: het slepen na toepassen van de bewerking volgens bestekspost 430020 Gebruik: voetbal Infill: kurk Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	485,97 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
430040	712501						Inspecteren. Betreft: uitvoeren van intensieve inspecties van alle inrichtingselementen rond en op de sportvelden zoals dug-outs, ballenvangers, doelen, leunhekken, looproosters, leunhekken, etc. (2x per jaar)Controleren op o.a.: - schade; - losse delen, losse bouten, scheefstand; - corrosie; - overige mogelijke gebreken. Gerekend is met 2 beurten per jaar Gebruik: voetbal Kurk ingestrooid systeem Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te ondernemen herstelacties. Rapportage voorzien van fotomateriaal en analoog aanleveren in 2-voud en digitaal in PDF format.	keer	6,00	F
430050	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen voortkomend uit inspectie conform bestekspost 230040 Exclusief materialen Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03	uur	18,00	F
4301							<u>Voetbal kunstgras met minerale infill</u>			
430110	712499						Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen infill. Gebruik: voetbal Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 1 keer per jaar 1 veld. Infill: zand met korrelgrootte 0,8 - 1,6 mm Inclusief leverantie van benodigde infill.	are	76,02	F
430120	712499						De-compacteren en egaliseren zandinfill: Betreft: het gehele veld ten behoeve van het loshouden van de zandlaag ter voorkomen van het hechten van mos/alg. Bewerken door toepassen van een zogename dwingende mechanische bewerking welke middens een wrikkende manier de -compacteerd. GKB Aerator o.g. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Conform advies van de leverancier	are	76,02	F
430130	712499						Slepen kunstgrassportveld. Betreft: het slepen na toepassen van de bewerking volgens bestekspost 430120 Gebruik: voetbal Infill: Zand Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	76,02	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
430140	712501						Inspecteren. Betreft: uitvoeren van intensieve inspecties van alle inrichtingselementen rond en op de sportvelden zoals dug-outs, ballenvangers, doelen, leunhekken, looproosters, leunhekken, etc. (2x per jaar)Controleren op o.a.: - schade; - losse delen, losse bouten, scheefstand; - corrosie; - overige mogelijke gebreken. Gerekend is met 2 beurten per jaar Gebruik: voetbal Zand ingestrooid systeem Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te ondernemen herstelacties. Rapportage voorzien van fotomateriaal en analoog aanleveren in 2-voud en digitaal in PDF format.	keer	2,00	F
430150	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen voortkomend uit inspectie conform bestekspost 430140 Exclusief materialen Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 01 of lid 02	uur	8,00	F
4302							<u>Hockey kunstgras semiwaterveld</u>			
430210	712403						Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het mos en algenvrij maken van het kunstgrasveld. Betreft: semiwater kunstgras hockeyveld. Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld. Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2. Mos en algenvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode en werkwijze ter keuze van de aannemer. Door de gekozen methode en werkwijze dienen de sporttechnische- en speigenschappen gewaarborgd te blijven. De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het beschadigen van het kunstgras of de omgeving te belasten Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 5 keer per jaar 1 veld. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801020	are	285,35	F
430220	712501						Inspecteren. Betreft: uitvoeren van intensieve inspecties van alle inrichtingselementen rond en op de sportvelden zoals dug-outs, ballenvangers, doelen, leunhekken, looproosters, leunhekken, etc. (2x per jaar)Controleren op o.a.: - schade; - losse delen, losse bouten, scheefstand; - corrosie; - overige mogelijke gebreken. Gerekend is met 2 beurten per jaar Gebruik: hockey Hockeym waterveld Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te ondernemen herstelacties. Rapportage voorzien van fotomateriaal en analoog aanleveren in 2-voud en digitaal in PDF format.	keer	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
430230	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen voortkomend uit inspectie conform bestekspost 430220 Exclusief materialen Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 01 of lid 02	uur	12,00	F
4303		9					Hockey kunstgras zandvelden			
430310	712403						Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het mos en algenvrij maken van het kunstgrasveld. Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld. Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld. Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2. Mos en algenvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode en werkwijze ter keuze van de aannemer. Door de gekozen methode en werkwijze dienen de sporttechnische- en speleigenschappen gewaarborgd te blijven. De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het beschadigen van het kunstgras of de omgeving te belasten Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 5 keer per jaar 2 velden. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801020	are	1.141,40	F
430320	712501						Inspecteren. Betreft: uitvoeren van intensieve inspecties van alle inrichtingselementen rond en op de sportvelden zoals dug-outs, ballenvangers, doelen, leunhekken, looproosters, leunhekken, etc. (2x per jaar)Controleren op o.a.: - schade; - losse delen, losse bouten, scheefstand; - corrosie; - overige mogelijke gebreken. Gerekend is met 2 beurten per jaar Gebruik: hockey Zand ingestrooid systeem Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te ondernemen herstelacties. Rapportage voorzien van fotomateriaal en analoog aanleveren in 2-voud en digitaal in PDF format.	keer	2,00	F
430330	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen voortkomend uit inspectie conform bestekspost 430320 Exclusief materialen Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 01 of lid 02	uur	9,00	F
432020	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen voortkomend uit inspectie conform bestekspost 432010 Exclusief materialen Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03	uur	3,00	F
433030	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen voortkomend uit inspectie conform bestekspost 433020 Exclusief materialen Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03	uur	12,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
434030	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen voortkomend uit inspectie conform bestekspost 434020 Exclusief materialen Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03	uur	9,00	F
44			9				PLAYGROUNDS			
440010	712501						Inspecteren. Betreft: uitvoeren van intensieve inspecties van alle inrichtingselementen rond en op de playgrounds Controleren op o.a.: - schades; - losse delen, losse bouten, scheefstand; - corrosie; - overige mogelijke gebreken. Gerekend is met 2 beurten per jaar Gebruik: openbaar Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te ondernemen herstelacties. Rapportage voorzien van fotomateriaal en analoog aanleveren in 2-voud en digitaal in PDF format.	keer	2,00	F
440020	712506		5				Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen voortkomend uit inspectie conform bestekspost 440010 Exclusief materialen Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03	uur	8,00	F
45							BEHEER VAN INSTALLATIES			
4500							<u>Sportveldverlichting</u>			
450010	100199						Coördineren van werkzaamheden ten behoeve van sportveldverlichting Betreft: het coördineren van werkzaamheden ten behoeve van het jaarlijks onderhoud van de verlichtingsinstallaties Situering: zie bijlage 1, overzichtstekeningen sportcomplex. Uitgaande van 1 keer onderhoud per jaar. Bestaande uit: - het selecteren van een marktpartij met specifieke kennis ten behoeve van het onderhoud van verlichtingsinstallaties voor sportvelden; - het organiseren, coördineren en aansturen van het jaarlijks onderhoud. Inclusief kosten ten behoeve van het jaarlijks onderhoud van de verlichtingsinstallaties (uitgaande van LED)	keer	3,00	F
450020	100199						Coördineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van sportveldverlichting Betreft: het coördineren van reparatieworkzaamheden ten behoeve van het verhelpen van storingen aan verlichtingsinstallaties voor sportvelden inclusief storingen aan het bedieningssysteem. Uitgaande van 10 storingen per jaar. Offerte t.b.v. reparatie ter goedkeuring voorleggen aan de directie Verrekening van de reparatiekosten volgens 01.21.06 lid 03 van deze raamovereenkomst.	keer	30,00	F
4501							<u>Inrichtingsmaterialen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
450110	100199							Coördineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van inrichtingsmaterialen Betreft: het coördineren van reparatiewerkzaamheden ten behoeve van het repareren van inrichtingsmaterialen op de sportvelden en de playgrounds Uitgaande van 10 reparaties per jaar. Offerte t.b.v. reparatie ter goedkeuring voorleggen aan de directie Verrekening van de reparatiekosten volgens 01.21.06 lid 03 van deze raamovereenkomst.	keer	30,00 F	
4502								<u>Beregeningsinstallatie</u>			
450210	100199							Coördineren van werkzaamheden ten behoeve van beregeningsinstallaties Betreft: het coördineren van werkzaamheden ten behoeve van het jaarlijks onderhoud van de beregeningsinstallaties Situering: zie bijlage 1, overzichtstekeningen sportcomplex. Uitgaande van 1 keer opstarten en controleren op juiste werking en 1 keer winterklaar maken door leidingsystemen af te blazen. Kosten per jaar Bestaande uit: - het selecteren van een marktpartij met specifieke kennis ten behoeve van het onderhoud van beregeningsinstallaties voor sportvelden; - het organiseren, coördineren en aansturen van het jaarlijks onderhoud. Inclusief kosten ten behoeve van het jaarlijks onderhoud van de beregeningsinstallaties. Alle beregeningsinstallaties worden automatisch aangestuurd middels beregeningscomputers welke aanwezig zijn in de pomphuisjes.	keer	3,00 F	
450220	100199							Coördineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van beregeningsinstallaties Betreft: het coördineren van reparatiewerkzaamheden ten behoeve van het verhelpen van storingen aan beregeningsinstallaties voor sportvelden inclusief storingen aan het bedieningssysteem. Uitgaande van 10 storingen per jaar. Offerte t.b.v. reparatie ter goedkeuring voorleggen aan de directie Verrekening van de reparatiekosten volgens 01.21.06 lid 03 van deze raamovereenkomst.	keer	30,00 F	
4503								<u>Hekwerken</u>			
450310	100199							Coördineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van hekwerken Betreft: het coördineren van reparatiewerkzaamheden ten behoeve van het repareren van hekwerken op de sportvelden en de playgrounds. Uitgaande van 20 reparaties per jaar aan: - terreinafscheidingen; - ballenvangers; - kantplanken (hockey) - leunhekwerken; - werk- en onderhoudspoorten; - loop- en toegangspoorten en -sluizen. Inclusief sloten, slotkasten e.d. Offerte t.b.v. reparatie ter goedkeuring voorleggen aan de directie Verrekening van de reparatiekosten volgens 01.21.06 lid 03 van deze raamovereenkomst.	keer	60,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
7								RENOVATIE VELDEN Te bewerken oppervlakte: -Gerekend met de speeloppervlakte 100x64 m (belijning) inclusief 4 m1 van de obstakelvrije uitloop Opdrachtgever draagt zorg voor een renovatieplan waaruit blijkt: - huidige situatie inclusief inrichtingsmaterialen, verlichting, beregening en hoogteligging en andere bijzonderheden - route en depot - chemische en granulaire analyse bestaande toplaag - nieuw hoogteprofiel - verschralingsplan inclusief samenstelling verschralingszand en bewerkingsdieptes - bemestingsplan t.b.v. voorraadmeststof en startbemesting - zaaiplan met toe te passen graszaadmengsels		
70								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN		
700								<u>Speelveldinrichting</u>		
700010	510199							Verwijderen doelen Betreft: het opnemen en in depot plaatsen van de wedstrijddoelen Type: seniorendoelen, type P-doel inclusief net en netbeugel. Depotlocatie: op het sportcomplex.	st	2,00 F
700020	510199							Verwijderen grondpotten doelen Betreft: het opnemen en afvoeren van grondpotten ten behoeve van wedstrijddoelen Diameter: 120 mm Lengte: 800 mm Rekening houden met 100 liter stabilisatiebeton per grondpot Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting	st	2,00 F
700030	510199							Verwijderen grondpotten hoekvlaggen Betreft: het opnemen en afvoeren van grondpotten ten behoeve van hoekvlaggen Diameter: 50 mm Lengte: 250 mm Rekening houden met 10 liter stabilisatiebeton per grondpot Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting	st	4,00 F
701								<u>Kabels en leidingen</u>		
701010	102103							Opsporen kabels en leidingen. Betreft: het verzorgen van een KLIC melding ten behoeve van het in kaart brengen van bestaande kabels en leidingen Opsporingsmethode: Digitaal	st	1,00 F
701020	102102							Graven proefsleuf. Betreft: het opsporen en markeren van bestaande NUTS kabels en leidingen (elektra, gas, water, data enz.) Opbouw van de ondergrond: humeus zand Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 m Grondsoorten gescheiden ontgraven Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond	m	2,00 F
		1								
			1							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
701030	102102						Graven proefsleuf. Betreft: het opsporen en markeren van bestaande verlichtingskabels Opbouw van de ondergrond: humeus zand Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 m Grondsoorten gescheiden ontgraven Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond	m	4,00	F
		1								
			1							
701040	102102						Graven proefsleuf. Betreft: het opsporen en markeren van bestaande drainageleidingen Opbouw van de ondergrond: humeus zand Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 m Grondsoorten gescheiden ontgraven Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond	m	5,00	F
		1								
			1							
701050	102102						Graven proefsleuf. Betreft: het opsporen en markeren van bestaande beregeningsleidingen Opbouw van de ondergrond: humeus zand Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 m Grondsoorten gescheiden ontgraven Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond	m	5,00	F
		1								
			1							
702							<u>Berekening</u>			
702010	102199						Vrijgraven en markeren kunststof putten t.b.v. afsluiters Betreft: het rondom vrijgraven en markeren van bestaande afsluiterputten van de beregeningsinstallatie uitgaande van 4 putten per veld Gemiddelde diepte 0,10 m	st	4,00	F
702020	102199						Vrijgraven en neerklappen beregeningssproeiers Betreft: het vrijgraven en neerklappen van beregeningssproeiers gemonteerd middels een swing-joint Locatie markeren door (digitaal) inmeten ten behoeve van herplaatsen na de toplaagrenovatie. Herplaatsen volgens bestekpostnummer 710180 Uitgaande van 24 sproeiers per veld Gemiddelde diepte 0,50 m	st	24,00	F
703							VERWIJDEREN GRASMAT			
703010	513426						Affrezen toplaag sportveld. Betreft: het verwijderen van de bestaande grasmat Aantal percelen 78 are per veld Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,04 m grond 9 Vrijkomend materiaal in depot plaatsen op het sportpark Afvoeren volgens post 802020 of 802030	are	78,00	F
		1								
			1							
				6						
71							CULTUURTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN TOPLAAG			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
710070	513421						Verschralen sportveld. Betreft: het toepassen van een lichte verschraling Verschralingszand geleverd volgens bestekpostnummer 854020 Aantal percelen 2 In een laag, dik tot 0,02 m Mengen volgens bestekpostnummer 710110, 710120, 710130 1 Toegestane afwijking op de afwerking van het oppervlak: 0,01 m	m3	156,00	F
710080	513421						Verschralen sportveld. Betreft: het toepassen van een gemiddelde verschraling Verschralingszand geleverd volgens bestekpostnummer 854020 Aantal percelen 2 In een laag, dik tot 0,06 m Mengen volgens bestekpostnummer 710110, 710120, 710130 1 Toegestane afwijking op de afwerking van het oppervlak: 0,01 m	m3	468,00	F
710090	510201						Bemesten terrein. Betreft: het aanbrengen van voorraadmeststoffen Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof geleverd volgens bestekposten 851010, 851020 of 851030 Hoeveelheid: gemiddeld 9 kg per 100 m2 1 Meststof inwerken volgens bestekpostnummer 710110 , 710120 of 710130	are	78,00	F
710100	510201						Bemesten terrein. Betreft: het aanbrengen van bodemverbeterende meststoffen Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aardachtige meststof geleverd volgens 851060 Hoeveelheid: gemiddeld 8 kg per 100 m2 1 Meststof inwerken volgens bestekpostnummer 710110, 710120 of 710130	are	78,00	F
710110	222107						Frezen. Betreft: het mengen van verschralingszand aangebracht volgens bestekpostnummer 710070 of 710080 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9 Werkdiepte conform vastgestelde werkdiepte in het renovatieplan liggend tussen de 0,08 en 0,18 meter Mengfrees voorzien van looprol of loopwielen ten behoeve van het vasthouden van de juiste werkdiepte	are	78,00	F
710120	222105						Spitten of ploegen. Betreft: het spitfrezen met een roterende spitmachine Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9 Werkdiepte conform vastgestelde werkdiepte in het renovatieplan liggend tussen de 0,15 en 0,25 meter Spitfrees voorzien van looprol of loopwielen ten behoeve van het vasthouden van de juiste werkdiepte	are	78,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
710130	222112						Cultiveren. Betreft: het kruislings losmaken van de overgangszone voortkomend uit de bewerking volgens bestekpostnummer 710110 of 710120 Uitvoeren met een vaste tand cultivator voorzien van rol of steunwielen om de juiste werkdiepte vast te houden. Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9 Werkdiepte conform vastgestelde werkdiepte in het renovatieplan liggend tussen de 0,10 en 0,30 meter.	are	156,00	F
710140	220413						Verdichten grond. Verdichten van de toplaag bewerkt volgens bestekpostnummer 710130 Grondsoort: Toplaag Oppervlakken: 7.600 m2 per sportveld Verdichten door wiel aan wiel aanrijden met een trekker voorzien van lage druk banden met sportveldprofiel	m2	78,00	F
710150	220413						Verdichten grond. Verdichten van de toplaag bewerkt volgens bestekpostnummer 710140 Oppervlakken: 7.800 m2 per sportveld Verdichten door wiel aan wiel aanrijden met een trekker voorzien van lage druk banden met sportveldprofiel	m2	7.800,00	F
710160	510201						Bemesten terrein. Betreft: het aanbrengen van startmeststoffen conform het renovatieplan Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2 Korrelachtige meststof te leveren volgens bestekpost 850010, 850020 of 850030 1 Hoeveelheid: gemiddeld kg per 100 m2	are	78,00	F
710170	510201						Bemesten terrein. Betreft: het aanbrengen van startmeststoffen conform het renovatieplan Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2 Korrelachtige meststof te leveren volgens bestekpost 850010, 850020 of 850030 1 Hoeveelheid: gemiddeld 3 kg per 100 m2	are	78,00	F
710180	512399						Vrijgraven en op hoogte plaatsen van beregeningssproeiers Betreft: het vrijgraven en het op de juiste hoogte plaatsen van de beregeningssproeiers gemonteerd middels een swing-joint Locatie gemarkeerd volgens bestekpostnummer 702020. Uitgaande van 24 sproeiers per veld Gemiddelde diepte 0,50 m Ontgraving zorgvuldig handmatig verdichten. Bij oplevering staan de sproeiers recht gesteld 10 mm onder afgewerkt maaiveld	st	24,00	F
72							DRAINAGE			
720							HOOFDDRAIN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
720010	240101						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: het ontgraven van de sleuf t.b.v. de verzamelleiding van de drainage en de drainputten Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m 1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m	90,00	F
		2								
			1							
				1						
					1					
						1				
720020	240121						Aanvullen sleuf. Betreft: het aanvullen van de sleuf t.b.v. de verzamelleiding van de drainage en de drainputten Aanvullingshoogte gemiddeld 0,10 m Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten	m	90,00	F
		1								
			1							
					1					
720030	220321						Leveren grond. Betreft: vulzand Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW Grondsoort: zand Plaats van levering: Depotruimte voortkomend uit het renovatieplan Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	7,00	F
		1								
			7					m3		7,00 L
				2						
					1					
720040	230112						Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage. Betreft: het aanbrengen van de nieuwe verzamelputten ten behoeve van de nieuwe drainage. Putdeksels bij oplevering minimaal 10 cm -mv en maximaal 15 cm -mv. Materiaalsoort: PVC Put: 315 mm Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen	st	18,00	F
		1								
			2							
					1					
720050	100499						Leveren kunststoffen, verzamelput met 2 aansluitingen. Betreft: het leveren van verzamelputten ten behoeve van nieuwe drainage. Diameter put 315 mm. Verzamelput met 1 inlaat voor ø 65 mm drain en 2 st aansluitingen voor ø 160 mm PVC leiding. Incl. doorspuitvoorziening t.b.v. ø 65 mm drains. Incl. PVC deksels Incl. Stalen plaat van 150 x 150 x 10 mm op de deksels Materiaalsoort: PVC Ten behoeve van bestekspostnr(s). 720040 Leveren op plaats van verwerking	st	18,00	F
								st		18,00 L
720060	100499						Leveren kunststoffen, verzamelput met 1 aansluiting Betreft: het leveren van verzamelputten ten behoeve van nieuwe drainage. Diameter put 315 mm. Verzamelput met 1 inlaat voor ø 65 mm drain en 1 st aansluitingen voor ø 160 mm PVC leiding. Incl. doorspuitvoorziening t.b.v. ø 65 mm drains. Incl. PVC deksels Incl. Stalen plaat van 150 x 150 x 10 mm op de deksels Materiaalsoort: PVC Ten behoeve van bestekspostnr(s). 720040 Leveren op plaats van verwerking	st	1,00	F
								st		1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
720070	252201						Aanbrengen PVC-buis Betreft het aanbrengen van de verzamel / afvoerleiding van de drainage Situering: conform renovatieplan Leiding leggen op zandbed aangebracht volgens bestekspost 720020 Leveren volgens bestekposten 720080 en 720090 Rechte buis: stijfheidsklassen SN4 Nominale middellijn 160 mm 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	90,00	F	
720080	100499						Leveren kunststoffen. Betreft: het leveren van rechte PVC buis Diameter 160mm Stijfheidsklasse: SN4 Verbindingen t.b.v. vrij vervalriool d.m.v. rubbermanchet Ten behoeve van bestekspostnr(s). 720070 Leveren op plaats van verwerking	m1	90,00	F	
720090	240121						Aanvullen sleuf. Betreft: het aanvullen van de sleuf t.b.v. de verzamelleiding van de drainage en de drainputten Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten 1 Overtollige grond, ca. 7 m3 vervoeren Opladen en vervoeren naar de aangewezen depotplaats.	m	90,00	F	
721							SUBDRAINAGE				
721010	230101						Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage. Betreft: het graven van sleuven ten behoeve van het aanleggen van drainage Situering: conform renovatieplan Grondsoort: Mengsel van zand en klei Drainage gelegd volgens bestekposten 721020, 721030 en 721050 1 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,60 m 1 Breedte sleuf 0,20. m 1 Gemiddelde lengte per drain 120 m 9 Vrijkomende grond in 1 werkgang opladen en vervoeren naar de aangewezen depotplaats.	m	2.620,00	F	
721020	230111						Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Betreft: sportvelddrainage 1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd 3 Uitwendige diameter 65 mm 2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm	m	2.040,00	F	
721030	230111						Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Betreft: blinde drainage 2 PVC-buizen geribbeld en niet geperforeerd 3 Uitwendige diameter 65 mm	m	340,00	F	
721040	230112						Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage. Betreft: het aanbrengen van drainage eindbuis met taludgoot bij een enkelvoudige afvoer 1 Materiaalsoort: PVC 8 Eindbuis met taludgoot: ten behoeve van drainge diameter 65 mm Eindbuizen 0,05 m onder de taludlijn afwerken 1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen	st	18,00	F	
								st			18,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
721050	230111						Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Betreft: sportvelddrainage PVC-buizen geribbeld en geperforeerd Uitwendige diameter 80 mm Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm	m	240,00 F	
		1			4			m		240,00 L
					2	1				
721060	230112						Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage. Betreft: het aanbrengen van drainage eindbuis met taludgoot bij een enkelvoudige afvoer Materiaal soort: PVC Eindbuis met taludgoot: ten behoeve van drainge diameter 80 mm Eindbuizen 0,05 m onder de taludlijn afwerken Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen	st	2,00 F	
		1			8			st		2,00 L
					1					
721070	230121						Aanvullen sleuven voor horizontale drainage. Betreft: het vullen van de sleuven met drainagezand Situering: conform renovatieplan Aanvullen met drainagezand geleverd volgens bestekpost 854110 Drainagezand laden uit tijdelijk depot Aanvullen met draineerzand Tot ten minste 0,5 m boven de onderkant van de buis en verder aanvullen met grond Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,60 m Gemiddelde lengte per drain 120 m Vrijkomende grond in 1 werkgang opladen en vervoeren naar de aangewezen depotplaats.	m	2.620,00 F	
		2			5			m3		262,00 I
					1					
					1					
					9					
721080	230199						Verdichten en afwerken van drainagesleuven Betreft: het dynamisch verdichten van drainagezand aangebracht volgens bestekpostnummer 721070 en afwerken tot 15 cm onder maaiveld Overtolling drainagezand op maaiveld verwijderen	m	2.040,00 F	
721090	230132						Doorsteken drains van horizontale drainage. Betreft: controle van de aangelegde drainage na het aanbrengen en verdichten van het drainagezand volgens bestekpostnummer 721080 Uitwendige diameter drains 65 mm Strengen met lengte tot 200 m: 34 st Betreft samengestelde drainage Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: tot 0,20 m Plaats doorspuitvoorziening: in de drainageput	m	2.040,00 F	
		3			1					
					2					
					1					
					1					
73							ONDERHOUD			
730010	513401						Maaien sportveld. Betreft: het verzorgen van de eerste 2 maaibeurten bij nieuw ingezaaid veld Graslengte voor het maaien tussen de 50 en 60 mm graslengte na het maaien tussen 30 en 40 mm Aantal percelen: 1 à 2 per jaar Maaien met een lichte machine met brede lagedruk banden en met grasopvang. Vrijkomende maaisel op de aangewezen depotplaats op het sportpark deponeren Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien	are	156,00 F	
		9								
					1					
					1					
					6					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
74							WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD T.B.V. RENOVATIES			
740							OPSTELLEN PLANNING RENOVATIEVELDEN			
740010	102399						Opstellen renovatieplanning Betreft: het opstellen van een planning rekening houdend met het renovatieplan De planning wordt minimaal 4 weken voor de start van de uitvoering ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever reageert binnen 5 werkdagen.	keer	1,00 F	
741							AFSTEMMING ONDERHOUD RENOVATIEVELDEN			
741010	102399						Opstellen onderhoudsplanning Betreft: het opstellen van een onderhoudsplanning voor een periode van 12 weken De planning wordt minimaal voor inzaaien ter acceptatie aan de directie.	keer	1,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
8							OVERIGE			
80							STORTKOSTEN			
8000							<u>Storten van organisch afval</u>			
800010	220299						Organisch materiaal vervoeren, gras en blad. Betreft: het afvoeren van organisch materiaal vrijgekomen bij het verwijderen van het gras en blad Betreft: materiaal gras en blad Vervoeren naar: inrichting	ton	100,00 F	
800020	220299						Organisch materiaal vervoeren, onkruid. Betreft: het afvoeren van organisch materiaal vrijgekomen bij het onkruidvrij maken van heestervakken en boomspiegels Betreft: materiaal onkruid Vervoeren naar: inrichting	ton	36,00 F	
800030	220299						Organisch materiaal vervoeren, slootvuil. Betreft: het afvoeren van organisch materiaal vrijgekomen bij het verzamelen van slootvuil Betreft: materiaal slootvuil Vervoeren naar: inrichting	ton	50,00 F	
800040	220299						Organisch materiaal vervoeren, snoeiafval. Betreft: het afvoeren van snoeiafval vrijgekomen bij het snoeien van heestervakken Betreft: snoeiafval Vervoeren naar: inrichting	ton	36,00 F	
8001							<u>Storten van afval</u>			
800110	220299						Zwerfvuil vervoeren. Betreft: het afvoeren van zwerfvuil en organisch materiaal. Vrijgekomen bij het verwijderen van blad op kunstgrasvelden en zwerfvuil op het sportpark Betreft: zwerfvuil Vervoeren naar: inrichting conform 01.17.06 van deze Raamovereenkomst	ton	50,00 F	
800120	220299						Veegvuil vervoeren. Betreft: het afvoeren van veegvuil, organisch materiaal of anderzijds. Vrijgekomen bij het onkruidvrij maken, verwijderen van mos of algen. Betreft: vuil vrijgekomen bij het reguliere of specifieke/groot onderhoud aan kunstgrasvelden Vervoeren naar: inrichting conform 01.17.06 van deze Raamovereenkomst	ton	50,00 F	
8002							<u>Storten van grond vrijgekomen bij fieldtoppen</u>			
800210	220102						Grond ontgraven uit ophoging. Betreft: het laden van grond uit depot Grondsoort: grond Grondsoorten niet gescheiden ontgraven 9 Grond vrijgekomen bij besteksposten 403010, 403020 of 703010	m3	3.048,00 F	
		1								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
800220	220201						Grond vervoeren. Betreft: het afvoeren van grond vrijgekomen bij het verwijderen van de organische top laag vrijkomend volgens besteksposten 403010, 403020 of 703010 Grondsoort: grond Grond vrijgekomen bij verwijderen gras en top laag Vervoeren naar: Grondbank Almere Poort comform 22.02.20 van deze Raamovereenkomst	m3	1.524,00	F
800230	220201						Grond vervoeren. Betreft: het afvoeren van grond vrijgekomen bij het verwijderen van de organische top laag vrijkomend volgens besteksposten 403010, 403020 of 703010 Grondsoort: grond Grond vrijgekomen bij verwijderen gras en top laag Vervoeren naar: Grondbank Almere Hout comform 22.02.20 van deze Raamovereenkomst	m3	1.524,00	F
8003							<u>Storten van grond vrijgekomen bij aanleggen drainage</u>			
800310	220101						Grond ontgraven uit depot Betreft: het ontgraven van grond uit depot vrijgekomen bij bestekpostnummer 721010 Grondsoort: Klei Grondsoorten niet gescheiden ontgraven en laden op middelen van vervoer onder bestekpostnummer 800320 of 800230 Ontgravingshoogte gemiddeld 2 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	262,00	F
800320	220201						Grond vervoeren. Betreft: het vervoeren van grond vrijkomende uit het ontgraven van drainagesleuven en in depot geplaatst. Grondsoort: Klei Grond vrijgekomen bij draineren volgens bestekpostnummer 721010 Vervoeren naar: Grondbank Almere Poort comform 22.02.20 van deze Raamovereenkomst Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 701010	m3	131,00	F
800330	220201						Grond vervoeren. Betreft: het vervoeren van grond vrijkomende uit het ontgraven van drainagesleuven en in depot geplaatst. Grondsoort: Klei Grond vrijgekomen bij draineren volgens bestekpostnummer 721010 Vervoeren naar: Grondbank Almere Hout comform 22.02.20 van deze Raamovereenkomst Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 701010	m3	131,00	F
81							LEVERANTIES			
8100							<u>Meststoffen regulier onderhoud</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
810010	510299						Leveren van meststoffen (NPK 16-4-8+2MgO+0,5Fe) Betreft: het leveren van meststoffen ten behoeve van reguliere bemesting van grassportvelden Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrel meststof van het type combinatie organisch/mineraal Hoeveelheid: gemiddeld ca. 3 kg per 100 m2 Samenstelling NPK 16-4-8+2MgO+0,5Fe o.g. Leveren op locatie van verwerking	kg	11.175,00 F		
								kg		11.175,00 L	
810020	510299						Leveren van meststoffen (NPK 10-0-15+2MgO+0,5Fe) Betreft: het leveren van meststoffen ten behoeve van reguliere bemesting van grassportvelden Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrel meststof van het type combinatie organisch/mineraal Hoeveelheid: gemiddeld ca. 3 kg per 100 m2 Samenstelling NPK 10-0-15+2MgO+0,5Fe o.g. Leveren op locatie van verwerking	kg	5.100,00 F		
								kg		5.100,00 L	
810030	510299						Leveren van meststoffen (Kieseriet) Betreft: het leveren van meststoffen ten behoeve van reguliere bemesting van grassportvelden Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrel meststof van het type combinatie organisch/mineraal Hoeveelheid: gemiddeld ca. 3 kg per 100 m2 Samenstelling Kieseriet Leveren op locatie van verwerking	kg	750,00 F		
								kg		750,00 L	
8101							<u>Meststoffen renovaties</u>				
810110	510299						Leveren van meststoffen (NPK 18-4-3) Betreft: het leveren van meststoffen ten behoeve van renovatie van gras en kruidachtigen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrel meststof van het type combinatie organisch/mineraal Hoeveelheid: gemiddeld ca. 3 kg per 100 m2 Samenstelling NPK 18-4-3 Leveren op locatie van verwerking	kg	600,00 F		
								kg		600,00 L	
810120	510299						Leveren van meststoffen (NP 4-30) Betreft: het leveren van meststoffen ten behoeve van renovatie van gras en kruidachtigen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrel meststof van het type combinatie organisch/mineraal Hoeveelheid: gemiddeld ca. 3 kg per 100 m2 Samenstelling NP 4-30 Leveren op locatie van verwerking	kg	600,00 F		
								kg		600,00 L	
810130	510299						Leveren van meststoffen (NPK 6-3-20 + 3% MgO en 0,1 Fe) Betreft: het leveren van meststoffen ten behoeve van renovatie van gras en kruidachtigen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrel meststof van het type combinatie organisch/mineraal Hoeveelheid: gemiddeld ca. 3 kg per 100 m2 Samenstelling NPK 6-3-20 + 3% MgO en 0,1 Fe Leveren op locatie van verwerking	kg	600,00 F		
								kg		600,00 L	
810140	510299						Leveren van wormenmest Betreft: het leveren van wormenmest Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aardachtige meststof bestaande uit 100% mest van aardwormen Hoeveelheid: gemiddeld ca. 30 kg per 100 m2 Leveren op locatie van verwerking	kg	1.500,00 F		
								kg		1.500,00 L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
8102							<u>Graszaad</u>				
810210	513199						Leverantie graszaad type SV7 Betreft: het leveren van graszaad voor sportvelden conform het renovatieplan SV7, 75% Engels raai en 25% veldbeemdgras Rassen ten behoeve van sport conform hoofdstuk 4.3 van de Plantum Grasgids Leveren op locatie van verwerking.	kg	3.600,00 F		
								kg		3.600,00 L	
810220	513199						Leverantie graszaad type SV100 Betreft: het leveren van graszaad voor sportvelden conform het renovatieplan 100% Engels raaigras Rassen ten behoeve van sport conform hoofdstuk 4.3 van de Plantum Grasgids Leveren op locatie van verwerking.	kg	4.500,00 F		
								kg		4.500,00 L	
810230	513199						Leverantie graszaad type veldbeemdgras Betreft: het leveren van graszaad voor sportvelden conform het renovatieplan 100% veldbeemdgras Rassen ten behoeve van sport conform hoofdstuk 4.3 van de Plantum Grasgids Leveren op locatie van verwerking.	kg	500,00 F		
								kg		500,00 L	
8103							<u>Nemathoden</u>				
810310	510699						Leverantie nematoden engelingen mei- en junikeyver Betreft: leveren nematoden ter bestrijding van engerlingen van de meikever en junikeyver. per veld 8 st van x 750 miljoen nematoden Perceelgrootte ca. 7800 m2 te verwerken volgens bestekpostnummer 345120	st st	3,00 F		3,00 L
810320	510699						Leverantie nematoden overige engelingen Betreft: leveren nematoden ter bestrijding van overige engerlinge. per veld 8 st van x 500 miljoen nematoden Perceelgrootte ca. 7800 m2 te verwerken volgens bestekpostnummer 345120	st st	3,00 F		3,00 L
810330	510699						Leverantie nematoden emelten Betreft: leveren nematoden ter bestrijding van emelten.. per veld 8 st van x 500 miljoen nematoden Perceelgrootte ca. 7800 m2 te verwerken volgens bestekpostnummer 345120	st st	3,00 F		3,00 L
8104							<u>Verschralingszand</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
810410	220321						Leveren grond. Verschralingszand M3e volgens normen NOC*NSF Betreft: zand t.b.v. het bezanden van grasvelden volgens bestekspostnummer 406010 Gerekend met 20 m ³ per veld per jaar Specificaties verschralingszand: * M50 cijfer tussen 250 - 300 µm * pH-KCl5,0 - 6,0 * Lutum<1% * Leemgehalte1 - 3% * Organische stofgehalte <1% * D60/D10 2-2,5 * RAG gekeurd * Vrij van onkruiden en onkruidzaden; * Vrij van stenen, grind, schelpen en bodemvreemde materialen.	m3	600,00 F	
		9					Zand van natuurlijke oorsprong	m3		600,00 L
			2				Plaats van levering: aangewezen depot op het sportpark			
				1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
810420	220321						Leveren grond. Betreft: Verschralingszand conform de norm NOCNSF M3.e Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW Samenstelling van het zand volgens het renovatieplan Specificaties verschralingszand: * M50 cijfer tussen 250 - 300 Mu * pH-KCl5,0 - 6,0 * Lutum<1% * Leemgehalte1 - 3% * Organische stofgehalte <1% * D60/D10 2-2,5 * RAG gekeurd * Vrij van onkruiden en onkruidzaden; * Vrij van stenen, grind, schelpen en bodemvreemde materialen.	m3	500,00 F	
		1					Grondsoort: Verschralingszand conform de norm NOCNSF M3.e	m3		500,00 L
			7				Plaats van levering: Depotruimte voortkomend uit het renovatieplan			
				2			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
					1					
8105							<u>Drainagezand</u>			
810510	220321						Leveren grond. Betreft: Drainagezand conform de norm NOCNSF M3.F Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW Samenstelling van het zand volgens het renovatieplan Specificaties Drainagezand: * M50 cijfer tussen 250 - 400 µm * Lutum<1% * Leemgehalte1 - 3% * Organische stofgehalte <1% * Vrij van stenen, grind, schelpen en bodemvreemde materialen.	m3	262,00 F	
		1					Grondsoort: Drainagezand conform de norm NOCNSF M3.f	m3		262,00 L
			7				Plaats van levering: Depotruimte voortkomend uit het renovatieplan			
				2			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
					1					
8106							<u>Dressgrond</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
810610	220321						Leveren grond. Verschralingszand M3e volgens normen NOC*NSF Betreft: zand t.b.v. het bezanden van grasvelden volgens bestekspostnummer 406010 Gerekend met 20 m³ per veld per jaar Specificaties verschralingszand: * M50 cijfer tussen 250 - 300 µm * pH-KCl5,0 - 6,0 * Lutum<1% * Leemgehalte1 - 3% * Organische stofgehalte <1% * D60/D10 2-2,5 * RAG gekeurd * Vrij van onkruiden en onkruidzaden; * Vrij van stenen, grind, schelpen en bodemvreemde materialen.	m3	430,00	F
			9				Zand van natuurlijke oorsprong	m3		430,00
				2			Plaats van levering: aangewezen depot op het sportpark			
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
82							WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD			
820							OPSTELLEN JAARPLANNING			
820010	102399						Opstellen onderhoudsplanning per jaar voor de uitvoering van het sprcialistisch onderhoud. Betreft: het opstellen van een onderhoudsplanning rekening houdend met competitieschema's, toernooien en veldrenovaties De planning wordt 1 keer per maand besproken met de toezichthouder van de gemeente Almere en waarnodig aangepast.	keer	1,00	F
820020	102399						Afstemming met de toezichthouder van de gemeente Almere Betreft: het maandelijks afstemmen van de werkzaamheden conform de planning Inclusief het updaten van de jaarplanning volgens bestekpost 820010	keer	12,00	F
821							INSPECTIERONDE SPORTCOMPLEX			
821010	514199						Inspectieronde sportvelden Situering: conform bijlage 1 overzichtstekening sportcomplexen. Betreft: inspectieronde van de sportvelden inclusief alle installaties, inrichtingsmaterialen en hekwerken t.b.v. het afstemmen van het specifieke onderhoud Inspectieronde dient plaats te vinden in bijzijn van de directie. Frequentie: 4 keer per jaar (elk kwartaal) Leveren van een onderhoudsrapportage op basis van de inspectieronde incl. een onderhoudsplanning voor het komende kwartaal. Concept aanleveren tweevoud analoog, definitief aanleveren driefvoud analoog en digitaal toesturen. Rapportage en planning behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever.	keer	12,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
821020	514199						Inspectieronde sportvelden wekelijks Situering: conform bijlage 1 overzichtstekening sportcomplexen. Betreft: contactmoment en/of inspectieronde van de sportvelden t.b.v. het reguliere onderhoud van de velden en de beplanningen De Inspectieronde en/of contactmoment dient plaats te vinden tussen de toezichthouder van de gemeente Almere en de contactpersoon van de aannemer. De contactpersoon dient minimaal in bezit te zijn van opleiding: Beheerder/terreinmeester Sportvelden (IPC Groene Ruimte) o.g. Frequentie: 1 keer week i.o.m toezichthouder van gemeente Almere.	week	52,00	F
822							ECOLOGISCH WERKPLAN			
822010	640101						Inventariseren fauna, verkennend. Situering: De volgens dit bestek te onderhouden watergangen Indicatieve hoeveelheden: km watergang Ten behoeve van te beschermen fauna in het kader van de gedragscode conform art. 01.01.01 lid 09 van deel 3 van deze raamovereenkomst. Rapportage conform de checklist gedragscode indienen bij de directie	keer	6,00	F
822020	645001						Inventariseren flora. Situering: De volgens dit bestek te onderhouden watergangen Indicatieve hoeveelheden: km watergang Ten behoeve van te beschermen fauna in het kader van de gedragscode conform art. 01.01.01 lid 09 van deel 3 van deze raamovereenkomst. Rapportage conform de checklist gedragscode indienen bij de directie	keer	6,00	F
822030	645099						Opstellen ecologisch werkprotocol Betreft: het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform eisen en aanbevelingen uit de Wet Natuurbescherming door een ter zake kundig ecooloog	keer	6,00	F
822040	640501						Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Situering: De volgens deze raamovereenkomst te onderhouden watergangen Ten behoeve van: te beschermen fauna in het kader van de gedragscode conform art. 01.01.01 lid 09 van deel 3 van deze raamovereenkomst Door middel van: het aanbrengen van 4 piketten van 1,0 meter per locatie, in een vierkant h.o.h. 9,00 meter Met materiaal van de aannemer	st	12,00	F
		3								
				2						
822050	645201						Markeren groeiplaats of zaadbank. Situering: De volgens deze raamovereenkomst te onderhouden watergangen Ten behoeve van: te beschermen fauna in het kader van de gedragscode conform art. 01.01.01 lid 09 van deel 3 van deze raamovereenkomst Door middel van het aanbrengen van lint ca. 1,0 meter uit de locatie. Met materiaal van de aannemer	st	12,00	F
		3								
				2						
823							ADMINISTRATIEF**			
823010	100299						Administratie voeren in beheer app Betreft het op dagelijkse basis bijhouden van de uitgevoerde werkzaamheden in de centrale beheerapp. De registratiegegevens dienen als basis voor de termijnstaat	week	104,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
824							CALAMITEITEN			
824010	100501			3		1	Inzetten van werknemer. Betreft: het ondersteunen of oplossen van calamiteiten op/rond het sportpark op avonden en in het weekend. Het betreffen calamiteiten op/rond de sportaccommodatie welke het veilig gebruik beperkt of onmogelijk maakt Responsetijd: 4 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: Voorzien van regulier handgereedschap, kettingzaag, haakse slijper.	uur	40,00	F
824020	100599						Beschikbaar houden werknemer Betreft: het beschikbaar houden van medewerkers ten behoeve van de invulling van bestekspost 824010 Uitgaande van 3 jaar	week	156,00	F

Behoort bij: AL2024-1811B

Raamovereenkomst BUITEN

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: AL2024-1811B

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: AL2024-1811B

Raamovereenkomst BUITEN

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	PERCEEL BUITEN REGULIER ONDERHOUD				
30	OPRUIMINGSWERK				
3010	<u>Velden</u>				
301010	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	156,00	F	
301020	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	156,00	F	
3011	<u>Verhardingen (incl. verharde sportoppervlakten)</u>				
301110	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	156,00	F	
301120	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	156,00	F	
31	MAAIEN EN RUIMEN				
3110	<u>Maaien velden</u>				
311010	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	156,00	F	
3111	<u>Maaien overig</u>				
311110	Beheersen grashoogte-voetbalveld.	week	156,00	F	
3112	<u>Bijmaaien</u>				
311210	Beheersen grashoogte 2 zijdig langs hekwerken	week	156,00	F	
311220	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	156,00	F	
3113	<u>Maaien watergang</u>				
311310	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	3.871,00	F	
311320	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	3.871,00	F	
3114	<u>Kort maaien sportveld</u>				
311410	Maaien sportveld.	are	698,55	F	
3115	<u>Ruimen overtollig maaisel</u>				
311510	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld.	are	698,55	F	
3116	<u>Ruimen blad</u>				
311610	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen op sportvelden.	week	156,00	F	
311620	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen op overig gras.	week	156,00	F	
311630	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen op verharding.	week	156,00	F	
3117	<u>Afsteken graskanten</u>				
311710	Afsteken/afsnijden van graskanten langs verharding.	m	9.288,00	F	
32	ONDERHOUD GRASMAT				
3200	<u>Speelschade</u>				
320010	Beheersen beschadiging-gras wedstrijd.	week	156,00	F	
320020	Beheersen beschadiging-gras training.	week	156,00	F	
3201	<u>Rollen</u>				
320110	Rollen sportveld.	are	1.397,10	F	
3202	<u>Wiedeggen</u>				
320210	Wiedeggen sportveld.	are	1.397,10	F	
320220	Verwerken gras vrijgekomen bij wiedeggen sportveld.	are	1.397,10	F	
3203	<u>Verticuteren</u>				
320310	Verticuteren sportveld.	are	698,55	F	
320320	Verwerken verticuteersel vrijgekomen bij verticuteren sportveld.	are	698,55	F	
320330	Verticuteren sportveld.	are	2.095,65	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3204	<u>Slepen</u>				
320410	Slepen sportveld.	are	1.397,10	F	
3205	<u>Beluchten</u>				
320510	Beluchten sportveld met procore beluchting.	are	2.794,20	F	
320520	Topbeluchten sportveld met rotoknife.	are	2.794,20	F	
33	BEMESTEN				
330010	Bemesten terrein.	are	3.492,75	F	
34	PLAAGDIER BESTRIJDING				
3451	<u>Nematoden</u>				
345110	Inventariseren en vaststellen welke nematoden	keer	6,00	F	
345120	Verwerken nematoden op sportvelden.	are	468,00	F	
345130	Coördinatie beregening	keer	6,00	F	
3452	<u>Mollen bestrijding</u>				
345210	Beheersen molshopen in gras	week	156,00	F	
345220	Bestrijding mollen	week	156,00	F	
35	SPEELVELDINRICHTING				
3500	<u>Doelen</u>				
350010	Opnemen en terugplaatsen wedstrijddoelen	st	60,00	F	
3501	<u>Belijning</u>				
350110	Uitzetten veld.	keer	12,00	F	
350120	Aanbrengen veldbelijning.	keer	12,00	F	
3502	<u>Beregenen</u>				
350210	Bedienen beregeningsinstallatie.	keer	30,00	F	
36	ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN				
3600	<u>Onderhoud heestervakken</u>				
360010	Beheersen onkruid-bepanting.	week	156,00	F	
3601	<u>Onderhoud boomspiegels</u>				
360110	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	156,00	F	
37	KUNSTGRAS				
3700	<u>Voetbal kunstgras met kurk</u>				
370010	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	21.868,65	F	
370020	Borstelen kunstgrassportveld.	are	21.868,65	F	
370030	Slepen en egaliseren kurkinfill.	are	21.868,65	F	
370040	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	2.426,85	F	
370050	Verwijderen blad van kunstgrassportveld.	week	156,00	F	
370060	Beheersen fijnzwerfafval kunstgrasveld.	week	156,00	F	
370070	Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld.	week	156,00	F	
370080	Schoonmaken schoonloop constuctie/matten.	st	162,00	F	
3701	<u>Voetbal kunstgras met minerale infill</u>				
370110	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	4.561,20	F	
370120	De-compacteren en egaliseren zandinfill:	are	4.561,20	F	
370130	Slepen kunstgrassportveld.	are	4.561,20	F	
370140	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	1.140,30	F	
370150	Verwijderen blad van kunstgrassportveld.	week	156,00	F	
370160	Beheersen fijn zwerfafval kunstgrasveld.	week	156,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
370170	Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld.	week	156,00	F	
370180	Schoonmaken schoonloop constuctie/matten.	st	27,00	F	
3702	<u>Hockey kunstgras semiwaterveld</u>				
370210	Borstelen kunstgrassportveld.	are	7.704,45	F	
370220	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	856,05	F	
370230	Verwijderen blad van kunstgrassportveld.	week	152,00	F	
370240	Beheersen fijn zwerfafval kunstgrasveld.	week	152,00	F	
370250	Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld.	week	152,00	F	
370260	Schoonmaken schoonloop constuctie/matten.	st	27,00	F	
3703	<u>Hockey kunstgras zandingestrooid</u>				
370310	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	15.408,90	F	
370320	Borstelen kunstgrassportveld.	are	15.408,90	F	
370330	Slepen kunstgrassportveld.	are	15.408,90	F	
370340	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	1.712,10	F	
370350	Verwijderen blad van kunstgrassportveld.	week	152,00	F	
370360	Beheersen fijn zwerfafval kunstgrasveld.	week	152,00	F	
370370	Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld.	week	152,00	F	
370380	Schoonmaken schoonloop constuctie/matten.	st	54,00	F	
38	PLAYGROUNDS				
3801	<u>Playgrounds kunstgras met TPE infill</u>				
380110	Verwijderen fijn zwerfafval.	week	156,00	F	
380120	Verwijderen grof zwerfafval.	week	156,00	F	
380130	Verwijderen blad van kunstgrassportveld.	m2	27.360,00	F	
380140	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	1.026,00	F	
380150	Borstelen kunstgrassportveld.	are	1.026,00	F	
380160	Slepen kunstgrassportveld.	are	1.026,00	F	
380170	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	1.026,00	F	
3802	<u>Playgrounds met zand-ingestrooid kunstgras</u>				
380210	Verwijderen fijn zwerfafval.	week	156,00	F	
380220	Verwijderen grof zwerfafval.	week	156,00	F	
380230	Verwijderen blad van kunstgrassportveld.	m2	107.748,00	F	
380240	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	4.040,55	F	
380250	Borstelen kunstgrassportveld.	are	4.040,55	F	
380260	Slepen kunstgrassportveld.	are	4.040,55	F	
380270	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	4.040,55	F	
4	PERCEEL BUITEN SPECIFIEK/GROOT ONDERHOUD				
40	NATUURGRASVELDEN				
400	MAAIEN				
4000	<u>Kort maaien</u>				
400010	Maaien sportveld.	are	209,57	F	
400020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld.	are	209,57	F	
400030	Maaien en ruimen sportveld.	are	419,14	F	
400040	Controle werking beregeningssysteem	keer	6,00	F	
401	WIEDEGGEN				
4010	<u>Wiedeggen van sportvelden</u>				
401010	Wiedeggen sportveld.	are	698,55	F	
401020	Verwerken gras vrijgekomen bij wiedeggen sportveld.	are	698,55	F	
402	VERTICUTEREN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4020	<u>Verticuteren van sportvelden</u>				
402010	Verticuteren sportveld.	are	698,55	F	
402020	Verwerken verticuteersel vrijgekomen bij verticuteren sportveld.	are	698,55	F	
402030	Verticuteren sportveld.	are	698,55	F	
403	FIELDTOPMAKER				
4030	<u>Sportvelden bewerken met de Fieldtopmaker</u>				
403010	Affrezen toplaag sportveld 2 cm diep	are	139,71	F	
403020	Affrezen toplaag sportveld 4 cm diep	are	139,71	F	
404	DRESSEN				
4040	<u>Recyclingdressen en slepen van sportvelden</u>				
404010	Recyclingdressen sportveld.	are	139,71	F	
404020	Slepen sportveld.	are	139,71	F	
405	BELUCHTEN				
4050	<u>Schudfrezen</u>				
405010	Diepbeluchten sportveld (schudfrees)	are	558,84	F	
4051	<u>Holle pennen</u>				
405110	Diepbeluchten sportveld (vertidrain holle pennen)	are	349,28	F	
4052	<u>Vaste pennen</u>				
405210	Diepbeluchten sportveld (vertidrain holle pennen)	are	1.397,10	F	
406	BEZANDEN				
4060	<u>Bezanden</u>				
406010	Bezanden sportveld.	are	698,55	F	
407	DRESSEN				
4071	<u>Dressen sportvelden</u>				
407110	Dressen sportveld.	are	698,55	F	
408	ZAAIEN				
4080	<u>Inzaaien</u>				
408010	Zaaien sportveld.	are	698,55	F	
4081	<u>Doorzaaien</u>				
408110	Doorzaaien sportveld.	are	1.397,10	F	
41	ONDERHOUD DRAINAGESYSTEEM				
410010	Doorspuiten drains van horizontale drainage (enkelvoudig)	m	9.819,00	F	
410020	Doorspuiten drains van horizontale drainage (samengesteld)	m	9.819,00	F	
410030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	640,00	F	
42	ONDERHOUD HEESTERVAKKEN				
420010	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	156,00	F	
420020	Beheersen snoeibeeld-heesters.	are	5,07	F	
43	KUNSTGRASVELDEN				
4300	<u>Voetbal kunstgras met kurk</u>				
430010	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	485,97	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
430020	De-compacteren en egaliseren van de kurkinfill:	are	485,97	F	
430030	Slepen kunstgrassportveld.	are	485,97	F	
430040	Inspecteren.	keer	6,00	F	
430050	Uitvoeren kleine reparaties.	uur	18,00	F	
4301	<u>Voetbal kunstgras met minerale infill</u>				
430110	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	76,02	F	
430120	De-compacteren en egaliseren zandinfill:	are	76,02	F	
430130	Slepen kunstgrassportveld.	are	76,02	F	
430140	Inspecteren.	keer	2,00	F	
430150	Uitvoeren kleine reparaties.	uur	8,00	F	
4302	<u>Hockey kunstgras semiwaterveld</u>				
430210	Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld.	are	285,35	F	
430220	Inspecteren.	keer	2,00	F	
430230	Uitvoeren kleine reparaties.	uur	12,00	F	
4303	<u>Hockey kunstgras zandvelden</u>				
430310	Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld.	are	1.141,40	F	
430320	Inspecteren.	keer	2,00	F	
430330	Uitvoeren kleine reparaties.	uur	9,00	F	
432020	Uitvoeren kleine reparaties.	uur	3,00	F	
433030	Uitvoeren kleine reparaties.	uur	12,00	F	
434030	Uitvoeren kleine reparaties.	uur	9,00	F	
44	PLAYGROUNDS				
440010	Inspecteren.	keer	2,00	F	
440020	Uitvoeren kleine reparaties.	uur	8,00	F	
45	BEHEER VAN INSTALLATIES				
4500	<u>Sportveldverlichting</u>				
450010	Coördineren van werkzaamheden ten behoeve van sportveldverlichting	keer	3,00	F	
450020	Coördineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van sportveldverlichting	keer	30,00	F	
4501	<u>Inrichtingsmaterialen</u>				
450110	Coördineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van inrichtingsmaterialen	keer	30,00	F	
4502	<u>Beregeningsinstallatie</u>				
450210	Coördineren van werkzaamheden ten behoeve van beregeningsinstallaties	keer	3,00	F	
450220	Coördineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van beregeningsinstallaties	keer	30,00	F	
4503	<u>Hekwerken</u>				
450310	Coördineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van hekwerken	keer	60,00	F	
7	RENOVATIE VELDEN				
70	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
700	Speelveldinrichting				
700010	Verwijderen doelen	st	2,00	F	
700020	Verwijderen grondpotten doelen	st	2,00	F	
700030	Verwijderen grondpotten hoekvlaggen	st	4,00	F	
701	Kabels en leidingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
701010	Opsporen kabels en leidingen.	st	1,00	F	
701020	Graven proefsleuf t.b.v. NUTS	m	2,00	F	
701030	Graven proefsleuf t.b.v. verlichtingskabels	m	4,00	F	
701040	Graven proefsleuf t.b.v. drainageleidingen	m	5,00	F	
701050	Graven proefsleuf t.b.v. beregeningleidingen	m	5,00	F	
702	Berekening				
702010	Vrijgraven en markeren kunststof putten t.b.v. afsluiters	st	4,00	F	
702020	Vrijgraven en neerklappen beregeningssproeiers	st	24,00	F	
703	VERWIJDEREN GRASMAT				
703010	Affrezen toplaag sportveld.	are	78,00	F	
71	CULTUURTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN TOPLAAG				
710010	Frezen.	are	78,00	F	
710020	Spitten of ploegen.	are	78,00	F	
710030	Cultivateren.	are	156,00	F	
710040	Verdichten grond.	m2	7.800,00	F	
710050	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	78,00	F	
710060	Egaliseren met bovenhouden bovengrond na het aanbrengen van drainage	are	78,00	F	
710070	Verschralen sportveld, laagdikte 2 cm.	m3	156,00	F	
710080	Verschralen sportveld, laagdikte tot 6 cm.	m3	468,00	F	
710090	Bemesten terrein.	are	78,00	F	
710100	Bemesten terrein met aardachtige meststof.	are	78,00	F	
710110	Frezen.	are	78,00	F	
710120	Spitten of ploegen.	are	78,00	F	
710130	Cultivateren.	are	156,00	F	
710140	Verdichten grond.	m2	78,00	F	
710150	Verdichten grond.	m2	7.800,00	F	
710160	Bemesten terrein.	are	78,00	F	
710170	Bemesten terrein.	are	78,00	F	
710180	Vrijgraven en op hoogte plaatsen van beregeningssproeiers	st	24,00	F	
72	DRAINAGE				
720	HOOFDDRAIN				
720010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	90,00	F	
720020	Aanvullen sleuf.	m	90,00	F	
720030	Leveren grond.	m3	7,00	F	
720040	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	18,00	F	
720050	Leveren kunststoffen, verzamelput met 2 aansluitingen.	st	18,00	F	
720060	Leveren kunststoffen, verzamelput met 1 aansluiting	st	1,00	F	
720070	Aanbrengen PVC-buis.	m	90,00	F	
720080	Leveren kunststoffen.	m1	90,00	F	
720090	Aanvullen sleuf.	m	90,00	F	
721	SUBDRAINAGE				
721010	Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage.	m	2.620,00	F	
721020	Aanbrengen drains voor horizontale drainage, 65mm.	m	2.040,00	F	
721030	Aanbrengen drains voor horizontale drainage, 65mm blind.	m	340,00	F	
721040	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage, 65mm.	st	18,00	F	
721050	Aanbrengen drains voor horizontale drainage, 80mm.	m	240,00	F	
721060	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage, 80mm.	st	2,00	F	
721070	Aanvullen sleuven voor horizontale drainage.	m	2.620,00	F	
721080	Verdichten en afwerken van drainagesleuven	m	2.040,00	F	
721090	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	2.040,00	F	
73	ONDERHOUD				
730010	Maaien sportveld.	are	156,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
74	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD T.B.V. RENOVATIES				
740	OPSTELLEN PLANNING RENOVATIEVELDEN				
740010	Opstellen renovatieplanning	keer	1,00	F	
741	AFSTEMMING ONDERHOUD RENOVATIEVELDEN				
741010	Opstellen onderhoudsplaning	keer	1,00	F	
8	OVERIGE				
80	STORTKOSTEN				
8000	<u>Storten van organisch afval</u>				
800010	Organisch materiaal vervoeren, gras en blad.	ton	100,00	F	
800020	Organisch materiaal vervoeren, onkruid.	ton	36,00	F	
800030	Organisch materiaal vervoeren, slootvuil.	ton	50,00	F	
800040	Organisch materiaal vervoeren, snoeiafval.	ton	36,00	F	
8001	<u>Storten van afval</u>				
800110	Zwerfvuil vervoeren.	ton	50,00	F	
800120	Veegvuil vervoeren.	ton	50,00	F	
8002	<u>Storten van grond vrijgekomen bij fieldtoppen</u>				
800210	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	3.048,00	F	
800220	Grond vervoeren (afv. Grondbank Almere Poort)	m3	1.524,00	F	
800230	Grond vervoeren (afv. Grondbank Almere Hout)	m3	1.524,00	F	
8003	<u>Storten van grond vrijgekomen bij aanleggen drainage</u>				
800310	Grond ontgraven uit depot	m3	262,00	F	
800320	Grond vervoeren (Grondbank Almere Poort)	m3	131,00	F	
800330	Grond vervoeren (Grondbank Almere Hout)	m3	131,00	F	
81	LEVERANTIES				
8100	<u>Meststoffen regulier onderhoud</u>				
810010	Leveren van meststoffen (NPK 16-4-8+2MgO+0,5Fe)	kg	11.175,00	F	
810020	Leveren van meststoffen (NPK 10-0-15+2MgO+0,5Fe)	kg	5.100,00	F	
810030	Leveren van meststoffen (Kieseriet)	kg	750,00	F	
8101	<u>Meststoffen renovaties</u>				
810110	Leveren van meststoffen (NPK 18-4-3)	kg	600,00	F	
810120	Leveren van meststoffen (NP 4-30)	kg	600,00	F	
810130	Leveren van meststoffen (NPK 6-3-20 + 3% MgO en 0,1 Fe)	kg	600,00	F	
810140	Leveren van wormenmest	kg	1.500,00	F	
8102	<u>Graszaad</u>				
810210	Leverantie graszaad type SV7	kg	3.600,00	F	
810220	Leverantie graszaad type SV100	kg	4.500,00	F	
810230	Leverantie graszaad type veldbeemdgras	kg	500,00	F	
8103	<u>Nemathoden</u>				
810310	Levrantie nematoden engelingen mei- en junikever	st	3,00	F	
810320	Levrantie nematoden overige engelingen	st	3,00	F	
810330	Levrantie nematoden emelten	st	3,00	F	
8104	<u>Verschralingszand</u>				
810410	Leveren grond t.b.v. onderhoudsbezandingen.	m3	600,00	F	
810420	Leveren grond t.b.v. renovaties.	m3	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8105	<u>Drainagezand</u>				
810510	Leveren grond.	m3	262,00	F	
8106	<u>Dressgrond</u>				
810610	Leveren grond.	m3	430,00	F	
82	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
820	OPSTELLEN JAARPLANNING				
820010	Opstellen onderhoudsplanning per jaar voor de uitvoering van het sprcialistisch onderhoud.	keer	1,00	F	
820020	Afstemming met de toezichthouder van de gemeente Almere	keer	12,00	F	
821	INSPECTIERONDE SPORTCOMPLEX				
821010	Inspectieronde sportvelden	keer	12,00	F	
821020	Inspectieronde sportvelden wekelijks	week	52,00	F	
822	ECOLOGISCH WERKPLAN				
822010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	6,00	F	
822020	Inventariseren flora.	keer	6,00	F	
822030	Opstellen ecologisch werkprotocol	keer	6,00	F	
822040	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	12,00	F	
822050	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	12,00	F	
823	ADMINISTRATIEF**				
823010	Administratie voeren in beheer app	week	104,00	F	
824	CALAMITEITEN				
824010	Inzetten werknemer.	uur	40,00	F	
824020	Beschikbaar houden werknemer	week	156,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				