

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Raamovereenkomst met kenmerk:
AL2024-1811
PERCEEL HAVEN POORT

1. ALGEMEEN

- 01

OPDRACHTGEVER

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 02

DIRECTIE

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 03

LOCATIE

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 04

ALGEMENE BESCHRIJVING

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 05

TIJDSBEPALING

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 06

ONDERHOUDSTERMIJN

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 07

KWALITEITSBORGING

Geen wijzigingen of aanvullingen

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 01

TEKENINGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 02

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 03

KWALITEITSBORGING

Geen wijzigingen of aanvullingen
- 04

BIJLAGEN

Toegevoegd: overzicht velden, veld type, kunstgras type, lichtmasten/armaturen per veld

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
580240							Bestekspost 580240 wordt toegevoegd			
580240	712401						Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen infill. Gebruik: Playground Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 45 keer per jaar 1 veld. Infill: zand	are Ton	5.281,20 F	
580250							Bestekspost 580250 wordt toegevoegd			
580250	712407						Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld zonder de omgeving te vervuilen met wegs pattend zand. Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld. Gebruik: Playground Infill: zand Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 45 keer per jaar 1 veld Slepen na het borstelen volgens bestekpost 580260	are	5.281,20 F	
580260							Bestekspost 580260 wordt toegevoegd			
580260	712499						Slepen kunstgrassportveld. Betreft: het slepen na toepassen van de bewerking volgens bestekspost 580250 Gebruik: Playground Infill: zand Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	5.281,20 F	
580270							Bestekspost 580270 wordt toegevoegd			
580270	712402						Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld. Betreft: Playground Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld. Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode en werkwijze ter keuze van de aannemer. De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het beschadigen van het kunstgras of de omgeving. Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 5 keer per jaar 1 veld 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801020	are	5.281,20 F	
600040							Bestekspost 600040 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 600040			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
600040	513399						Controle werking berekeningssysteem Betreft: het controleren van de werking van de beregeningsinstallatie - Klein Brandt voetbal: 3 velden/44 sproeiers; - Klein Brandt hockey: 4 velden/32 sproeiers; - Rie Mastenbroek: 4 velden/27 sproeiers; - Annapark: 3 velden/48 sproeiers. Vaststellen functionaliteit en rapporteren van afwijkingen. Gerekend met 2 controlerondes per jaar zijnde: 1. na de winterperiode bij het opstarten; 2. aansluitend na het door-/inzaaien grootonderhoud.	keer	6,00	F	
620010							Bestekspost 620010 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 620010				
620010	514812						Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Situering: zie bijlage 1, overzichtstekeningen sportcomplex. zie bijlage 2 voor hoeveelheden per sportpark. Betreft: het snoeien van bosplantsoen	week	156,00	F	
		1					Te onderhouden lengte	m			479,00
			4				Kwaliteitsniveau C				
				5			Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen				
					2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 800040				
630050							Bestekspost 630050 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 630050				
630050	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen voortkomend uit inspectie conform bestekspost 630040 Exclusief materialen Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03	uur	18,00	F	
		9									
632020							Bestekspost 632020 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 632020				
632020	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen voortkomend uit inspectie conform bestekspost 632010 Exclusief materialen Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03	uur	3,00	F	
		9									
633030							Bestekspost 633030 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 633030				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
633030	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen voortkomend uit inspectie conform bestekspost 633020 Exclusief materialen Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03	uur	12,00	F
		9								
634030							Bestekspost 633030 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 633030			
634030	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen voortkomend uit inspectie conform bestekspost 634020 Exclusief materialen Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03	uur	9,00	F
		9								
640020							Bestekspost 640020 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 640020			
640020	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen voortkomend uit inspectie conform bestekspost 640010 Exclusief materialen Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03	uur	8,00	F
680170							Bestekspost 580170 wordt toegevoegd			
680170	712402						Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het kunstgrasveld. Betreft: Playground Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld. Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode en werkwijze ter keuze van de aannemer. De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het beschadigen van het kunstgras of de omgeving. Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld. Frequentie: 5 keer per jaar 1 veld	are	1.026,00	F
			3							
				9						
					9		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost 801020			
710040							Bestekspost 710040 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 710040			
710040	220413						Verdichten grond. Verdichten van de toplaag bewerkt volgens bestekpostnummer 710030 Grondsoort: Toplaag Oppervlakken: 7.800 m2 per sportveld Verdichten door wiel aan wiel aanrijden met een trekker voorzien van lage druk banden met sportveldprofiel	m2	7.800,00	F
		1								
			9							
710150							Bestekspost 710150 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 710150			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
710150	220413						Verdichten grond. Verdichten van de toplaag bewerkt volgens bestekpostnummer 710140 Grondsoort: Toplaag Oppervlakken: 7.800 m2 per sportveld Verdichten door wiel aan wiel aanrijden met een trekker voorzien van lage druk banden met sportveldprofiel	m2	7.800,00	F	
710170							Bestekspost 710170 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 710170				
710170	510201						Bemesten terrein. Betreft: het aanbrengen van startmeststoffen conform het renovatieplan Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof te leveren volgens bestekpost 850010, 850020 of 850030 Hoeveelheid: gemiddeld 3 kg per 100 m2	are	78,00	F	
721070							Bestekspost 721070 vervalt en wordt vervangen door bestekspost 721070				
721070	230121						Aanvullen sleuven voor horizontale drainage. Betreft: het vullen van de sleuven met drainagezand Situering: conform renovatieplan Aanvullen met drainagezand geleverd volgens bestekpost 854110 Drainagezand laden uit tijdelijk depot Aanvullen met draineerzand Tot ten minste 0,5 m boven de onderkant van de buis en verder aanvullen met grond Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,60 m Gemiddelde lengte per drain 120 m Vrijkomende grond in 1 werkgang opladen en vervoeren naar de aangewezen depotplaats.	m m3	2.620,00	F	 262,00