

Gegevens dakconstructie locatie ROC Nijmegen - Campusbaan 6 Nijmegen

Jan Janssen <jan.janssen@roc-nijmegen.nl>

Ma 19-2-2018 8:59

Aan: Jos van de Hulsbeek <j.vandehulsbeek@roc-nijmegen.nl>; Eric Nierkens <e.nierkens@roc-nijmegen.nl>; Jack Louvet <j.louvet@roc-nijmegen.nl>

 1 bijlagen (3 MB)

RE__Roc_carolus_in_Nijmegen.zip;

Hoi allemaal,

hierbij de gegevens van de dakconstructie van de Campusbaan.

Groeten,

Jan

Van: Paul Rijpstra [<mailto:prijpstra@pieters.net>]

Verzonden: vrijdag 16 februari 2018 09:01

Aan: Jan Janssen <jan.janssen@roc-nijmegen.nl>

Onderwerp: Re: Gegevens dakconstructie locatie ROC Nijmegen - Campusbaan 6 Nijmegen

Beste Jan Jansen,

Ik heb de tekeningen van de daken gevonden en heb deze toegevoegd bij dit mailbericht.

De pv-panelen komen op de betonnen daken. Deze zijn inderdaad berekend op een nuttige belasting van 100 kg/m². De normbelasting is 58 kg/m² tgv sneeuw. Er is dus een marge van 42 kg/m² voor het plaatsen van de panelen. De meeste pv-panelen wegen minder dan 42 kg/m². Let op de wijze waarop de panelen geplaatst worden. Vaak gebeurt dit op ballaststroken en deze moeten wel meegeteld worden met het gewicht.

Met vriendelijke groet,

Paul Rijpstra

Pieters
BOUWTECHNIEK

Cruquiusweg 98-S | 1019 AJ Amsterdam | 020 30 50 940

Postbus 2823 | 1000 CV Amsterdam

prijpstra@pieters.net | 06 5364 8083

www.pietersbouwtechniek.nl | [disclaimer](#)

Van: Jan Janssen <jan.janssen@roc-nijmegen.nl>

Verzonden: donderdag 8 februari 2018 10:32:32

Aan: Paul Rijpstra

Onderwerp: RE: Gegevens dakconstructie locatie ROC Nijmegen - Campusbaan 6 Nijmegen