

NVI 1 **Programma van Eisen Perceel 2: Bluslaarzen**

Omschrijving eis	
Eis	Algemene Eisen (AE)
AE.01	De bluslaarzen voldoen ten minste aan alle hierop betrekking hebbende, meest recente, Nederlandse en Europese wetgeving (wetten, besluiten, regelingen en/of voorschriften) en normeringen (normen, richtlijnen e.d.), geldend op het moment van de aanbesteding met betrekking tot de productie en de exploitatie van de persoonlijke beschermingsmiddelen, zowel in algemene zin als bij de uitoefening van de brandweer specifieke operationele taken.
AE.02	De op de aangeboden bluslaarzen van toepassing zijnde certificaten en testrapporten vormen een onderdeel van de offerte en dient u bij de offerte te voegen. De certificaten en testrapporten vallen binnen hun geldigheidstermijn en zijn afgegeven door een door de overheid erkende instelling / Notified Body (NoBo).
AE.03	De bluslaarzen dient minimaal te voldoen aan de volgende specifieke normen. (meest recente versie) - NEN-EN 15090 - Class I (NEN-EN 15090) - Type 2 (NEN-EN 15090)
AE.04	De aangeboden modellen zijn leverbaar gedurende de looptijd van het contract. Wijzigingen in het model zijn enkel toegestaan na schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever.
AE.05	De levertijd voor de levering van de bluslaarzen bedraagt maximaal 6 weken na opdrachtverstrekking.
AE.06	De Inschrijver respecteert de verwerkingsvoorschriften van toeleveranciers van de diverse materialen welke zijn toegepast in de bluslaarzen. Inschrijver dient aan te geven uit welke lagen de bluslaarzen zijn opgebouwd onder vermelding van de specificaties van deze materialen. Deze worden als bewijsmiddel meegeleverd.
AE.07	De levensduur van de bluslaarzen bedraagt tenminste 7 jaar.
AE.08	Bestellingen dienen digitaal gedaan te kunnen worden.
AE.09	Communicatie in woord en geschrift tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdens de gehele contractperiode geschiedt in de Nederlandse taal. Het is toegestaan om de testrapporten en/of certificaten in de Duitse of Engelse taal aan te leveren en bij voorkeur te voorzien van een Nederlandse vertaling.
AE.10	Eén (1) keer per jaar dient er een evaluatiegesprek plaats te vinden over de algehele kwaliteit van de bluslaarzen als ook het onderhouds-, bestel-, leverings- en facturatieproces.
AE.11	Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende transportkosten zijn voor rekening van de inschrijver (Franco levering). Bij leveringen vanaf €500,- excl. btw. zijn alle uit deze overeenkomst voortvloeiende transportkosten voor rekening van de Opdrachtnemer.
Eis	Technische Eisen (TE)
TE.01	De bluslaarzen zijn in basis zwart van kleur, waarbij er geen kleurverschil mag ontstaan tussen laarzen bij aflevering tijdens de contractperiode.
TE.02	De bluslaarzen zijn uniseks toepasbaar en minimaal leverbaar in de maten 35 t/m 52 36 t/m 50 .
TE.03	De bluslaarzen zijn voorzien van een snelsluiting (klittenband uitgesloten) van brandvertragend en slijtvast materiaal.
TE.04	De bluslaarzen zijn voorzien van stevige aantreklus(sen).
TE.05	De bluslaarzen zijn eenvoudig aan en uit te trekken zonder aanvullende hulpmiddelen.
TE.06	De bluslaarzen zijn voorzien van zaagprotectie (snijbeschermingsklasse) minimaal klasse II.
TE.07	De bluslaarzen zijn voorzien van een slijtvaste kruipneus met verstevigde slijtnokken.
TE.08	De bluslaarzen zijn geschikt te maken voor alle gebruikers ongeacht de smallere/ bredere voeten/ hoogte van de wreef, bijvoorbeeld door middel van een andere inlegzool.
TE.09	De inlegzool is uitneembaar en wasbaar.
TE.10	De bluslaarzen zijn maatvast, waterdicht, voorzien van een membraam (bijv. crosstec/ Puratex) en behouden hun oorspronkelijke eigenschappen. Dit ook na reiniging, onderhoud en langdurige blootstelling aan vuil water dan wel hoge temperaturen.
TE.11	De schachthoogte van de bluslaarzen is FORM C met een minimale hoogte van 26 cm De minimale schachthoogte van de bluslaarzen is 24 cm (gemeten vanuit binnenzijde tot bovenzijde schacht aan achterzijde).
TE.12	De bluslaarzen zijn voorzien van een beschrijfbaar vlak voor naam / initialen van de drager gedurende de levensduur van de bluslaars.
TE.13	De bluslaarzen zijn orthopedisch aan te passen (steunzolen, hakverhoging etc.) volgens voorschrift van de fabrikant.
TE.14	Indien een standaard maatvoering bluslaars met in achtneming van eis TE.08 een TE.13 niet passend is voor een gebruiker, dient de Opdrachtnemer een passend alternatief aan te bieden. In gevallen kan dit leiden tot een meerprijs wat Opdrachtnemer voorlegd ter goedkeuring aan de Opdrachtgever.
TE.15	De bluslaarzen zijn door de drager eenvoudig zelf te reinigen. Bij normaal gebruik dient specialistische reiniging niet noodzakelijk te zijn.
TE.16	Slijtgedelen (voorbeeld: veter, rits, etc.) kunnen eenvoudig in eigen beheer worden vervangen.
Eis	Onderhoud en reparatie (OR)
OR.01	De Opdrachtnemer levert na gunning een volledige instructie (zowel op papier als digitaal) in het Nederlands waar de gebruiker en onderhoudsmedewerker geïnstrueerd worden over: - Gebruik en eerstelijns onderhoud door de drager; - Onderhoud en controle door gespecialiseerde medewerkers; - Reiniging, bewassing, nabehandeling (incl. wijze en frequentie) en droging van elk onderdeel.
OR.02	Tot de levering behoort een volledige kosteloze instructie, op een nader te bepalen locatie, waarbij onderhoudsmedewerkers worden geïnstrueerd omtrent: - Het gebruik en de wijze van maat opnemen; - Het onderhoud en controle; - Het reinigen, bewassen en drogen. Indien certificering van de onderhoudsmedewerkers is vereist, voorziet de Opdrachtnemer in het kosteloos certificeren van de verantwoordelijke medewerkers en eventueel ondersteunende onderhoudsbedrijven.
OR.03	Onderhoud, registratie en reiniging dient in eigen beheer en eventueel door nader te bepalen derden te kunnen worden uitgevoerd.

OR.04	Reinigingsmiddelen die voor de reiniging van de bluslaarzen vereist zijn moeten vallen onder de categorieën van gebruikelijke professionele reinigingsmiddelen die vrij in de handel verkrijgbaar zijn.
OR.05	De Opdrachtnemer geeft in een afzonderlijk onderhoudsplan aan welke mogelijkheden er bestaan om de bluslaarzen te herstellen in geval van reparatie, binnen welke termijn de reparatie gereed is en in welke staat de bluslaarzen moet worden aangeboden. Derhalve verwijzen wij u naar het Beschrijvend Document hoofdstuk 9.4 voor aanvullende informatie.
OR.06	De Opdrachtnemer geeft in geval van reparatie vooraf inzicht in de te maken kosten voor reparatie, arbeidsloon, materiaal en transport. Uitvoering van de reparatie geschiedt na schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever.
OR.07	Opdrachtnemer garandeert dat gedurende de levensduur van de bluslaars slijtagedelen leverbaar zijn.
OR.08	De Opdrachtnemer garandeert de bereikbaarheid voor melding van reparatie aan het servicepunt gedurende kantooruren en 5 dagen per week.
OR.09	De doorlooptijd bij reparatie, gerekend bij ontvangst bij de reparateur, bedraagt maximaal 5 10 werkdagen.
OR.10	Opdrachtnemer staat toe dat, met behoud van garantie, onderhoud en reparatie aan de bluslaarzen door derden worden verricht en stelt hiertoe de daarvoor benodigde materialen ter beschikking.
Eis	Garantie Eisen (GE)
GE.01	De garantietermijn bedraagt ten minste 2 jaar na aflevering en acceptatie. Inschrijver geeft zelf, in zijn inschrijving, de aangeboden aanvullende garantietermijn en bijbehorende bepalingen aan.
GE.02	Indien de Opdrachtnemer van mening is dat geen beroep kan worden gedaan op de garantiebepaling rust de bewijslast in deze bij de Opdrachtnemer.
GE.03	Gedurende de garantietermijn zijn alle, aan de garantie gerelateerde kosten (incl. verzending, evt. verblijfs-reiskosten) voor rekening van de Opdrachtnemer.