

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 2024-05

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase
2. Beslechtiging geschillen
3. Polis CAR-Verzekering
4. SROI (zie ook aanbestedingsleidraad)
5. Bomenposter
6. Tiengeboden Bomen
8. Toegankelijkheid
9. Minimum en maximum prijzen per eenheid raamovereenkomst asphaltverhardingen
10. Werkproces deelopdrachten
11. Sancties Kwaliteitscriteria
12. Productbladen (asfalt en beton en moederbestek.nl)

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
567500			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
567500	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00	F	
		9.	Kleur grijs				
		. 9. . . .	Perronband 180/200 x 250 mm	st			5,00 L
		 1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
567510			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
567510	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00	F	
		9.	Kleur antraciet				
		. 9. . . .	Perronband 180/200 x 250 mm	st			5,00 L
		 1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
567530			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
567530	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00	F	
		9.	Kleur grijs				
		. 9. . . .	Perronband 130/150 x 250 mm	st			5,00 L
		 1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
567540			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
567540	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00	F	
		9.	Kleur antraciet				
		. 9. . . .	Perronband 130/250 x 250 mm	st			5,00 L
		 1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
6110			<u>Bestekspost vervalt en wordt vervangen door</u>				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
6110			<u>Hergebruiken straatmeubilair</u>				
611010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
611010	729999		Verwijderen en aanbrengen houten paal	st	5,00	F	
			Betreft het verwijderen en aanbrengen houten paal t.b.v. hergebruik.				
611011			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
611011	729999		Verwijderen houten paal				
			Betreft het verwijderen van een houten paal				
			Uit elementenverharding/ asfaltverharding of maaiveld.				
			Bovenkant paal 0,80 m boven verharding/maaiveld				
			Vierkante houten paal, afmetingen 200 x 200 x1600 mm	st			5,00 I
			met diamantkop				
			Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr. 611012				
			Incl. grondwerk				
611012			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
611012	721999		Aanbrengen houten paal met diamantkop				
			Betreft het aanbrengen van een houten paal				
			vrijgekomen bij bestekspostnr. 611011				
			In elementenverharding/ asfaltverharding of maaiveld.				
			Vierkant houten paal, afmetingen 200 x 200 x 1600 mm	st			5,00 I
			met diamantkop				
			Bovenkant paal 0,80 m boven verhardingen.				
			Incl. grondwerk				
611020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
611020	729999		Verwijderen en aanbrengen amsterdammer Betreft het verwijderen en aanbrengen amsterdammer t.b.v. hergebruik.	st	5,00	F	
611021			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
611021	729999		Verwijderen amsterdammer Betreft het verwijderen van een houten paal Uit elementenverharding/ asfaltverharding of maaiveld. Type: amsterdammer MA66a (vast) of amsterdammer MA66s (uitneembaar) Incl. fundering 750 mm boven maaiveld/bestrating Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 611022 Incl. grondwerk	st			5,00 I
611022			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
611022	721999		Aanbrengen amsterdammer Betreft het aanbrengen van een houten paal vrijgekomen bij bestekspostnr. 611021 In elementenverharding/ asfaltverharding of maaiveld. Type: amsterdammer MA66a (vast) of amsterdammer MA66s (uitneembaar) Incl. fundering 750 mm boven maaiveld/bestrating Incl. grondwerk	st			5,00 I

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

81	Bitumineuze verhardingen
81 2	Asfaltverhardingen
81 26	Bouwstoffen
81 26 02	Asfaltbeton
01	In afwijking op bepaling 81.26.02 lid 5 uit de Standaard 2020 mag in asfaltbeton voor deklagen ten hoogste 50% asfaltgranulaat worden toegepast. Hierbij dienen de eisen te worden gehanteerd uit productblad moederbestek.nl AC surf 30-50%.