

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 2024-05

2.2 Nadere beschrijving

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
635118	252701		Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: aanbrengen selflevel putrand met deksel Algemene werkwijze: - stalen afdekplaat met centreerpunt/sparing opzoeken; - gat in asfalt op maat boren waarbij max 20 mm tussen selflevel putrand en rand asfalt aanwezig mag zijn en afvoeren asfalt naar een erkende verwerkingsinstallatie; - selflevel putrand met deksel aanbrengen incl benodigde stel ringen e.d. met met krimparme snelhardende gietmortel Poltec 700; - ruimte tussen putrand en asfalt opvullen met krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703 tot 30 mm onder bovenkant asfalt - Naad afwerken met rubberbitumen of polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS . Werkwijze en te gebruiken materialen conform voorschriften betreffende leverancier. .9. Inwalsbare ronde gietijzeren omranding en bijbehorend rond gietijzeren deksel. Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124. Leverancier Nering Bögel o.g. Type N 3525 SN-R Centerblock Mangat: Ø 520 mm Randhoogte 160 mm Putrand voorzien van tweezijdige rubber oplegging/opsluiting Dekseluitvoering: zonder ontluuchtingsgaten Putafdekking voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203. Voorzien van dekselopschrift: RW / VW / IR Plaatsen volgens plaatsingsvoorschriften leverancier	st		25,00	I
				kg		625,00	L
				l		500,00	L
				m		52,50	L
635218			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
635218	252701		Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: aanbrengen zelfnivellerende putrand met deksel Algemene werkwijze: - stalen afdekplaat met centreerpunt/sparing opzoeken; - gat in asfalt op maat boren waarbij max 20 mm tussen selflevel putrand en rand asfalt aanwezig mag zijn en afvoeren asfalt naar een erkende verwerkingsinstallatie; - selflevel putrand met deksel aanbrengen incl benodigde stel ringen e.d. met met krimparme snelhardende gietmortel Poltec 700; - ruimte tussen putrand en asfalt opvullen met krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703 tot 30 mm onder bovenkant asfalt - Naad afwerken met rubberbitumen of polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS . Werkwijze en te gebruiken materialen conform voorschriften betreffende leverancier. .9. Inwalsbare ronde gietijzeren omranding en bijbehorend rond gietijzeren deksel. Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124. Leverancier Nering Bögel o.g. Type N 3525 SN-R Centerblock Mangat: Ø 520 mm Randhoogte 160 mm Putrand voorzien van tweezijdige rubber oplegging/opsluiting Dekseluitvoering: zonder ontluuchtingsgaten Putafdekking voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203. Voorzien van dekselopschrift: RW / VW / IR Plaatsen volgens plaatsingsvoorschriften leverancier	st		5,00	I
				kg		125,00	L
				l		100,00	L
				m		10,50	L
635318			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
635318	252701		Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: aanbrengen selflevel putrand met deksel Algemene werkwijze: - stalen afdekplaat met centreerpunt/sparing opzoeken; - gat in asfalt op maat boren waarbij max 20 mm tussen selflevel putrand en rand asfalt aanwezig mag zijn en afvoeren asfalt naar een erkende verwerkingsinstallatie; - selflevel putrand met deksel aanbrengen incl benodigde stel ringen e.d. met met krimparme snelhardende gietmortel Poltec 700; - ruimte tussen putrand en asfalt opvullen met krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703 tot 30 mm onder bovenkant asfalt - Naad afwerken met rubberbitumen of polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS . Werkwijze en te gebruiken materialen conform voorschriften betreffende leverancier. .9. Inwalsbare ronde gietijzeren omranding en bijbehorend rond gietijzeren deksel. Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124. Leverancier Nering Bögel o.g. Type N 3525 SN-R Centerblock Mangat: Ø 520 mm Randhoogte 160 mm Putrand voorzien van tweezijdige rubber oplegging/opsluiting Dekseluitvoering: zonder ontluchtingsgaten Putafdekking voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203. Voorzien van dekselopschrift: RW / VW / IR Plaatsen volgens plaatsingsvoorschriften leverancier	st		10,00	I
638080			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
638080	252799		Leveren zelfnivellerende putranden Betreft: leveren putrand met riooldeksel Inwalsbare ronde gietijzeren omranding en bijbehorend rond gietijzeren deksel. Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124. Leverancier Nering Bögel o.g. Type N 3525 SN-R Centerblock Mangat: Ø 520 mm Randhoogte 160 mm Putrand voorzien van tweezijdige rubber oplegging/opsluiting Dekseluitvoering: zonder ontluchtingsgaten Putafdekking voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203. Merktekens in putrand niet in deksel: - RW in het regenwaterriool - VW in het vuilwaterriool - IR in het infiltratieriool Leveren op plaats van verwerking	st st	10,00	F	10,00 L
682090			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door	st		10,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
682090	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: diverse locaties. 9. Blokstreep en/of vlakken, pijlmarkeringen, verdrijfstrepen, puntstukken en/of witte vlakken, letters, cijfers en/of (fiets)symbolen en dwarsmarkeringen (onderbroken, stopstrepen en voetgangsoversteekplaatsen). .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m21 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	500,00	F	
684050			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
684050	320114		Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal. Situering: diverse locaties 9. Blokstreep en/of vlakken, pijlmarkeringen, verdrijfstrepen, puntstukken en/of witte vlakken, letters, cijfers en/of (fiets)symbolen en dwarsmarkeringen (onderbroken, stopstrepen en voetgangsoversteekplaatsen). .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .1. Koudplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 2 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 4,5 kg/m21 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	50,00	F	
685030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
685030	320111		Aanbrengen overige markering van wegenverf. Situering: diverse locaties 9. Blokstreep en/of vlakken, pijlmarkeringen, verdrijfstrepen, puntstukken en/of witte vlakken, letters, cijfers en/of (fiets)symbolen en dwarsmarkeringen (onderbroken, stopstrepen en voetgangsoversteekplaatsen). .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .2. Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m21 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	5,00	F	
710210			Deze bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
710210	620499		Verplaatsen tijdelijke barrier. Conform eisen CROW 96a en 96b en WiU 2020. Betreft het verplaatsen van een tijdelijk barrier van/naar depot en van/naar nieuwe locatie Type: Bever Afmetingen (LxBxH): 1,10 x 0,542 x 0,9 m. Materiaal: beton Gewicht: 600 kg/m Rekening houden met verplaatsen buiten reguliere werktijden. Inclusief het laden en lossen van de barrier	st	30,00	F	
710220			Bestekspost vervalt				
710230			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
710230	621601		Aanbrengen tijdelijke verkeersregelininstallatie. Betreft het aanbrengen van de tijdelijke verkeersregelininstallatie Het instandhouden wordt verrekend volgens bestekpost 710240 Lengte werkvak: 80 m 2. Geen verkeersafhankelijke detectie .1. Lantaarns naast de rijbaan Aantal lantaarns: 4 st 2. Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt 2 Met materialen van de aannemer	st	1,00	F
710260			Bestekspost is toegevoegd			
710260	620499		Aanbrengen tijdelijke stalen barrier. Conform eisen CROW 96a en 96b en WiU 2020. Type: Steel Safety Barrier o.g. Materiaal: staal Inclusief monteren van overgangselementen Duur van instandhouding is 2 week Rekening houden met aanbrengen buiten reguliere werktijden. Met materieel van aannemer.	m	1.300,00	F
710270			Bestekspost is toegevoegd			
710270	620499		Instandhouden tijdelijke stalen barrier, 100-500 m. Conform eisen CROW 96a en 96b en WiU 2020. Type: Steel Safety Barrier o.g. Materiaal: staal Opgedeeld in vakken: rekening houden met een lengte van 100-500 m. Duur van instandhouding is 1 week Met materieel van aannemer.	m	300,00	F
710280			Bestekspost is toegevoegd			
710280	620499		Instandhouden tijdelijke stalen barrier, > 500 m. Conform eisen CROW 96a en 96b en WiU 2020. Type: Steel Safety Barrier o.g. Materiaal: staal Opgedeeld in vakken: rekening houden met een lengte van > 500 m. Duur van instandhouding is 1 week Met materieel van aannemer.	m	2.000,00	F
710290			Bestekspost is toegevoegd			
710290	620499		Verwijderen tijdelijke stalen barrier. Conform eisen CROW 96a en 96b en WiU 2020. Type: Steel Safety Barrier o.g. Materiaal: staal Rekening houden met verwijderen buiten reguliere werktijden. Met materieel van aannemer.	m	1.300,00	F
712180			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
712180	626001		Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen. 1. Betreft verkeersmaatregel(en) volgens bestekspostnr(s): 712	keer	10,00	F
9			Staartposten			
96			Bestekspost vervalt Bestekspost vervalt			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
96			Bijdragen				
960010			Bestekspost vervalt				
960010			Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01	Algemeen en administratief
01 08	Bijdragen
01 08 03	Bepaling vervalt