

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 2024-05

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
611010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
611010	729999		Verwijderen en aanbrengen houten paal	st	10,00	F	
			Betreft het verwijderen en aanbrengen houten paal t.b.v. hergebruik.				
							
611011			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
611011	729999		Verwijderen houten paal				
			Betreft het verwijderen van een houten paal				
			Uit elementenverharding/ asfaltverharding of maaiveld.				
			Bovenkant paal 0,80 m boven verharding/maaiveld				
			Vierkante houten paal, afmetingen 200 x 200 x1600 mm	st			10,00 I
			met diamantkop				
			Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr. 611012				
			Incl. grondwerk				
611012			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
611012	721999		Aanbrengen houten paal met diamantkop				
			Betreft het aanbrengen van een houten paal				
			vrijgekomen bij bestekspostnr. 611011				
			In elementenverharding/ asfaltverharding of maaiveld.				
			Vierkant houten paal, afmetingen 200 x 200 x 1600 mm	st			10,00 I
			met diamantkop				
			Bovenkant paal 0,80 m boven verhardingen.				
			Incl. grondwerk				
611020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
611020	729999		Verwijderen en aanbrengen amsterdammer	st	10,00	F	
			Betreft het verwijderen en aanbrengen amsterdammer				
			t.b.v. hergebruik.				
611021			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
611021	729999		Verwijderen amsterdammer				
			Betreft het verwijderen van een houten paal				
			Uit elementenverharding/ asfaltverharding of maaiveld.				
			Type: amsterdammer MA66a (vast) of amsterdammer	st			10,00 I
			MA66s (uitneembaar)				
			Incl. fundering				
			750 mm boven maaiveld/bestrating				
			Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr. 611022				
			Incl. grondwerk				
611022			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
611022	721999		Aanbrengen amsterdammer				
			Betreft het aanbrengen van een houten paal				
			vrijgekomen bij bestekspostnr. 611021				
			In elementenverharding/ asfaltverharding of maaiveld.				
			Type: amsterdammer MA66a (vast) of amsterdammer	st			10,00 I
			MA66s (uitneembaar)				
			Incl. fundering				
			750 mm boven maaiveld/bestrating				
			Incl. grondwerk				
635018			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
635018	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st		10,00	I
			Betreft: aanbrengen selflevel putrand met deksel				
			Algemene werkwijze:				
			- stalen afdekplaat met centreerpunt/sparing opzoeken;				
			- gat in asfalt op maat boren waarbij max 20 mm tussen				
			selflevel putrand en rand asfalt aanwezig mag zijn en				
			afvoeren asfalt naar een erkende verwerkingsinstallatie;				
			- selflevel putrand met deksel aanbrengen incl	kg		250,00	L
			benodigde stel ringen e.d. met met krimparme				
			snelhardende gietmortel Poltec 700;				
			- ruimte tussen putrand en asfalt opvullen met	l		200,00	L
			krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703 tot 30				
			mm onder bovenkant asfalt				
			- Naad afwerken met rubberbitumen of polymeer	m		21,00	L
			gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS .				
			Werkwijze en te gebruiken materialen conform				
			voorschriften betreffende leverancier.				
			.9. Inwalsbare ronde gietijzeren omranding en bijbehorend				
			rond gietijzeren deksel.				
			Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124.				
			Leverancier Nering Bôgel o.g.				
			Type N 3525 SN-R Centerblock				
			Mangat: Ø 520 mm				
			Randhoogte 160 mm				
			Putrand voorzien van tweezijdige rubber				
			oplegging/opsluiting				
			Dekseluitvoering: zonder ontluchtingsgaten				
			Putafdekking voorzien van KOMO productcertificaat				
			volgens BRL 9203.				
			Voorzien van dekselopschrift: RW / VW / IR				
			Plaatsen volgens plaatsingsvoorschriften leverancier				