

Aandachtssoorten

Verspreidingskaart uit de Nationale Database Flora en Fauna

Grote kaardebol (*Dipsacus fullonum*)

- Beschermd
- Bloeiperiode: juli – september
- Groeiplekken: ruige brede bermen
- Maaiperiode: eind oktober





foto WHP Metselaar

Verspreiding voor 2012

Verspreiding 2013-2017




Aardaker (Lathyrus tuberosus)

- Beschermde
- Bloeiperiode juni – augustus
- Groeiplekken dijken en bermen
- Maaiperiode: mei en september/oktober



Foto R. Driessen



Verspreiding voor 2012

Verspreiding 2013-2017




Brede wespenorchis (Epipactis helleborine)

- Beschermdd
- Bloeiperiode juli – september
- Groeiplekken langs bos en struweel, rond stamvoet populieren
- Maaiperiode: oktober




Foto R. Driessen

Verspreiding voor 2012



Verspreiding 2013-2017




Rietorchis (Dactylorhiza majalis)

- Beschermdd
- Bloeiperiode: juni – juli
- Groeiplekken: vochtige bermen, langs watergang
- Maaiperiode: september/oktober




Foto Herman Veerbeek

Verspreiding voor 2012



Verspreiding 2013-2017




Gewone vogelmelk (*Ornithogalum umbellatum*)

- Beschermd
- Bloeiperiode: mei – juni
- Groeiplekken: bermen en dijken
- Maaiperiode: (juli en) september/oktober




foto Niels Jeurink

Verspreiding voor 2012



Verspreiding 2013-2017




Ruig klokje (Campanula trachelium)


- Beschermde
- Bloeiperiode: juli – augustus
- Groeiplekken: langs bos en struweel
- Maaiperiode: september/oktober



Verspreiding voor 2012




Verspreiding 2013-2017




Akkerklokje (Campanula rapunculoides)

- Beschermd
- Bloeiperiode: juni – augustus
- Groeiplekken: bermen
- Maaiperiode: september/oktober



Verspreiding voor 2012

Verspreiding 2013-2017




Grasklokje (*Campanula rotundifolia*)

- Beschermd
- Bloeiperiode: juni – oktober
- Groeiplekken: bermen en dijken
- Maaiperiode: (tot 15 mei en) september/oktober



Foto F. de Boer



Verspreiding voor 2012

Verspreiding 2013-2017




Rapunzelklokje (*Campanula rapunculus*)

- Beschermde
- Bloeiperiode: mei – september
- Groeiplekken: bermen en dijken
- Maaiperiode: (mei en) september/oktober




Foto M. Elemans



Verspreiding voor 2013

Verspreiding 2013-2017




Agrimoni (Agrimonia eupatoria)

- Beschermd
- Bloeiperiode: juni – september
- Groeiplekken: dijken
- Maaiperiode: oktober



Foto M. Dumont



Verspreiding voor 2012

Verspreiding 2013-2017


GEEN

Echte koekoeksbloem (Lychnis flos)

- Beschermde
- Bloeiperiode: mei – juni
- Groeiplaatsen: natte graslanden en oevers
- Maaiperiode: (juli en) september/oktober




Foto K.M. Dijkstra



Verspreiding bekend bij gemeente

Verspreiding 2013-2017



Gewone dotterbloem (Caltha palustris)


- Beschermdd
- Bloeiperiode: april – mei
- Groeiplekken: natte graslanden (kwel) en oevers.
- Maaiperiode: (juli en) september/oktober

Geen recente waarnemingen bekend van voor 2012.



Foto R. Driessen

Verspreiding 2013-2017




Grote Ratelaar (Rhinanthus angustifolius)

- Beschermd
- Bloeiperiode: mei – oktober
- Groeiplekken: natte graslanden
- Maaiperiode: september/oktober



Foto R. van Berkel

Verspreiding 2013-2017




Waterviolier (*Hottonia palustris*)

- Beschermd
- Bloeiperiode: mei - juni
- Groeiplekken: water
- Maaiperiode: september/oktober. Delen van groeiplekken laten staan.



Verspreiding voor 2012

Verspreiding 2013-2017




Waterlelie (Nymphaea)

- Beschermdd
 - Bloeiperiode: mei - augustus
 - Groeiplekken: water
 - Maaiperiode: september/oktober.
- Delen van groeiplekken laten staan.




Foto R. Driessen



Verspreiding bekend bij gemeente

Verspreiding 2013-2017




Gele plomp (Nuphar lutea)

- Beschermde
 - Bloeiperiode: mei - augustus
 - Groeiplekken: water
 - Maaiperiode: september/oktober.
- Delen van groeiplekken laten staan.




Foto R. Driessen



Verspreiding voor 2012

Verspreiding 2013-2017




Watergentiaan (*Nymphoides peltata*)

- Beschermd
- Bloeiperiode: juli – september
- Groeiplekken: water.
- **Geen waarnemingen bekend van voor 2012.**
- Maaiperiode: september/oktober. Delen van groeiplekken laten staan.



foto Ruud Timmer

Verspreiding 2013-2017



Kamsalamander (Triturus cristatus)

- Beschermde
- Voortplantingsperiode: april – juni
- Voorkomen: alle poelen.




Foto J. Herder

Buidelmees (Remiz pendulinuss ssp pendulinus)

- Beschermde
- Voortplantingsperiode: april – juli
- Voorkomen: Immerloo plas en Schuytgraaf.



Bijlage 1: Potentiële Natuurlijke Vegetatiekaart (PNV)



De kaart geeft de potentiële natuurlijke vegetatie (PNV) weer. Dit is de bosvegetatie (bomen en struiken) die van nature op de bodem kan groeien, gezien de bodemgesteldheid en de grondwaterstand. Er zijn 5 verschillende PNV's in Arnhem.

1. Droge berken-zomereikbos
2. Droog wintereiken-beukenbos
3. Elzenrijk-essen-iepenbos
4. Droog essen-iepenbos
5. Schietwilgenbos

1. Droog berken-zomereikbos

Hoofdboomsoort: Zomereik

Overige boomsoorten: Zwarte els, zachte- en ruwe berk, Grove den,

Struiken: Jeneverbes, Kamperfolie, Vuilboom, Vogelkers en Lijsterbes

2. Droog wintereiken-beukenbos

Hoofdboomsoorten: Wintereik en Haagbeuk

Overige boomsoorten: Esp of ratelpopulier, Zoete kers, Zomereik, Winterlinde,

Struiken: Hazelaar, Hulst, Kamperfolie, Wilde liguster, Wilde appel, Vuilboom, Bergvlier en Lijsterbes

3. Elzenrijk-essen-iepenbos

Hoofdboomsoorten: Zwarte els, Gewone es en Zomereik

Struiken: Schietwilg, Kraakwilg, Rode kornoelje, Hazelaar, Eenstijlige meidoorn, Vogelkers, Sleedoorn, Grauwe wilg, Amandelwilg, Katwilg en Gelderse roos.

4. Droog essen-iepenbos

Hoofdboomsoorten: Gewone esdoorn, Gewone es en Zomereik

Overige boomsoorten: Zwarte els, Haagbeuk, Beuk, Zwarte populier, Zoete kers, Zomerlinde,

Struiken: Schietwilg, Kraakwilg, Veldesdoorn, Rode Kornoelje, Hazelaar, Een- en Tweestijlige meidoorn, Kardinaalmut, Vogelkers, Wegedoorn, Hondсроos, Egelantier en Gelderse roos.

5. Schietwilgenbos

Hoofdboomsoort: Schietwilg

Overige boomsoorten: Zwarte els, Zachte berk, Ruwe berk, Zwarte populier,

Struiken: Kraakwilg, Grauwe wilg, Amandelwilg en Katwilg.