

Beantwoording Nota van Inlichtingen 1

Aanbesteding:	ROK Bestrijding Invasieve Exoten Arnhem 2025
Zaaknummer:	4236587
Datum:	31-10-2024

Ref.nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
Algemeen	Algemeen	Hoe wordt omgegaan met graafbewegingen onder of nabij verhardingen? Indien er geconstateerd wordt dat de wortelontwikkeling zich onder de verharding bevind.	Uitgangspunt is dat dit niet voorkomt.
111210	Acceptatiekosten	In deze post wordt beschreven dat de acceptatie en vervoerskosten voor rekening van de aannemer zijn. Echter valt dit op voorhand niet af te prijzen, is het mogelijk dit ook volgens hoofdstuk 3 te laten verlopen.	Verrekening vindt plaats volgens hoofdstuk 3. Bestekposten worden aangepast.
112320 & 112340	Grondvervoer	Is er bij het afhalen van grond een voorziening aanwezig om de vrachtwagen mee te laden of dient dit met een zelfladende vrachtwagen gedaan te worden?	Rekenen met een zelfladende vrachtwagen.
120110	Monitoren	Er wordt gesproken over het monitoren en eventueel verwijderen van Aziatische duizendknoop, mogen we ervan uit gaan dat er bij deze post alleen de kosten voor het monitoren worden bedoeld?	Het betreft hier vakken die ‘schoon’ zijn verklaard doormiddel van eerdere bestrijding. Deze vakken willen we monitoren, indien er Aziatische Duizendknoop gevonden worden willen we deze ook verwijderd hebben. Het monitoren en vastleggen wordt verrekend op 120110. Het verwijderen wordt verrekend op bestekpost nummer 114410.
20	Bestrijden	Wat wordt er verstaan onder machinale bestrijdingen? Worden hier enkel maaitechnieken mee bedoeld?	Machinaal: daar waar machines bij bestrijding gebruikt worden. Bij de fysieke verwijdering van de Reuzenberenklauw mag geen gebruik gemaakt worden van machines. Vervoersmiddelen zijn uiteraard wel toegestaan.
300010	Grondvervoer	Hoe word omgegaan met eventueel benodigde partijkeuringen bij grotere hoeveelheden af te voeren grond?	Vanwege de zeer beperkte hoeveelheid vrijkomende en af te voeren grond hoeven er geen keuringen uitgevoerd te worden. Bij eventuele afvoer van grond wordt in dat geval gebruik gemaakt van de bodemkwaliteitskaart. Voor de afprijzing van de afvoer van deze grond kan worden uitgegaan van de kwaliteit industrie. Als er sprake is van sterk verontreinigde grond (boven de interventie waarde) dan worden de werkzaamheden buiten dit raamcontract uitgevoerd door en gecertificeerd bedrijf.
401020	Inzet medewerkers	Wat is de verdeling van de in te zetten hoveniers uit de verschillende functiegroepen	We vragen 1 koppel bestaande uit 2 werknemers. De verdeling is 1:1 de eenheidsprijs bevat een optelling van de totaalkosten per uur.
112	Grond ontgraven	Is er verwachting dat er munitie in de grond aanwezig is en hoe verwachten ze dat we dit tackelen?	Ja, er is een verwachting dat dit aanwezig is. Vandaar dat we geen machinale grondroerende bestrijding toestaan. Voor afgraven geldt: op voorhand wordt er onderzoek verricht naar eventuele munitie. Deze locaties worden indien aanwezig door de gemeente vrijgegeven. Of de verwijdering vindt plaats door een derden partij.