

Beantwoording Nota van Inlichtingen -2



Aanbesteding:	ROK Inspecteren en reinigen riolering
Zaaknummer:	4036008
Datum:	29-10-2024

Vraagnr.	Documentnaam	Hoofdstuk / Paragraaf	Blz.	Vraag	Antwoord
1.	Bijlage 5 Inschrijvingsformulier Referentieprojecten Geschiktheidseisen			Blad 3, kerncompetentie 3: reinigen en inventariseren kolken is inhoudelijk afwijkend van kerncompetenties 1 en 2. Bij 3 wordt niet de aanneemsom en het gefactureerd bedrag gevraagd en bij 3 staat een kader met de vraag: toelichting omgevingsmanagement referentieproject. VRAAG 1: is de bijlage voor kerncompetentie 3 inhoudelijk wel juist? VRAAG 2: als deze wel juist is wat verwacht opdrachtgever dan dat wordt ingevuld bij 'toelichting omgevingsmanagement referentieproject'.	Is aangepast conform leidraad. Zie de gewijzigde versie van Bijlage 5.
2.	Raamovereenkomst reiniging en inspectie riolering	Post 160210 en 251010	Blz. 37 en 79	Betreft verwijderen obstakels met ketting/wielfrees. VRAAG: Bedoeld opdrachtgever hier de inzet van de ketting/wielfrees inclusief de benodigde grote combiwagen en bediening?	Ja, dit is correct.
3.	Raamovereenkomst reiniging en inspectie riolering	Diverse posten inzetten materieel	div.	In diverse posten betreft inzet materieel staat 'inclusief inzet personeel' (bijvoorbeeld in post 194010). Maar in een aantal posten betreft inzetten materieel staat niet duidelijk of de inzet van benodigd personeel ook in deze post is inbegrepen (bijvoorbeeld post 194050). VRAAG: wil opdrachtgever voor alle posten inzet materieel duidelijk aangeven welke inclusief inzet personeel afgeprijsd behoren te worden?	Betreffende o.a. de inzet van materieel wordt verwezen naar artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen 2020. Zie tevens aangepaste besteksposten 194030, 194040, 194050, 194080, 394030, 394040, 394050, 394080, 394090 en 394100 in deze nota van inlichtingen.
4.	Raamovereenkomst reiniging en inspectie riolering	Post 2011 en verder	57 t/m 61	De eis "het afsluiten van een duiker/beek in de watergang" is voor meerdere uitleg vatbaar. Als de vorm/diameter van de duiker het toelaat kan worden volstaan met een afsluiter. Deze kan vanuit de watergang ("in watergang" zoals omschreven) geplaatst worden. Daarbij is het begin en het eind van de duikerconstructie niet in beeld. De andere mogelijkheid is het "in watergang" afsluiten zodat de volledige duikerconstructie wel in beeld is. Beide varianten geven een wezenlijk ander eindresultaat. Ook staat de bewerkelijkheid (arbeid) van beide oplossingen staat niet in verhouding tot elkaar. En tot slot maar niet minder belangrijk, duikers zijn er in vele varianten. Uitkomend in een watergang met taluds, uitkomend in een watergang voorzien van duiker/kadermuur, dubbele duikers etc. etc. Voorgaande informatie is van essentieel belang om tot een uniforme en transparante prijsvorming voor de bestek posten "Afsluiten duiker/beek" te komen. VRAAG: Wil opdrachtgever betreft genoemde posten duidelijk aangeven welke werkwijze en eisen worden gesteld aan het afsluiten van de duikers en beken in watergangen.	Duikers afsluiten in de watergang, niet met een afsluiter in de duikerconstructie. Duiker inclusief in- en uitstroom moeten volledig in beeld gebracht worden tot in de watergang.
5.	08-2024 Raamovereenkomst reiniging en inspectie riolering (NO1).	25 42 02 - 18	5 van 5	Hier staat: "Voor gemeente Arnhem geldt dat het onderdeel Reguliere inspectie van de tabel in bijlage 2 van het model Programma van Eisen van Stichting RIONED (https://www.riool.net/model-programma-van-eisen-voor-visuele-inspectie-2019- , rapport 2019-03) van toepassing wordt verklaard". De inspectienorm schrijft niet standaard voor dat alle voegen bekeken moeten worden, dit blijkt ook niet uit de tabel (bijlage 2) waar u naar verwijst. VRAAG: Mag de aannemer er vanuit gaan dat het bekijken van de voegen ter beoordeling is van de inspecteur?	Nee, alle voegen dienen in beeld gebracht en geregistreerd te worden volgens tabel in bijlage 2. Zie tevens deel 3, paragraaf 25 42 02, lid 20.



6.	Aanbestedingsleidraad	6.3	21	Dient dit plan geanonimiseerd te worden zonder beeldmerken of verwijzingen naar dienstverlener?	Nee, dit dient niet geanonimiseerd te worden.
7.	Aanbestedingsleidraad	6.4.1	22	Op pagina 21 staat vermeld max 2 bedrukte pagina's exclusief bijlagen; op pagina 22 staat vermeld Beantwoording in 2x A4 inclusief bijlage. Waar moet vanuit gegaan worden? Kunt u eenduidig aangeven of inschrijver een eigen Bijlage mag toevoegen aan zijn plan, naast de door u aangereikte Bijlage A en B?	AD past dit aan naar 3x A4 inclusief eigen bijlage en exclusief de invulformulieren (Bijlage A en B). Het is niet toegestaan deze eigen bijlage te gebruiken als extra ruimte voor tekst van uw plan van aanpak. Het plan van aanpak moet zonder deze bijlage te begrijpen en te beoordelen zijn.
8. !LET OP! Mededeling aanbesteden de dienst (AD).	Algemene Beschrijving	1.04	4	Scope verruimen naar 55km Deel 1 Arnhem	
9. !LET OP! Mededeling aanbesteden de dienst (AD).	Algemene Beschrijving	1.04	4	Paragraaf; 'KIKKER..... de online methode (deel 3, par. 25 02 02).' wijzigt	BRUTIS De gegevens uitwisseling van de kolk en lijngoot informatie wordt binnen gemeente Arnhem middels de offline methode (deel 3, par 25 02 03) uitgevoerd.
10. !LET OP! Mededeling aanbesteden de dienst (AD).	Bepalingen	25 02 02	151	Post 25 02 02 vervalt	
11. !LET OP! Mededeling aanbesteden de dienst (AD).	Bepalingen	25 02 03	151	Post 25 02 03 aanpassen KIKKER vervangen door BRUTIS	
12. !LET OP! Mededeling aanbesteden de dienst (AD).	Bepalingen	25 02 03 -01	151	Bestandstype voor aanlevering wijzigt	Na afloop van de reinigingswerkzaamheden (per deelopdracht) verstrekt aannemer een productieoverzicht in de vorm van een .csv bestand of gelijkwaardig op basis van het door de opdrachtgever verstrekte .csv bestand bij aanvang van de opdracht.
13. !LET OP! Mededeling aanbesteden de dienst (AD).	Raamovereenkomst reiniging en inspectie riolering	Post 1700 t/m 1721 en 1741 t/m 1750	38 t/m 42	In alle posten KIKKER vervangen door BRUTIS	