

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk: 08-2024 Raamovereenkomst reiniging en inspectie

OPMERKINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever heeft de volgende opmerkingen:

Deel 1

04 Jaartallen aangepast

05 Data looptijd contract aangepast

Deel 2.2

In de volgende besteksposten zijn de hoeveelheden aangepast en tekstuele wijzigingen doorgevoerd:

201110
201120
201130
201210
201220
201230
201240
201250
201260
201270
201280
201290
201300
201310
201320
201330
201340
201350
201410
201420
201430
201440
201510
201520
201530

In de volgende kopteksten zijn tekstuele wijzigingen doorgevoerd:

2014
2015

VRAGEN VAN DE BESTEKHOUDERS MET ANTWOORDEN

Zie separaat toegevoegde lijst met vragen en antwoorden.

TOEBEHOREN

Tot deze nota behoren:

- Vragen en antwoorden;
- De nota van inlichtingen in *.nsx en *.pdf-formaat;
- De inschrijvingsstaat in *.zsj en *.pdf formaat.

1. ALGEMEEN

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Deel 1 Arnhem

- a. Reinigen van rioleringen, inspectieputten en rioolgemalen;
- b. Inmeten en inspecteren van rioleringen en inspectieputten;
- c. Reinigen en inspecteren van IT-leidingen;
- d. Frezen van riolen;
- e. Reinigen en inmeten van kolken en lijngoten;
- f. Inspecteren van kolken en lijngoten;
- g. Afvoeren en verwerken van RKG-slib uit riolen, kolken en lijngoten;
- h. Afvoeren en verwerken van freesmateriaal (o.a. vet) uit riolen;
- i. Treffen van benodigde verkeersmaatregelen;
- j. Het leveren 24 uren calamiteitendienst voor ontstoppen huis- en kolkaansluitingen.

De rioolleidingen bestaan uit beton- keramische-, GVK- en kunststof buizen en gerenoveerde strengen (Glasvezel of naaldvilt).

Asbestcementleidingen vallen buiten dit contract.

Deel 2 Arnhem

- a. Reinigen van duikers en (beek)riolen;
- b. Inspecteren van duikers en (beek)riolen;
- c. Frezen van duikers en (beek)riolen;
- d. Afvoeren van modder en slib uit duikers en (beek)riolen;
- e. Afvoeren en verwerken van freesmateriaal (o.a. vet) uit duikers en (beek)riolen;
- f. Treffen van benodigde verkeersmaatregelen.

De rioolleidingen bestaan uit beton-, metselwerk-, keramische- en kunststof buizen.

Asbestcementleidingen vallen buiten dit contract.

Deel 3 Rheden

- a. Reinigen van rioleringen en inspectieputten;
- b. Inspecteren van rioleringen en inspectieputten;
- c. Reinigen en inspecteren van IT-leidingen;
- d. Reinigen en inspecteren van infiltratiekratten;
- e. Reinigen en inspecteren van Bergbezinkbassins en andere randvoorzieningen;
- f. Frezen (robotfrees) van riolering en putten;
- g. Afvoeren en (laten) verwerken van RKG-slib uit riolen, putten en kratten;
- h. Afvoeren en verwerken van freesmateriaal (o.a. vet) uit riolen;
- i. Treffen van benodigde verkeersmaatregelen;
- j. Informeren omwonenden/belanghebbenden;
- k. Het leveren 24 uren calamiteitendienst voor ontstoppen huis- en kolkaansluitingen.

De rioolleidingen bestaan uit beton- GVK- en kunststof buizen en gerenoveerde strengen (Glasvezel of naaldvilt).

De IT-leidingen bestaan uit betonnen en kunststof leidingen

Asbestcementleidingen vallen buiten dit contract.

BRUTIS

De gegevens uitwisseling van de kolk en lijngoot informatie wordt binnen gemeente Arnhem middels de offline methode (zie deel 3, paragraaf 25 02 03) uitgevoerd.

SCOPE OPDRACHT RIOOLREINIGING- EN INSPECTIE WERKZAAMHEDEN DEEL 1 ARNHEM

Met dit raamcontract wordt beoogd een minimale hoeveelheid werk aan deelopdrachten op de markt te zetten van ca. 55 kilometer rioolreiniging en -inspectie per contractjaar. Onder 1 km rioolreiniging en -inspectie wordt verstaan 1 km rioolreiniging plus 1 km rioolinspectie.

Voor de eventuele verlengingsjaren zal nog aangegeven worden welke beoogde hoeveelheden het betreft.

Daarnaast vindt er planmatig reinigen plaats. Hierbij moet rekening gehouden worden met een gemiddelde inzet van ca. 60 uur/week (2 wagens: 40 uur kleine-combi en 20 uur grote-combi).

SCOPE OPDRACHT KOLK- EN LIJNGOOT REINIGEN WERKZAAMHEDEN DEEL 1 ARNHEM

Met dit raamcontract wordt beoogd om minimaal 70.000 kolken en minimaal 10.000 meter lijngoten te reinigen en inspecteren op schades in het jaar 2025 en 2026. Circa 10% van de kolken dient handmatig gereinigd te worden. In de deelopdrachten wordt de reinigingsfrequentie van de kolken en lijngoten aangegeven. Voor de eventuele verlengingsjaren zal nog aangegeven worden welke beoogde hoeveelheden het betreft.

SCOPE OPDRACHT FREZEN WERKZAAMHEDEN DEEL 1 ARNHEM

Freeswerkzaamheden vinden plaats wanneer regulier reiniging niet volstaat. De werkzaamheden komen voort uit deelopdrachten dmv beelden uit het beheersysteem of na constatering tijdens het raamcontract. De freeswerkzaamheden bestaan uit frezen van: afzetting, beton, vet, wortels en ingestoken inlaten gevolgd door reiniging en inspectie (inclusief rapportage).

SCOPE OPDRACHT REINIGEN EN INSPECTEREN DUIKERS WERKZAAMHEDEN DEEL 2 ARNHEM

Met dit raamcontract wordt beoogd een hoeveelheid werk aan deelopdrachten op de markt te zetten van minimaal 500m duiker reinigen en en inspecteren in het jaar 2025 en 2026. Voor de eventuele verlengingsjaren zal nog aangegeven worden welke beoogde hoeveelheden het betreft.

SCOPE OPDRACHT REINIGEN EN INSPECTEREN (BEEK)RIOLEN WERKZAAMHEDEN DEEL 2 ARNHEM

Met dit raamcontract wordt beoogd een hoeveelheid werk aan deelopdrachten op de markt te zetten van minimaal 100m (beek)riool reinigen en en inspecteren in het jaar 2025 en 2026. Voor de eventuele verlengingsjaren zal nog aangegeven worden welke beoogde hoeveelheden het betreft.

SCOPE OPDRACHT WERKZAAMHEDEN DEEL 3 RHEDEN

Met dit raamcontract wordt beoogd een hoeveelheid werk aan deelopdrachten op de markt te zetten van ca. 30 kilometer rioolreiniging per contractjaar en ca. 17 kilometer inspectie per contractjaar.

Voor de eventuele verlengingsjaren zal nog aangegeven worden welke beoogde hoeveelheden het betreft.

WERKWIJZE DEELOPDRACHTEN

1. De opdrachtgever schrijft de deelopdrachten uit
2. Indien van toepassing: opdrachtgever verstrekt de aannemer digitaal een databestand.
3. Op basis van de deelopdracht, eventuele digitale tekening en inventarisatie ter plaatse bepaalt de aannemer de hoeveelheden en verstrekt aan opdrachtgever een raming van de kosten gebaseerd op bepaalde hoeveelheden maal de eenheidsprijzen uit de inschrijfstaat van het raamcontract. De raming van kosten wordt ingediend binnen 14 kalenderdagen na aanvraag.
4. Na indiening prijs en na akkoord inzake raming van kosten, geeft de opdrachtgever binnen maximaal 14 kalenderdagen opdracht tot uitvoering. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de raming van kosten, zal binnen 1 week na indiening op initiatief van de opdrachtgever een overleg worden gehouden. In dit overleg worden de verschillen besproken en wordt alsnog getracht een akkoord te bereiken.
5. Het akkoord van de opdrachtgever gaat vergezeld met een opdrachtbrief met daarin een aanwijzing van de toezichthouder.

05 TIJDSBEPALING

De raamovereenkomst bij de gemeente Arnhem en de gemeente Rheden wordt aangegaan voor een periode van 1 februari 2025 tot en met 31 januari 2027

De raamovereenkomst kan eenzijdig met twee maal 1 jaar worden verlengd door de opdrachtgever.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
201110								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen				
201110	250199							Afsluiten duiker/beek 200-315mm (in watergang) Breedte watergang 0 - 5 m Aanbr., instandhouden en verwijderen afsluitingen bij duiker / (beek)riool. Betreft het aanbrengen van afsluitingen t.h.v. de in- en uitstroomopening van de duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reinigen en inspectie. Afsluiting waterdicht maken. Duikers en (beek)riolen afmeting van 200-315mm Methode ter keuze van de aannemer.	keer	2,00	F	
201120								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen				
201120	250199							Afsluiten duiker/beek 200-315mm (in watergang) Breedte watergang >5 - 10 m Aanbr., instandhouden en verwijderen afsluitingen bij duiker / (beek)riool. Betreft het aanbrengen van afsluitingen t.h.v. de in- en uitstroomopening van de duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reinigen en inspectie. Afsluiting waterdicht maken. Duikers en (beek)riolen afmeting van 200-315mm Methode ter keuze van de aannemer.	keer	2,00	F	
201130								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen				
201130	250199							Afsluiten duiker/beek 200-315mm (in watergang) Breedte watergang >10 - 15 m Aanbr., instandhouden en verwijderen afsluitingen bij duiker / (beek)riool. Betreft het aanbrengen van afsluitingen t.h.v. de in- en uitstroomopening van de duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reinigen en inspectie. Afsluiting waterdicht maken. Duikers en (beek)riolen afmeting van 200-315mm Methode ter keuze van de aannemer.	keer	2,00	F	
201210								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen				
201210	250199							Afsluiten duiker/beek >315-500mm (in watergang) Breedte watergang 0 - 5 m Aanbr., instandhouden en verwijderen afsluitingen bij duiker / (beek)riool. Betreft het aanbrengen van afsluitingen t.h.v. de in- en uitstroomopening van de duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reinigen en inspectie. Afsluiting waterdicht maken. Duikers en (beek)riolen afmeting van >315-500mm Methode ter keuze van de aannemer.	keer	3,00	F	
201220								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
201220	250199							Afsluiten duiker/beek >315-500mm (in watergang) Breedte watergang >5 - 10 m Aanbr., instandhouden en verwijderen afsluitingen bij duiker / (beek)riool. Betreft het aanbrengen van afsluitingen t.h.v. de in- en uitstroomopening van de duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reinigen en inspectie. Afsluiting waterdicht maken. Duikers en (beek)riolen afmeting van >315-500mm Methode ter keuze van de aannemer.	keer	3,00 F	
201230								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen			
201230	250199							Afsluiten duiker/beek >315-500mm (in watergang) Breedte watergang >10 - 15 m Aanbr., instandhouden en verwijderen afsluitingen bij duiker / (beek)riool. Betreft het aanbrengen van afsluitingen t.h.v. de in- en uitstroomopening van de duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reinigen en inspectie. Afsluiting waterdicht maken. Duikers en (beek)riolen afmeting van >315-500mm Methode ter keuze van de aannemer.	keer	3,00 F	
201240								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen			
201240	250199							Afsluiten duiker / beek >500-800mm (in watergang) Breedte watergang 0 - 5 m Aanbr., instandhouden en verwijderen afsluitingen bij duiker / (beek)riool. Betreft het aanbrengen van afsluitingen t.h.v. de in- en uitstroomopening van de duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reinigen en inspectie. Afsluiting waterdicht maken. Duikers en (beek)riolen afmeting >500- 800mm. Methode ter keuze van de aannemer.	keer	3,00 F	
201250								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen			
201250	250199							Afsluiten duiker / beek >500-800mm (in watergang) Breedte watergang >5 - 10m Aanbr., instandhouden en verwijderen afsluitingen bij duiker / (beek)riool. Betreft het aanbrengen van afsluitingen t.h.v. de in- en uitstroomopening van de duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reinigen en inspectie. Afsluiting waterdicht maken. Duikers en (beek)riolen afmeting >500- 800mm. Methode ter keuze van de aannemer.	keer	3,00 F	
201260								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen			
201260	250199							Afsluiten duiker / beek >500-800mm (in watergang) Breedte watergang >10 - 15m Aanbr., instandhouden en verwijderen afsluitingen bij duiker / (beek)riool. Betreft het aanbrengen van afsluitingen t.h.v. de in- en uitstroomopening van de duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reinigen en inspectie. Afsluiting waterdicht maken. Duikers en (beek)riolen afmeting >500- 800mm. Methode ter keuze van de aannemer.	keer	3,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
201270								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen			
201270	250199							Afsluiten duiker / beek >800-1200mm (in watergang) Breedte watergang 0 - 5 m Aanbr., instandhouden en verwijderen afsluitingen bij duiker / (beek)riool. Betreft het aanbrengen van afsluitingen t.h.v. de in- en uitstroomopening van de duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reinigen en inspectie. Afsluiting waterdicht maken. Duikers en (beek)riolen afmeting >800-1200mm. Methode ter keuze van de aannemer.	keer	2,00 F	
201280								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen			
201280	250199							Afsluiten duiker / beek >800-1200mm (in watergang) Breedte watergang >5 - 10 m Aanbr., instandhouden en verwijderen afsluitingen bij duiker / (beek)riool. Betreft het aanbrengen van afsluitingen t.h.v. de in- en uitstroomopening van de duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reinigen en inspectie. Afsluiting waterdicht maken. Duikers en (beek)riolen afmeting >800-1200mm. Methode ter keuze van de aannemer.	keer	2,00 F	
201290								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen			
201290	250199							Afsluiten duiker / beek >800-1200mm (in watergang) Breedte watergang >10 - 15 m Aanbr., instandhouden en verwijderen afsluitingen bij duiker / (beek)riool. Betreft het aanbrengen van afsluitingen t.h.v. de in- en uitstroomopening van de duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reinigen en inspectie. Afsluiting waterdicht maken. Duikers en (beek)riolen afmeting >800-1200mm. Methode ter keuze van de aannemer.	keer	2,00 F	
201300								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen			
201300	250199							Afsluiten duiker / beek >1200-1500mm (in watergang) Breedte watergang 0 - 5 m Aanbr., instandhouden en verwijderen afsluitingen bij duiker / (beek)riool. Betreft het aanbrengen van afsluitingen t.h.v. de in- en uitstroomopening van de duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reinigen en inspectie. Afsluiting waterdicht maken. Duikers en (beek)riolen afmeting >1200-1500mm. Methode ter keuze van de aannemer.	keer	2,00 F	
201310								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
201310	250199							Afsluiten duiker / beek >1200-1500mm (in watergang) Breedte watergang >5 - 10 m Aanbr., instandhouden en verwijderen afsluitingen bij duiker / (beek)riool. Betreft het aanbrengen van afsluitingen t.h.v. de in- en uitstroomopening van de duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reinigen en inspectie. Afsluiting waterdicht maken. Duikers en (beek)riolen afmeting >1200-1500mm. Methode ter keuze van de aannemer.	keer	2,00 F
201320								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen		
201320	250199							Afsluiten duiker / beek >1200-1500mm (in watergang) Breedte watergang >10 - 15 m Aanbr., instandhouden en verwijderen afsluitingen bij duiker / (beek)riool. Betreft het aanbrengen van afsluitingen t.h.v. de in- en uitstroomopening van de duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reinigen en inspectie. Afsluiting waterdicht maken. Duikers en (beek)riolen afmeting >1200- 1500mm. Methode ter keuze van de aannemer.	keer	2,00 F
201330								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen		
201330	250199							Afsluiten duiker / beek > 1500mm (in watergang) Breedte watergang 0 - 5 m Aanbr., instandhouden en verwijderen afsluitingen bij duiker / (beek)riool. Betreft het aanbrengen van afsluitingen t.h.v. de in- en uitstroomopening van de duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reinigen en inspectie. Afsluiting waterdicht maken. Duikers en (beek)riolen met afmetingen groter dan 1500mm tot maximaal 2500mm. Methode ter keuze van de aannemer.	keer	2,00 F
201340								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen		
201340	250199							Afsluiten duiker / beek > 1500mm (in watergang) Breedte watergang >5 - 10 m Aanbr., instandhouden en verwijderen afsluitingen bij duiker / (beek)riool. Betreft het aanbrengen van afsluitingen t.h.v. de in- en uitstroomopening van de duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reinigen en inspectie. Afsluiting waterdicht maken. Duikers en (beek)riolen met afmetingen groter dan 1500mm tot maximaal 2500mm. Methode ter keuze van de aannemer.	keer	2,00 F
201350								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
201350	250199							Afsluiten duiker / beek > 1500mm (in watergang) Breedte watergang >10 - 15 m Aanbr., instandhouden en verwijderen afsluitingen bij duiker / (beek)riool. Betreft het aanbrengen van afsluitingen t.h.v. de in- en uitstroomopening van de duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reinigen en inspectie. Afsluiting waterdicht maken. Duikers en (beek)riolen met afmetingen groter dan 1500mm tot maximaal 2500mm. Methode ter keuze van de aannemer.	keer	2,00 F	
2014								Tekstuele wijzigingen			
2014	000000							Afsluiten van duikers (watergang) Betreft het afsluiten van duikers t.b.v. leegpompen, reinigen en inspecteren. Betreft het aanbrengen van afsluitingen ter hoogte van de in- en uitstroomopening van de duiker om de duiker te kunnen leegpompen t.b.v. reinigen en inspectie.			
201410								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen			
201410	250199							Tijdelijke voorziening t.b.v. afsluiten duiker Betreft tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluitingen duiker met een afmeting tot en met rond 500mm. Geen voorzieningen voor doorvoer van water vereist. Methode ter keuze van de aannemer	keer	3,00 F	
201420								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen			
201420	250199							Tijdelijke voorziening t.b.v. afsluiten duiker Betreft tijdelijke voorziening t.b.v. afsluitingen duiker met een afmeting groter dan rond 500mm tot en met rond 800mm. Geen voorzieningen voor doorvoer van water vereist. Methode ter keuze van de aannemer	keer	3,00 F	
201430								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen			
201430	250199							Tijdelijke voorziening t.b.v. afsluiten duiker Betreft tijdelijke voorziening t.b.v. afsluitingen duiker met een afmeting groter dan rond 800mm tot en met rond 1200mm. Geen voorzieningen voor doorvoer van water vereist. Methode ter keuze van de aannemer	keer	2,00 F	
201440								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen			
201440	250199							Tijdelijke voorziening t.b.v. afsluiten duiker Betreft tijdelijke voorziening t.b.v. afsluitingen duiker met een afmeting groter dan rond 1200mm tot en met rond 1500mm. Geen voorzieningen voor doorvoer van water vereist. Methode ter keuze van de aannemer	keer	2,00 F	
2015								Tekstuele wijzigingen			
2015	000000							Afsluiten van beek (watergang) Betreft het afsluiten t.b.v. reinigen en inspecteren. Betreft het aanbrengen van afsluitingen ter hoogte van de in- en uitstroomopening van de (beek)riool om de (beek)riool te kunnen leegpompen t.b.v. reinigen en inspectie.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
201510							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen				
201510	250199						Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten (beek)riool Betreft: tijdelijke voorziening t.b.v. afsluiten (beek)riool. Aanbrengen afsluitingen in (beek)riool met afmetingen tot en met rond 300mm. Methode ter keuze van de aannemer Afvoer van beekwater waarborgen. Zie bestekposten in hoofdstuk 2018.	keer	3,00	F	
201520							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen				
201520	250199						Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten (beek)riool Betreft: tijdelijke voorziening t.b.v. afsluiten (beek)riool. Aanbrengen afsluitingen in (beek)riool met afmetingen van 300mm tot en met rond 600mm. Methode ter keuze van de aannemer Afvoer van beekwater waarborgen. Zie bestekposten in hoofdstuk 2018.	keer	4,00	F	
201530							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en tekstuele wijzigingen				
201530	250199						Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten (beek)riool Betreft: tijdelijke voorziening t.b.v. afsluiten (beek)riool. Aanbrengen afsluitingen in (beek)riool met afmetingen van 600mm tot en met rond 1000mm. Methode ter keuze van de aannemer Afvoer van beekwater waarborgen. Zie bestekposten in hoofdstuk 2018.	keer	2,00	F	