

Ruw maaien incl. schouw

Opdrachtgever: Gemeente Stede Broec, gemeente Enkhuizen en gemeente Drechterland

Bestek: 25-DIV-GRN-509786

Datum: 28 januari 2025

Status: Definitief

Auteur: Team Realisatie



Deel 1. Algemeen

01	OPDRACHTGEVER	2
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
07	ONDERAANNEMING	3
08	BETTER PERFORMANCE	4
09	SOCIAL RETURN ON INVESTMENT	4

Deel 2.1. Algemene gegevens

01	TEKENINGEN	5
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03	STOP-, BIJWOON-, CONTROLE-, REGISTRATIE-, EN ACCEPTATIEPUNTEN	6
04	BIJLAGEN	6
05	PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN	7
06	BODEM, GRONDSOORT EN GRONDWATERTRAPPEN	7

Deel 2.2. Nadere beschrijving

1	GEMEENTE STEDE BROEC	8
11	ONDERHOUD BIBEKO RUW GRAS / KRUIDENBERMEN	10
1101	Onderhoud ruw gras traditioneel	10
1102	Onderhoud kruidenbermen	11
12	ONDERHOUD BIBEKO WATERGANGEN	12
1201	Uitmaaaien watergangen, tot 6 m breed	12
1202	Uitmaaaien watergangen, vanaf 6 m breed	13
1203	Verwerken maaisel	14
13	ONDERHOUD BUBEKO RUW GRAS/ VEILIGHEIDSRONDE	15
1301	Onderhoud ruw gras regulier maaien	15
1302	Onderhoud ruw gras veiligheidsronde	15
14	ONDERHOUD BUBEKO WATERGANGEN	15
1401	Uitmaaaien watergangen	15
1402	Verwerken maaisel	16
2	GEMEENTE ENKHUIZEN	17
21	ONDERHOUD BUBEKO RUW GRAS/ VEILIGHEIDSRONDE	17
2101	Onderhoud ruw gras regulier maaien	17
2102	Onderhoud ruw gras veiligheidsronde	17
22	ONDERHOUD BUBEKO WATERGANGEN	17
2201	Uitmaaaien watergangen	17
2202	Verwerken maaisel	18
3	GEMEENTE DRECHTERLAND	19
31	ONDERHOUD BIBEKO RUW GRAS / KRUIDENBERMEN	19
3101	Onderhoud ruw gras traditioneel	19
3102	Onderhoud kruidenbermen	20
32	ONDERHOUD BIBEKO WATERGANGEN	21
3201	Uitmaaaien watergangen, tot 6 m breed	21
3202	Uitmaaaien watergangen, vanaf 6 m breed	22
3203	Verwerken maaisel	23
33	ONDERHOUD BUBEKO RUW GRAS/ VEILIGHEIDSRONDE	23
3301	Onderhoud ruw gras regulier maaien	23
3302	Onderhoud ruw gras veiligheidsronde	24
34	ONDERHOUD BUBEKO WATERGANGEN	24
3401	Uitmaaaien watergangen	24
3402	Verwerken maaisel	24
4	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN EN VERKEERSMAATR.	26
41	TER BESCHIKKING STELLEN	26
411	TER BESCHIKKING STELLEN ARBEID	26
412	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL	26
42	VERKEERSMAATREGELEN	27
43	INCIDENTELE WERKZAAMHEDEN	27

44 OPSTELLEN WERKPLANNEN

28

Deel 3. Bepalingen**29**

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	30
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	30
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	30
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	30
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	31
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	31
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	32
01 08	BIJDRAGEN	32
01 10	PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	32
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN	32
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	32
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	32
01 15	GARANTIE	33
01 16	VERZEKERINGEN	33
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	34
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	34
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	35
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	35
01 23	COMMUNICATIE	36
01 26	INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN	36
01 29	BESCHERMEN TE HANDHAVEN VERHARDING EN TERREININRICHTING	37
01 30	DUURZAAMHEID	37
01 31	GELUIDSHINDER	37
01 32	BEOORDELING AANNEMER	38
10	TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD	38
10 11	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	38
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	38
51 0	DEELHOOFDSTUK 51.0 - GROENVOORZIENING ALGEMEEN	38
51 01	BEGRIPPEN	38
51 02	EISEN EN UITVOERING	39
51 03	INFORMATIEOVERDRACHT	39
51 2	ZAAIEN EN BEZODEN	39
51 22	EISEN EN UITVOERING	39
51 25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	39
51 3	ONDERHOUD VAN WATERGANGEN	39
51 31	EISEN EN UITVOERING	39
51 5	DEELHOOFDSTUK 51.5 - BOMEN	39
51 52	EISEN EN UITVOERING	39
62	TECHNISCHE BEPALINGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	40
62 12	EISEN EN UITVOERING	40
62 13	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	40

OPBOUW VAN DIT BESTEK

Dit bestek bestaat uit één perceel, maar de in dit bestek genoemde te onderhouden hoeveelheden zijn wel specifiek per gemeente opgedeeld. Dit i.v.m. facturatie van de juiste hoeveelheden naar de drie betreffende gemeenten.

AANWIJZING

01. Minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan elke onderhoudsronde dient de aannemer een verzoek start werk in bij de directie. Pas na goedkeuring van de directie mag met het werk gestart worden.
02. De aannemer dient de volgende bepalingen na te leven tijdens de uitvoering van het werk:
 - Locaties op aanwijzing van de directie dienen ongemaaid te blijven;
 - De 1e maaibeurt van het jaar dient een strook van 1,5 m langs bosplantsoen ongemaaid te blijven;
 - Te allen tijde dient er een strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid te blijven.

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Elke gemeente hieronder geeft een opdracht voor de werkzaamheden in de eigen gemeente.

Opdrachtgever 1 is:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec

Postbus 20

1610 AA Bovenkarspel

Opdrachtgever 2 is:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen

Postbus 20

1610 AA Bovenkarspel

Opdrachtgever 3 is:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland

Postbus 20

1610 AA Bovenkarspel

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de gunningsbrief bekend gemaakt.

03 LOCATIE

De uit te voeren werkzaamheden bevinden binnen de gemeentegrenzen van de betreffende opdrachtgever.

Voor de gemeente Stede Broec en Drechterland is dit zowel bibeko en bubeko. Voor gemeente Enkhuizen betreft dit enkel bubeko.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
- Het onderhouden van: ruw gras, kruidenbermen, watergangen en uitvoeren van veiligheidsrondes;
- Het verrichten van bijkomende werkzaamheden

05 TIJDSBEPALING

01. Er wordt met de laagste inschrijver een overeenkomst afgesloten voor de periode van 01 april 2025 tot en met 31 december 2026. De opdrachtgever heeft daarna de optie om de looptijd van de overeenkomst tweemaal met één jaar (januari t/m december) te verlengen. E.e.a. volgens deel 3, paragraaf 1.32. Waarmee de feitelijke contractduur kan oplopen tot en met 31 december 2028.
02. Het oordeel van de directie is bindend bij het verlengen of niet verlengen van de overeenkomst. De opdrachtnemer kan de overeenkomst niet tussentijds ontbinden. De opdrachtgever laat uiterlijk 6 weken voor afloop van de overeenkomst schriftelijk aan de opdrachtnemer weten of de overeenkomst wordt verlengd.
03. Het tijdstip van uitvoering van werkzaamheden vindt plaats op werkdagen van maandag t/m vrijdag, tussen 7:00 en 17:00 uur. Eventuele inefficiëntie van werktijden in combinatie met de werkzaamheden wordt geacht in de eenheidsprijzen te zijn verwerkt.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere onderhoudsronde 3 maanden.

07 ONDERAANNEMING

01. De aannemer dient uiterlijk 7 dagen na opdrachtverstrekking aan te geven voor welke werkzaamheden er gebruik wordt gemaakt van onderaannemer(s) en welke partijen dit betreffen.
02. Indien de opdrachtgever hier reden toe ziet, kan hij de aannemer verzoeken een eigen verklaring(en) te overhandigen van de onderaannemer(s). Indien de opdrachtgever de aannemer daartoe heeft verzocht, moet de aannemer, uiterlijk 7 dagen na verzending van het verzoek, een volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende eigen verklaring (inclusief bijbehorende bewijsmiddelen) van de onderaannemer overhandigen aan de directie. Indien de aannemer hier niet aan voldoet, kan opdrachtgever eisen dat de onderaannemer wordt vervangen.
03. Als blijkt dat een verplichte uitsluitingsgrond van toepassing is op de onderaannemer, zoals bedoeld in artikel 2.86 van de aanbestedingswet, dan dient deze onderaannemer te worden vervangen.
04. Als blijkt dat een facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de onderaannemer, zoals bedoeld in artikel 2.87 van de aanbestedingswet, dan kan de opdrachtgever eisen dat de onderaannemer wordt vervangen.

08 BETTER PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de aannemer tijdens de uitvoering van het werk op "Better Performance" om o.a. de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en aannemer om uiteindelijk tot een goede "Better Performance" van de aannemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de aannemer door het invullen van het daarvoor bedoelde beoordelingsformulier van het CROW. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van de 'Better Performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor de selectie van marktpartijen bij enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen. De beoordeling is wederzijds, waarbij de aannemer ook de opdrachtgever kan beoordelen met het daarvoor bestemde beoordelingsformulier.

09 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

Social Return on Investment (SROI) is het maken van afspraken door een opdrachtgever met een opdrachtnemer over het treffen van maatregelen die een sociale bijdrage leveren aan de maatschappij, zoals onder andere de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij werken, leveringen en diensten. Door in te schrijven op deze opdracht verplicht de inschrijver zich om tijdens de opdracht 3% van de aanneemsom in te zetten voor SROI. Zie voor de SROI contractvoorwaarden deel 3, artikel 01 26 03.

Voor meer informatie over SROI en de mogelijkheden die er zijn om invulling te geven aan de SROI-verplichting, kunt u contact opnemen met de SROI-coördinator van regio West-Friesland, Sasa van Kesteren via e-mailadres: sasa.vankesteren@werksaamwf.nl.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Als bijlage aan dit bestek zijn geografische beheergegevens van de te beheren oppervlakken toegevoegd. Deze bestanden betreffen shapefiles in de extensie .shx, .shp en .dbf. De aannemer dient over een interactieve applicatie/software te beschikken waarmee deze bestandsformaten als werkbaar bestand voor de dagelijkse uitvoering kunnen worden gebruikt. Aan de applicatie/software worden minimaal de volgende eisen gesteld:

- De aannemer meldt hierin real-time het betreffende beheervlak als gereed na uitvoeren van het onderhoud incl. de datum, tijdstip en bijzonderheden daarbij. Uiterlijk ieder dagdeel dient het uitgevoerde onderhoud wat gereed is in de applicatie/ software te worden doorgegeven. Voor elk dagdeel dat dit niet gebeurt wordt een korting opgenomen van €150,- excl. btw, met een maximum van € 20.000,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- Bij het real-time gereed melden van het betreffende beheervlak, dient dit vlak een opvallende en afwijkende kleur te krijgen ten opzichte van de nog niet gereed gemelde beheervlakken.
- De aannemer verzorgt per gemeente gedurende de contractperiode een account/ licentie voor de directie zodat zij real-time kunnen inzien welke beheervlakken gereed zijn gemeld.
- De aannemer verzorgt een werkinstructie van de applicatie/ software aan de directie voordat zij deze in gebruik neemt.
- De applicatie/ software moet de functionaliteit bieden dat de directie real-time opmerkingen kan plaatsen.
- De applicatie/ software moet de functionaliteit bieden om shapefiles zonder verlies van gegevens en informatie te exporteren en importeren naar gangbare GIS-software.
- De aannemer draagt zorg voor veilige opslag van gegevens, incl. dagelijkse back-ups en updates

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

01. Actuele peilgebieden zijn te raadplegen in de laatst gepubliceerde versie van de Legger Wateren op de website van het HHNK.

03 STOP-, BIJWOON-, CONTROLE-, REGISTRATIE-, EN ACCEPTATIEPUNTEN

Op de werkzaamheden zijn de volgende registratie en acceptatiepunten van toepassing:

Controlepunten:

- De aannemer controleert constant voorafgaand aan de werkzaamheden of er beschermde flora en fauna aanwezig zijn en dient te handelen zoals omschreven in het in te dienen ecologisch werkprotocol.
- De aannemer controleert en markeert op eigen verantwoordelijkheid constant voorafgaand aan de werkzaamheden of er direct zichtbare en niet direct zichtbare objecten en terreininrichtingselementen aanwezig zijn in het beheervlak zoals putkoppen, straatpotten, paaltjes, kasten, muurtjes, straatmeubilair etc. zodat aanrijding tussen materieel en objecten te allen tijde wordt voorkomen. Ter ondersteuning kan de aannemer gebruik maken van onderstaande gegevens. Dit geeft echter geen compleet beeld van de aanwezige objecten waardoor controle ter plaatse te allen tijde noodzakelijk is.

Bijlage 07: Shapefiles objecten
Open data SED: <https://data.sed-organisatie.nl/atlas/>
Open data overheid: <https://app.pdok.nl/viewer/>

Registratiepunten:

- Na uitvoeren onderhoud dient het betreffende beheervlak gereed gemeld te worden in de applicatie/ software incl. datum, tijdstip en evt. bijzonderheden.
- Niet uit te voeren onderhoud, vanwege omstandigheden en/of invloed van derden wordt schriftelijk verantwoord in de applicatie/ software in het betreffende beheervlak. Ook dient de directie hiervan op de hoogte te worden gebracht.
- Locaties van rust- en verblijfplaatsen beschermde flora en fauna.

Acceptatiepunten:

- Ieder in de applicatie/ software gereed gemelde beheervlak.
- Na afronding van een gehele onderhoudsronde.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 01 - Veiligheids en gezondheidsplan ontwerpfase
Bijlage 02 - Boomposter, werken rondom bomen
Bijlage 03 - SROI verantwoordingsdocument
Bijlage 04 - Inschrijvingsstaat
Bijlage 05 - Periode van uitvoering
Bijlage 06 - Shapefiles geografische beheergegevens
Bijlage 07 - Shapefiles objecten

05 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

De opdrachtnemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden van het werkterrein zoals de laad en losmogelijkheden, bereikbaarheid, aanwezige objecten, terreininrichtingselementen, de bestaande situatie en alle overige noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

06 BODEM, GRONDSOORT EN GRONDWATERTRAPPEN

De bodem bestaat uit diverse grondsoorten en grondwatertrappen.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
1										
							GEMEENTE STEDE BROEC De genoemde hoeveelheidsresultaatsverplichting is de totale hoeveelheid aan onderhoudsrondes per jaar. Dus als in de bestekspost is omschreven: "Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar" dan is de hoeveelheid resultaatsverplichting al keer 2 vermedigvuldigd.			
11							ONDERHOUD BIBEKO RUW GRAS / KRUIDENBERMEN			
1101							<u>Onderhoud ruw gras traditioneel</u>			
110110	512503						Maaien grasveld. Betreft: Maaien grasveld, ruw gras 1x / jaar. Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Periode van uitvoering: zie bijlage 05 Aantal percelen: zie bijlage 07: Shapefile Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 - Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten - Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaaien 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.172,00 F	
			2							
			9							
				1						
				9						
					1					
110120	512503						Maaien grasveld. Betreft: Maaien grasveld, ruw gras 1x / jaar (talud). Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Periode van uitvoering: zie bijlage 05 Aantal percelen: zie bijlage 07: Shapefile Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 - Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten - Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaaien 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	315,00 F	
			2							
			9							
				1						
				9						
					1					
110130	512503						Maaien grasveld. Betreft: Maaien grasveld, ruw gras 2x / jaar (vlak). Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Periode van uitvoering: zie bijlage 05 Aantal percelen: zie bijlage 07: Shapefile Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 - Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten - Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaaien 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.659,00 F	
			2							
			9							
				1						
				9						
					1					
110140	512503						Maaien grasveld. Betreft: Maaien grasveld, ruw gras 2x / jaar (talud). Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Periode van uitvoering: zie bijlage 05 Aantal percelen: zie bijlage 07: Shapefile Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 - Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten - Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaaien 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.468,00 F	
			2							
			9							
				1						
				9						
					1					
110150	512599						Maaien bermstrook langs verharding, 4x/jaar	are	1.494,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110160	512503							<p>Betreft: Maaien bermstrook langs verharding, 4x/jaar. Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Standaard beheer Stroken langs hafverharding, voet- en fietspaden (1m breed) - Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten - Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaien Periode van uitvoering: zie bijlage 05 Maaisel kneuzen en laten liggen</p> <p>Maaien grasveld. Betreft: Maaien graspaden, 4x/jaar. Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Periode van uitvoering: zie bijlage 05 Gemiddeld 3,5 m breed Aantal percelen: zie bijlage 07: Shapefile Standaard beheer Grasveldtype: graspad - Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten - Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaien Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen</p>	are	622,00 F	
1102		2									
			9								
				1							
					2						
						1					
110210	512504							<p>Onderhoud kruidenbermen</p> <p>Maaien kruidachtigen. Betreft: Maaien kruidachtigen, 2x/jaar (vlak) Situering: op aanwijzing van directie Ecologisch beheer, (gehele areaal wordt gemaaid) Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 - Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten - Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaien Indicatief: Voor zomerbloei: - 1e beurt: half-mei - half juni - 2e beurt: september - half oktober Voor voorjaarsbloei: - 1e beurt: half-juni - half juli - 2e beurt: september - half oktober Deels voor tijdelijke ruigte niet maaien</p>	are	232,00 F	
		9									
				1							
					1						
						9					
110220	512504							<p>Maaien kruidachtigen. Betreft: Maaien kruidachtigen, 2x/jaar (talud) Situering: op aanwijzing van directie Ecologisch beheer, (gehele areaal wordt gemaaid) Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler - Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten - Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaien Indicatief: Voor zomerbloei: - 1e beurt: half-mei - half juni - 2e beurt: september - half oktober Voor voorjaarsbloei: - 1e beurt: half-juni - half juli - 2e beurt: september - half oktober Deels voor tijdelijke ruigte niet maaien</p>	are	10,00 F	
		9									
				1							
					2						
						9					
110230	512508							<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruidachtigen, 2x/jaar (vlak) Situering: op aanwijzing van directie</p>	are	232,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
		1					Ecologisch beheer			
			9				Grasveldtype: Kruidenberm			
				1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
					1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
						9	- Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten - Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaien			
							Indicatief:			
							Voor zomerbloei:			
							- 1e beurt: half-mei - half juni			
							- 2e beurt: september - half oktober			
							Voor voorjaarsbloei:			
							- 1e beurt: half-juni - half juli			
							- 2e beurt: september - half oktober			
							Deels voor tijdelijke ruigte niet maaien			
						3	Maaisel verzamelen na minimaal 3 dagen en maximaal 7 dagen			
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
110240	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	10,00	F
							Betreft: Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruidachtigen, 2x/jaar (talud)			
							Situering: op aanwijzing van directie			
		1					Ecologisch beheer			
			9				Grasveldtype: Kruidenberm			
				1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
					2		Talud 1 : 3 of steiler			
						9	- Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten - Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaien			
							Indicatief:			
							Voor zomerbloei:			
							- 1e beurt: half-mei - half juni			
							- 2e beurt: september - half oktober			
							Voor voorjaarsbloei:			
							- 1e beurt: half-juni - half juli			
							- 2e beurt: september - half oktober			
							Deels voor tijdelijke ruigte niet maaien			
						3	Maaisel verzamelen na minimaal 3 dagen en maximaal 7 dagen			
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
12							ONDERHOUD BIBEKO WATERGANGEN			
1201							<u>Uitmaaien watergangen, tot 6 m breed</u>			
120110	511402						Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	8.296,00	F
							Betreft: Uitmaaien nat en droog profiel van watergang, tot 6m, zonder beschoeiing, met werkruimte			
							Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1)			
							Watergang (tot 6m, zonder besch., met werkr.):			
							Aantal maaibeurten: 1 x per jaar			
							Periode van uitvoering: zie bijlage 05			
							De omschreven werkzaamheden in deel 3 - artikel 513110 dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.			
						3	Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 1 m tot 6 m			
							Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
						1	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
						5	Oeververdediging: geen			
							Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
						2	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
							Maaisel op naastliggend terrein deponeren			
						1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren			
120120	511402						Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	17,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Betreft: Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang, tot 6m, met beschoeiing, zonder werkruimte Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Watergang (tot 6m, met besch., zonder werkr.) Aantal maaibeurtten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 05 De omschreven werkzaamheden in deel 3 - artikel 513110 dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. 3 Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 1 m tot 6 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 6 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: diverse 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren			
120130	511402							Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Betreft: Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang, tot 6m, met beschoeiing, met werkruimte Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Watergang (tot 6m, met besch., met werkr.) Aantal maaibeurtten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 05 De omschreven werkzaamheden in deel 3 - artikel 513110 dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. 3 Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 1 m tot 6 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 6 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: diverse 1 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	2.227,00	F
1202								<u>Uitmaaïen watergangen, vanaf 6 m breed</u>			
120210	511402							Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Betreft: Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang, vanaf 6m, zonder beschoeiing, zonder werkruimte Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Watergang (vanaf 6m, zonder besch., zonder werkr.): Aantal maaibeurtten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 05 De omschreven werkzaamheden in deel 3 - artikel 513110 dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. 4 Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 6 m tot 12 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 5 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	306,00	F
120220	511402							Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Betreft: Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang, vanaf 6m, zonder beschoeiing, met werkruimte Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Watergang (vanaf 6m, zonder besch., met werkr.)	m	5.193,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
120230	511402				4			Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 05 De omschreven werkzaamheden in deel 3 - artikel 513110 dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 6 m tot 12 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren			
					1	5		Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Betreft: Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang, vanaf 6m, met beschoeiing, zonder werkruimte Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Watergang (vanaf 6m, met besch., zonder werkr.) Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 05 De omschreven werkzaamheden in deel 3 - artikel 513110 dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 6 m tot 12 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: diverse Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	194,00	F
120240	511402				4			Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Betreft: Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang, vanaf 6m, met beschoeiing, met werkruimte Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Watergang (vanaf 6m, met besch., met werkr.) Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 05 De omschreven werkzaamheden in deel 3 - artikel 513110 dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 6 m tot 12 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: diverse Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	18.343,00	F
					1	6		Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Betreft: Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang, vanaf 6m, met beschoeiing, met werkruimte Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Watergang (vanaf 6m, met besch., met werkr.) Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 05 De omschreven werkzaamheden in deel 3 - artikel 513110 dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 6 m tot 12 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: diverse Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	18.343,00	F
1203								<u>Verwerken maaisel</u>			
120310	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang, met werkruimte. Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Aantal beurten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 05 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 120110, 120130, 120220 en 120240 Tijdstip van verwerken: Minimaal na indroging van het maaisel, en uiterlijk twee weken na indroging. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar	m	34.059,00	F
					1	9					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
120320	511412						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang, zonder werkruimte. Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Aantal beurten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 05	m	518,00	F
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 120120, 120210 en 120230			
			9					Tijdstip van verwerken: Minimaal na indroging van het maaisel, en uiterlijk twee weken na indroging.			
				2				Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
							9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
13								ONDERHOUD BUBEKO RUW GRAS/ VEILIGHEIDSRONDE			
1301								<u>Onderhoud ruw gras regulier maaien</u>			
130110	512503							Maaien grasveld. Betreft: Maaien grasveld, ruw gras 2x/jaar (vlak) Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Periode van uitvoering: zie bijlage 05 Aantal percelen: zie bijlage 07: Shapefile Standaard beheer	are	3.911,00	F
		2						Grasveldtype: ruw gras			
			9					Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
				1				- Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten			
					9			- Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaien			
						1		Maaisel kneuzen en laten liggen			
130120	512503							Maaien grasveld. Betreft: Maaien grasveld, ruw gras 2x/jaar (talud) Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Periode van uitvoering: zie bijlage 05 Aantal percelen: zie bijlage 07: Shapefile Standaard beheer	are	1.480,00	F
		2						Grasveldtype: ruw gras			
			9					Talud 1 : 3 of steiler			
				2				- Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten			
					9			- Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaien			
						1		Maaisel kneuzen en laten liggen			
1302								<u>Onderhoud ruw gras veiligheidsronde</u>			
130210	512599							Maaien grasveld, veiligheidsronde ruw gras 1x/jaar Betreft: Maaien grasveld, veiligheidsronde, ruw gras 1x/jaar. Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Periode van uitvoering: zie bijlage 05 Aantal percelen: zie bijlage 07: Shapefile Standaard beheer grasveldtype: ruw gras, veiligheidsronde Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 - Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten - Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	m	43.803,00	F
14								ONDERHOUD BUBEKO WATERGANGEN			
1401								<u>Uitmaaien watergangen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
140110	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Betreft: Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Type watergang: Diverse, met en zonder beschoeiing, met en zonder werkruimte Gem. breedte watergang: Groter en kleiner dan 6 meter Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 05 De omschreven werkzaamheden in deel 3 - artikel 513110 dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. 3 Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 1 m tot 6 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 5 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	22.803,00	F
1402								<u>Verwerken maaisel</u>			
140210	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang, met werkruimte. Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Aantal beurten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 05 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 140110 9 Tijdstip van verwerken: Minimaal na indroging van het maaisel, en uiterlijk twee weken na indroging. 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m	22.803,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
2										
							GEMEENTE ENKHUIZEN			
							De genoemde hoeveelheidsresultaatsverplichting is de totale hoeveelheid aan onderhoudsrondes per jaar. Dus als in de bestekspost is omschreven: "Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar" dan is de hoeveelheid resultaatsverplichting al keer 2 vermedigvuldigd.			
21							ONDERHOUD BUBEKO RUW GRAS/ VEILIGHEIDSRONDE			
2101							<u>Onderhoud ruw gras regulier maaien</u>			
210110	512503						Maaien grasveld. Betreft: Maaien grasveld, ruw gras 2x/jaar (vlak) Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Periode van uitvoering: zie bijlage 05 Aantal percelen: zie bijlage 07: Shapefile Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 - Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten - Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaaien 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	837,00 F	
			2							
			9							
				1						
				9						
					1					
210120	512503						Maaien grasveld. Betreft: Maaien grasveld, ruw gras 2x/jaar (talud) Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Periode van uitvoering: zie bijlage 05 Aantal percelen: zie bijlage 07: Shapefile Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras Talud 1 : 3 of steiler - Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten - Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaaien 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	521,00 F	
			2							
			9							
				2						
				9						
					1					
2102							<u>Onderhoud ruw gras veiligheidsronde</u>			
210210	512599						Maaien grasveld, veiligheidsronde ruw gras 1x/jaar Betreft: Maaien grasveld, veiligheidsronde, ruw gras 1x/jaar. Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Periode van uitvoering: zie bijlage 05 Aantal percelen: zie bijlage 07: Shapefile Standaard beheer grasveldtype: ruw gras, veiligheidsronde Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 - Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten - Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	m	35.965,00 F	
22							ONDERHOUD BUBEKO WATERGANGEN			
2201							<u>Uitmaaaien watergangen</u>			
220110	511402						Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Betreft: Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Type watergang: Diverse, met en zonder beschoeiing, met en zonder werkruimte Gem. breedte watergang: Groter en kleiner dan 6 meter	m	4.415,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2202				3				Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 05 De omschreven werkzaamheden in deel 3 - artikel 513110 dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 1 m tot 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren <u>Verwerken maaisel</u>			
220210	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang, met werkruimte. Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Aantal beurten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 05 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 220110 9 Tijdstip van verwerken: Minimaal na indroging van het maaisel, en uiterlijk twee weken na indroging. 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m	4.415,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
3							GEMEENTE DRECHTERLAND De genoemde hoeveelheidsresultaatsverplichting is de totale hoeveelheid aan onderhoudsrondes per jaar. Dus als in de bestekspost is omschreven: "Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar" dan is de hoeveelheid resultaatsverplichting al keer 2 vermedigvuldigd.			
31							ONDERHOUD BIBEKO RUW GRAS / KRUIDENBERMEN			
3101							<u>Onderhoud ruw gras traditioneel</u>			
310110	512503						Maaien grasveld. Betreft: Maaien grasveld, ruw gras 1x / jaar. Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Periode van uitvoering: zie bijlage 05 Aantal percelen: zie bijlage 07: Shapefile Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 - Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten - Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaaien 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	170,00 F	
310120	512503						Maaien grasveld. Betreft: Maaien grasveld, ruw gras 2x/jaar (vlak) Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Periode van uitvoering: zie bijlage 05 Aantal percelen: zie bijlage 07: Shapefile Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 - Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten - Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaaien 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.063,00 F	
310130	512503						Maaien grasveld. Betreft: Maaien grasveld, ruw gras 2x/jaar (talud). Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Periode van uitvoering: zie bijlage 05 Aantal percelen: zie bijlage 07: Shapefile Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras Talud 1 : 3 of steiler - Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten - Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaaien 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.602,00 F	
310140	512599						Maaien bermstrook langs verharding, 4x/jaar Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Standaard beheer Stroken langs halfverharding, voet- en fietspaden (1m breed) - Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten - Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaaien Periode van uitvoering: zie bijlage 05 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	498,00 F	
310150	512503						Maaien grasveld. Betreft: Maaien graspaden, 4x/jaar. Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Periode van uitvoering: zie bijlage 05 Gemiddeld 3,5 m breed Aantal percelen: zie bijlage 07: Shapefile	are	283,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3102		2					Standaard beheer			
		9					Grasveldtype: graspaden			
							- Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten			
							- Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaien			
				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
				2			Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar			
				1			Maaisel kneuzen en laten liggen			
							<u>Onderhoud kruidenbermen</u>			
310210	512504						Maaien kruidachtigen.	are	980,00	F
							Betreft: Maaien kruidachtigen, 2x/jaar (vlak)			
							Situering: op aanwijzing van directie			
		9					Ecologisch beheer, (gehele areaal wordt gemaaid)			
			1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
			1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
				9			- Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten			
							- Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaien			
							Indicatief:			
							Voor zomerbloei:			
							- 1e beurt: half-mei - half juni			
							- 2e beurt: september - half oktober			
							Voor voorjaarsbloei:			
							- 1e beurt: half-juni - half juli			
							- 2e beurt: september - half oktober			
							Deels voor tijdelijke ruigte niet maaien			
310220	512504						Maaien kruidachtigen.	are	213,00	F
							Betreft: Maaien kruidachtigen, 2x/jaar (talud)			
							Situering: op aanwijzing van directie			
		9					Ecologisch beheer, (gehele areaal wordt gemaaid)			
			1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
			2				Talud 1 : 3 of steiler			
				9			- Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten			
							- Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaien			
							Indicatief:			
							Voor zomerbloei:			
							- 1e beurt: half-mei - half juni			
							- 2e beurt: september - half oktober			
							Voor voorjaarsbloei:			
							- 1e beurt: half-juni - half juli			
							- 2e beurt: september - half oktober			
							Deels voor tijdelijke ruigte niet maaien			
310230	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	980,00	F
							Betreft: Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruidachtigen, 2x/jaar (vlak)			
							Situering: op aanwijzing van directie			
		1					Ecologisch beheer			
		9					Grasveldtype: Kruidenberm			
			1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
			1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
				9			- Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten			
							- Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaien			
							Indicatief:			
							Voor zomerbloei:			
							- 1e beurt: half-mei - half juni			
							- 2e beurt: september - half oktober			
							Voor voorjaarsbloei:			
							- 1e beurt: half-juni - half juli			
							- 2e beurt: september - half oktober			
							Deels voor tijdelijke ruigte niet maaien			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
310240	512508						3	Maaisel verzamelen na minimaal 3 dagen en maximaal 7 dagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruidachtigen, 2x/jaar (talud) Situering: op aanwijzing van directie Ecologisch beheer Grasveldtype: Kruidenberm Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler - Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten - Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaien Indicatief: Voor zomerbloei: - 1e beurt: half-mei - half juni - 2e beurt: september - half oktober Voor voorjaarsbloei: - 1e beurt: half-juni - half juli - 2e beurt: september - half oktober Deels voor tijdelijke ruigte niet maaien	are	213,00	F
		1									
			9								
				1							
					2						
						9					
							3	Maaisel verzamelen na minimaal 3 dagen en maximaal 7 dagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
32								ONDERHOUD BIBEKO WATERGANGEN			
3201								<u>Uitmaaien watergangen, tot 6 m breed</u>			
320110	511402							Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. Betreft: Uitmaaien nat en droog profiel van watergang, tot 6m, zonder beschoeiing, zonder werkruimte Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Watergang (tot 6m, zonder besch., zonder werkr.) Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 05 De omschreven werkzaamheden in deel 3 - artikel 513110 dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 1 m tot 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	60,00	F
							3				
				1							
					5						
						2					
							1				
320120	511402							Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. Betreft: Uitmaaien nat en droog profiel van watergang, tot 6m, zonder beschoeiing, met werkruimte Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Watergang (tot 6m, zonder besch., met werkr.) Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 05 De omschreven werkzaamheden in deel 3 - artikel 513110 dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 6 m tot 12 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar	m	25.335,00	F
							4				
				1							
					5						
						1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
320130	511402							1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren			
								Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	5.887,00	F
								Betreft: Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang, tot 6m, met beschoeiing, met werkruimte			
								Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1)			
								Watergang (tot 6m, met besch., met werkr.)			
								Aantal maaibeurten: 1 x per jaar			
								Periode van uitvoering: zie bijlage 05			
								De omschreven werkzaamheden in deel 3 - artikel 513110 dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.			
				3				Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 1 m tot 6 m			
					1			Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
						6		Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: diverse			
							1	Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren			
3202								<u>Uitmaaaien watergangen, vanaf 6 m breed</u>			
320210	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	59,00	F
								Betreft: Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang, vanaf 6m, zonder beschoeiing, zonder werkruimte			
								Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1)			
								Watergang (vanaf 6m, zonder besch., zonder werkr.):			
								Aantal maaibeurten: 1 x per jaar			
								Periode van uitvoering: zie bijlage 05			
								De omschreven werkzaamheden in deel 3 - artikel 513110 dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.			
				4				Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 6 m tot 12 m			
					1			Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
						5		Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: geen			
							2	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren			
320220	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	9.759,00	F
								Betreft: Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang, vanaf 6m, zonder beschoeiing, met werkruimte			
								Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1)			
								Watergang (vanaf 6m, zonder besch., met werkr.)			
								Aantal maaibeurten: 1 x per jaar			
								Periode van uitvoering: zie bijlage 05			
								De omschreven werkzaamheden in deel 3 - artikel 513110 dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.			
				4				Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 6 m tot 12 m			
					1			Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
						5		Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: geen			
							1	Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren			
320230	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	7.101,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
							<p>Betreft: Uitmaaien nat en droog profiel van watergang, vanaf 6m, met beschoeiing, met werkruimte</p> <p>Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1)</p> <p>Watergang (vanaf 6m, met besch., met werkr.)</p> <p>Aantal maaibeurten: 1 x per jaar</p> <p>Periode van uitvoering: zie bijlage 05</p> <p>De omschreven werkzaamheden in deel 3 - artikel 513110 dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.</p> <p>Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 6 m tot 12 m</p> <p>Lengte droog talud: tot ca. 2 m</p> <p>Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer</p> <p>Oeververdediging: diverse</p> <p>Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar</p> <p>1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren</p>			
3203				4			<u>Verwerken maaisel</u>			
320310	511412						<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.</p> <p>Betreft: Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang, met werkruimte.</p> <p>Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1)</p> <p>Aantal beurten: 1 x per jaar</p> <p>Periode van uitvoering: zie bijlage 05</p> <p>Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 320120, 320130, 320220 en 320230</p> <p>Tijdstip van verwerken: Minimaal na indroging van het maaisel, en uiterlijk twee weken na indroging.</p> <p>1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar</p> <p>9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.</p>	m	48.082,00	F
320320	511412						<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.</p> <p>Betreft: Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang, zonder werkruimte.</p> <p>Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1)</p> <p>Aantal beurten: 1 x per jaar</p> <p>Periode van uitvoering: zie bijlage 05</p> <p>Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 320110 en, 320210</p> <p>Tijdstip van verwerken: Minimaal na indroging van het maaisel, en uiterlijk twee weken na indroging.</p> <p>2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar</p> <p>9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.</p>	m	118,00	F
33							ONDERHOUD BUBEKO RUW GRAS/ VEILIGHEIDSRONDE			
3301							<u>Onderhoud ruw gras regulier maaien</u>			
330110	512503						<p>Maaien grasveld.</p> <p>Betreft: Maaien grasveld, ruw gras 2x/jaar (vlak)</p> <p>Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1)</p> <p>Periode van uitvoering: zie bijlage 05</p> <p>Aantal percelen: zie bijlage 07: Shapefile</p> <p>Standaard beheer</p> <p>Grasveldtype: ruw gras</p> <p>Horizontaal of met een talud tot 1 : 3</p> <p>- Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten</p> <p>- Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaien</p> <p>1 Maaisel kneuzen en laten liggen</p>	are	8.524,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
330120	512503						Maaien grasveld. Betreft: Maaien grasveld, ruw gras 2x/jaar (talud) Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Periode van uitvoering: zie bijlage 05 Aantal percelen: zie bijlage 07: Shapefile Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras Talud 1 : 3 of steiler - Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten - Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaïen 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	3.939,00	F
3302			2				Onderhoud ruw gras veiligheidsronde			
330210	512599		9				Maaïen grasveld, veiligheidsronde ruw gras 1x/jaar Betreft: Maaïen grasveld, veiligheidsronde, ruw gras 1x/jaar situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Periode van uitvoering: zie bijlage 05 Aantal percelen: zie bijlage 07: Shapefile Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras, veiligheidsronde Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 - Strook van 0,30 m rondom bomen ongemaaid laten - Obstakels en terreininrichtingselementen handmatig uitmaaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	m	167.305,00	F
34							ONDERHOUD BUBEKO WATERGANGEN			
3401							<u>Uitmaaïen watergangen</u>			
340110	511402						Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Betreft: Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Type watergang: Diverse, met en zonder beschoeiing, met en zonder werkruimte Gem. breedte watergang: Groter en kleiner dan 6 meter Aantal maaibeurtten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 05 De omschreven werkzaamheden in deel 3 - artikel 513110 dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 1 m tot 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	74.774,00	F
3402			3				<u>Verwerken maaisel</u>			
340210	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang, met werkruimte. Situering: beheergegevens (zie deel 2.1 §1) Aantal beurten: 1 x per jaar Periode van uitvoering: zie bijlage 05 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 340110 Tijdstip van verwerken: Minimaal na indroging van het maaisel, en uiterlijk twee weken na indroging.	m	74.774,00	F
			1							
				9						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
						1		Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
4							ALGEMENE WERKZAAMHEDEN EN VERKEERSMAATR.			
41							TER BESCHIKKING STELLEN Vervoer, transport en reistijden van en naar de werklocatie denen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.			
411							TER BESCHIKKING STELLEN ARBEID			
411010	100501						Inzetten van werknemer. Betreft: inzetten werknemer, medewerker groenvoorziening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	F
			1				Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Medewerker groenvoorziening			
411020	100501						Inzetten van werknemer. Betreft: inzetten werknemer, assistent groenvoorziening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	F
			2				Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Assistent groenvoorziening			
411030	100501						Inzetten van werknemer. Betreft: inzetten werknemer, groenvoorziener Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	F
			3				Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Groenvoorziener			
411040	100501						Inzetten van werknemer. Betreft: inzetten werknemer, voorman/wijkbeheerder Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	F
			5				Medewerker groen, functiegroep 5 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Voorman/wijkbeheerder			
412							TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL			
412010	100518						Inzetten van een tractor. Betreft: inzetten tractor met frees Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	F
			9				Vermogen: ten minste voldoende om het werktuig met frees te laten functioneren			
			1				Hulpvoorzieningen: Minimale werkbreedte frees: 1,50 m			
				1			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
412020	100518						Inzetten van een tractor. Betreft: inzetten tractor met klepelmaaier Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	F
			9				Vermogen: ten minste voldoende om het werktuig met klepelmaaier te laten functioneren			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
42		1						<p>Hulpvoorzieningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimale werkbreedte klepel: 1,50 m - In hoogte verstelbaar - Geschikt voor maaien taluds en vlak terrein <p>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)</p> <p>VERKEERSMAATREGELEN</p> <p>Elke uitvoerende moeten uitgerust zijn met een werkvoertuig met eigen bebakening, doch minimaal 1 werkvoertuig met eigen bebakening per 2 medewerkers.</p> <p>O.a. t.b.v. figuurnummers:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1105 dynamische werken op voetpad; - 1105b dynamische werken op voetpad; - 1125b / 1126 dynamische werken op fietspad - 1221 rijbaan en nabij kruisingen (erftoegangsweg); - en soortgelijke afzettingen. <p>Indien de aannemer kosten maakt voor de toepassing van verkeersmaatregelen waarbij uitsluitend een werkvoertuig met eigen bebakening (= actieraam werkvoertuig + pionnen) toegepast wordt, moeten deze kosten zijn inbegrepen in prijs per eenheid voor de onderhoudsmaatregel/ resultaats- verplichting waarvoor deze verkeersmaatregel nodig is.</p>			
420010	620199							<p>Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg</p> <p>Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.</p> <p>Ten behoeve van: Voorkomende werkzaamheden volgens besteksposten uit hoofdstuk 1, 2 en 3 van deel 2.2.</p> <p>Aan- en afvoerkosten en instandhouden van het materieel dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.</p> <p>Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1321 a/b/c/d rijbaan (gebiedsontsluitingsweg); - 1322 a/b/c/d rijbaan (gebiedsontsluitingsweg); - 1323 a/b/c/d rijbaan (gebiedsontsluitingsweg); - en soortgelijke afzettingen. <p>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h</p> <p>Met materiaal van de aannemer</p>	keer	20,00 F	
43								INCIDENTELE WERKZAAMHEDEN			
430010	220301							<p>Grond verwerken in bermen t.b.v. herstel insporing</p> <p>Betreft: Het verwerken van grond in bermen t.b.v. het herstellen van insporing</p> <p>Grondsoort: Grond, kwaliteitsklasse: Wonen</p> <p>Gerekend met 0,3 m3 grond per 10 m1 insporing</p> <p>Gemiddelde hoogte 0,10 m</p> <p>Breedte bovenzijde 0,30 m</p> <p>Op geaccidenteerd oppervlak, met een overhoogte van 2 cm</p> <p>Voorafgaand het aanvullen, de onderlaag bewerken door middel van rotoeggen</p> <p>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m</p> <p>4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer</p> <p>Na aanvullen grond, de grond inzaaien met grasmengsel B3</p>	m3	3,00 F	
		1									
			1								
				9							
					1						
						4			kg		5,00 L
430020	514199							<p>Verwijderen/snoeien overhangende takken tot 3m boven watergang</p> <p>Betreft: Verwijderen van overhangende takken boven watergang</p> <p>Karakter van begroeiing: Diverse soorten overhangende takken</p> <p>Hoogte: Tot 3m boven wateroppervlak</p> <p>Voorafgaand het verwijderen dient er toestemming te zijn verkregen van de directie</p> <p>Gewichtsbepaling op basis van stortbonnen</p> <p>Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting</p>	kg	500,00 F	
									kg		500,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
44										
440010	640199									

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 De aannemer dient tijdens de eerste bouwvergadering een gemachtigde bekend te maken die in geval van calamiteiten, welke betrekking hebben op de werkzaamheden, bereikbaar is.

01 01 14 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE UAV 2012

- 01 Ter aanvulling van paragraaf 6 van de UAV 2012 behoort het tot de verplichting van de aannemer dat het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst.
- 02 Paragraaf 16 lid 1 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
Het is niet toegestaan het werkterrein zodanig af te sluiten dat de werklocatie voor hulpdiensten en GGD niet bereikbaar zijn.
- 03 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na de oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of de onderdelen daarvan, in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.
- 04 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de standaard geldt:
De eerste betalingstermijn verschijnt op de vierde maandag na de datum van aanvang van het werk, uiterlijk om 12.00 uur. De daarop volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later, tenzij anders wordt overeengekomen in de bouwvergadering.
- 02 Indien nodig zal door de directie opgelegde korting(en) bij een termijn worden verrekend. De directie bepaald hierin welke termijn.
- 03 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012, stelt de aannemer zijn gegevens ten behoeve van de eindafrekening ter beschikking aan de directie, uiterlijk 14 dagen na oplevering van het werk.
- 04 De betaling van door de directie goedgekeurde declaraties worden met de termijnen betaald, nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend voor de afgeronde werkzaamheden met betrekking tot de opdracht.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 10 MEER EN MINDERWERK**

HFD PAR ART LID

- 01 Bij afwijkingen op het bestek wordt er gebruik gemaakt van afwijkingsformulieren. Hierop staat o.a. vermeldt wat de afwijking betreft, de eventuele kosten (meer of minder) en de eventuele gevolgen in tijd. De aannemer dient afwijkingen op het bestek direct na constatering ervan kenbaar te maken bij de directie, waarbij voorafgaande aan de extra werkzaamheden prijsopgaaf voor meerwerk dient te geschieden zoals bedoeld in paragraaf 36 lid 4 van de UAV 2012.
- 02 De afwijkingen worden in de bouwvergadering besproken met de opdrachtgever en bij goedkeuring door alle partijen geparafeerd.
- 03 Alleen die afwijkingen die geparafeerd zijn worden als meer en minderwerk beschouwd en kunnen betaalbaar worden gesteld. Het is de aannemer niet toegestaan werkzaamheden te factureren die zonder een afwijking kenbaar zijn gemaakt.
- 04 Alle afwijkingen krijgen een volgnummer. Dit volgnummer dient te corresponderen met het volgnummer van de extra declaraties van de termijnen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN: KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN**

- 01 Voor deelopdrachten tot één jaar na ingangsdatum van het contract, zoals genoemd in deel 1, par. 5, vindt geen verrekening van loon- en prijsstijgingen plaats. Daarna vindt éénmaal aan het begin van ieder volgend contractjaar een indexering plaats over de in lid 02 en 03 genoemde onderdelen.
- 02 Met inachtneming van lid 01 is verrekening en wijzigingen in loonkosten van toepassing volgens artikel 01.04.03 van de Standaard. De aannemer is verantwoordelijk om deze verrekening door te voeren.
- 03 Met inachtneming van lid 01 is verrekening en wijzigingen in kosten van brandstofgroepen, hiermee uitsluitend van toepassing gasolie met hoog accijnsstarief, van toepassing volgens artikel 01.04.04 van de Standaard. De aannemer is zelf verantwoordelijk om deze verrekening door te voeren.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 Elke ingezonden declaratie moet voorzien zijn van een overzicht, waarop staat vermeld:
 - Bestekpostnr(s) van uitgevoerde werkzaamheden overeenkomstig de bestekspostnummers in dit bestek;
 - Bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting);
 - Bij bestekspostnr(s) behorende eenheid;
 - Bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in euro's;
 - Bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in euro's;
 - Het in de opdrachtbrief aangegeven routenummer, ECL/FCL, zaaknummer en onderwerp;
 - Tijdspad waarop de handeling heeft plaatsgevonden.
- 02 De facturen van de termijnen dienen via e-mail ter goedkeuring te worden verzonden aan de directie. Na schriftelijke goedkeuring dient de factuur te worden verzonden naar crediteuren@sed-wf.nl. Op de factuur dient het in de opdrachtbrief vermelde ECL/FCL en onderwerp te staan. De facturen dienen te worden gericht aan onderstaand adres (afhankelijk van voor welke gemeente de factuur bestemd is):

Gemeente Stede Broec
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Gemeente Enkhuizen
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Gemeente Drechterland
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

HFD PAR ART LID

- 03 Per factuur een termijnstaat met alle werkzaamheden en leveringen aan de betreffende factuur meesturen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt niet verlangd.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 11 DOOR DE AANNEMER TE VERZORGEN TOESTEMMINGEN

- 01 Indien de aannemer een ontheffing dient te regelen voor het plaatsen van een directiekeet in de openbare ruimte, het opslaan van materiaal c.q. materieel in de openbare ruimte en/of parkeeronthefingen wilt aanvragen, kan hiervoor een verzoek worden ingediend via onderstaande website.

<https://www.stedebroec.nl/direct-regelen/wonen-verkeer-en-veiligheid/bouwen/melden-plaatsen-van-objecten-op-de-openbare-weg/>

<https://www.enkhuizen.nl/direct-regelen/wonen-verkeer-en-veiligheid/bouwen/melden-plaatsen-van-objecten-op-de-openbare-weg/>

<https://www.drechterland.nl/direct-regelen/wonen-verkeer-en-veiligheid/bouwen/melden-plaatsen-van-objecten-op-de-openbare-weg/>

- 02 Indien er graaf- en/of straatwerkzaamheden worden verricht dient er een MOOR-melding gedaan te worden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 11 01 ALGEMEEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkaar grijpen:

- De normale bedrijfs / bevoorradings activiteiten van de bedrijven aan de aangrenzende wegen;
- Kwaliteitscontrole directie;
- Overig onderhoud in en van de openbare ruimte door of namens opdrachtgever en/of derden;
- Groot onderhoud, renovatie, reconstructie en herinrichting in en van de van de openbare ruimte door of namens opdrachtgever en/of derden;
- Werkzaamheden in en gebruik van de openbare ruimte door opdrachtgever en/of derden;
- Bestrijding Japanse Duizendknoop en Reuzenberenklauw.

- 02 De coördinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde werken geschiedt door de aannemer.

- 03 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op vergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 04 SIGNAALKLEDING

- 01 Signaalkleding en gedrag van werknemers mogen niet aanstootgevend zijn. Hierbij wordt onder andere bedoeld extreme teksten en afbeeldingen op kleding en het onfatsoenlijk aanspreken van derden. Bij een discussie met een derde (bewoner, bedrijf, instantie, etc.) moet verwezen worden naar de naam en telefoonnummer van de contactpersoon van de directie.

01 13 KWALITEITSPPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

HFD PAR ART LID

01 13 05 STOP-, BIJWOON-, CONTROLE-, REGISTRATIE-, EN ACCEPTATIEPUNTEN

- 01 Artikel 01.13.05 lid 02 van de standaard komt te vervallen. De gewenste stop-, bijwoon-, controle-, registratie- en acceptatiepunten staan vermeldt onder deel 2.1 - Algemene gegevens, paragraaf 03.

01 13 07 GEDETAILLEERD WERKPLAN

- 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd. In dit gedetailleerd werkplan dienen minimaal de volgende onderdelen te zijn opgenomen:

- Een korte omschrijving van het werk;
- Een korte samenvatting van de gekozen werkwijze en de risico's die daarmee samenhangen;
- Een overzicht in te zetten materieel per beheergroep;
- Een overzicht in te zetten onderaannemers per beheergroep;
- Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen;
- Een veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase;
- Een verkeersplan (volgens deel 3, par 62 van dit bestek);
- Een beschrijving van invulling SROI verplichting;
- Aandachtspunten m.b.t. voorkomen en/of beperken hinder naar scholen;
- Indien nodig, afstemmen diverse werkzaamheden op de sportvelden

01 15 GARANTIE**01 15 01 ALGEMEEN**

- 01 Alle garanties van fabrikanten en/of leveranciers van materialen dan wel onderdelen moeten onverkort overgaan op de opdrachtgever.

01 15 03 BEMIDDELING

- 01 Het artikel 01.15.03 "Bemiddeling" van de Standaard komt te vervallen.

01 15 04 ARBITAGE

- 01 Het artikel 01.15.04 "Arbitage" van de Standaard komt te vervallen.

01 15 10 BESLECHTING GESCHILLEN UAV 2012

- 01 De gehele tekst van paragraaf 49 lid 1 van de UAV. 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
"Indien aannemer en opdrachtgever geschillen niet door minnelijk overleg weten op te lossen, behouden de partijen voor de beslechting van deze geschillen hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen. Voor beroepsprocedures bevoegde instantie is de rechtbank Noord-Holland te Haarlem. Het postadres is postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.
- 02 Paragraaf 49 leden 2, 3, 4 en 5 van de UAV. 2012 komen te vervallen.
- 03 De gehele tekst van paragraaf 50 lid 1 van de UAV. 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
"De aannemer is gehouden, in afwachting van de totstandkoming van een uitspraak in het geschil, op vordering van de directie het werk volgens haar aanwijzingen voort te zetten, tenzij de gewone rechter in spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien."

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 14 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER**

- 01 Onverminderd de wettelijke- en contractuele verantwoordelijkheid van de aannemer, mede- en onderaannemers, dienen deze voor eigen rekening zorg te dragen voor het verzekeren en het verzekerd houden tegen door derden geleden schade, tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten

HFD PAR ART LID

laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

- 03 Een concept van de polis met voorwaarden van verzekering dient door de aannemer voor de aanvang van het werk aan de directie te worden verstrekt.
- 04 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of volgens de verwachtingen van de aannemer worden geëffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de aannemer leiden.
- 05 De opdrachtnemer is verplicht om een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) te hebben. Het minimum verzekerd bedrag per aanspraak dient € 5.000.000,00 te bedragen. De opdrachtnemer is verplicht om een kopie van de polisvoorwaarden en betalingswijzen uiterlijk bij de eerste bouwbespreking te overhandigen aan de opdrachtgever.
- 06 De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk. De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.
- 07 De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen, onder 05 en 06 vermeld, op diens verzoek aan de opdrachtgever te overleggen

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 10 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Alle vrij te komen materialen tijdens uitvoering van de werkzaamheden
- 02 Voor zover niet anders in het bestek is omschreven, voert de aannemer vrijgekomen materialen af op de dag dat deze zijn vrijgekomen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

- 01 In aanvulling op artikel 01.18.02 van de Standaard is het niet toegestaan om materiaal en materieel binnen de kroonprojectie van bomen op te slaan.
- 02 Bouwmachines mogen niet binnen de kroonprojectie van bomen komen om bodemverdichting te voorkomen. Wanneer dit onvermijdelijk is, dienen er door de aannemer rijplaten te worden aangebracht in overleg met de directie.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING (I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE)

- 01 In afwijking op artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard geldt, dat de taxatiekosten, beredderingskosten en overige bijkomende kosten zoals voor verhalen van schade zijn voor rekening van de veroorzaker.
- 02 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt het schadebedrag bepaald op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van beëdigde taxateurs van bomen, geldend op het tijdstip dat de schade is veroorzaakt.
- 03 Tijdens de uitvoering aangebrachte schade aan bomen kan een korting worden toegepast op de aanneemsom. Deze korting bedraagt € 1000,- excl. btw per boom. Deze korting wordt toegepast naast de reguliere herstelkosten welke ten laste komen van de veroorzaker.

HFD PAR ART LID

- 04 Als afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.06 en 01.18.07 van de Standaard kan een korting worden toegepast op de aanneemsom. Voor zowel herstelbare als niet herstelbare beschadigingen toegebracht aan houtachtige vegetatie (niet zijnde bomen) en aan kruidachtige vegetatie zijn de kortingen op de aanneemsom:

€ 250,-- excl. btw per m2 voor meerjarige bloemenweide of bosplantsoen
€ 250,-- excl. btw per m2 voor heesters en hagen;
€ 250,-- excl. btw per m2 voor vaste planten vegetatie;
€ 200,-- excl. btw per m2 voor gras of kruidenvegetatie;

Deze korting wordt toegepast naast de reguliere herstelkosten welke ten laste komen van de veroorzaker.

01 18 20 BESTAANDE TOESTAND, NA AFLOOP VAN HET WERK

- 01 De directie zal nadat de aannemer gereed is met de werkzaamheden de 'bestaande' toestand schouwen teneinde na te gaan of de nieuw ontstane te handhaven toestand afwijkt van de oorspronkelijke te handhaven toestand.
- 02 Indien de directie en aannemer in overleg besluiten een beschadigde toestand niet te herstellen, kan de directie besluiten om beschadigingen aan groenvoorziening de korting toe te passen als bedoeld in paragraaf 01.18 van het bestek en paragraaf 01.18 van de Standaard.
- 03 Indien besloten wordt de schade te herstellen en de kwaliteit kennelijk ruim beter is dan dat deze was bij aanvang kan de directie besluiten een deel van de herstelkosten te vergoeden aan de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN (V&G PLAN)

- 01 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-besluit.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G COÖRDINATOR)

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een ecologisch werkprotocol zoals gevraagd in bestekpostnr. 440010 wordt verlangd.
- 02 Bij inschrijving rekening houden met de volgende Flora en Fauna gegevens:
- broedvogels op diverse locaties in de gemeente.
 - Kaasjeskruid, gele lis e.d. in de walkanten: deze kruiden pas na de bloei maaien in overleg met de directie.
 - beschermde plantensoorten (bijv. vogelmelk). Deze kruiden pas na de bloei maaien in overleg met de directie.
- 03 Indien, gedurende de looptijd van het werk, nieuwe inventarisatiegegevens van te beschermen plant- en diersoorten bekend worden, wordt verlangd dat het ecologisch werkprotocol als bedoeld in lid 1 binnen 1 week

HFD PAR ART LID

wordt bijgewerkt, verbeterd en aan de opdrachtgever wordt verstrekt.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 MELDPLICHT AFWIJKINGEN EN OVERIGE VREEMDE WERKZAAMHEDEN

- 01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt dan dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

01 23 11 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden 4-wekelijks bouwvergaderingen gehouden op aangeven van de directie, met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen.

01 23 12 DIGITALE FORMAAT VAN BASISDOCUMENTEN

- 01 Het voorgeschreven digitale formaat voor basisdocumenten is:
- Weekrapporten, maandstaten en kwartaaloverzichten in bestekssoftware;
 - Geografische beheergegevens in Shapefile;
 - Brieven en overige standaarddocumenten in Microsoft Word;
 - Tabellen in Microsoft Excel.

01 23 13 BESTEKADMINISTRATIE MET SOFTWARE-APPLICATIE

- 01 De directie voert de besteksadministratie middels een software-applicatie dat de RAW-systematiek Standaard 2020 ondersteund, waarbij de directie de termijnstaten kan opstellen. De aannemer dient tevens van de opdracht een besteksadministratie bij te houden in een software-applicatie dat de RAW-systematiek Standaard 2020 ondersteunt.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

- 01 Te verstaan is onder:
- | | |
|------------------------|---|
| a. Social return: | De inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt; |
| b. Opleidingsbedrijf: | Een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven; |
| c. Voorschakeltraject: | Een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk. |

01 26 02 DOELGROEP

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

- 01 De opdrachtnemer is verplicht om 3% van de aanneemsom in te zetten voor SROI.
- 02 Opdrachtnemer neemt op eigen initiatief contact op met de SROI-coördinator om SROI afspraken te maken, en gebruikt daarvoor het SROI verantwoordingsdocument welke aan de bijlagen is toegevoegd.
- 03 Opdrachtnemer communiceert de gemaakte SROI afspraken met de directievoerder bij de eerste bouwvergadering.
- 04 Zodra opdrachtnemer heeft voldaan aan de SROI-verplichting, stelt hij hiervan een schriftelijk bewijs op waarin tenminste staat vermeld op welke wijze invulling is gegeven aan de SROI-verplichting, de waarde die de uitgevoerde SROI maatregelen vertegenwoordigen en de projectnaam van de opdracht waar de SROI-verplichting op van toepassing is.

HFD PAR ART LID

- 05 Opdrachtnemer toont aan dat is voldaan aan de SROI-verplichting door het schriftelijk bewijs (zoals beschreven in lid 4) te laten accorderen door de SROI-coördinator en te overhandigen aan de directievoerder. Indien hij niet heeft voldaan aan de SROI-verplichting is de directievoerder gerechtigd de resterende SROI-verplichting, plus een boete van 50% van de SROI-verplichting, in mindering te brengen op de laatste betalingstermijn;
- 06 Indien opdrachtnemer wel de inspanning heeft verricht om te voldoen aan de SROI-verplichting, maar in overleg met de SROI-coördinator is gebleken dat het niet mogelijk was om te voldoen aan de volledige SROI-verplichting, dan moet dit worden benoemd in het schriftelijk bewijs (zoals beschreven in lid 4) en komt daarmee de mindering op de laatste betalingstermijn (zoals beschreven in lid 5) te vervallen;
- 07 Indien de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft hij hoofdelijk aansprakelijk voor deze SROI-verplichting

01 29 BESCHERMEN TE HANDHAVEN VERHARDING EN TERREININRICHTING**01 29 01 MELDEN VAN SCHADE**

- 01 In geval van beschadiging van objecten, terreininrichtingselementen en/of verharding in de openbare ruimte meldt de aannemer dit terstond aan de opdrachtgever en de betreffende eigenaar.

01 29 02 SCHADEVERGOEDING VERHARDINGEN

- 01 Per schade aan elementenverharding wordt een korting toegepast op de aanneemsom van € 750,- excl. btw per gebeurtenis. Deze korting wordt toegepast naast de herstelkosten. De schade wordt door de aannemer of een door de opdrachtgever aangewezen partij hersteld.
- 02 Per schade aan asfaltverharding wordt een korting toegepast op de aanneemsom van € 1000,- excl. btw per gebeurtenis. Deze korting wordt toegepast naast de herstelkosten. De schade wordt door de aannemer of een door de opdrachtgever aangewezen partij hersteld.

01 29 03 SCHADEVERGOEDING TERREININRICHTINGEN

- 01 Per schade aan objecten en terreininrichtingselementen wordt een korting toegepast op de aanneemsom van € 500,- excl. btw per gebeurtenis. Deze korting wordt toegepast naast de herstelkosten. De schade wordt door de aannemer of een door de opdrachtgever aangewezen partij hersteld.

01 30 DUURZAAMHEID**01 30 01 WERKTUIGEN EN GEREEDSCHAPPEN**

- 01 Voor werktuigen en gereedschappen rekening houden met de volgende smeermiddelen en brandstoffen:
- Als brandstof voor alle toe te passen 2-takt hand-motorgereedschappen moet Aspen 2-takt aromaatarm alkylaar benzine of milieutechnisch gelijkwaardig (of beter) worden toegepast. Het gaat hierbij om kettingzagen, Wacker stampers, motorheggenscharen, bandenzagen, bladblazers, bosmaaiers, etc.;
 - Als brandstof voor alle toe te passen 4-takt grasmaaiers, grondfrezen, motorheggenscharen, kettingzagen, bladblazers, bosmaaiers, Wacker stampers en aggregaten, etc., moet Aspen 4 takt aromaatarm alkylaar benzine of milieutechnisch gelijkwaardig (of beter) worden toegepast!
 - De alkylaar benzines uit lid '01 en 02 moeten voldoen aan de Zweedse Standaardnorm SS 155461;
 - De toe te passen smeermiddelen bij voornoemde motorgereedschappen zijn op plantaardige basis;
 - De aannemer moet het gebruik van deze brandstoffen en smeermiddelen vastleggen in zijn V&G plan.
 - De aannemer zorgt voor afdoende controleerbaarheid door de directie m.b.t. deze brandstoffen en smeermiddelen.

01 31 GELUIDSHINDER**01 31 01 GELUIDSHINDER WERKZAAMHEDEN**

- 01 Het tijdstip van uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats zoals omschreven in deel 1, par 05 - Tijdsbepaling. Alleen na goedkeuring van de directie mag er 's nachts, in weekenden en op feestdagen gewerkt worden.
- 02 De aannemer plaatst de stationaire geluidsbronnen zo ver mogelijk van omliggende bebouwing, werknemers en andere personen.

HFD PAR ART LID

- 03 Er dienen technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen te worden getroffen om de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:
- 55 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
 - 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
 - 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

onverminderd het hiervoor gestelde vermogen incidentele verhoging van geluidniveaus, voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het hierboven toegelaten equivalente geluidniveau (LAeq).

Voor weekenden en feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enig buiten het werk aanwezige woningen, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai IL-HR-13-01, maart 1981, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheden Milieuhygiene in het kader van de ICG-reeks.

01 32 BEOORDELING AANNEMER

01 32 01 BEOORDELING AANNEMER D.M.V. KLACHTEN

- 01 De aannemer zal op een aantal zoals hieronder omschreven punten beoordeeld worden. Deze beoordeling bepaalt of de werkzaamheden goed uitgevoerd worden en kan de opdrachtgever meewegen of het contract tussentijds beëindigd of niet verlengd wordt.
- 02 Klachten van bewoners over:
- Gedrag of uitlatingen;
 - Het aanbrengen van schade aan particuliere eigendommen zoals tuinen, hekwerk, opritten e.d.
 - Het achterlaten van afval, zowel van henzelf of afkomstig uit het werk.
- 03 Klachten van opdrachtgever:
- Het niet tijdig oplossen van een melding/opdracht;
 - Het niet tijdig indienen van de wekelijkse rapportage;
- 04 Bij elke ontvangen klacht wordt de aannemer hiervan op de hoogte gesteld. Na 2 klachten binnen een half jaar krijgt de aannemer een officiële waarschuwing. Na 3 ontvangen en aan de aannemer doorgegeven klachten binnen een half jaar, behoudt de opdrachtgever zich het recht het contract per direct of per wisseling van het kalenderjaar te beëindigen (zonder enige vergoeding).

10 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

10 11 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

10 11 01 INZETTEN MATERIEEL

- 01 De WA-landmateriaalverzekering van het door de aannemer (van hem of van door hem ingeschakelde onderaannemers) beschikbaar gestelde materieel moet ook dekking geven voor aansprakelijkheidsschaden als gevolg van de gegeven instructies door of namens de directie (het zogenoemde regie-risico).

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 DEELHOOFDSTUK 51.0 - GROENVOORZIENING ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

- 01 Onder boomkwekerijproducten wordt verstaan:
- bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen, vruchtbomen en onderstammen, rozenstruiken, sierconiferen, sierheesters, klimplanten en vaste planten.

HFD PAR ART LID

51 02 EISEN EN UITVOERING**51 02 20 BEWERKINGEN BINNEN DE KROONPROJECTIE**

- 01 binnen de kroonprojectie zijn onderstaande bewerkingen niet toegestaan:
- opslag van bouwmaterialen en plaatsen van keten;
 - manoeuvreren met en parkeren van voertuigen;
 - bevestigen van voorwerpen aan en om stam of takken;
 - machinale bewerking van grond;
 - ontgravingen en ophogingen.

51 03 INFORMATIEOVERDRACHT**51 03 10 BOMENPOSTER**

- 01 De bomenposter "Werken rond bomen" van Norminstituut Bomen is van toepassing op dit werk. Alleen vooraf in overleg met de directie mag van deze bomenposter worden afgeweken.

51 2 ZAAIEN EN BEZODEN**51 22 EISEN EN UITVOERING****51 22 01 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN**

- 01 Na het inzaaien het terrein niet meer betreden of berijden.
- 02 Het tijdstip van inzaaien kan in verband met de weersomstandigheden in de onderhoudstermijn komen te vallen.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 25 01 ECOLOGISCH BEHEER**

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie

51 3 ONDERHOUD VAN WATERGANGEN**51 31 EISEN EN UITVOERING****51 31 10 ONDERHOUD VAN WATERGANGEN**

- 01 Bij het onderhouden van watergangen in dit bestek zijn minimaal de volgende werkzaamheden inbegrepen:
- Het tot op de bodem afmaaïen of uittrekken van de in de sloot aanwezige waterplanten, zoals riet, biezen en kroos en het uit de sloot verwijderen van drijvende of gezonken voorwerpen en drijfvuil.
 - Het zodanig afmaaïen, afsteken en ophalen van de uitgegroeide, uitgezakte of uitgetrapte walkant zodat een regelmatige wal ontstaat.
 - Het vrijmaken van de watergang van overhangende takken tot en hoogte van 3 meter boven het wateroppervlak.

51 5 DEELHOOFDSTUK 51.5 - BOMEN**51 52 EISEN EN UITVOERING****51 52 29 BOMEN**

- 01 Een strook van 0,30 m rondom bomen dient ongemaaid te blijven.

51 52 30 BOOMWORTELS

- 02 Voertuigen of bouwketen mogen nooit (tijdelijk) op het wortelpakket geplaatst worden. De opslag van bouwmaterialen is in deze zone eveneens verboden.

HFD PAR ART LID

62 TECHNISCHE BEPALINGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 Ter plaatse van de te verrichten werkzaamheden dienen alle woningen, instanties en bedrijven te allen tijde minimaal te voet en met brancard bereikbaar te zijn via een vlakke ondergrond. Indien deze bereikbaarheid tijdelijk niet kan worden verleend, dient de aannemer de betrokkenen tijdig te informeren over het tijdstip waarop en de mate waarin deze hinder zal optreden.
- 02 Werkzaamheden zodanig inrichten dat nood,- en hulpdiensten te alle tijde doorgang hebben naar woningen, instanties, bedrijven. Als dit onmogelijk blijkt dan dient er een separaat overleg plaats te vinden met de nood,- en hulpdiensten. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de werkzaamheden dient overeenstemming met de hulpdiensten te zijn bereikt. De directie dient hiervan zo spoedig mogelijk, uiterlijk een week voor aanvang van de werkzaamheden, van op de hoogte te worden gebracht.
- 03 De aannemer dient dagelijks, waaronder ook buiten werkuren, in het weekend, vakantie en onwerkbare dagen, te controleren of de aangebrachte bebakening, bebording en wegafzettingen en de eventuele verlichting hiervan nog staan opgesteld zoals omschreven in de daarvoor bestemde tekening(en), en met het oog op het waarborgen van de verkeersveiligheid zoals bedoeld in paragraaf 30 van de UAV 2012. Buiten werktijden dienen de niet voor verkeersveiligheid noodzakelijke verkeersmaatregelen, na goedkeuring van de directie, te worden afgedekt, afgedraait, of te worden verwijderd.
- 04 Loopplaten en/of loopschotten zodanig neer leggen dat bij het gebruik met de brancard (ambulance) de wielen niet in de gaten of andere oneffenheden kunnen blijven steken.
- 05 Een werkvak die volledig opgebroken is mag tijdens werkuren van de aannemer maximaal 2 x 40 m1 bedragen ter plaatse van woningen, instanties en bedrijven, in verband met bereikbaarheid van hulpdiensten. Buiten werktijden dient een opgebroken werkvak weer zoveel mogelijk dicht te zijn, waarbij de bereikbaarheid voor hulpdiensten minimaal kan worden gegarandeerd
- 06 Borden en wegafzettingen ten behoeve van de verkeersmaatregelen dienen van een herkenbaar merkteken van de aannemer te zijn voorzien.
- 07 Het op- en afrijden van en naar de openbare weg naast het bouwterrein, mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aangewezen ontsluitingen op het werkterrein.

62 12 02 BEPERKING HINDER VOOR HET VERKEER

- 01 Volledige wegafsluiting voor verkeer is niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er indien mogelijk te allen tijde zorg voor te dragen dat het verkeer in beide richtingen doorgang kan vinden.
- 03 Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat bedrijven voor al het voor hen bestemde verkeer bereikbaar blijven.
- 04 Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.

62 13 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**62 13 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN VERKEER**

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet door de aannemer worden overgelegd. De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen

HFD PAR ART LID

een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.

Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
- 03 Op de onderstaande hoofdonthutingswegen in de gemeente mogen geen verkeersmaatregelen toegepast worden tussen 7:00 en 8.45 uur en tussen 16:00 en 17:30 uur:
- Slimweg, Houterweg, Nieuwegeweg, Streekweg, Sluisweg, Bovenakker, Noordervoert, Kerspelweg;
- 04 De aannemer kan met een gegronde reden de directie verzoeken om tijdelijk van het bepaalde in lid 4 af te wijken. De directie beoordeelt het verzoek een dergelijk binnen 2 werkdagen.
- 05 Voor afzettingen op wegen die niet van de opdrachtgever zijn moet de aannemer voorafgaand aan de uitvoering schriftelijke toestemming van de betreffende wegbeheerder ontvangen.

Behoort bij: 25-DIV-GRN-509786

Ruw maaien incl. schouw

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 25-DIV-GRN-509786

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 25-DIV-GRN-509786

Ruw maaien incl. schouw

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GEMEENTE STEDE BROEC				
11	ONDERHOUD BIBEKO RUW GRAS / KRUIDENBERMEN				
1101	<u>Onderhoud ruw gras traditioneel</u>				
110110	Maaien grasveld, ruw gras 1x / jaar (vlak).	are	1.172,00	F	
110120	Maaien grasveld, ruw gras 1x / jaar (talud).	are	315,00	F	
110130	Maaien grasveld, ruw gras 2x / jaar (vlak).	are	2.659,00	F	
110140	Maaien grasveld, ruw gras 2x / jaar (talud).	are	1.468,00	F	
110150	Maaien bermstrook langs verharding, 4x/jaar	are	1.494,00	F	
110160	Maaien graspaden, 4x/jaar.	are	622,00	F	
1102	<u>Onderhoud kruidenbermen</u>				
110210	Maaien kruidachtigen, 2x/jaar (vlak)	are	232,00	F	
110220	Maaien kruidachtigen, 2x/jaar (talud)	are	10,00	F	
110230	Verwerken maaisel vrijgekomen kruidenberm 2x/jaar (vlak)	are	232,00	F	
110240	Verwerken maaisel vrijgekomen kruidenberm 2x/jaar (talud)	are	10,00	F	
12	ONDERHOUD BIBEKO WATERGANGEN				
1201	<u>Uitmaaieren watergangen, tot 6 m breed</u>				
120110	Uitmaaieren profiel van watergang, tot 6m, zb, mw	m	8.296,00	F	
120120	Uitmaaieren profiel van watergang, tot 6m, mb, zw	m	17,00	F	
120130	Uitmaaieren profiel van watergang, tot 6m, mb, mw	m	2.227,00	F	
1202	<u>Uitmaaieren watergangen, vanaf 6 m breed</u>				
120210	Uitmaaieren profiel van watergang, vanaf 6m, zb, zw	m	306,00	F	
120220	Uitmaaieren profiel van watergang, vanaf 6m, zb, mw	m	5.193,00	F	
120230	Uitmaaieren profiel van watergang, vanaf 6m, mb, zw	m	194,00	F	
120240	Uitmaaieren profiel van watergang, vanaf 6m, mb, mw	m	18.343,00	F	
1203	<u>Verwerken maaisel</u>				
120310	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang, mw.	m	34.059,00	F	
120320	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang, zw.	m	518,00	F	
13	ONDERHOUD BUBEKO RUW GRAS/ VEILIGHEIDSRONDE				
1301	<u>Onderhoud ruw gras regulier maaien</u>				
130110	Maaien grasveld, ruw gras 2x/jaar (vlak)	are	3.911,00	F	
130120	Maaien grasveld, ruw gras 2x/jaar (talud)	are	1.480,00	F	
1302	<u>Onderhoud ruw gras veiligheidsronde</u>				
130210	Maaien grasveld, veiligheidsronde ruw gras 1x/jaar	m	43.803,00	F	
14	ONDERHOUD BUBEKO WATERGANGEN				
1401	<u>Uitmaaieren watergangen</u>				
140110	Uitmaaieren profiel van watergang	m	22.803,00	F	
1402	<u>Verwerken maaisel</u>				
140210	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang	m	22.803,00	F	
2	GEMEENTE ENKHUIZEN				
21	ONDERHOUD BUBEKO RUW GRAS/ VEILIGHEIDSRONDE				
2101	<u>Onderhoud ruw gras regulier maaien</u>				
210110	Maaien grasveld, ruw gras 2x/jaar (vlak)	are	837,00	F	
210120	Maaien grasveld, ruw gras 2x/jaar (talud)	are	521,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2102	<u>Onderhoud ruw gras veiligheidsronde</u>				
210210	Maaien grasveld, veiligheidsronde ruw gras 1x/jaar	m	35.965,00	F	
22	ONDERHOUD BUBEKO WATERGANGEN				
2201	<u>Uitmaaieren watergangen</u>				
220110	Uitmaaieren profiel van watergang	m	4.415,00	F	
2202	<u>Verwerken maaisel</u>				
220210	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang	m	4.415,00	F	
3	GEMEENTE DRECHTERLAND				
31	ONDERHOUD BIBEKO RUW GRAS / KRUIDENBERMEN				
3101	<u>Onderhoud ruw gras traditioneel</u>				
310110	Maaien grasveld, ruw gras 1x / jaar (vlak).	are	170,00	F	
310120	Maaien grasveld, ruw gras 2x/jaar (vlak).	are	2.063,00	F	
310130	Maaien grasveld, ruw gras 2x/jaar (talud).	are	1.602,00	F	
310140	Maaien bermstrook langs verharding, 4x/jaar	are	498,00	F	
310150	Maaien graspaden, 4x/jaar.	are	283,00	F	
3102	<u>Onderhoud kruidenbermen</u>				
310210	Maaien kruidachtigen, 2x/jaar (vlak)	are	980,00	F	
310220	Maaien kruidachtigen, 2x/jaar (talud)	are	213,00	F	
310230	Verwerken maaisel vrijgekomen kruidenberm 2x/jaar (vlak)	are	980,00	F	
310240	Verwerken maaisel vrijgekomen kruidenberm 2x/jaar (talud)	are	213,00	F	
32	ONDERHOUD BIBEKO WATERGANGEN				
3201	<u>Uitmaaieren watergangen, tot 6 m breed</u>				
320110	Uitmaaieren profiel van watergang, tot 6m, zb, zw	m	60,00	F	
320120	Uitmaaieren profiel van watergang, tot 6m, zb, mw	m	25.335,00	F	
320130	Uitmaaieren profiel van watergang, tot 6m, mb, mw	m	5.887,00	F	
3202	<u>Uitmaaieren watergangen, vanaf 6 m breed</u>				
320210	Uitmaaieren profiel van watergang, vanaf 6m, zb, zw	m	59,00	F	
320220	Uitmaaieren profiel van watergang, vanaf 6m, zb, mw	m	9.759,00	F	
320230	Uitmaaieren profiel van watergang, vanaf 6m, mb, mw	m	7.101,00	F	
3203	<u>Verwerken maaisel</u>				
320310	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang, mw.	m	48.082,00	F	
320320	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang, zw.	m	118,00	F	
33	ONDERHOUD BUBEKO RUW GRAS/ VEILIGHEIDSRONDE				
3301	<u>Onderhoud ruw gras regulier maaien</u>				
330110	Maaien grasveld, ruw gras 2x/jaar (vlak)	are	8.524,00	F	
330120	Maaien grasveld, ruw gras 2x/jaar (talud)	are	3.939,00	F	
3302	<u>Onderhoud ruw gras veiligheidsronde</u>				
330210	Maaien grasveld, veiligheidsronde ruw gras 1x/jaar	m	167.305,00	F	
34	ONDERHOUD BUBEKO WATERGANGEN				
3401	<u>Uitmaaieren watergangen</u>				
340110	Uitmaaieren profiel van watergang	m	74.774,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3402	Verwerken maaisel				
340210	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang	m	74.774,00	F	
4	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN EN VERKEERSMAATR.				
41	TER BESCHIKKING STELLEN				
411	TER BESCHIKKING STELLEN ARBEID				
411010	Inzetten werknemer, Medewerker groenvoorziening (fg 1)	uur	8,00	F	
411020	Inzetten werknemer, Assistent groenvoorziening (fg 2)	uur	8,00	F	
411030	Inzetten werknemer, Groenvoorziener (fg 3)	uur	8,00	F	
411040	Inzetten werknemer, Voorman/wijkbeheerder (fg 5)	uur	8,00	F	
412	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
412010	Inzetten tractor met frees	uur	8,00	F	
412020	Inzetten tractor met klepelmaaier	uur	8,00	F	
42	VERKEERSMAATREGELLEN				
420010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg	keer	20,00	F	
43	INCIDENTELE WERKZAAMHEDEN				
430010	Grond verwerken in bermen t.b.v. herstel insporing	m3	3,00	F	
430020	Verwijderen/snoeien overhangende takken tot 3m boven watergang	kg	500,00	F	
44	OPSTELLEN WERKPLANNEN				
440010	Opstellen ecologisch werkprotocol	keer	1,00	F	
440020	Opstellen gedetailleerd werkplan	keer	1,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				