

Bijlage 12. Uit te voeren maatregelen duikers, damwandconstructies, remming- en geleidewerken

Pagina 1
Versie 1.0 d.d. 22-01-2024

Maatregelen duikers, damwandconstructies, remming- en geleidewerken, Rijksweg 28 gedeelte 140,000 – 146,700											
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Baan	Naam kunstwerk	Berm	Opmerking	B.O.K.		Profiel en inwendige afmetingen per duiker	Beeindiging		Beschrijving maatregel
						Instroom	Uitstro		Instroom zijde	Uitstroom zijde	
AU.	140,500	HR-R	Hoogeveensche Vaart [17C-001-02]								Damwand onderhouden (MtrgAdvies: gaten afdichten)
AV.	142,255	HR-R/ HR-L	Duiker [17C-105-01] NHV-10-10_C_6			7,80 N.A.P.	7,65 N.A.P.	rechthoek 2,20 (b)x 1,4 (h)	Talud eindstuk	Talud eindstuk	Huidige duiker verwijderen en één (1) nieuwe duiker ontwerpen en realiseren.