

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 9A, Rijksweg 7 gedeelte 219,200 – 209,950						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
AB.	219,050	218,699	HR-L	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AC.	218,699	218,266	Vw-c	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AD.	218,610	218,400	Vw-c	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AE.	218,25		HR-L/ Jagerswijk [07H-102-01]	BB en MB	Verouderd type voertuigkering. Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AF.	218,050	217,900	Vw-d	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AG.	218,000	217,900	HR-L	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AI.	216,915		HR-L/ Langewijk [07G-110-01]	BB en MB	Verouderd type voertuigkering. Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AJ.	215,830	213,600	HR-L	MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AK.	215,480	214,656	HR-L	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AL.	214,656	214,800	Vw-c	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AM.	215,140	214,850	Vw-c	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AN.	215,140	215,050	HR-L	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AO.	215,050	214,950	Vw-d	TB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 9A, Rijksweg 7 gedeelte 219,200 – 209,950						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
AP.	214,662		HR-L/ Winkelhoek (Knijpslaan) [07G-001-01]	BB en MB	Verouderd type voertuigkering. Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AQ.	214,47		HR-L/ Verlegde Knijpslaan [07G-001-04]	BB en MB	Verouderd type voertuigkering. Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AR.	213,200	213,100	HR-L	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AS.	213,200	212,820	Vw-c	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AT.	213,200	213,000	Vw-c	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AU.	213,210	212,970	Vw-d	TB en IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AV.	213,000	212,970	HR-L	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AW.	212,78		HR-L/ Rengerslaan [07G-101-01]	BB en MB	Verouderd type voertuigkering. Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AX.	212,4	211,539	HR-L	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AY.	211,539	211,525	Vw-n	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AZ.	211,000	209,950	HR-L	MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
BA.	211,070	211,015	Vw-n	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 9A, Rijksweg 7 gedeelte 219,200 – 209,950						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
BB.	211,015	209,600	HR-L	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 12, Rijksweg 28 gedeelte 140,000 – 146,700						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
L.	140,040	140,340	HR-R	MB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
M.	140,400	140,470	HR-R	MB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
N.	140,530	141,330	HR-R	MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
O.	141,370	141,900	HR-R	MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
P.	142,000	142,340	HR-R	MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
Q.	142,750	142,850	HR-R	MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
R.	142,950	143,900	HR-R	MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
S.	140,200	140,375	HR-R	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
T.	140,200	140,450	Vw-j	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
U.	141,450	141,578	HR-R	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
V.	141,578	142,000	Vw-a	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
W.	141,600	141,700	HR-R	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
X.	141,600	141,900	Vw-a	IB en TB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
Y.	142,740	142,850	HR-R	BB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 12, Rijksweg 28 gedeelte 140,000 – 146,700						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
Z.	142,850	142,950	HR-R	BB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AA.	143,050	143,182	HR-R	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AB.	143,182	143,545	Vw-a	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AC.	143,200	143,540	Vw-a	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AD.	143,200	143,300	HR-R	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AE.	143,55	143,700	Vw-b	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AF.	143,55	143,952	Vw-b	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AG.	143,952	145,600	HR-R	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AH.	146,246		Schapenmeer [17C-307-01]	BB	Degradatie beton en voetplaat.	Herstellen betonpoer + bevestiging voetplaten

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 13, Rijksweg 28 gedeelte 161,900 – 166,344						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
F.	161,900	162,050	HR-R	BB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
G.	161,090	162,400	HR-R	BB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
H.	161,900	162,050	HR-R	MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
I.	161,090	161,150	HR-R	MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
J.	163,300	165,100	HR-R	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
K.	165,100	165,225	HR-R	BB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
L.	165,100	165,260	HR-R	MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 17, Rijksweg 28 gedeelte 143,900 – 140,000						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
F.	143,900	142,950	HR-L	MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
G.	142,850	142,740	HR-L	MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
H.	143,400	143,195	Vw-d	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
I.	143,195	143,100	HR-L	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
J.	143,100	143,025	HR-L	BB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
K.	143,015	142,960	HR-L	BB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
L.	143,280	142,950	HR-L	MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
M.	142,850	142,740	HR-L	BB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
N.	142,280	142,000	HR-L	MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
O.	142,502		Spoortunnel [17C-302-01]	HR-L	Ontbreken overstapconstructie	geleiderail overstap aanbrengen.
					Geleidebarrier los van kerende constructie	vastzetten geleidebarrier aan de kerende constructie.
					Schuifconstructies niet functioneel	Gangbaar maken schuifconstructies.
P.	141,900	141,370	HR-L	MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
Q.	141,600	141,500	Vw-c	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
R.	141,960	141,610	Vw-d	TB en IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 17, Rijksweg 28 gedeelte 143,900 – 140,000						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
S.	141,450	141,360	HR-L	BB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
T.	141,330	140,530	HR-L	MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
U.	141,050	140,900	HR-L	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
V.	140,470	140,400	HR-L	MB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
W.	140,340	140,040	HR-L	MB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
X.	140,300	140,225	HR-L	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
Y.	140,300	139,700	Vw-f	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
Z.	140,170	139,800	Vw-f	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AA.	134,100	133,700	Vw-k (buitenbochtzijde)	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AB.	116,000	115,770	HR-L	MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AC.	115,700	115,500	vw-w	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 25, Rijksweg 32 gedeelte 35,600 – 44,400						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
L.	38,950	40,050	HR-R	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
M.	40,250	40,550	HR-R	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
N.	41,15	42,05	HR-R	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
O.	42,110		Skoatterbrege [16B-110-01]	MB en BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
	42,840		Prior Burg.Hellingatunnel [16B-111-01]	MB en BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 40, Rijksweg 48 gedeelte 105,400 –115,940						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
S.	105,400	114,900	HR-M	BB-L, BB-R, IB-L en IB-R	Bestaande voertuigkering te dicht op kantlijn geplaatst waardoor de ruimte voor de vluchtzone ontbreekt of niet over volledige breedte aanwezig is.	Bestaande voertuigkering verwijderen en voertuigkering ontwerpen en realiseren.
T.	105,450	107,160	HR-M	BB-R	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
U.	107,420	108,550	HR-M	BB-R	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren. Geleiderail plaatsen op ongeveer 5m uit kantstreep maatgevend vluchthaven op 108,150
V.	108,700	111,325	HR-M	BB-R	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Geleiderail plaatsen zodicht mogelijk tegen greppel. Tussen 109,2-109,350 niet de greppel volgen maar rechtdoortrekken.
W.	111,325	111,5	R	BB-R		De zgn duikbootconstructie aanpassen, barrier heeft nu onvoldoende lengte.
X.	111,500	111,650	vw-b	TB en IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
Y.	111,8	112,05	R	BB-R		De zgn duikbootconstructie aanpassen, barrier heeft nu onvoldoende lengte.
Z.	112,050	112,400	HR-M	BB-R	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AA.	112,550	113,950	HR-M	BB-R	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AB.	114,030	114,525	HR-M	BB-R	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AC.	114,650	114,900	HR-M	BB-R	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 40, Rijksweg 48 gedeelte 105,400 –115,940						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
AD.	114,900	115,940	HR-R	BB en IB	Bestaande voertuigkering te dicht op kantlijn geplaatst waardoor de ruimte voor de vluchtzone ontbreekt of niet over volledige breedte aanwezig is.	Bestaande voertuigkering verwijderen en voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AE.	114,900	115,562	HR-R	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AF.	115,100	115,940	HR-R	MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AG.	115,562	116,250	vw-r	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AH.	115,625	116,150	vw-r	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AI.	115,625	115,700	HR-R	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AJ.	115,700	115,800	HR-R	IB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AK.	115,770	114,900	HR-L	BB en IB	Bestaande voertuigkering te dicht op kantlijn geplaatst waardoor de ruimte voor de vluchtzone ontbreekt of niet over volledige breedte aanwezig is.	Bestaande voertuigkering verwijderen en voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AL.	115,770	115,100	HR-L	MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AM.	114,760	114,630	HR-M	BB-L	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AN.	114,500	114,050	HR-M	BB-L	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AO.	113,950	112,630	HR-M	BB-L	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 40, Rijksweg 48 gedeelte 105,400 –115,940						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
AP.	112,425	111,950	HR-M	BB-L	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AQ.	111,93	111,83	L			De zgn duikbootconstructie aanpassen, barrier heeft nu onvoldoende lengte.
AR.	111,780	111,7	vw-d	TB en IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AS.	111,65	111,2	L			De zgn duikbootconstructie aanpassen, barrier heeft nu onvoldoende lengte.
AT.	111,200	111,100	HR-M	BB-L	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AU.	110,850	108,750	HR-M	BB-L	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AV.	110,850	108,75	L			Er staan bomen a/d de wegzijde v/d greppel. Voorkeur deze bomen te rooien
AW.	108,550	107,375	HR-M	BB-L	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AX.	107,150	105,450	HR-M	BB-L	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering E, Rijksweg 7 gedeelte 169,325 – 253,270						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
E.	209,950	211,000	HR-R	MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
F.	213,600	215,830	HR-R	MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
G.	214,662		HR-R/ Winkelhoek (Knijpslaan) [07G-001-02]	MB en IB	Verouderd type voertuigkering. Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
H.	242,500	242,700	HR-R	BB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering F, Rijksweg 28 gedeelte 117,000 – 198,975						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
L.	160,500	161,340	HR-R	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
M.	152,350	152,150	Vw-c	TB en IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
N.	149,400	148,550	HR-L	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
O.	144,250	143,900	HR-L	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering G, Rijksweg 32 gedeelte 29,600 – 48,300						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
A.	34,800	34,900	HR-R	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
B.	34,900	35,150	Vw-a	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
C.	34,770	35,100	Vw-b	TB en IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
D.	35,340	35,460	HR-R	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
F.	35,600	35,700	HR-R	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering H, Rijksweg 33 gedeelte 45,340 - 77,1						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
S.	66,300	66,420	HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorisering visuele geleiding onjuist.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
T.	68,330	68,490	HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorisering visuele geleiding onjuist.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
U.	69,255	69,435	HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorisering visuele geleiding onjuist.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
V.	71,135	70,975	HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering visuele geleiding onjuist.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
W.	72,040	71,880	HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering visuele geleiding onjuist.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
X.	72,565	72,730	HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorisering visuele geleiding onjuist.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
Y.	75,315	75,160	HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering visuele geleiding onjuist.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.