

Algemene informatie

Aanbesteding: 31174445: Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31174445

Toelichting:
Vragen en Antwoorden

Vraag en antwoord

Ref.nr. 12 **Onderwerp:** BPKV-criteria subcriterium 1.1

Vraag:

Er wordt gevraagd om meerwaarde voor N2000 soorten, geldt dit alleen voor HZP, die voor een deel N2000 is en voor een groot deel grenst aan N2000 gebied? Of ook voor GA, dat niet grenst aan N2000 gebied Biesbosch?

Antwoord:

De betreffende meerwaarde voor N2000 soorten is niet van toepassing op Gors en Aanwas (GA).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. 17 **Onderwerp:** Hel- en Zuilespolder

Vraag:

Blijft de Helsluis nog actief? Wat is het nut van de sluis aangezien er voor en achter een open verbinding met de watergangen wordt gecreëerd?

Antwoord:

Ja, de Helsluis blijft actief voor het reguleren van binnenvarende recreatievaart.

De Helsluis maakt geen deel uit van het project.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedens

Beantwoord op: 10 apr. 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Contact met omgeving

Vraag:

U heeft tijdens de algemene inlichtingen aangegeven, dat indien gegadigde het projectgebied in wil en contact zoekt met stakeholders, opdrachtgever daarover geïnformeerd dient te worden via de berichtenmodule. Er werd een vraag gesteld, gezien de historie van het reeds gevoerde contact met de omgeving, om al het contact met de omgeving tijdens de aanbesteding via RWS te laten verlopen. U zou hier nog via TenderNed nog op terug komen. Kunt u aangeven welke manier van communiceren met de omgeving nu gehanteerd dient te worden tijdens de aanbesteding?

Antwoord:

Rijkswaterstaat heeft tijdens de inlichtingenbijeenkomst verzocht stakeholders in de Hel- en Zuilespolder niet direct te benaderen. Rijkswaterstaat stelt per stakeholder een factsheet op met belangrijke informatie. De factsheet zal binnen 2 weken worden gepubliceerd op TenderNed.

Eventuele vragen die opkomen na het lezen van de factsheet kunnen gesteld worden via TenderNed en worden beantwoord en toegevoegd aan de factsheet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op:

8 apr. 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Stakeholders

Vraag:

In de openbare inlichtingssessie van 26-3-2025 is de vraag gesteld of het benaderen van stakeholders in het gebied niet averechts werkt door wrevel die kan ontstaan wanneer meerdere partijen contact opnemen. Dit werd enigszins bevestigd.

Verzoek is om (voor een level playingfield) contact met de omgeving uit te sluiten en middels een schrijven de gevoeligheden/discussies (voor zover deze gedeeld kunnen worden) met gegadigden te delen

Antwoord:

Rijkswaterstaat heeft tijdens de inlichtingenbijeenkomst verzocht stakeholders in de Hel- en Zuilespolder niet direct te benaderen. Rijkswaterstaat stelt per stakeholder een factsheet op met belangrijke informatie. De factsheet zal binnen 2 weken worden gepubliceerd op TenderNed.

Eventuele vragen die opkomen na het lezen van de factsheet kunnen gesteld worden via TenderNed en worden beantwoord en toegevoegd aan de factsheet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op:

8 apr. 2025

Ref.nr.
24

Onderwerp:
VSP eis Du020

Vraag:

In VSP eis Du020 wordt aangegeven dat de MKI-waarde moet worden berekend voor al het materieel en de energiedragers. Verderop in de eis wordt gesteld dat het gaat om alle energiedragers ten behoeve van het werk.

Kan Aanbesteder duiden hoe ver dit gaat voor wat betreft de inzet van waterstof en elektra in relatie tot het transport naar de locatie in de uiterwaarden? Met andere woorden: Is het transport om de batterijpakketten en/of waterstof van productielocatie (laadpunt/fabriek) naar het projectgebied te transporteren ook onderdeel van deze scope?

Antwoord:

Nee, het transport om de batterijpakketten en/of waterstof van productielocatie (laadpunt/fabriek) naar het projectgebied te transporteren is geen onderdeel van de MKI-scope. De scope van transport voor de MKI-berekening loopt vanaf de projectlocatie tot aan de definitieve bestemming of loopt vanaf de originele locatie naar de projectlocatie.

Daarnaast verwijzen we voor de eisen aan het berekenen van de MKI-waarde voor de inzet van materieel naar het MKI protocol 4.1 h3.2.2.b, waarin staat dat “voor het berekenen van de MKI-waarde voor de inzet van Materieel dient gebruik gemaakt te worden van de MKI-waarden per functionele eenheid, zoals opgenomen in Bijlage C.” Hierbij wordt in de MKI-berekening dus niet meegenomen waar een Zero Emissie-materieelstuk door wordt opgeladen. Om te ontmoedigen dat de Zero Emissie-materieelstukken door diesel- of HVO-generatoren opgeladen worden, scherpen we aan dat in deze situatie dit wel meegenomen dient te worden in de MKI-berekening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op:

8 apr. 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

25

VSP eis KL210

Vraag:

In VSP eis KL210 geeft Aanbesteder aan dat de CROW-publicatie 500 van toepassing is op het werk. Aanbesteder heeft een ontwerp aangeleverd. Kunt u aangeven of en welke fases door u zijn doorlopen bij het opstellen van de ontwerpen in relatie tot de stappen zoals genoemd in de CROW 500?

Antwoord:

Door aanbesteder zijn in het kader van de CROW500 de initiatieffase en de onderzoeksfase doorlopen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op:

10 apr. 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

VSE_SYS-00670

Vraag:

Valt deze erosiebescherming onder eis SYS-00387? En dient deze derhalve te bestaan uit stortsteen 10-60 kg?

Antwoord:

SYS-00387 beschrijft de toe te passen sortering van de bodembescherming. Generieke eis SYS-00189 verwijst naar het RO voor de locatie van de bodembescherming.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op: 10 apr. 2025

Ref.nr.
30

Onderwerp:
VSE_SYS-00168

Vraag:

Er wordt nu gesteld 'bij waterstanden van NAP +1,5 m of hoger'. Er is dus geen bovengrens gesteld aan de waterstand. Hierdoor kan de hoogte van de hoogwatervluchtplaats niet bepaald worden. Kunt u een max. waterstand aangegeven waarbij de hoogwatervluchtplaats nog droog moet zijn, of de hoogte van de hoogwatervluchtplaats zelf?

Antwoord:

De max. waterstand is +5,50 m NAP; zie afbeelding 4.7 in het Referentieontwerp.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op: 10 apr. 2025

Ref.nr.
31

Onderwerp:
VSE_SYS-00685

Vraag:

Wat wordt bedoeld met deze eis?

Antwoord:

Het Object Landschappelijke en ecologische inpassing GA geeft invulling aan de inpassing van het project in het gebied GA. Het betreft een topeis waar de overige eisen aan de ecologische en landschappelijke inpassing onder vallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op: 10 apr. 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

VSE_SYS-00631

Vraag:

De Zomerkade GA is geen object. Kunt u specificeren waar deze zich bevindt?

Antwoord:

Betreft Obj-00268 Erosiebescherming wandelpad GA. Voor de locatie zie nr. 7 op het referentieontwerp Gors en Aanwas. Toelichting: het betreft een raaskvlakeis tussen de zomerkade en het wandelpad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

VSE_SYS-00669

Vraag:

In het Referentieontwerp wordt gesproken over het toepassen van houtstobben. Kunt u bevestigen dat dit de bedoeling is en dat dit voldoende bescherming geeft tegen stroming en windgolven?

Antwoord:

Het is inderdaad de bedoeling houtstobben toe te passen. Houtstobben dienen zodanig aangebracht te worden dat het wandelpad beschermd wordt tegen erosie door stroming en windgolven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op:

10 apr. 2025

Ref.nr.

38

Onderwerp:

VSE_SYS-00866

Vraag:

De geul aan de oostzijde (door het af te plaggen perceel) is in het Referentieontwerp veel breder dan 25 m. Hoe dient hiermee omgegaan te worden?

Antwoord:

Ter plaatse van het af te plaggen perceel en de oostelijke geulmonding bij de Boven Merwede mag de geul breder zijn in afwijking van eis SYS-00866. Het Referentieontwerp dient op deze locaties aangehouden te worden voor de dimensies van de geul.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op:

10 apr. 2025

Ref.nr.
39

Onderwerp:
VSE_SYS-00246

Vraag:

Betekent dit dat de onderzijde van de verbindingsgeul op NAP +0,6 m dient te liggen? Of moet deze dezelfde diepte hebben als de stromende nevengeul (SYS-00184)?

Antwoord:

Het is correct dat de onderzijde van de verbindingsgeul op NAP +0.60 m komt te liggen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op: 10 apr. 2025

Ref.nr.
40

Onderwerp:
VSE_SYS-00210

Vraag:

De 'Ondiepe wateren en moerassen' is geen object. Betreffen dit de laagtes in het bosgebied, waarvan enkel de oostelijke aangesloten dient te worden?

Antwoord:

Betreft twee locaties: de griend ten oosten van de parkeerplaats bij de jachthaven en de oostelijk laagte in het centraal gelegen bosgebied. Er is een Word bestand met afbeeldingen van de locaties geüpload op TenderNed, getiteld: "Vraag 40 - Afbeelding ondiepe wateren en moerassen"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op: 10 apr. 2025

Ref.nr.

45

Onderwerp:

VSE_SYS-00284

Vraag:

In het Referentieontwerp wordt gesproken over stortsteen. Valt deze constructie onder SYS-000387 en dient hiervoor een sortering 10-60 kg gehanteerd te worden?

Antwoord:

Uw aanname is juist

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr.

47

Onderwerp:

VSE_SYS-00836

Vraag:

Aantal mensen is niet gespecificeerd in de eis. Kunt u aangegeven met hoeveel mensen rekening gehouden dient te worden?

Antwoord:

U dient uit te gaan van 30 personen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr.

48

Onderwerp:

VSE_SYS-00562

Vraag:

Betreft dit de ontwerphoogte, dus exclusief zettingscompensatie? Oftwel geldt deze eis bij aanleg of bij einde levensduur?

Antwoord:

De betreffende eis geldt bij einde levensduur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr.

49

Onderwerp:

VSE_SYS-00560

Vraag:

In de bijlage van het Referentieontwerp (tekening 1001) staan voor de keringen taluds 1:3 of 1:4 op tekening. In de eis staat dat de taluds aan de binnenzijde 1:10 dienen te zijn. Dit lijkt tegenstrijdig. Wat dient ON aan te houden?

Antwoord:

Binnenzijde Hel en Zuilespolder moet worden gelezen als "bij aanvang werk". Dus het deel wat nu nog grasland is en bemalen wordt. Dit wordt in de toekomstige situatie getijdengebied met een talud van 1:10. Voor de

volledigheid zie de tekeningen en dwarsprofielen in het Referentieontwerp. Het gedeelte met een talud 1:10 bevindt zich onder de gemiddeld hoogwaterlijn en zal dus na oplevering van het werk 2x per dag overstromen. En de buitenzijde van de Hel en Zuilespolder betreft Helsloot en Moldiep.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op:

10 apr. 2025

Ref.nr.

52

Onderwerp:

VSE_SYS-00865

Vraag:

Er wordt gesproken over 'instroomopening Beneden Merwede'. Deze staat niet op de objectenkaart. Kunt u specificeren welke deel van de geul dit betreft?

Antwoord:

Dit betreft de te graven geul, parallel aan de Helsluis, welke het KRW-areaal Hel- en Zuilespolder verbindt met de Beneden Merwede.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op:

7 apr. 2025

Ref.nr.

53

Onderwerp:

VSE_SYS-00765

Vraag:

Wat wordt verstaan onder 'bij graafwerkzaamheden vrijkomende toplaag'?
Betreft de toplaag de bovenste laag van 0,5 m?

Antwoord:

In de regel is de toplaag van 0 tot 50 cm minus maaiveld (of in de vaste waterbodem). Tenzij anders vermeld in het (water)bodemonderzoek, bijvoorbeeld bij een te onderscheiden laag als bv een humeuze toplaag kleiner dan 10 cm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op:

8 apr. 2025

Ref.nr.

55

Onderwerp:

VSE_SYS-00434

Vraag:

Betekent dit dat de onderzijde van de brugconstructie op 0,5 m boven 'hoogwater sprintij' moet komen te liggen? Geldt deze hoogte zowel voor de te realiseren onderhoudsbruggen, de verkeersbruggen als de wandelbruggen in de verschillende deelgebieden?

Antwoord:

Deze eis is van toepassing op alle bruggen in alle gebieden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr.
57

Onderwerp:
VSE_SYS-00803

Vraag:

Aangezien de deelgebieden gerealiseerd dienen te worden conform het Referentieontwerp gaat ON ervan uit dat het Referentieontwerp voldoet aan de eisen uit de vraagspecificatie en de KRW-doelstellingen. Kunt u bevestigen dat dit het geval is?

Antwoord:

Nee, u dient te voldoen aan zowel de eisen als aan het Referentieontwerp.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr.
58

Onderwerp:
VSE_SYS-00804

Vraag:

Ten aanzien van de diverse eisen betreffende het 'bieden van habitat' van diverse flora en fauna. Kan ervan uitgegaan worden dat indien het Referentieontwerp gerealiseerd wordt, hieraan voldaan wordt?

Antwoord:

Nee, u dient te voldoen aan zowel de eisen als aan het Referentieontwerp.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Annex XIII_bijlage Q1

Vraag:

Op pagina 4 staat "Van het ontwerp is een 3D-model gemaakt van de te ontgraven en op te hogen delen van het projectgebied". Zouden wij dit 3D-model mogen ontvangen?

Antwoord:

De gevraagde bestanden zijn reeds gepubliceerd op TenderNed. Deze kunt u vinden onder 'documenten'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr.

61

Onderwerp:

IL §2.1.3 - planning

Vraag:

De aanbestedingsleidraad stelt: De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat specifiek voor locatie de Hel- en Zuilespolder (Sliedrechtse Biesbosch) kan gelden dat de gronden in het uiterste geval pas na een onteigeningsprocedure beschikbaar zullen zijn, waarna de werkzaamheden door de Opdrachtnemer buiten kunnen worden uitgevoerd.

Hoe is hiermee rekening gehouden door OG bij het opstellen van de

opleverdatum?

Antwoord:

Indien er een onteigeningsprocedure in gang wordt gezet zal Opdrachtgever de opleverdatum nader afstemmen met Opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op:

10 apr. 2025

Ref.nr.

63

Onderwerp:

VSP - OW100 / OW110 Bijlage E - Referentieontwerp

Vraag:

In het bijlage E - Referentieontwerp zijn klant-eisen verwerkt tot een gedetailleerd ontwerp. Kan ON er vanuit gaan dat hiermee wordt voldaan aan de eisen m.b.t. Ontwerpwerkzaamheden?

Antwoord:

Nee, ontwerpwerkzaamheden omvatten veel meer dan enkel klanteisen. Veel onderdelen zijn ook niet op het niveau van een Uitvoeringsontwerp.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op:

7 apr. 2025

Ref.nr.

64

Onderwerp:

VSP - OW100 / OW110 Bijlage E - Referentieontwerp

Vraag:

OW110 stelt dat ON stakeholders dient te benaderen als onderdeel van de Ontwerpwerkzaamheden. Bijlage E bevat echter al klant-eisen en een voorgeschreven ontwerpoplossing.

Kan ON er vanuitgaan dat dit reeds door OG is uitgevoerd en hieraan invulling is gegeven in het referentieontwerp?

Antwoord:

Nee, ontwerpwerkzaamheden omvatten veel meer dan enkel klanteisen. Veel onderdelen zijn ook niet op het niveau van een Uitvoeringsontwerp.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op:

7 apr. 2025

Ref.nr.

65

Onderwerp:

VSE

Vraag:

Welke status wordt door OG toegekend aan de verschillende referentieontwerpen? [SO/VO/DO/UO]

- bijlage E Referentieontwerp
- bijlage F Referentieontwerp steiger Zuileshoeve HZP
- bijlage G Referentieontwerp steiger Ecologdige HZP
- bijlage H Referentieontwerp Gids steiger HZP
- bijlage I Referentieontwerp Educatie steiger HZP

Antwoord:

Het betreft status voorontwerp, waarbij vorm en afmetingen globaal vast liggen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr.

67

Onderwerp:

BPKV-criterium 1.2 irt VSE par. 2.2

Vraag:

'In BPKV-criterium 1.2 wordt bij de doelstelling onder andere gesteld: "Mensen blijven gebruik maken van de wandelronde in Gors & Aanwas, omdat het gebied tijdens de realisatie nog steeds aantrekkelijk is". In de VSE staat echter in h2.2 Realisatiefase, kopje Gors en Aanwas: "De geplande werkzaamheden zullen hun beslag leggen op de bereikbaarheid van het gebied. Tijdens de realisatiefase zal het gebied, en het strandje, niet bereikbaar zijn i.v.m. veiligheid." Dit lijkt tegenstrijdig, kunt u aangeven waar we vanuit moeten gaan bij de beantwoording van dit criterium?

Antwoord:

U kunt uitgaan van hetgeen in bijlage G (BPKV) van de aanbestedingsleidraad is opgenomen. De VSE zal hierop worden aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr.

68

Onderwerp:

SYS-00387

Vraag:

In SYS-00387 staat dat de bodem en oevers van geulen dient te bestaan uit stortsteen 10-60kg. Dit is een generieke eis voor object Geul in HZPN. Betekent dit dat alle geulen in HZPN voorzien moeten worden van stortsteen? Dit blijkt niet uit het referentieontwerp

Antwoord:

SYS-00387 beschrijft de toe te passen sortering van de bodembescherming. Generieke eis SYS-00189 verwijst naar het RO voor de locatie van de bodembescherming.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op:

10 apr. 2025

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Annex XV garanties, boeteregeling

Vraag:

Kunt u de achtergrond toelichten van punt 6 van Annex XV, boeteregeling garanties? Het al dan niet uitvoeren van werkzaamheden binnen de garantieperiode is deels afhankelijk van externe invloeden (weer, waterstanden), en daarbij wordt in subgunningscriterium 1.1 al gevraagd hoe we nieuwe beplanting vitaal 'opleveren'.

Antwoord:

Aanbesteder verwijst naar Annex XV onder Garanties, waarin het volgende is opgenomen:

"De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen."

Voor het conform uw Plan van Aanpak uitvoeren van de optimale en vitale beplanting gebaseerd op BPKV subcriterium 1.1, is artikel 16 lid 3 van de Basisovereenkomst toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op:

8 apr. 2025

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Annex III

Vraag:

In Annex III acceptatieplan worden heel veel documenten gevraagd binnen 4 weken na opdrachtverlening. Dit lijkt niet reëel. Zo kan bijv. het plan beplanting conform eis SYS-00901 en 00906 pas worden opgesteld/afgerond na inventarisatie van huidige soorten in het projectgebied. Hoe dienen we hiermee om te gaan?

Antwoord:

Het beplantingsplan en herplanting- en inpassingsplan genoemd in Annex III zijn van elkaar losgekoppeld. De termijnen voor oplevering zijn als volgt gewijzigd:

8 weken na gunning dient het beplantingsplan aangeleverd te worden.

Het herplanting- en inpassingsplan dient 2 maanden voor start realisatie aangeleverd te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op:

7 apr. 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

72

NvI vraag 3

Vraag:

In NvI vraag 3 geeft u aan dat indien het contract grondsoorten voorschrijft die niet vrijkomen in het werk, we deze van buiten het project dienen aan te voeren. Wij gaan er vanuit dat conform de gesloten grondbalans de juiste grond in het gebied aanwezig is om het werk te maken. Dus als er bijv. klei vrijkomt in het werk, dat die klei dan ook geschikt is voor bijv. de oeverwaluwwand (SYS-00404) of de waterkering (SYS-00563). Op het moment dat de hoeveelheid vrijkomende klei tekort blijkt, moeten we bijleveren. Het is voor ons, zonder verdere gegevens over de fysische eigenschappen van de vrijkomende materialen, anders niet mogelijk om te beoordelen of en in hoeverre we materiaal moeten aanvoeren. Kunt u dit uitgangspunt bevestigen?

Antwoord:

Opdrachtnemer dient zelf een inschatting te maken in hoeverre voorgeschreven grondsoorten zullen vrijkomen binnen het projectgebied. De gesloten grondbalans is er op gericht vrijkomende grond zoveel als mogelijk binnen het werk te hergebruiken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op:

10 apr. 2025

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Annex IV Toetsingsplan

Vraag:

In Annex IV staat alleen een DO benoemd, terwijl in de VSE enkele keren (o. a. eis SYS-00906) een UO als V&V-moment wordt genoemd. Het lijkt erop dat Annex IV niet compleet is, klopt dit? En zo nee, kunt u deze aanvullen?

Antwoord:

Bij de V&V-momenten van de eisen SYS-00738, SYS-00899, SYS-00906 en SYS-00909 wordt het V&V-moment van UO (Uitvoerings Ontwerp)

gewijzigd in DO (Definitief Ontwerp).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Model HZP (nav NvI vraag 7)

Vraag:

Bij het verstrekken van de modellen van de Hel- en Zuilespolder zijn enkel de binnendijkse modellen verstrekt. Kunt u de buitendijkse modellen ook verstrekken?

Antwoord:

Via techniek is deze vraag gesteld aan het ingenieursbureau. De conclusie is dat alle beschikbare modellen reeds zijn verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merweddes

Beantwoord op: 10 apr. 2025