

Algemene informatie

Aanbesteding: 31174445: Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31174445

Toelichting:
Vragen en Antwoorden TenderNed

Vraag en antwoord

Ref.nr. 97
Onderwerp: Bestaande watergangen

Vraag:

Moeten de bestaande watergangen op diepte worden gebracht conform de VSE? In het ontwerp staan dieptes e.d. ingetekend bij bestaande watergangen, maar het is onduidelijk of die diepte in de huidige situatie al aanwezig is, of moeten wij die bijvoorbeeld baggeren?

Antwoord:

Ja, de bestaande watergangen dienen op diepte te worden gebracht conform de VSE. Dat kan d.m.v. baggeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 19 mei 2025

Ref.nr. 101
Onderwerp: Bijlage P Natuurtoets

Vraag:

Kunt u de onderliggende databestanden in XLS/csv-format aanleveren van in de Natuurtoets onderzochte soortgroepen?

Antwoord:

Aanbesteder heeft een Excel sheet met gevraagde data geüpload op TenderNed. Bestandsnaam: Data onderzoek NWC - Natuurtoets soorten

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.
102

Onderwerp:

SYS-00802

Vraag:

SYS-00802 heeft geen geldigheidsperiode. Kunt u bevestigen dat de eis alleen voor de Gebruiksfase geldt?

Antwoord:

Aanbesteder bevestigt dat de betreffende eis alleen voor de Gebruiksfase geldt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.
120

Onderwerp:

VS Annex I

Vraag:

Annex I - Kunt u aangeven wanneer de niet reeds onherroepelijke vergunningen wel onherroepelijk verleend zijn?

Antwoord:

Uiterlijke datum van het project besluit 1 juli 25.

We hebben t.b.v. de Flora en Fauna alleen een verzoek tot vooroverleg ingediend. Dit betekent dat de daadwerkelijke vergunningaanvraag nog moet worden gedaan.

De Natura2000 vergunningaanvraag is gestart op 3 februari 2025. Momenteel vindt overleg plaats tussen RWS en BG over de verdere afhandeling van de vergunningaanvraag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

19 mei 2025

Ref.nr.

197

Onderwerp:

SYS-00571

Vraag:

: In de eis wordt gesproken over max. 0,10 m restzetting. Dit betreft een zeer strenge eis voor dit type kades. In het bijgesloten document [uitgangspunten keringen Sliedrechtse Biesbosch], tabel 3.1, wordt geconcludeerd dat hier niet aan voldaan wordt. De berekende restzetting bedraagt namelijk 0,23 m. Dit is slechts bepaald bij één sondering. Bij andere sonderingen worden nog grotere restzettingen berekend. Maatregelen om de berekende restzetting naar 0,10 m te krijgen, zoals verticale drainage, werken sterk kostenverhogend en zijn gezien het doel van het project ongewenst. Verzoek is de restzettingseis te verruimen naar min. 0,30 m.

Antwoord:

Aanbesteder zal de restzettingseis niet aanpassen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

199

Onderwerp:

REF 55

Vraag:

Deel 1 van de vraag is niet beantwoord. Vanuit deze eis zou je kunnen veronderstellen dat de onderzijde van de brug op 0,5 m boven 'hoogwater springtij' moet komen te liggen. Of dient voor de onderzijde van de bruggen uitgegaan te worden van SYS-00337?

Antwoord:

Aanbesteder laat eis SYS-00337 vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

209

Onderwerp:

Gemaal huidige kering Zuileshoeve HZP

Vraag:

Hoe is de stroomvoorziening voor dit gemaal voorzien? Kunt u deze toevoegen onder de CAT 1 of CAT 2 kabels?

Antwoord:

Stroomvoorziening voor het gemaal is niet voorzien.
Deze worden niet toegevoegd aan de CAT 1 of 2 kabels. Een nieuwe aansluiting dient door de Opdrachtnemer worden aangevraagd en te worden voorzien.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

210

Onderwerp:

Gemaal huidige kering Zuileshoeve HZP

Vraag:

Dient de te plaatsen pomp visvriendelijk te zijn?

Antwoord:

Ja, deze dient visvriendelijk te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

211

Onderwerp:

Gemaal huidige kering Zuileshoeve HZP

Vraag:

Moet er een opslagplek komen voor het kroosvuil?

Antwoord:

Dit zal tijdens de ontwerpfase, na gunning, nader worden afgestemd tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

212

Onderwerp:

Gemaal huidige kering Zuileshoeve HZP

Vraag:

Moet er een krooshekreiniger komen of wordt er met de hand gekroosd?

Antwoord:

Met de hand.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

213

Onderwerp:

Gemaal huidige kering Zuileshoeve HZP SYS-00886 Levensduur

Vraag:

Is de eis 25 jaar voor de gehele constructie? De civiele constructies hebben normaliter een levensduur van 50 jaar. Echter de E-installatie's en W-installatie's hebben een maximale levensduur van 15 jaar.

Antwoord:

Nee, voor Civiel is dit 50 jaar en voor E en W 15 jaar. De eis van 25 jaar wordt hierdoor vervangen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

214

Onderwerp:

Gemaal huidige kering Zuileshoeve HZP SYS-00312 Afvoeren overtollig water

Vraag:

Om het debiet van het gemaal te bepalen dient het aantal ha aangegeven te worden. Hoeveel is dit? Kunt u anders het benodigde debiet verstrekken?

Antwoord:

U kunt het oppervlak bepalen aan de hand van het RO.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.
215

Onderwerp:
Gemaal HZP SYS-00394 Herplaatsen gemaal

Vraag:
Hoe is de stroomvoorziening voor dit gemaal voorzien? Kunt u deze toevoegen onder de CAT 1 of CAT 2 kabels?

Antwoord:
Stroomvoorziening voor het gemaal is niet voorzien.
Deze worden niet toegevoegd aan de CAT 1 of 2 kabels. Een nieuwe aansluiting dient door de Opdrachtnemer worden aangevraagd en te worden voorzien.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
216

Onderwerp:
Gemaal HZP SYS-00394 Herplaatsen gemaal

Vraag:
Welke onderdelen dienen herplaatst te worden?

Antwoord:
De gehele bovenbouw, zie RO 3.5.4. gemalen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
217

Onderwerp:
Gemaal HZP SYS-00394 Herplaatsen gemaal

Vraag:
Hoe oud is de e-installatie? Is de leverancier bekend? Is deze te hergebruiken?

Antwoord:
Leeftijd en leverancier is onbekend bij aanbesteder. ON mag uitgaan van hergebruik E installatie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
218

Onderwerp:
Gemaal HZP SYS-00394 Herplaatsen gemaal

Vraag:
Kunnen wij tekeningen en/of gegevens van het bestaande gemaal ontvangen? Is er een Tijdelijke Pompinstallatie nodig tijdens het verplaatsen van het gemaal? Is dit gemaal wel te herplaatsen of moet er een nieuw gemaal gebouwd worden en het oude gemaal worden verwijderd?

Antwoord:
Tekeningen en nadere gegevens van het gemaal heeft aanbesteder niet beschikbaar. Waterhuishouding, ook tijdens het verplaatsen, dient door Opdrachtnemer gegarandeerd te worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

219

Onderwerp:

Wandelbrug (generieke eisen) SYS-00177 Leuningen

Vraag:

Klasse 1 gaat in op de belasting op leuningen voor voetgangers. Dit is duidelijk.

Klasse 2 gaat in op de belasting op leuningen voor overige bruggen. Is de aanname juist dat deze belasting gebruikt moet worden voor de onderhoudsbruggen en verkeersbruggen?

Antwoord:

Ja, uw aanname is juist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

26 mei 2025

Ref.nr.

220

Onderwerp:

Verkeersbruggen (generieke eisen) SYS-00467 Verharding

Vraag:

De RTD 1009 gaat in op asfalt. Het lijkt hier voornamelijk te gaan over asfalt op brugconstructies bij bijvoorbeeld snelwegen. In onze situatie lijkt een asfaltpakket overbodig en kostbaar. Is het toepassen van een epoxy slijtlaag voldoende? Gezien de functie van de bruggen, is een eenvoudige en

goedkopere voegovergang toegestaan?

Antwoord:

Aanbesteder waardeert het meedenken, maar zal eis niet SYS-00467 aanpassen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

221

Onderwerp:

Onderhoudsbruggen (generieke eisen) SYS-00472 Dimensionering a.d.h.v. onderhoudsvoertuig

Vraag:

Is de conclusie juist dat er maar met 1 onderhoudsvoertuig op de brug gerekend hoeft te worden?

Antwoord:

Ja, inschrijver dient uit te gaan van SYS-00472.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

222

Brug (generieke eisen) SYS-00337 Onderdoorvaartprofiel

Vraag:

In eis SYS-00434 wordt er aangegeven dat de vrije ruimte bij hoogwater springtij 10,0 x 0,50 meter moet zijn. In deze eis (SYS-00337) dient de afstand van het GHW tot aan de onderzijde van de brug minimaal 0,90 m te zijn. Is dit over de gehele breedte van de brug of over de 10,0 meter zoals in eis SYS-00434?

Antwoord:

Eis sys-00337 komt te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

223

Onderwerp:

Brug (generieke eisen) SYS-00480 IJs en drijfvuil

Vraag:

Het aangegeven ontwerp voor de leuning kan niet voertuigkerend worden uitgevoerd. Hoe is dit te rijmen met de generieke eis: "De onderhoudsbruggen dienen te zijn voorzien van een voertuigkering met een minimale prestatieklasse T1"? De leuning moet berekend zijn op belasting uit stroming. Met welke stroomsnelheid moet er gerekend worden of met welke kracht in kN/m¹? Hoe om te gaan met drijfvuil wat aan de leuning gaat hangen en de horizontale belasting sterk verhoogd?

Antwoord:

De leuning hoeft niet gedimensioneerd te worden op drijfvuil, het risico van bezwijken van de leuning blijft daardoor aanwezig in bepaalde situaties. Bezwijken van de leuning dus accepteren in deze situatie, bezwijken van de verbinding niet accepteren i.v.m. vervanging van leuning. De stroomsnelheid komt uit de hydraulische ontwerpen van de watergangen in het terrein en op de waterbodem. Het bepalen van de belasting naar kN/m¹ is aan de aannemer op basis van normen/richtlijnen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

224

Onderwerp:

Brug (generieke eisen) SYS-00457 Belasting ijsgang

Vraag:

Punt 1: Moet deze extra belasting uit stroming opgeteld worden met de horizontale ijsbelasting op het dek van 5kN/m1? Geldt deze optelsom van belastingen voor de pijlers en het dek van de bruggen? Punt 2 is onduidelijk. Klopt het dat het hier gaat om hangend ijs aan de onderkant van de brug?

Antwoord:

Ja, deze belasting uit stroming moet worden opgeteld bij de 50kN/m1 uit horizontale ijsbelasting conform eis SYS-00457. Deze belasting dient zowel op de pijlers als op het dek gerekend te worden. Niet duidelijk is waar de 5 kN/m1 uit deze vraag vandaan komt. Punt twee betreft ijsaangroei, dit is een verticale last op het dek, extra belasting op het dek ter plaatse van de rand van de brug.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

225

Onderwerp:

B-VE180 & Antwoord 161

Vraag:

U stelt dat B-VE180 voldoende duidelijk is. Inschrijver wil aanbesteder erop wijzen dat gezien de krappe uitvoeringsplanning het onmogelijk is om te voldoen aan voorwaarde 4 omdat geen rekening gehouden kan worden met bezwaar en beroep én daarbij het werk tijdig op te leveren. Een vergunning is op z'n vroegst na 20 weken onherroepelijk in geval er geen bezwaar en beroep is. Deze termijn schuurt al met de (ecologische) randvoorwaarden en eisen omtrent groenwerkzaamheden en werkbare perioden. Daar zitten de gevolgen van eventueel bezwaar dan nog niet in. Hoe dient inschrijver met het risico van bezwaar en beroep om te gaan in de planning?

Antwoord:

Het is aan de inschrijver om te bepalen hoe om te gaan met het risico van bezwaar en beroep in de planning. De gevolgen van een vertraging doordat een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke vergunning niet tijdig wordt verkregen, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer kan aantonen dat hem geen verwijt treft omdat geen van de in B-VE180 genoemde omstandigheden (1 – 4) aan de orde is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

22 mei 2025

Ref.nr.

226

Onderwerp:

SYS-00592

Vraag:

Is het de bedoeling dat het natuurgebied wordt opgeleverd conform het RO, waardoor het gebied na oplevering de restzetting ondergaat?

Antwoord:

Het referentie ontwerp wordt omgezet door ON naar DO/UO en de restzettingen treden op na oplevering.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
229

Onderwerp:

Vraag 18 en 71

Vraag:

In vraag 18 en 71 is gevraagd naar aanwezigheid, hoeveelheden en locatie van invasieve exoten. Kunnen wij deze informatie nog ontvangen?

Antwoord:

Deze informatie zal met de eerstvolgende nota worden verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
230

Onderwerp:

Vraag 13

Vraag:

In vraag 13 is gevraagd naar een notitie met floristische waarden voor de HZP. Deze informatie is nog niet verstrekt. Kunnen wij deze informatie nog ontvangen?

Antwoord:

Deze informatie zal met de eerstvolgende nota worden verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

232

Onderwerp:

SYS-00592

Vraag:

Het Referentieontwerp bevat de maaiveldhoogtes en oppervlaktes van de te realiseren habitats. Voor de kades (inclusief de delen van deze ophogingen lager dan hoogwaterspringtij) is een restzettingseis opgenomen en een profiel bij eindzetting. De overige ophogingen binnen HZP zullen ook een restzetting ondergaan maar is geen restzettingseis gegeven. Kan OG restzettingseisen van de gorzen, eilanden, oeverwaluwanden specificeren? Is het de bedoeling dat het natuurgebied wordt opgeleverd conform het RO, waardoor het gebied na oplevering de restzetting ondergaat?

Antwoord:

Ja, in het RO is rekening gehouden dat er nog restzetting na oplevering zal plaatsvinden. Zie ook het antwoord op vraag 226.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.
233

Onderwerp:
SYS-00591

Vraag:

Voor de verbindingsgeul moet 30% extra grondwerk gerekend te worden. 30% ten opzichte van welke post / hoeveelheid?

Antwoord:

30% ten opzichte van het volume dat aan de hand van het RO bepaald kan worden. Voor hoeveelheden kan gebruik gemaakt worden van de digitale bestanden van het RO.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.
234

Onderwerp:
SYS-00739

Vraag:

Deze twee eisen m.b.t. herplant wilgen leveren een complexe puzzel op. Herplant van wilgen op om-en-nabij dezelfde locatie na uitvoering van het werk is niet mogelijk zonder een tussendepot. Is dit de bedoeling van OG? Kan OG een depot toestaan als dit niet anders kan?

Antwoord:

Onduidelijk is welke tweede eis wordt bedoeld. In de periode van september tot maart mag er gebruik gemaakt worden van een depot.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
237

Onderwerp:
Annex XIII Bijlagen Q

Vraag:

Conform paragraaf 6 van Bijlage Q1 dient niet-toepasbare grond afgevoerd te worden naar een erkend verwerker. In Bijlagen Q3-5 wordt gesteld dat deze grond afgevoerd dient te worden naar Hollands Diep. In de Vraagspecificatie wordt hier geen melding van gemaakt. Dient dit te geschieden door opdrachtnemer binnen de scope van het contract en met welke stortkosten dienen wij daarvoor rekening te houden?

Antwoord:

Ja dit dient te geschieden door ON. Aannemer hoeft geen rekening te houden met stortkosten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
239

Onderwerp:
VSE vs. RO

Vraag:

In eis SYS-00698 staat beschreven dat het hardhoutooibos in HZP de compensatie vormt voor de houtopstanden die verwijderd worden met een oppervlak van 0,8 ha. Dit lijkt tegenstrijdigheid met het Referentie Ontwerp (bijlage E, blz 59) waar staat beschreven dat er in HZP 1,6 ha harhoutooibos dient te worden aangeplant.

Kunt u aangeven hoeveel ha. hardhoutooibos in HZP dient te worden

aangeplant?

Antwoord:

Er dient 1,6 ha hardhoutooibos gepland te worden in de HZP. Dit betreft een overcompensatie. Zie ook Natuurtoets 5.1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

241

Onderwerp:

BOK v1.0 art 18

Vraag:

Wat beoogt u in dit artikel met 'vooralsnog'?

Antwoord:

Het woord 'vooralsnog' is eveneens opgenomen in de Model Basisovereenkomst van de UAV-GC 2025, Opdrachtgever wijkt daarmee niet af van de UAV-CG 2025. Partijen hebben de mogelijkheid om na onderlinge afstemming gedurende de looptijd van de overeenkomst gebruik te maken van onafhankelijke deskundigen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

26 mei 2025

Ref.nr.
242

Onderwerp:
VSP

Vraag:

B-VE-160: tekst loopt niet na de update. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

Aanbesteder heeft de tekst gecorrigeerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

21 mei 2025

Ref.nr.
246

Onderwerp:
Annex XII

Vraag:

De informatie over werkterreinen als bedoeld in paragraaf 17 UAV-GC 2025 (A) ontbreekt. Kunt u die alsnog aanleveren?

Antwoord:

De werkterreinen zijn aangegeven op de kaarten in bijlage A2, A3 en A4 van AnnexXIII, gepubliceerd bij aanbesteding. En voor het gebied Avelingen kan Inschrijver er vanuit gaan dat aanvoer vanaf het water dient te gebeuren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
247

Onderwerp:
gemaal in HZP

Vraag:

In het werkgebied van HZP is buiten in het kadetrace 1-3 een bestaand (polder-)gemaal aangetroffen welke niet op tekening wordt aangegeven. Kan Opdrachtgever aangeven wat hiermee dient te gebeuren, en indien het gemaal verwijderd dient te worden de juiste as-built tekeningen aanleveren?

Antwoord:

Nabij de doorsteek nr. 34 ligt een bestaande inlaat met sluisje in de kade met hoge cultuurhistorische waarde. Dit sluisje dient gehandhaafd te blijven en hierdoor mogen er op deze locatie geen werkzaamheden aan de bestaande kade plaatsvinden. De nieuwe kade met verharde weg en voetpad wordt daarom voor dit kleine stuk naast de huidige kade aangelegd om zo het sluisje ongemoeid te laten. Om te zorgen dat er tussen de twee dijken geen water blijft staan zal het sluisje open gezet worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 28 mei 2025

Ref.nr.
249

Onderwerp:
grondbalans OG - bestemming slib

Vraag:

In de boringen wordt op verschillende locaties slib aangetroffen. Op basis van de verstrekte informatie zijn de hoeveelheden en milieukundige gesteldheid hiervan niet te kwantificeren. In de grondbalans wordt hiervoor eveneens geen hoeveelheden en bestemming aangegeven. Hoe dient ON hiermee om te gaan?

Antwoord:

De ON zal op basis van de aangeleverde milieuhygiënische onderzoeken en

grondstromenplan referentieontwerp zelf een inschatting moeten maken op de vrijkomende materialen en grondsoorten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

250

Onderwerp:

bijlagen Q's; grondbalans & bodemonderzoeken HZP / HZPN / GA

Vraag:

Wij gaan ervan uit dat PFAS-/PFOA houdende grond vervoerd en geaccepteerd wordt binnen de verschillende beheersgebieden passend binnen het BAL (Besluit Activiteit Leefomgeving), conform de uitgangspunten van de grondbalans. Wil OG bevestigen dat dit uitgangspunt klopt en reeds is afgestemd met de bevoegd gezagen? Er is immers na gunning onvoldoende tijd om deze afstemming nog te hebben vanuit opdrachtnemers zijde.

Antwoord:

De (water)bodemonderzoeken en het grondstromenplan hebben een indicatie gegeven van de kwaliteit en hoeveelheid van de vrijkomende grond- en baggerspecie. De ON dient zelf het wettige bewijsmiddel voor de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en baggerspecie vast te stellen. Er kan niet zondermeer vanuitgegaan worden dat de PFAS/PFOA houdende grond geaccepteerd wordt binnen de verschillende beheersgebieden. Er is geen afstemming geweest met de bevoegde gezagen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
253

Onderwerp:
SYS-00889

Vraag:

Gaat eis SYS-00889 (vitaliteit van beplanting) over alle beplanting inclusief riet en biezten? Mocht dit niet het geval zijn, welke eisen stelt OG aan de vitaliteit van riet en biezten?

Antwoord:

Eis SYS-00889 gaat niet over riet en biezten. Voor Riet en biezten is het BPKV-criterium (1.1) opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
255

Onderwerp:
SYS-00689 en SYS-00690

Vraag:

Kan OG aangeven welk deel van het riet in HZP en HZPN onder het Object Riet voor Blauwborst valt (locatie en m2)?

Antwoord:

Voor locatie locatie Riet blauwborst HZPN (zie antwoord 256).

Opdrachtnemer dient voor verplaatsen Riet voor blauwborst HZPN (vanwege aanleg geul) uit te gaan van een opp. van 1,7 ha (Passende beoordeling (PB wordt ter beschikking gesteld) en RO 3.3.6). 0.38 ha wordt herplant op de nieuwe oevers van de Geul HZPN (PB). Het overige deel (1,7 - 0.38ha= 0,6ha) wordt herplant in de de HZP en vormt Riet blauwborst HZP (zie RO 3.3.6. Opdrachtnemer dient de herplant locatie hiervan te bepalen in

het UO.

Daarnaast blijft er in HZPN ook bestaand Riet blauwborst behouden op delen waar geen geul gegraven wordt, dit dient gespaard te worden bij de realisatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

28 mei 2025

Ref.nr.

256

Onderwerp:

SYS-00774

Vraag:

Kan OG aangeven waar het bestaande Riet voor Blauwborst zich in HZPN bevindt (locatie en m2)?

Antwoord:

Zie afbeelding voor locatie bestaand Riet voor blauwborst HZPN en Referentie Ontwerp 3.3.6.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

28 mei 2025

Ref.nr.

257

Onderwerp:

SYS-00669

Vraag:

Kan OG toelichten hoe de erosiebestendigheid van houtstobben bepaald moet worden om deze eis aan te kunnen tonen?

Antwoord:

Als de oever is voorzien van een afscherming van houtstobben die van geulbodem tot springtijhoogwater zijn aangebracht in een aaneengesloten patroon. Opdrachtnemer dient de bevestiging of verankering van de stobben te bepalen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.
258

Onderwerp:
SYS-00809

Vraag:

Het lijkt onmogelijk (en soms tegenstrijdig met andere eisen) om alle objecten geheel zonder kunststoffen uit te voeren. Bijvoorbeeld de installaties voor gemaal HZP, K&L en de vispassage Avelingen. Kan OG deze eis opnieuw formuleren?

Antwoord:

Eis SYS-00809 wordt aangepast naar: "In de Deelgebieden mogen geen puin, slakken en kunststoffen verwerkt worden. Uitzondering op kunststoffen vormt het materiaal van de invaarbepierking (sperlijn) en de installaties."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

259

Onderwerp:

Vraag en antwoord 154

Vraag:

Antwoord op vraag 154 geeft aan dat de Doelstelling GC1.1 ook geldt voor de compensatie buiten het gebied. Kan OG aangeven waar deze compensatie plaatsvindt? Dit is noodzakelijk om weten om goed invulling te geven aan dit gunningscriterium.

Antwoord:

Zie aangepaste SYS-00898 in NVI 1. Deeneplaatweg in Werkendam.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

263

Onderwerp:

SYS-00466 - Verkeersintensiteit fietspad

Vraag:

In eis SYS-00466 ontbreekt een verkeersintensiteit. In SYS-00469 wordt naar een intensiteit voor betrouwbaarheid van bruggen verwezen = 2000 vrw per jaar. Kan gegadigde er vanuit gaan dat voor de weg dezelfde verkeersintensiteit van toepassing is?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
264

Onderwerp:

SYS-00384 - Sluisvispassage

Vraag:

In de eis staat dat de vispassage een De Wit sluisvispassage moet zijn, maar in het referentieontwerp is niet een sluisvispassage uitgewerkt, zoals beschreven in de eistekst. Kunt u toelichten hoe het ontwerp van de vispassage eruit moet komen te zien? Want momenteel wijkt het Referentieontwerp sterk af van de VSE.

Antwoord:

U dient uit te gaan van een De Wit Sluisvispassage.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
265

Onderwerp:

SYS-00559 - Taludhelling waterkeringen

Vraag:

Kunt u toelichten waarom de taludhellingen van de nieuwe keringen een helling hebben van 1:4, terwijl de huidige keringen een taludhelling hebben

van 1:3. Is het toegestaan hierin te optimaliseren?

Antwoord:

Ja, optimalisatie is toegestaan mits rekentechnisch aantoonbaar veilig, middels Mstab berekeningen anders 1:4 aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

266

Onderwerp:

Bijlage E. paragraaf 6.2.1 - Ontwerp vooroever Wantij

Vraag:

In het Referentie ontwerp is beschreven dat voor de positie van de palenrij een bodemdiepte van -2 m+Nap geldt. Is het mogelijk om deze bodemdiepte te versoepelen zonder afbreuk te doen aan de rest van de eisen?

Antwoord:

De palenrij dient te allen tijde te functioneren door voldoende stevigheid en minimale verplaatsing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

28 mei 2025

Ref.nr.
267

Onderwerp:
Annex XIII - Bijlage Q3 t/m Q5

Vraag:

In de milieukundige onderzoeken is de huidige bodem van Avelingen niet onderzocht. Aangezien hier grondwerk dient plaats te vinden (zowel ontgraven als aanvullen) dient de huidige milieukundige staat van de bodem bekend te zijn. Kan opdrachtgever aangeven waar opdrachtnemer vanuit dient te gaan?

Antwoord:

In het grondstromen referentieontwerp is in paragraaf 1.3.4 aangegeven dat er zeer beperkte hoeveelheid grond zal worden afgegraven. De ON zal hier zelf nog onderzoek moeten doen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

28 mei 2025

Ref.nr.
268

Onderwerp:
VSP - Bijlage D Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 4.1.1, bijlage C

Vraag:

Voor vaartuigen is geen waarde gegeven voor gebruik van elektriciteit. Kunnen we dezelfde waarde per kWh aanhouden als voor mobiele werktuigen?

Antwoord:

Voor elektriciteit in vaartuigen kunnen de volgende getallen gebruikt worden:

Elektriciteit grijs: 0,046 €/kWh

Elektriciteit groen: 0,026 €/kWh

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

269

Onderwerp:

Annex XIII - Bijlage T, NVI (30-04-2025)

Vraag:

Bijlage Q3 t/m Q5 van Annex XIII betreffen milieukundige onderzoeken. In de NVI heeft u bijlage T verstrekt waarin de digitale boorpunten van de 3 milieukundige onderzoeken (Annex bijlage Q3 t/m Q5) zijn weergegeven. De boorpunten welke zijn opgenomen in deze digitale bestanden stroken echter niet volledig met de PDF rapportages van de onderzoeken. Met name bij Gors en Aanwas missen er veel boorpunten in de digitale bestanden, die wel zijn opgenomen in de PDF rapportages. Bij HZP (zuid) missen er ook enkele boorpunten in de digitale bestanden. Opdrachtnemer verzoekt opdrachtgever om de correcte en volledige digitale bestanden te delen, welke overeenkomen met de PDF rapportages.

Antwoord:

De digitale werkbestanden zijn op verzoek van gegadigen opgevraagd bij het ingenieursbureau en gepubliceerd op TenderNed. Aanbesteder heeft zelf geen inzage tot deze bestanden. De werkbestanden zijn alleen ter informatie. De PDF rapportages zijn leidend (W&B onderzoeken zijn ingemeten met 06-GPS).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.
271

Onderwerp:
VSE

Vraag:

In de VSE zijn verschillende eisen opgenomen waarmee moet worden aangetoond dat nieuwe keringen in HZP geotechnisch stabiel moeten zijn. Gelden deze eisen ook voor de keringen die enkel voor een deel worden opgehoogd. M.a.w. moet de geotechnische stabiliteit van deze keringen ook getoetst worden?

Antwoord:

Ja, van alle in dienst zijnde keringen dient de stabiliteit te worden aangetoond.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.
274

Onderwerp:
VSE - Bijlage Q

Vraag:

In Bijlage Q is de dijk geotechnisch getoetst op piping, maar conform een oude methode. De verwachting is dat als hij conform vigerende methoden wordt getoetst hij wellicht niet voldoet. In de VSE is nergens opgenomen dat de dijk moet voldoen t.a.v. piping. Kunt u bevestigen dat de dijk niet meer getoetst hoeft te worden op piping?

Antwoord:

De dijk behoeft niet meer getoetst te worden op piping

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.

279

Onderwerp:

Antwoord 159

Vraag:

In navolging van uw antwoord op vraag 159: aangezien er locatiegebonden KES-eisen van toepassing zijn op familie de Vrind is het voor gegadigde belangrijk om zekerheid te hebben waar deze familie woonachtig is, en of de aanname van gegadigde omtrent de bewoner van de andere woning correct is. Aangezien het gegadigde niet is toegestaan zelf stakeholders te benaderen, is het niet mogelijk om deze gegevens zelf te achterhalen. Graag daarom van u de bevestiging of correctie dat Familie De Vrind woonachtig is op Merwelanden 35 en Familie de Koppel woonachtig is op Merwelanden 37.

Antwoord:

Aanbesteder kan deze gegevens tijdens de aanbesteding niet verstrekken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.

280

Onderwerp:

VSP Eis DU040

Vraag:

In Eis DU040 staat vermeld dat de NMD gebruikt kan worden. Gedurende de tijd van de aanbesteding wordt er een nieuw gepubliceerde versie voor

scheepsbrandstoffen toegevoegd aan de NMD (LCA Rapportage categorie 3 data Nationale Milieudatabase - Scheepsbrandstoffen voor werk- en transportschepen). Kan de OG bevestigen dat deze waardes gebruikt mogen worden?

Antwoord:

Gezien de impact die dit heeft op de aanbesteding en de publicatiedatum, worden er geen wijzigingen doorgevoerd in de huidige werkwijze zoals omschreven in het vigerende en meegestuurde protocol. De nieuwe waardes mogen daarom niet als categorie 3 waarden gebruikt worden. De MKI-waarde van elektriciteit in schepen is toegevoegd via het antwoord op vraag 268.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

21 mei 2025

Ref.nr.
281

Onderwerp:

Antwoord 163

Vraag:

U geeft aan geen onderzoek gedaan te hebben naar bestaande, te verwijderen, verhardingen. Voor de prijsvorming en level playing field in de tenderfase stellen wij voor de volgende uitgangspunten te hanteren:

- 1) Opbouw van 12cm teervrij zwart asfaltbeton gevolgd door 25 cm niet-verontreingd niet-gebonden menggranulaat.
 - 2) Geen aanwezigheid van asbest, markeringen en/of wapening.
 - 3) Gegadigde dient na gunning de hoedanigheid van de te verwijderen verharding te onderzoeken.
- Graag hierop uw akkoord of aanvullingen.

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

286

Onderwerp:

Extra ronde nota van inlichtingen

Vraag:

Is het mogelijk, gezien het grote aantal vragen, om nog een ronde voor het stellen van vragen in de planning toe te voegen?

Antwoord:

Ja, aanbesteder verruimt de planning met een derde vragenronde, een inlichtingenbijeenkomst en verschuiving van de uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingen, als volgt:

-inlichtingenbijeenkomst: 11-06-2025

-derde vragenronde: 12-06-2025 t/m 01-07-2025

-publicatie Nota van Inlichtingen: 10-07-2025

-uiterlijke datum inschrijvingen: 26-08-2025

Zie ook par. 2.3 van de aangepaste aanbestedingsleidraad (v 1.2)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

28 mei 2025

Ref.nr.

287

Onderwerp:

VSE SYS-00327 & VSE Bijlage E

Vraag:

Deze eis schrijft voor dat op de kering met een kruinbreedte van 5m de verhardingsbreedte 3,5 meter dient te zijn. In hoofdstuk 3.6.1. van Bijlage E staat beschreven dat de onverharde berm aan beiden zijden 1,0m dient te zijn. Om dit te realiseren dient de kruinbreedte al minimaal 5,5 meter te zijn. In dit hoofdstuk staat tevens aangegeven dat de verharding 3,0m breed is. Welke afmetingen dient inschrijver aan te houden?

Antwoord:

Verharding 3,5 meter en kruin breedte 5,5 m.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.
288

Onderwerp:

VSE SYS-00307

Vraag:

Hoe lang dient de duiker van de inlaat kering westzijde HZP te zijn?

Antwoord:

Dat is door de inschrijver te bepalen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

28 mei 2025

Ref.nr.
292

Onderwerp:
VSE Bijlage E. (afbeelding 3.27 & Bijlage 1)

Vraag:

In afbeelding 3.27 van bijlage E wordt aangeduid hoe de fiets,-voet- en laarzenpaden lopen. Uit de afbeelding blijkt dat er een fietspad over de kering Zuid-oost loopt. Is dit een nieuw fietspad of een erftoegangsweg?

Op het dwarsprofiel van het referentieontwerp staat een erftoegangsweg (met een trekker) getekend terwijl op het overzicht (afbeelding 3.27) staat dat het een fietspad en voetpad is.

Welke dient inschrijver aan te houden? Indien dit een fietspad betreft, wat zijn hier de bijbehorende eisen van?

Antwoord:

Het betreft een nieuw fietspad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.
293

Onderwerp:
MBO A5 lid 1

Vraag:

Artikel 5 lid 1 betreft een keuzemodule waarbij één van de gegeven opties gekozen dient te worden. Welk uitgangspunt dient gehanteerd te worden voor het detailniveau van de Vraagspecificatie?

Antwoord:

In de basisovereenkomst is de volgende optie aangewezen:

1. De Vraagspecificatie is uitgewerkt tot op het niveau van:

deels een programma van eisen, deels een voorlopig ontwerp en/of deels een definitief ontwerp.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

28 mei 2025

Ref.nr.

298

Onderwerp:

Vispassage

Vraag:

Levert OG zelf de simkaart aan voor de telemetrie/communicatie van de vispassage?

Antwoord:

Ja, Opdrachtnemer dient deze te leveren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

23 mei 2025

Ref.nr.

303

Onderwerp:

EMVI-maatregelen versus eisen VSE

Vraag:

Het kan zijn dat bepaalde EMVI-maatregelen die bijdragen aan doelstellingen uit GC1.1 en GC1.2 niet (helemaal) voldoen aan de eisen uit de VSE. Is het toegestaan om in het EMVI-plan beargumenteerd af te wijken van bepaalde eisen uit de VSE om een bijdrage te leveren aan GC1.1 en GC1.2?

2? Concrete voorbeelden kunnen we niet in deze vraag opnemen, in het kader van commercieel belang.

Antwoord:

Aanbesteder staat het niet toe om eisen te verruimen ten gunste van EMVI-maatregelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.
305

Onderwerp:

SYS-00669

Vraag:

In het referentieontwerp staat dat het wandelpad GA beschermd dient te worden tegen erosie door middel van houtstobben. Maar in de VSE staat nergens dat de erosiebescherming moet bestaan uit houtstobben. Wat is juist?

Antwoord:

Het referentieontwerp geeft hier invulling aan eis SYS-00669 met als oplossing houtstobben als erosiebescherming. Zie ook antwoord 36 en 257. Eis 00669 wordt aangevuld met houtstobben als erosiebescherming.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr.

310

Onderwerp:

Omgevingsvergunning - Projectbesluit paragraaf 2.1 en 2.2

Vraag:

Conform het Projectbesluit paragrafen 2.1 en 2.2 worden verschillende maatregelen voorgeschreven in verband met natuur. Zijn deze eveneens belegd in de omgevingsvergunning Flora en fauna- activiteit en omgevingsvergunning N2000-activiteit?

Antwoord:

Ja, de maatregelen beschreven in het Projectbesluit komen uit de aangevraagde omgevingsvergunning N2000 activiteit en Flora en Fauna activiteit.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op:

28 mei 2025